

DODATEK č. 1

ke smlouvě uzavřené dne 14.5.2025 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

Název: Město Žďár nad Sázavou
Sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 00295841
DIČ: CZ00295841
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 328751/0100
Zastoupený: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
a vedoucím odboru strategického
rozvoje a investic

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název: Ing. Zdeněk Galuška
Sídlo: [redacted], 591 02 Žďár nad Sázavou
IČO: 46227211
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Galuškou, jednatelem
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Galuška
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelům dále také jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2025 smlouvu č. SRI/2025/0097/S (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky **Kompletní oprava 10 bytů Haškova, Libušínská, Brodská a Revoluční, Žďár nad Sázavou** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit část obsahu Smlouvy, týkající se několika položek rozpočtu, u nichž se náklady na realizaci kvůli různým vlivům vyvíjely jinak, než se při podpisu smlouvy předpokládalo.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou vícepráce a změna celkové ceny
2. Vícepráce jsou prováděny na žádost Objednatel a spočívají ve změnách rozsahu nebo doplnění položek rozpočtu oproti položkovým rozpočtům, jež jsou přílohou č. 2 Smlouvy o dílo k Veřejné zakázce.

- 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány **vícepráce** v celkové hodnotě **36 447,16 Kč bez DPH**, což odpovídá 40 820,82 Kč s 12 % DPH (fakturováno bude v režimu PDP), jedná o změnu nepodstatnou, neměící celkovou povahu veřejné zakázky. "
- 2.2. Detailní položkové rozpočty změn jsou přílohou tohoto dodatku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

Doložka

Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se Směrnicí č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, schválenou RM Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Ve Žďáru nad Sázavou dne 13.11.2025

Ve Žďáru nad Sázavou dne 11.11.2025



Objednatel

Ing. Martin Mrkos, ACCA
starosta

ŽDĚR NAD SÁZAVOU
PSČ 591 31

Zhotovitel

Ing. Zdeněk Galuška



vedoucí odboru strategického
rozvoje a investic

Krycí list

Dodatek č. 1

Akce: „Rekonstrukce 10 bytů velikosti 1 + 1 Brodská, Revoluční, Libušínská a Haškova Žďár nad Sázavou“

1. Brodská 1932/43 byt 3, ZR

- vícepráce – výměna zárubně	3.498,48 Kč
- vícepráce – kanalizace	3.844,-- Kč

2. Brodská 1876/27, byt 36, ZR

- vícepráce kanalizace	10.631,-- Kč
- vícepráce vodovod	6.254,-- Kč
- vícepráce ÚT	13.556,-- Kč
- vícepráce omítky	36.367,-- Kč
- méněpráce omítky (odpočet)	- 78.971,-- Kč

3. Brodská 1825/11, byt 30

- vícepráce ÚT	11.762,-- Kč
- vícepráce kanalizace	4.256,-- Kč

4. Revoluční 1871/30, byt 30

- vícepráce podlahy	9.553,01 Kč
- vícepráce ÚT	11.740,67 Kč
- vícepráce kanalizace	3.956,-- Kč

Celkem bez DPH

36.447,16 Kč

DPH 12%

4.373,66 Kč

Celkem vč. DPH

40.820,82 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou, 30.10.2025

Ing. Zdeněk Galuška

Ing. Zdeněk GALUŠKA
stavební práce, dodávky staveb
Vejmluvova 1, tel. 566 629 840
591 01 ŽDAR NAD SÁZAVOU
IČ: 46227211 DIČ: CZ6609260922

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: Odpočet otlučení omítek

Začátek výstavby: 23.05.2025 Projektant:

Lokalita: Sv. 4, byt 36, Brodská 1876/27, byt 36

Konec výstavby: 15.10.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				-12 976,32	-33 487,46	-46 463,77		-3,1173
1		612474611RT2	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně	m2	-60,68	693,99	-12 327,14	-29 784,17	-42 111,31	0,0271	-1,6444
2		611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	-28,75	151,39	-649,18	-3 703,29	-4 352,46	0,0512	-1,4729
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	-11 455,69	-11 455,69		-4,5315
3		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	-67,26	110,46	0,00	-7 429,54	-7 429,54	0,0460	-3,0940
4		978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100%	m2	-28,75	140,04	0,00	-4 026,15	-4 026,15	0,0500	-1,4375
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	-2 158,29	-2 158,29		0,0000
5		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-3,12	691,76	0,00	-2 158,29	-2 158,29	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	-18 892,85	-18 892,85		0,0000
6		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-4,42	440,10	0,00	-1 945,24	-1 945,24	0,0000	0,0000
7		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-4,42	45,11	0,00	-199,39	-199,39	0,0000	0,0000
8		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,42	280,92	0,00	-1 241,67	-1 241,67	0,0000	0,0000
9		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	-22,08	24,70	0,00	-545,38	-545,38	0,0000	0,0000
10		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-4,42	403,63	0,00	-1 784,04	-1 784,04	0,0000	0,0000
11		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-4,42	282,16	0,00	-1 247,15	-1 247,15	0,0000	0,0000
12		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika, plast Ceník AVE 170904, 170203	t	-4,42	2 699,09	0,00	-11 929,98	-11 929,98	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

-78 971,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby: vícepráce podlahy	Začátek výstavby: 01.08.2025	Projektant:
Lokalita: sv.3, byt 30, Revoluční 1871/30, byt 30	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování: 01.08.2025	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		766	Konstrukce truhlářské				59,92	220,58	280,50		0,0
1		766697111R00	Montáž dvířek ABS 15 x 15 cm	kus	1	225,00	4,42	220,58	225,00	0,0	0,0
2		28349050	Dvířka vanová z ABS D 150 x 150 mm	kus	1	55,50	55,50	0,00	55,50	0,0	0,0
		96	Bourání konstrukcí				0,00	1 182,41	1 182,41		1,9
3		965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,8504	639,00	0,00	1 182,41	1 182,41	1,0	1,9
		S	Přesuny sutí				0,00	8 090,10	8 090,10		0,0
4		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,8504	437,57	0,00	809,68	809,68	0,0	0,0
5		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,8504	278,32	0,00	515,00	515,00	0,0	0,0
6		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,8504	279,65	0,00	517,46	517,46	0,0	0,0
7		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,252	24,50	0,00	226,67	226,67	0,0	0,0
8		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,8504	401,80	0,00	743,49	743,49	0,0	0,0
9		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7,4016	44,72	0,00	331,00	331,00	0,0	0,0
10		979990162R00	Poplatek za uložení sutí - škvára 170904	t	1,8504	2 673,37	0,00	4 946,80	4 946,80	0,0	0,0

Celkové náklady: **9 553,01 Kč**

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: vícepráce zárubeň

Začátek výstavby: 01.08.2025 Projektant:

Lokalita: sv7, byt 3, Brodská 1932/43, byt 3

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 01.08.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		64	Výplně otvorů				1 608,27	1 115,36	2 723,63		0,0
1		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1	2 723,63	1 608,27	1 115,36	2 723,63	0,0	0,0
		96	Bourání konstrukcí				34,66	534,38	569,04		0,1
2		968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,2	474,20	34,66	534,38	569,04	0,1	0,1
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	0,00	0,00		0,0
3		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0	1 107,99	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
		S	Přesuny sutí				0,00	205,81	205,81		0,0
4		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,0912	437,57	0,00	39,91	39,91	0,0	0,0
5		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,1824	278,32	0,00	50,77	50,77	0,0	0,0
6		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,1824	279,65	0,00	51,01	51,01	0,0	0,0
7		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,456	24,50	0,00	11,17	11,17	0,0	0,0
8		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,0912	401,80	0,00	36,64	36,64	0,0	0,0
9		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,3648	44,72	0,00	16,31	16,31	0,0	0,0

Celkové náklady: 3 498,48 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce kanal.

Začátek výstavby: 23.05.2025

Projektant:

Lokalita: Sv. 7, byt 3, Brodská 1932/43, byt 3

Konec výstavby: 15.10.2025

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		721	Vnitřní kanalizace				659,07	1 540,93	2 200,00		0,0349
3		721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	1 003,81	423,20	580,61	1 003,81	0,0089	0,0089
4		721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus	1,00	321,00	69,24	251,76	321,00	0,0127	0,0127
5		721170963R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,00	270,50	53,97	216,53	270,50	0,0066	0,0066
6		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	584,99	112,66	472,33	584,99	0,0067	0,0067
7		721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	1,00	19,70	0,00	19,70	19,70	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	198,78	198,78		0,0000
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	709,94	0,00	198,78	198,78	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

3 844,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce kanal.

Začátek výstavby: 23.05.2025

Projektant:

Lokalita: Sv. 4, byt 36, Brodská 1876/27, byt 36

Konec výstavby: 15.10.2025

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		721	Vnitřní kanalizace				785,25	2 014,75	2 800,00		0,0476
3		721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	1 003,81	423,20	580,61	1 003,81	0,0089	0,0089
4		721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus	2,00	360,50	155,52	565,48	721,00	0,0127	0,0253
5		721170963R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,00	470,50	93,87	376,63	470,50	0,0066	0,0066
6		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	584,99	112,66	472,33	584,99	0,0067	0,0067
7		721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	1,00	19,70	0,00	19,70	19,70	0,0000	0,0000
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 833,56	3 164,04	5 997,60		0,0214
8		952902211R00	Dezinfekce podlah a stěn	m2	153,00	39,20	2 833,56	3 164,04	5 997,60	0,0001	0,0214
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	387,80	387,80		0,0000
9		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,35	1 107,99	0,00	387,80	387,80	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 10 631,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce vodovod

Začátek výstavby: 23.05.2025 Projektant:

Lokalita: Sv. 4, byt 36, Brodská 1876/27, byt 36

Konec výstavby: 15.10.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		722	Vnitřní vodovod				1 972,08	2 455,08	4 427,16		0,0077
3		722130901R00	Zazátkování vývodu	kus	6,00	44,20	142,98	122,22	265,20	0,0001	0,0006
4		722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	6,00	40,80	0,00	244,80	244,80	0,0000	0,0000
5		722172633R00	Potrubí plastové PP-R Instaplast, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20	m	8,37	468,00	1 829,10	2 088,06	3 917,16	0,0009	0,0071
		H722	Vnitřní vodovod				0,00	70,91	70,91		0,0000
6		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	44,32	1,60	0,00	70,91	70,91	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	310,24	310,24		0,0000
7		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	1 107,99	0,00	310,24	310,24	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 6 254,00 Kč

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	1,00	139,00	31,97	107,03	139,00	0,0005	0,0005
		735	Otopná tělesa				64,59	258,30	322,89		0,0207
16		735191905R00	Odvzdušnění sástru po napuštění	kus	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,0000	0,0000
17		735221841R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 3 m, 1pramen	kus	1,00	282,99	64,59	218,40	282,99	0,0207	0,0207
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 049,04	1 049,04		0,0000
18		909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	3,00	349,68	0,00	1 049,04	1 049,04	0,0000	0,0000
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				26,49	540,48	566,97		0,0143
19		953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném	kus	3,00	188,99	26,49	540,48	566,97	0,0048	0,0143
		H731	Kotelny				0,00	139,89	139,89		0,0000
20		998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	22,60	6,19	0,00	139,89	139,89	0,0000	0,0000
		H733	Rozvod potrubí				0,00	242,69	242,69		0,0000
21		998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	50,56	4,80	0,00	242,69	242,69	0,0000	0,0000
		H734	Armatury				0,00	0,75	0,75		0,0000
22		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,39	0,54	0,00	0,75	0,75	0,0000	0,0000
		H735	Otopná tělesa				0,00	12,60	12,60		0,0000
23		998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,23	3,90	0,00	12,60	12,60	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	310,24	310,24		0,0000
24		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	1 107,99	0,00	310,24	310,24	0,0000	0,0000
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	1 805,00	1 805,00		0,0000
25		222619131R00	Otopná zkouška	kus	1,00	1 805,00	0,00	1 805,00	1 805,00	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	204,94	204,94		0,0000
26		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,01	403,63	0,00	4,04	4,04	0,0000	0,0000
27		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,01	45,11	0,00	0,45	0,45	0,0000	0,0000
28		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	280,92	0,00	2,81	2,81	0,0000	0,0000
29		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	0,06	24,70	0,00	1,48	1,48	0,0000	0,0000
30		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01	440,10	0,00	4,40	4,40	0,0000	0,0000
31		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01	282,16	0,00	2,82	2,82	0,0000	0,0000
32		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika, plast Ceník AVE 170904, 170203	t	0,07	2 699,09	0,00	188,94	188,94	0,0000	0,0000
Celkové náklady:									13 556,00 Kč		

Stavební rozpočet

Název stavby: **10 bytů 2025** Doba výstavby: 146 dní Objednatel: Město Žďár nad Sázavou
Druh stavby: vícepráce ÚT Začátek výstavby: 23.05.2025 Projektant:
Lokalita: Sv. 4, byt 36, Brodská 1876/27, byt 36 Konec výstavby: 15.10.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad
JKSO: Datum zpracování: 22.07.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		731	Kotelny				0,00	2 259,98	2 259,98		0,0000
3		731391813R00	Vypouštění vody samospádem	kus	1,00	1 068,99	0,00	1 068,99	1 068,99	0,0000	0,0000
4		731191943R00	Napuštění systému ÚT	soubor	1,00	1 190,99	0,00	1 190,99	1 190,99	0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí				890,45	4 165,69	5 056,14		0,0439
5		722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přerézání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	2,00	40,80	0,00	81,60	81,60	0,0000	0,0000
6		733164103RT1	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 18 mm, bez tvarovek	m	5,30	425,00	396,65	1 855,85	2 252,50	0,0060	0,0316
7		733165002R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj	kus	11,00	115,00	256,74	1 008,26	1 265,00	0,0000	0,0001
8		733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	4,00	66,71	53,24	213,60	266,84	0,0026	0,0103
9		733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	5,00	15,40	1,40	75,60	77,00	0,0000	0,0000
10		733191816R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	2,00	3,65	0,84	6,46	7,30	0,0001	0,0003
11		733191828R00	Odřezání třmenových držáků potrubí do D 108	kus	2,00	8,20	2,08	14,32	16,40	0,0007	0,0014
12		722130916R00	Provedení opravy závitového potrubí,řezání závitů	kus	2,00	195,00	0,00	390,00	390,00	0,0000	0,0000
13		733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	2,00	260,00	0,00	520,00	520,00	0,0000	0,0000
14		283771021	Izolace potrubí Mirelon PRO 18 x 20 mm šedočerná	m	5,00	35,90	179,50	0,00	179,50	0,0000	0,0002
		734	Armatury				31,97	107,03	139,00		0,0005

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce omítky (po odpočtu otlučení omítek)

Začátek výstavby: 23.05.2025 Projektant:

Lokalita: Sv. 4, byt 30 Brodská 1876/27, byt 36

Konec výstavby: 15.10.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		61	Úprava povrchů vnitřní				9 386,73	15 157,12	24 543,85		0,5413
1		612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	102,33	239,85	9 386,73	15 157,12	24 543,85	0,0053	0,5413
		784	Malby				13,97	5 424,17	5 438,14		0,1143
2		784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	127,00	42,82	13,97	5 424,17	5 438,14	0,0009	0,1143
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				2 833,56	3 164,04	5 997,60		0,0214
3		952902211R00	Dezinfekce podlah, stěn a stropů	m2	153,00	39,20	2 833,56	3 164,04	5 997,60	0,0001	0,0214
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	387,39	387,39		0,0000
4		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,56	691,76	0,00	387,39	387,39	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 36 367,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce kanal

Začátek výstavby: 23.05.2025

Projektant:

Lokalita: Sv. 3, byt 30, Revoluční 1871/30, byt 30

Konec výstavby: 15.10.2025

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		721	Vnitřní kanalizace				659,07	1 540,93	2 200,00		0,0349
3		721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	1 003,81	423,20	580,61	1 003,81	0,0089	0,0089
4		721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus	1,00	321,00	69,24	251,76	321,00	0,0127	0,0127
5		721170963R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,00	270,50	53,97	216,53	270,50	0,0066	0,0066
6		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	584,99	112,66	472,33	584,99	0,0067	0,0067
7		721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	1,00	19,70	0,00	19,70	19,70	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	310,24	310,24		0,0000
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	1 107,99	0,00	310,24	310,24	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

3 956,00 Kč

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	1	139,00	31,97	107,03	139,00	0,0	0,0
		735	Otopná tělesa				64,59	258,30	322,89		0,0
16		735191905R00	Odvzdušnění systému po napuštění	kus	1	39,90	0,00	39,90	39,90	0,0	0,0
17		735221841R00	Demontáž registr. z hl. trubek DN 100 do 3 m, 1 pramen	kus	1	282,99	64,59	218,40	282,99	0,0	0,0
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 049,04	1 049,04		0,0
18		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	3	349,68	0,00	1 049,04	1 049,04	0,0	0,0
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				26,49	540,48	566,97		0,0
19		953941711R00	Osazení držáků nebo objímků ve zdivu cihelném	kus	3	188,99	26,49	540,48	566,97	0,0	0,0
		H731	Kotelny				0,00	139,89	139,89		0,0
20		998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	22,5998	6,19	0,00	139,89	139,89	0,0	0,0
		H733	Rozvod potrubí				0,00	242,69	242,69		0,0
21		998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	50,5614	4,80	0,00	242,69	242,69	0,0	0,0
		H734	Armatury				0,00	0,75	0,75		0,0
22		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,39	0,54	0,00	0,75	0,75	0,0	0,0
		H735	Otopná tělesa				0,00	12,59	12,59		0,0
23		998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,2289	3,90	0,00	12,59	12,59	0,0	0,0
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	309,90	309,90		0,0
24		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,2797	1 107,99	0,00	309,90	309,90	0,0	0,0
		S0	Přesuny sutí				0,00	195,13	195,13		0,0
25		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,0125	403,63	0,00	5,05	5,05	0,0	0,0
26		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,0125	45,11	0,00	0,56	0,56	0,0	0,0
27		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0125	280,92	0,00	3,51	3,51	0,0	0,0
28		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	0,0625	24,70	0,00	1,54	1,54	0,0	0,0
29		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,0125	440,10	0,00	5,50	5,50	0,0	0,0
30		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,0125	282,16	0,00	3,53	3,53	0,0	0,0
31		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika, plast Ceník AVE 170904, 170203	t	0,065	2 699,09	0,00	175,44	175,44	0,0	0,0

Celkové náklady: 11 740,67 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 177 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce ÚT

Začátek výstavby: 23.05.2025

Projektant:

Lokalita: sv. 3, byt 30, Revoluční 1871/30, byt 30

Konec výstavby: 15.11.2025

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 29.07.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2
1		310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6	0,2
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,1
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1	316,00	170,45	145,55	316,00	0,1	0,1
		731	Kotelny				0,00	2 250,98	2 250,98		0,0
3		731391813R00	Vypouštění vody samospádem	kus	1	1 068,99	0,00	1 068,99	1 068,99	0,0	0,0
4		731191943R00	Napuštění systému ÚT	soubor	1	1 190,99	0,00	1 190,99	1 190,99	0,0	0,0
		733	Rozvod potrubí				390,45	4 165,69	5 056,14		0,0
5		722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přezázení ocelové trubky do DN 25 mm	kus	2	40,80	0,00	81,60	81,60	0,0	0,0
6		733164103RT1	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 18 mm, bez tvarovek	m	5,3	425,00	396,65	1 855,85	2 252,50	0,0	0,0
7		733165002R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj	kus	11	115,00	256,74	1 008,26	1 265,00	0,0	0,0
8		733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	4	66,71	53,24	213,60	266,84	0,0	0,0
9		733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	5	15,40	1,40	75,60	77,00	0,0	0,0
10		733191816R00	Odřezání lžmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	2	3,65	0,84	6,46	7,30	0,0	0,0
11		733191828R00	Odřezání lžmenových držáků potrubí do D 108	kus	2	8,20	2,08	14,32	16,40	0,0	0,0
12		722130916R00	Provedení opravy závitového potrubí,řezání závitů	kus	2	195,00	0,00	390,00	390,00	0,0	0,0
13		733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	2	260,00	0,00	520,00	520,00	0,0	0,0
14		283771021	Izolace potrubí Mirelon PRO 18 x 20 mm šedočerná	m	5	35,90	179,50	0,00	179,50	0,0	0,0
		734	Armatury				31,97	107,03	139,00		0,0

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
15		734200821R00	Demontáž armatur se 2závitů do G 1/2	kus	1,00	139,00	31,97	107,03	139,00	0,0005	0,0005
		735	Otopná tělesa				64,59	258,30	322,89		0,0207
16		735191905R00	Odvzdušnění systému po napuštění	kus	1,00	39,90	0,00	39,90	39,90	0,0000	0,0000
17		735221841R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 100 do 3 m,1pramen	kus	1,00	282,99	64,59	218,40	282,99	0,0207	0,0207
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)				0,00	1 049,04	1 049,04		0,0000
18		909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	3,00	349,68	0,00	1 049,04	1 049,04	0,0000	0,0000
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				26,49	540,48	566,97		0,0143
19		953941711R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu cihelném	kus	3,00	188,99	26,49	540,48	566,97	0,0048	0,0143
		H731	Kotelny				0,00	139,89	139,89		0,0000
20		998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	22,60	6,19	0,00	139,89	139,89	0,0000	0,0000
		H733	Rozvod potrubí				0,00	242,69	242,69		0,0000
21		998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	50,56	4,80	0,00	242,69	242,69	0,0000	0,0000
		H734	Armatury				0,00	0,75	0,75		0,0000
22		998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	1,39	0,54	0,00	0,75	0,75	0,0000	0,0000
		H735	Otopná tělesa				0,00	12,60	12,60		0,0000
23		998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,23	3,90	0,00	12,60	12,60	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	321,32	321,32		0,0000
24		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,29	1 107,99	0,00	321,32	321,32	0,0000	0,0000
		S0	Přesuny sutí				0,00	204,94	204,94		0,0000
25		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,01	403,63	0,00	4,04	4,04	0,0000	0,0000
26		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	0,01	45,11	0,00	0,45	0,45	0,0000	0,0000
27		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01	280,92	0,00	2,81	2,81	0,0000	0,0000
28		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 5x	t	0,06	24,70	0,00	1,48	1,48	0,0000	0,0000
29		979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,01	440,10	0,00	4,40	4,40	0,0000	0,0000
30		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,01	282,16	0,00	2,82	2,82	0,0000	0,0000
31		979990111R00	Poplatek za skládku sutí - stavební keramika, plast Ceník AVE 170904, 170203	t	0,07	2 699,09	0,00	188,94	188,94	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 11 762,00 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce ÚT

Začátek výstavby: 23.05.2025

Projektant:

Lokalita: Sv. 1, byt 30, Brodská 1825/11, byt 30

Konec výstavby: 15.10.2025

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025

Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdívká otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		731	Kotelny				0,00	2 259,98	2 259,98		0,0000
3		731391813R00	Vypouštění vody samospádem	kus	1,00	1 068,99	0,00	1 068,99	1 068,99	0,0000	0,0000
4		731191943R00	Napuštění systému ÚT	soubor	1,00	1 190,99	0,00	1 190,99	1 190,99	0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí				390,45	4 165,69	5 056,14		0,0439
5		722130913R00	Provedení opravy závitového potrubí, přeřezání ocelové trubky do DN 25 mm	kus	2,00	40,80	0,00	81,60	81,60	0,0000	0,0000
6		733164103RT1	Montáž potrubí pro vytápění a chlazení z trubek měděných, pájené, D 18 mm, bez tvarovek	m	5,30	425,00	396,65	1 855,85	2 252,50	0,0060	0,0316
7		733165002R00	Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj	kus	11,00	115,00	256,74	1 008,26	1 265,00	0,0000	0,0001
8		733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	4,00	66,71	53,24	213,60	266,84	0,0026	0,0103
9		733190306R00	Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35	m	5,00	15,40	1,40	75,60	77,00	0,0000	0,0000
10		733191816R00	Odřezání ližmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	2,00	3,65	0,84	6,46	7,30	0,0001	0,0003
11		733191828R00	Odřezání ližmenových držáků potrubí do D 108	kus	2,00	8,20	2,08	14,32	16,40	0,0007	0,0014
12		722130916R00	Provedení opravy závitového potrubí, řezání závitů	kus	2,00	195,00	0,00	390,00	390,00	0,0000	0,0000
13		283771021	Izolace potrubí Mirelon PRO 18 x 20 mm šedočerná	m	5,00	35,90	179,50	0,00	179,50	0,0000	0,0002
14		733123110R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 22 x 2,6 mm	kus	2,00	260,00	0,00	520,00	520,00	0,0000	0,0000
		734	Armatury				31,97	107,03	139,00		0,0005

Stavební rozpočet

Název stavby: 10 bytů 2025

Doba výstavby: 146 dní

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou

Druh stavby: vícepráce kanl.

Začátek výstavby: 23.05.2025 Projektant:

Lokalita: Sv. 1, byt 30, Brodská 1825/11, byt 30

Konec výstavby: 15.10.2025 Zhotovitel: Ing. Zdeněk Galuška, Vejmluvova 1, 591 02 Žďár nad

JKSO:

Datum zpracování: 22.07.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		31	Zdi podpěrné a volné				815,98	313,73	1 129,70		0,2117
1		310238211RT1	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	0,13	8 690,01	815,98	313,73	1 129,70	1,6284	0,2117
		61	Úprava povrchů vnitřní				170,45	145,55	316,00		0,0680
2		612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,00	316,00	170,45	145,55	316,00	0,0680	0,0680
		721	Vnitřní kanalizace				720,54	1 779,46	2 500,00		0,0349
3		721170955R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm	kus	1,00	1 003,81	423,20	580,61	1 003,81	0,0089	0,0089
4		721170962R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 63 mm	kus	1,00	421,00	90,81	330,19	421,00	0,0127	0,0127
5		721170963R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 75 mm	kus	1,00	470,50	93,87	376,63	470,50	0,0066	0,0066
6		721170965R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, propojení dosavadního potrubí, D 110 mm	kus	1,00	584,99	112,66	472,33	584,99	0,0067	0,0067
7		721170975R00	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, krácení trub, D 110 mm	kus	1,00	19,70	0,00	19,70	19,70	0,0000	0,0000
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	310,24	310,24		0,0000
8		999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,28	1 107,99	0,00	310,24	310,24	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 4 256,00 Kč