

NABÍDKA č. P01-251108

Označení	dotavky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
1.	Buňka elektromagnetického separátoru, částečně smontováno, varianta 2	1 ks	615 400,00	5,00%	584 630,00	21%	122 772,30	707 402,30
2.	x:							
3.	Doprava (DAP)	1	3 800,00		3 800,00	21%	798,00	4 598,00
Součet položek					588 430,00		123 570,30	712 000,30
CELKEM K ÚHRADĚ								712 000,30

Stručný popis:
Buňka pro následnou vysokonapěťovou elektromagnetickou separaci plastového granulátu.
Provedení dle odsouhlaseného 3D návrhu fy Alutec KK ze dne 15.10.2025.

- konstrukce zhotovena z kombinace profilů modulové řady 40/drážka 8, sešroubováno (ESD spoje nevyžadovány), volné konce profilů osazeny plastovými krytkami, drážky nekryté
- základní vnější rozměry: cca 1570x2200x2325mm (ŠxHxV)
- 1ks čelní dvoukřídlé dveře Milpass,s uzavíracím rozpěrným mechanismem, cca 1400x1880mm (ŠxV), výplň polykarbonát plný, čirý, tl. 4mm- vloženo do drážky, zatěsněno gumovým profilem
- uvnitř za čelními dveřmi odsazená svislá stěna složená ze 6ks tvarových polykarbonátových, čirých šrouby upevněných segmentů, tl. 4mm (+ svislá středová výtuh)
- 1+1ks protilehlé boční vnější čtyřkřídlé dveře Milpass,s uzavíracím rozpěrným mechanismem, cca 1500x1620mm (ŠxV), výplň polykarbonát plný, čirý, tl. 4mm- vloženo do drážky, zatěsněno gumovým profilem
- uvnitř za protilehlými vnějšími bočními dveřmi s odsazením další 1+1ks dvoukřídlých dveří Milpass,s uzavíracím rozpěrným mechanismem, cca 1300x1260mm)ŠxV), výplň ocelový, zinkovaný plech tl. 2mm - vloženo do drážky, zatěsněno gumovým profilem
- zbytek vnitřního prostoru (protilehlá svislá stěna proti čelním dveřím, svislé stěny okolo bočních dveří - ocelový zinkovaný plech tl. 2mm -uchycení na šrouby a matice
- z vnější strany svislé stěny + strop buňky - osazeno také ocelovým zinkovaným plechem tl. 2mm -uchycení na šrouby a matice
- ve spodní části buňky v rozích umístěny 4ks stavěcí patka průměr D=80mm s možností výškového ustavení +/- 15mm

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
- v daných místech uvnitř rámu vodorovně umístěno celkem 12ks -varianta 2 (6ks za čelními dveřmi + 6ks na protilehlé zadní straně) samostatného lineárního vedení-ruční posuv TR závit- boční vedení délky L=655mm - vedení umístěno vodorovně protilehle ve 2x 3 řadách na příčnicích nad sebou v daných roztečích, vždy jako 1 pár zrcadlově proti sobě, vzájemné nezávislé ovládání každého vedení - zachována stávající příprava pro budoucí případné doosazení čtvrtého patra vedení (2 +2ks lineárního vedení) - ovládání zdvihu vozíků pomocí ručních koleček se sklopnou páčkou vyvedeno prodlouženou hřídelí skrz plášť buňky ven (včetně manuálního počítadla) - na vozících umístěny ložiskové domky s připojenou naklápěcí přírubou pro následné upevnění plastového izolantu - ocelové šrouby součástí dodávky (vlastní plasty zajišťuje a montuje zákazník následně sám) - celkem 6ks aretačních segmentů s 9 otvory, k otočné přírubě připojeným odpruženým ručně ovládaným čepem pro možnost úhlového nastavení vlastních elektrod (tyto nejsou součástí dodávky) - 1x základní svislá poloha + 2x 4 polohy vlevo / vpravo od svislé polohy						
Ve spodní části na šířku buňky vedle sebe umístěny 3ks mobilního zásobníku (vany) na granulát, nezávislá manipulace pomocí madla z čela buňky pod odsazenými čelními dveřmi. - každá vana - ocelový, zinkovaný plech tl. 2mm, cca 470x2070mm (ŠxH) se šroubovanými rohy, s dvojicí příčných AL výztuh, madlo na přední i zadní stěně uchyceno ke spodnímu nosnému rámu (modulová řada 30/drážka 6), 5ks pojezdových kol průměr 75mm (z toho přední 2ks otočné s brzdou, 1ks středové otočné bez brzdy a zadní 2ks neotočné) - krajní vany výška cca 180mm, středová vana pak cca 200mm s bočními přesazenými lemy nad krajní vany pro zamezení úniku granulátu - nad bočními stěnami krajních van přiléhajících k buňce umístěn 1+1ks naváděcího úhlového ocelového zinkovaného plechu pro granulát - oboustranné boční plastové vymezující vedení umístěné na každém rámu zásobníku						
Dodáno v částečně smontovaném stavu: - smontováno: jednotlivé Milpass dveře s obvodovým rámem (integrované závitové vložky) a výplněmi (celkem 5ks), 16ks podsestav lineární vedení (včetně ložiskových domků, naklápěcí příruby, aretace) - ostatní: vlastní rám + naformátované vnější a vnitřní ocelové zinkované plechové výplně s otvory, 3ks mobilních vozíků - dodáno jako montážní set: nařezané a ovrtné profily + spojovací materiál + příslušenství + výkresy dílčích sestav včetně celkové sestavy						
Termín dodání: cca 5-6 týdnů						
Jako opce uvedena cena dopravy						
Platební podmínky: 40% po obdržení objednávky, 60% po dodání - faktury se splatností 14 dnů						