

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00_2025-18
Stavba: LC OSTRUŽSKÁ 513 136 REVÍR MALEČ (zpřístupnění porostu 102 Za Malinou)



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Jaroslav Vrhel

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 08039992
DIČ: CZ [REDACTED]

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			197 856,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	197 856,70	41 550,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			239 406,70

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 00 2025-18


Stavba: LC OSTRUŽSKÁ 513 136 REVÍR MALEČ (zpřístupnění porostu 102 Za Malinou)

Místo: Datum: 22.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Vrhel Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		197 856,70	239 406,70
01	LC OSTRUZSKA 513 136-revír Maleč, k.ú. Ostružno	197 856,70	239 406,70



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC OSTRUŽSKÁ 513 136 REVÍR MALEČ (zpřístupnění porostu 102 Za Malinou)

Objekt:

01 - LC OSTRUŽSKÁ 513 136-revír Maleč, k.ú. Ostružno

KSO:

Místo: Keřkov

CC-CZ:

Datum: 22.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Jaroslav Vrhel

IČ:

08039992

DIČ:

CZ [REDACTED]

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

197 856,70

DPH základní

Základ daně

197 856,70

Sazba daně

21,00%

Výše daně

41 549,91

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

239 406,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC OSTRUŽSKÁ 513 136 REVÍR MALEČ (zpřístupnění porostu 102 Za Malinou)

Objekt:

01 - LC OSTRUŽSKÁ 513 136-revír Maleč, k.ú. Ostružno

Místo:

Keřkov

Datum:

22.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jaroslav Vrhel

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 856,70

HSV - Práce a dodávky HSV

197 856,70

1 - Zemní práce

73 319,80

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní


79 582,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 750,00

998 - Přesun hmot

204,40



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564661011				
		VV	"hodpodářské sjezdy"				
		VV	(8+3,5)/2*6*1		34,500		
		VV	"celková hmotnost 63/125 = 13,35 tuny"				
		VV	Součet		34,500		
8	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	34,500	140,00	4 830,00
		PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011				
		VV	"hodpodářské sjezdy"				
		VV	(8+3,5)/2*6*1		34,500		
		VV	"celková hmotnost ŠD 0/63 = 7,935 tuny"				
		VV	Součet		34,500		
9	K	564841011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	564,000	120,00	67 680,00
		PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841011				
		VV	"Doplnění menších výtluků a projetých kolejí o celkové ploše 564m2"				
		VV	564		564,000		
		VV	"celková hmotnost ŠD 0/63 = 155 tuny"				
		VV	Součet		564,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 750,00
10	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	8,000	170,00	1 360,00
		PP	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121				
		VV	"zřízení HP v délce 8m"				
		VV	8*1		8,000		
		VV	Součet		8,000		
11	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	8,000	2 400,00	19 200,00
		PP	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm				
12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	410,000	59,00	24 190,00
		PP	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m neznečištěných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112				
		VV	"čištění příkopu v délce 410 m" LC délka 438				
		VV	410		410,000		
		VV	Součet		410,000		
	D	998	Přesun hmot				204,40
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,022	200,00	204,40
		PP	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

SOUPIS PRACÍ



Stavba

LC OSTRUŽSKÁ 513 136 REVÍR MALEČ (zprístupnění porostu 102 Za Malinou)

Objekt:

01 - LC OSTRUŽSKÁ 513 136-revír Maleč, k.ú. Ostružno

Místo: Keřkov

Datum: 22.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jaroslav Vrhel

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							197 856,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				197 856,70
D		1	Zemní práce				73 319,80
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	640,000	65,00	41 600,00
	PP		Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113108441				
	WV		"Rozrytí opravovaných úseků"				
	WV		200*3,2		640,000		
	WV		Součet		640,000		
2	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	14,580	107,00	1 560,06
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122151101				
	WV		"hodpodářské sjezdy "				
	WV		(8+3,5)/2*6*1*0,2		6,900		
	WV		"výkop pro HP délka 8 m ,hloubka 0,8m, šířka 1,2m"				
	WV		8*0,8*1,2		7,680		
	WV		Součet		14,580		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	137,580	50,00	6 879,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171251101				
	WV		Výkopek bude rozprostřen v okolním porostu tak, aby nezakrýval kořeny ani kmeny stromů v maximální tl. 20cm.				
	WV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 122151101"				
	WV		14,58		14,580		
	WV		"rozprostření výkopku do porostu z položky 928902112"				
	WV		410*0,3		123,000		
	WV		Mezisoučet		137,580		
	WV		Součet		137,580		
4	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,915	356,00	2 105,74
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101				
	WV		"obsypání ocelového potrubí HP"				
	WV		"délka výkopu 8m,hloubka 0,8m a šířka 1,2m"				
	WV		((8*0,8*1,2-(PI*0,265*0,265*8)))1		5,915		
	WV		Mezisoučet		5,915		
	WV		Součet		5,915		
5	M	58331200R	ŠD FR. 0/32	t	10,500	350,00	3 675,00
	PP		šterkopisek netříděný				
	WV		5,25004726084007*2 *Přepočtené koeficientem množství		10,500		
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	700,000	25,00	17 500,00
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112				
	WV		"oprava LC spádů a přehutnění po opravách a po očištění nánosů 50% LC"				
	WV		400*3,5*0,5		700,000		
	WV		Součet		700,000		
D		4	Vodorovné konstrukce				0,00
D		5	Komunikace pozemní				79 582,50
7	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	34,500	205,00	7 072,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564661011				
	WV		"hodpodářské sjezdy "				
	WV		(8+3,5)/2*6*1		34,500		
	WV		"celková hmotnost 63/125 = 13,35 tuny"				
	WV		Součet		34,500		
8	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	34,500	140,00	4 830,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011				
	WV		"hodpodářské sjezdy "				
	WV		(8+3,5)/2*6*1		34,500		
	WV		"celková hmotnost ŠD 0/63 = 7,935 tuny"				
	WV		Součet		34,500		
9	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm	m2	564,000	120,00	67 680,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564841011				
	WV		"Doplnění menších výtluků a projetých kolejí o celkové ploše 564m2"				
	WV		564		564,000		
	WV		"celková hmotnost ŠD 0/63 = 155 tuny"				
	WV		Součet		564,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 750,00
10	K	919541121	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700	m	8,000	170,00	1 360,00
	PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 400 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919541121				
	WV		"zřízení HP v délce 8m"				
	WV		8*1		8,000		
	WV		Součet		8,000		
11	M	14033244	trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm	m	8,000	2 400,00	19 200,00
	PP		trubka ocelová tl 8,0mm D 530mm				
12	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	410,000	59,00	24 190,00
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nepevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/938902112				
	WV		"čištění příkopu v délce 410 m" LC délka 438				
	WV		410		410,000		
	WV		Součet		410,000		
	D	998	Přesun hmot				204,40
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,022	200,00	204,40
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				