

Rekonstrukce podhledu a osvětlení chodby č. -0018, v 1.PP - Studničkova 4, ÚSLT,
128 00 Praha 2 Nové Město

Rekapitulace nabídky chodba č. -0018

Práce elektro	27 630,50 Kč
Konstrukce suché výstavby	7 273,00 Kč
Přesun hmot a likvidace vybouraného, ostatní	16 878,94 Kč
Celkem - základ pro DPH 21%	51 782,44 Kč
DPH 21%	10 874,31 Kč
Cena s DPH 21%	62 656,76 Kč

Položkový rozpočet

Práce elektro										27 630,50 Kč
25	1767	K	HZS2231	Demontáž svítidel	hod				RD	0,15
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář										
1 svítidlo 30 min ---- 6 ks										
25	1767	K	HZS2231	Oprava, úprava rozvodů světél	hod				RD	0,04
Hodinová zúčtovací sazba elektrikář										
odhad										
37	1498	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m				RD	
102	1547	K	741372073	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus				RD	0,05
chodba -00186 ks										
			34825011	svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové 0,09-0,36m2 2200-5000lm	kus				ÚRS 2025/II	0,03
32	1774	K	HZS4211	Revize elektro	hod				RD	
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik										
2	1744	K	HZS1291	Pomocné zednické práce pro elektro	hod				RD	
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník										
Konstrukce suché výstavby										7 273,00 Kč
			763431701	Montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m²				ÚRS 2025/II	0,02
Oprava podhledu chodba -0018										
doplnění, demontáže a montáže pro elektro										
			59036518	deska podhledová minerální rovná jemná hladká bílá 17x600x600mm	m²	0,000	645,00	0,00		
dodá investor										
19	1761	K	HZS2171	Oprava a doplnění rastru -0018	hod				RD	0
Hodinová zúčtovací sazba sádrokartonář										
včetně materiálu										
2 prac 0,5 dne										
Přesun hmot a likvidace vybouraného, ostatní, VRN										16 878,94 Kč
19	1615	K	949101111R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2				RD	
21	1617	K	952901111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2				RD	
denní úklid										
34	1776	K	HZS4231	Zaměření, příprava	hod				RD	
Hodinová zúčtovací sazba technik										
2	1744	K	HZS1291	Pomocné práce, přesuny vybavení márnice, apod	hod				RD	
Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník										
40	1636	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t				RD	
			997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t				ÚRS2025/I	
			997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t				ÚRS 2025/I	
			997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t				ÚRS2025/I	
			4699731R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu směsného kód odpadu 200301	t				ÚRS2025/I	

VRN 1	Hygiena a ochrana pracovníků	kpl				ÚRS 2025/II
	Ochranné pomůcky					
	2 prac 4 dny					
	respirátory ffp 38 ks			729,96		
	overall s kapucí8 ks			942,48		
	lékařské rukavice.....8 ks			221,76		
	Denní dezinfekce pracovníků					
	1 prac 12 min/den					
	sazba průměr 400,- Kč/hod					
	8 x 400/5					
VRN 2	Příplatek za obtížný přístup a stísněný prostor	%				ÚRS 2025/II
VRN 3	Příplatek za rizikové pracovní prostředí	%				ÚRS 2025/II
	infekční prostředí					
	překážky v práci - provoz márnice					
	práce mimo pracovní dobu					

V Praze dne 6.11.2025

Vypracoval: Profis B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4
[Redacted]

IČ 27413152
DIČ CZ27413152

