

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **372-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E216H4N21MQP

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Přerov - výpravní budova, č.p. 632

IC6000383737

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4476686N, 17.4451625E

Oprava rampy.

- 1) Oprava povrchu rampy, odstranění rozdrobeného a narušeného betonu (z větší části), vyarmování nového betonu, provedení dilatací.
- 2) Vyspravení bočních částí rampy.
- 3) Oprava schošťových stupňů.
- 4) Oprava zámečnických konstrukcí, doplnění zábradlí a osazení nového olemování rampy z profilu "L", který bude vyšrafován žlutočerným nátěrem.
- 5) Opatření plochy nenásákavým a protiskluzovým nátěrem ve více vrstvách (s přidáním písku).
- 6) Ukončení plochy rampy a napojení na vstupy do budovy (2x ocelový práh)
- 7) Nátěr zábradlí zelenou barvou dle stávajícího odstínu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: duben 2026

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	26.09.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

-	26.09.2025	
---	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	05.11.2025 v 13:32
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

-	
---	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

06.11.2025	05.11.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	372/2024-25		
Název majetku	Přerov - výpravní budova, č.p. 632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	16.03.2026	ukončení prací	30.04.2026

popis prací

Požadavek - Oprava rampy.

- 1) Oprava povrchu rampy, odstranění rozdroleného a narušeného betonu (z větší části), vyarmování nového betonu, provedení dilatací.
2) Vyspravení bočních částí rampy.
3) Oprava schoštových stupňů.
4) Oprava zámečnických konstrukcí, doplnění zábradlí a osazení nového olemování rampy z profilu "L", který bude vyšrafován žlutočerným nátěrem.
5) Opatření plochy nenásákavým a protiskluzovým nátěrem ve více vrstvách (s přidáním písku).
6) Ukončení plochy rampy a napojení na vstupy do budovy (2x ocelový práh)
7) Nátěr zábradlí zelenou barvou dle stávajícího odstínu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Stanovený harmonogram prací: duben 2026

Příloha:

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	pozn.
	Základní rozpočtové náklady				
	HSV				
	PSV				
	viz položkový rozpočet - příloha				
	SOUČET ZRN				
	Vedlejší rozpočtové náklady				
	VRN				
	viz položkový rozpočet - příloha				
	SOUČET VRN				
	SOUČET ZRN + VRN				
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ			26	
	Cena za zakázku celkem				

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

06.11.2025

podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 372
Stavba: 372 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

KSO:	GC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
snížená	12,00%		

Cena s DPH	v	CZK
------------	---	-----

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 372

Stavba: 372 Přerov - výpravní budova, č.p. 632

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01 oprava rampy
- 02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 372 Přerov - výpravní budova, č.p. 632
Objekt: 01 - oprava rampy

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		4	Vodorovné konstrukce		
1	K	411388621R	Zabetonování schodu ze suchých směsí pl do 0,25 m2	kus	1,000
2	K	953945145	Kotva mechanická M 16 dl 300 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000
VV		dobetonování schodu			
VV		2			2,000
3	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm	m2	2,700
VV		0,2*1,5*5			1,500
VV		(0,3*0,2+0,3*0,4+0,3*0,6+0,3*0,8)*2			1,200
VV		Součet			2,700
4	K	985112132	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl přes 10 do 30 mm	m2	1,800
VV		schody			
VV		0,3*1,5*4			1,800
VV		Součet			1,800
5	K	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	4,500
7	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500
8	K	985311113	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	2,700
9	K	985311313	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm	m2	1,800
10	K	985311912	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500
11	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky)	m2	4,500
12	K	985312112	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl přes 2 do 3 mm	m2	2,700
VV		0,2*1,5*5			1,500
VV		(0,3*0,2+0,3*0,4+0,3*0,6+0,3*0,8)*2			1,200
VV		Součet			2,700
13	K	985312132	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch rubu kleneb a podlah tl přes 2 do 3 mm	m2	1,800
VV		0,3*1,5*4			1,800
VV		Součet			1,800
14	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnaní betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500
15	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	4,500
16	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího (adhezního) můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	4,500
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
17	K	619996145	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obalením geotextilií	m2	100,000
VV		ochrana čerstvého betonu			
VV		20*5			100,000
18	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	18,815
VV		(16+1,35)*0,9			15,615
VV		16*0,2			3,200
VV		Součet			18,815
19	K	622321131	Vápenocementový štuk vnějších stěn tloušťky do 3 mm	m2	18,815
20	K	634112128	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	16,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
21	K	953945134	Kotva mechanická M 12 dl 215 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	95,000
	VV		navrtání kotev rampy pro betonáž		
	VV		95		95,000
	VV		Součet		95,000
22	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	13,680
	VV		(16*2,85)*0,3		13,680
23	K	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	13,680
24	K	631311136	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	6,840
	VV		16*2,85*0,15		6,840
25	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	6,840
26	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,840
27	K	632450131	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	45,600
	VV		16*2,85		45,600
28	K	634911124	Řezání dilatačních spár š 10 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	24,550
	VV		16+2,85*3		24,550
29	K	634663111	Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretanovou samonivelační hmotou	m	24,550
30	K	631351101	Zřízení bednění hran podlah	m2	3,770
	VV		(16+2,85)*0,2		3,770
31	K	631351102	Odstranění bednění hran podlah	m2	3,770
32	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,793
	VV		2*16*2,85*7,9*0,001*1,1		0,793
33	K	635111141	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	m3	6,840
	VV		16*2,85*0,15		6,840
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
34	K	95394111R	Osazování ocelového úhelníku se zabetonováním kotev	m	18,850
	VV		16+2,85		18,850
35	M	M04	úhelník ocelový 60/60/8	kg	151,743
	VV		18,85*7*1,15		151,743
36	M	M05	pásová ocel	kg	30,000
	VV		20*1,5		30,000
37	K	953961214	Kotva chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	20,000
	VV		zábradlí		
	VV		10*2		20,000
	VV		Součet		20,000
38	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	20,000
39	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	9,120
	VV		16*2,85*0,2		9,120
40	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	9,120
41	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	6,840
	VV		16*2,85*0,15		6,840
42	K	976084111	Vybourání ochranných úhelníků s vysekáním kotev	m	18,850
43	K	985111211	Odsekání betonu stěn tl do 80 mm	m2	18,815
	VV		(16+1,35)*0,9		15,615
	VV		16*0,2		3,200
	VV		Součet		18,815
44	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	18,815
45	K	985323111	Spojovací (adhezni) můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	18,815
46	K	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	18,815
47	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor	1,000
D 997			Přesun sutě		
48	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	34,147

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
49	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	34,147
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,147
51	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	887,822
VV			34,147*26 'Přepočtené koeficientem množství		887,822
52	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	34,147
53	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	24,571
VV			34,147-9,576		24,571
54	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	9,576
55	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,147
D 998			Přesun hmot		
56	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	33,746
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
57	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	6,400
VV			16*0,3		4,800
VV			1,6*0,5*2		1,600
VV			Součet		6,400
58	K	998711311	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	%	36,992
D 767			Konstrukce zámečnické		
59	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	10,500
60	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	2,000
61	K	767163122	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu v rovině v exteriéru	m	10,500
62	K	767165114	Montáž madel svařováním	m	10,500
63	K	767223222	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu konstrukce na schodišti v exteriéru	m	2,000
64	K	767648512	Montáž ocelového nebo hliníkového prahu dveře dvoukřídlové	kus	2,000
65	M	553M01	práh dveří kovový	kus	2,000
66	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnická odborný - výroba kovového zábradlí	hod	16,000
67	M	M01	zábradlí z tenkostěnného profilu 30/30/3	kg	97,704
VV			12,5*2*2,36*1,15		67,850
VV			10*1,1*2,36*1,15		29,854
VV			Součet		97,704
68	M	M02	zábradlí z tenkostěnného profilu 40/40/3	kg	48,875
VV			12,5*3,4*1,15		48,875
69	M	M03	kotevní patka	ks	10,000
70	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%	374,907
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
71	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	18,850
72	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	13,750
73	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	13,750
74	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,750
VV			zábradlí		
VV			12,5*1,1		13,750
75	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	13,750
76	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,750

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
77	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	45,600
78	K	783943171	Penetrační polyuretanový nátěr hrubých betonových podlah	m2	45,600
VV			16*2,85		45,600
79	K	783947163	Krycí dvojnásobný polyuretanový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	91,200
VV			celkem 4 vrstvy		
VV			16*2,85*2		91,200
80	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	45,600

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 372 Přerov - výpravní budova, č.p. 632
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	8,000
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod	8,000

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
3	K	030001000	Zařízení staveniště - elektrocentrála,voda atd..	soub.	1,000
4	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000
5	K	031303000	Náklady na zábor	ks	1,000
6	K	034103000	Oplocení staveniště - zábrany pro zabezpečení prostoru proti vstupu	soubor	1,000
7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny	21,000

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	372/2024-25		
Název majetku	Přerov - výpravní budova, č.p. 632	inventární číslo	IC6000383737
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	30.04.2026
popis prací		termín	
Požadavek - Oprava rampy:			
Příprava pracoviště_oplocení		2. den po zaslání objednávky	
Bourací práce_demontáže_odsekání betonové plochy		5. den po zaslání objednávky	
Odstranění násypu		6. den po zaslání objednávky	
Bourání stěn		7. den po zaslání objednávky	
Navrtání kotev pro betonáž rampy		7. den po zaslání objednávky	
Zřízení bednění		8. den po zaslání objednávky	
Příprava podkladu pod betonovou rampu		9. den po zaslání objednávky	
Betonáž nové rampy_včetně _vyztužení_osazení úhelníku		12. den po zaslání objednávky	
Odstranění bednění		19. den po zaslání objednávky	
Provedení dilatací		21. den po zaslání objednávky	
Betonáž nového schodišťového stupně_propojení_kotvení		13. den po zaslání objednávky	
Vyspravení boční stěn rampy		23. den po zaslání objednávky	
Oprava zámečnických konstrukcí_nátěr_montáž na rampu		22. den po zaslání objednávky	
Finální nátěr zábradlí		23. den po zaslání objednávky	
Protiskluzový nátěr rampy		25. den po zaslání objednávky	
Úklid, Předání stavby		27. den po zaslání objednávky	



Vyspravení boční rampy

T:10/2025 Z: SPS Ing. Klimecký

Od:
Odesláno: středa 23. července 2025 16:19
Komu:

Kopie:
Předmět: závazný plán údržby v žst. Přerov k realizaci
Přílohy: Přerov - údržba 2025 s doplněním odpovědností.docx

SŽ: Interní

Dobrý den,
dle dohody zasílám závazný plán údržby v žst. Přerov k realizaci.
Děkuji za dodržení stanovených termínů a prosím zpětnou vazbu, resp. sdělení, jakmile budou jednotlivé závady odstraněné.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat.

Pěkný den

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

přednosta
správa pozemních staveb

Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava
T 972 766 200
M 724 039 283

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese
www.spravazeleznic.cz/dolozka







