


REKAPITULACE

Nosný materiál			117 002,89 Kč
Zemní a ostatní práce			15 672,50 Kč
HZS			11 230,72 Kč
Podružný materiál	3	%	465,06 Kč
Prořez	5	%	233,63 Kč
CELKEM BEZ DPH			144 604,80 Kč

Rozpočet nezahrnuje : - úklidové práce
- náklady na zvýšení rezistivity půdy v okolí do 3m od svodů

Rozpočet je orientační, konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.



Nosný materiál

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
1	45312311-0	453422	Drát AlMgSi Ø8 mm na podpěrách jímacího vedení, jímací a svodové vedení po zkušební svorky, dodávka včetně montáže	AlMgSi 8mm	177	m	183,65	32 505,38 Kč
			<i>Jímací vedení</i>				0,00	
2	45312311-0	453422	Drát pozinkovaný FeZn Ø10 mm, uložený v zemi s vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	FeZn 10mm	14	m	59,18	828,57 Kč
			<i>Uzemňovací přívody</i>				0,00	
3	45312311-0	453422	Drát pozinkovaný FeZn+PVC Ø10/13 mm, vývody ke zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	FeZn+PVC 10/13mm	7	m	105,27	736,90 Kč
			<i>Uzemňovací přívody</i>				0,00	
4	45312311-0	453422	Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže	FeZn 30x4mm	16	m	55,24	883,80 Kč
			<i>Obvodový zemnič</i>				0,00	
5	45312311-0	453422	Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 100 kV 1,2/50µs o délce 3,5m na podpěrách vedení, dodávka včetně montáže	CUI 3,5m	2	ks	4 332,47	8 664,95 Kč
			<i>Svodové vedení - viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
6	45312311-0	453422	Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 100 kV 1,2/50µs o délce 5m na podpěrách vedení, dodávka včetně montáže	CUI 5m	1	ks	5 575,81	5 575,81 Kč
			<i>Svodové vedení - viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
7	45312311-0	453422	Podpěra jímacího vedení pod střešní krytinu - lomená, FeZn, dodávka včetně montáže		20	ks	35,66	713,22 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
8	45312311-0	453422	Podpěra jímacího vedení na hřebenáče, FeZn, dodávka včetně montáže		14	ks	24,10	337,35 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
9	45312311-0	453422	Podpěra jímacího vedení na ploché střechy, plastová se šterkovou výplní, dodávka včetně montáže		58	ks	21,07	1 222,33 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
10	45312311-0	453422	Nástavec + víčko na podpěru jímacího vedení na ploché střechy, zaručující celkovou výšku podpěry 10 cm, dodávka včetně montáže		58	ks	9,55	554,07 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
11	45312311-0	453422	Podpěra jímacího vedení s lepícím páskem, nerezová, dodávka včetně montáže		4	ks	122,08	488,33 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
12	45312311-0	453422	Podpěra vedení FeZn s přichytkou do zateplených zdí (o tloušťce cca 110mm), s krytkou, štoubem a natloukací hmoždinkou o délce 180mm, dodávka včetně montáže		15	ks	120,94	1 814,16 Kč
			<i>Podpěry svodových vedení</i>				0,00	
13	45312311-0	453422	Držák tyče o Ø16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a hmoždinkou, dodávka včetně montáže		2	ks	89,66	179,31 Kč
			<i>Podpěry zaváděcích tyčí</i>				0,00	
14	45312311-0	453422	Podpěra izolovaného CU vodiče, nerezová, s upevňovacím otvorem, dodávka včetně montáže		14	ks	118,88	1 664,34 Kč
			<i>Podpěry izolovaných svodů</i>				0,00	
15	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže		2	ks	92,53	185,05 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
16	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže		65	ks	107,30	6 974,47 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
17	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - připojovací, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		3	ks	114,51	343,52 Kč
			<i>Připojení kovového zábradlí k zemniči</i>				0,00	
18	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/16mm, Al, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže		1	ks	145,29	145,29 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
19	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		23	ks	162,64	3 740,72 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
20	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - křížová 8-10/16, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		2	ks	388,92	777,83 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
21	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže		37	ks	139,09	5 146,38 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
22	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		3	ks	155,58	466,73 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
23	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - univerzální, nerezová, do dvou šroubů, dodávka včetně montáže		15	ks	118,11	1 771,66 Kč
							0,00	
24	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - k zemničí tyči, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		6	ks	148,82	892,89 Kč
			<i>Viz výkres zemniče</i>				0,00	
25	45312311-0	453422	Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže		10	ks	135,31	1 353,08 Kč
			<i>Viz výkres zemniče</i>				0,00	
26	45312311-0	453422	Jímací tyč 3 m, Ø16mm, AlMgSi, dodávka včetně montáže		1	ks	1 024,94	1 024,94 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
27	45312311-0	453422	Samostatně stojící jímací tyč D 22/16/10mm L 3000mm Al/Nerez, s třínohým stojanem bez betonových posstavců, dodávka včetně montáže		1	ks	4 162,30	4 162,30 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
28	45312311-0	453422	Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem Ø16/10mm, délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže		1	ks	706,20	706,20 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
29	45312311-0	453422	Zemní tyč FeZn z křížového profilu, délka 2 m, dodávka včetně montáže		3	ks	829,52	2 488,55 Kč
			<i>Viz výkres zemniče</i>				0,00	
30	45312311-0	453422	Zemní tyč FeZn z křížového profilu, délka 2,5 m, dodávka včetně montáže		3	ks	1 470,57	4 411,72 Kč
			<i>Viz výkres zemniče</i>				0,00	
31	45312311-0	453422	Izolovaný držák s přichytkou a upevňovací destičkou na stěnu, koeficient $k_m=0,7$, délka 530 mm, rozsah uchycení 7-10mm, dodávka včetně montáže		4	ks	710,72	2 842,88 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
32	45312311-0	453422	Izolovaný držák pro jímací tyč, Ø 16mm s objímkou na potrubí, koeficient $k_m=0,7$, délka 690 mm, dodávka včetně montáže		1	ks	785,57	785,57 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
33	45312311-0	453422	Izolační tyč Ø16mm, koeficient $k_m=0,7$, délka 3000 mm, dodávka včetně montáže		2	ks	1 691,07	3 382,14 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
34	45312311-0	453422	Upevňovací svorník pro izolační tyče o Ø16mm se závitem M10 a šroubem k uchycení izolační tyče, nerezový, dodávka včetně montáže		12	ks	284,51	3 414,10 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
35	45312311-0	453422	Držák vedení Ø 7-10mm se zdiřkou pro izolační tyče o Ø 16mm, dodávka včetně montáže		12	ks	244,13	2 929,57 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
36	45312311-0	453422	Betonový podstavec pro tyče Ø16mm, s klínem, hmotnosti 17 kg, dodávka včetně montáže		5	ks	271,99	1 359,97 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
37	45312311-0	453422	Podložka pro betonový podstavec o hmotnosti 17kg, dodávka včetně montáže		4	ks	97,99	391,95 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
38	45312311-0	453422	Označovací štítek na svody plastový, dodávka včetně montáže		4	ks	64,11	256,46 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
39	45312311-0	453422	Chodníková krabice se zkušební svorkou, plastová, dodávka včetně montáže		3	ks	2 656,59	7 969,76 Kč
			<i>Viz výkres situace bleskosvodu</i>				0,00	
40	45312311-0	453422	Výstražná tabulka se zákazem vstupu v okruhu do 3m od svodů, dodávka včetně montáže		1	ks	762,82	762,82 Kč
			<i>Dodatečné bezpečnostní opatření - viz Technická zpráva</i>				0,00	
41	28711510-7	453422	Rámová hmoždinka pro připevnění podpěr vedení, délka 230 mm, včetně šroubu, osazení do zdi z pálených chel / středně tvrdého kamene		16	ks	118,75	1 900,05 Kč
			<i>Uchycení podpěr izolovaného vedení a zaváděcích tyčí</i>				0,00	
42	45261420-4	453422	Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (větší čtveratá), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení		1	ks	247,74	247,74 Kč
			<i>Ekvipotenciální vyrovnání v objektu</i>				0,00	

117 002,89 Kč

P.č.	CPV	SKP	Popis	Srovnatelný příklad	Množství	Jedn.	Jedn. cena	Kč
Zemní a ostatní práce								
P.č.	CPV	SKP	Popis		Množství	Jedn.		Kč
1	45112000-5	451120	Výkop a zához rýhy hl. 80cm š. 35cm - v dlážděné ploše, včetně vytýčení, vytrhání a očištění dlažby, zhutnění zeminy a obnovení dláždění		23	m	576,94	13 269,71 Kč
			<i>Instalace zemniče a uzemňovacích přívodů</i>				0,00	
2	28527200-4	452510	Montáž pevného zebříku na střeších do 7m výšky k hřebeni		2	ks	470,37	940,74 Kč
			<i>Instalace jímacího a svodového vedení</i>				0,00	
3	28527200-4	452510	Montáž vysouvacího zebříku nad 10m na 1 svod		2	ks	731,02	1 462,05 Kč
			<i>Instalace jímacího a svodového vedení</i>				0,00	

15 672,50 Kč

HZS

P.č.	CPV	SKP	Popis		Množství	Jedn.		Kč
1	50900000-4	453112	Mont. práce kvalifikovaných osob mimo ceník, spolupráce s ostatními profesemi		10	hod.	273,92	2 739,20 Kč
2	50900000-4	453112	Spolupráce s revizním technikem		2	hod.	308,16	616,32 Kč
3	50900000-4	453112	Výchozí revize bleskosvodu		8	hod.	342,4	2 739,20 Kč
4	50900000-4	453112	Vytýčení stávajících sítí		15	hod.	342,4	5 136,00 Kč


Celkem 11 230,72 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	02280417	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO	801.67
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Stav.úpravy hasičské zbrojnice		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
11-17-002	Soběšice, Utěchovská 68		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	236 194		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	236 194		
HZS	0		
ZRN+HZS	236 194	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	236 194	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	236 194 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		236 194 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-17-002 Soběšice, Utěchovská 68	Rozpočet :	02280417
Objekt :	0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice	Vedlejší a ostatní náklady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
005 Vedlejší náklady	85 244	0	0	0	0
006 Ostatní náklady	150 950	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	236 194	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-17-002 Soběšice, Utěchovská 68	Rozpočet: 02280417
Objekt :	0001 Stav.úpravy hasičské zbrojnice	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 005		Vedlejší náklady				
1	R 005-01	Vyklizovací práce	hod	16,00	192,00	3 072,00
2	R 005-02	Provedení průzkumných a sondážních prací	hod	16,00	192,00	3 072,00
		výtažné zkoušky fasády, odtrhové zkoušky fasády, sonda do srovnání konstrukce, sonda k základové spáře, atd.				
3	R 005-03	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	76 800,00	76 800,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
4	R 005-04	Zaměření před výstavbou	Soubor	1,00	2 300,00	2 300,00
Celkem za 005 Vedlejší náklady						85 244,00
Díl: 006		Ostatní náklady				
5	R 006-01	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.1 - Stavební část	ks	1,00	8 000,00	8 000,00
6	R 006-02	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.2.1 - Statická část, beton+ocel. konstrukc	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
7	R 006-03	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.3 PBR	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
8	R 006-04	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.1 Zařízení ÚT	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
9	R 006-05	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.3 Zařízení VZT	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
10	R 006-06	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.5 Zařízení ZTI	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
11	R 006-07	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.6 Plynová zařízení	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
12	R 006-08	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.7 Zařízení siloproudu	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
13	R 006-09	Projektová dokumentace skutečného provedení SO 001 - D.1.4.8 Zařízení slaboproudu	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
14	R 006-10	Pasport objektů přilehlých komunikací, zpevněných ploch a sousedních objektů před realizací stavby	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
15	R 006-11	Výrobní dokumentace plastových výrobků	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
16	R 006-12	Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí	ks	1,00	3 000,00	3 000,00
17	R 006-13	Výrobní dokumentace betonových konstrukcí (armovací výkresy atd.)	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
18	R 006-14	Výrobní dokumentace prováděcí technologický postup bouracích prací	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
19	R 006-15	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
20	R 006-16	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.				
21	R 006-17	Užívání veřejných ploch a prostranství (36 m2)	Soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
22	R 006-18	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - plán BOZP	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
23	R 006-19	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - Neprůhledné oplocení v 2,0 m	m	18,00	2 000,00	36 000,00
		včetně vjezdových bran a branek				
24	R 006-20	Ochrana zpevněné plochy pomocí ocelových plechů	m2	36,00	1 500,00	54 000,00
25	R 006-21	Měření hluku ze stacionárních zdrojů hluku vzt	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
26	R 006-22	Celkový provozní řád objektu vč. požárního a evakuačního plánu	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
27	R 006-23	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 006 Ostatní náklady						150 950,00

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy hasičské zbrojnice, Útěchovská 68, Soběšice“

SEZNAM ČÁSTÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PLNĚNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM
PODDODAVATELŮ / SEZNAM PODDODAVATELŮ

Část plnění veřejné zakázky, kterou účastník hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů		% podíl na plnění veřejné zakázky	PODDODAVATEL (ÚČASTNÍK ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ UVEDE NÁZEV PODDODAVATELE V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU TITO PODDODAVATELE ÚČASTNÍKOVI ZNÁMÍ)	
1.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	
2.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	
3.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	
4.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	
5.			Název:	
			Sídlo/místo podnikání:	
			IČO:	

V Brně dne 30. 06. 2017



Podpis oprávněné osoby příp. razítko uchazeče

GKOB S.r.o.

GKOB s.r.o.
Příkop 843/4, Brno 602 00

IČ: 028 87 703

Harmonogram prací – Rekonstrukce HZ Soběšice

0	týden	Předání staveniště
1-2	týden	Bourané konstrukce
3-5	týden	Tesařské a pokrývačské práce
6-8	týden	Nové konstrukce, stropy, SDK
9-12	týden	Elektro práce, dokončovací práce, podlahy
13	týden	Dokončení a předání

Pravděpodobný termín předání hotového díla do 30.11. 2017

