



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Identifikátor: **KUMSX0395K75**

Agendové číslo: **01440/2025/IM/1**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01440/2025/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2106563265/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena: Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. číslo účtu: 6446732/0800
ČSOB a.s. číslo účtu: 117830833/0300

datová schránka: i7vcy29

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2025 smlouvu o dílo ev. č. 01440/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“** (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):

Změna č.1: Příprava území - kácení

Při přejímce staveniště bylo zjištěno, že se v jeho prostoru nachází nepropustný porost stromů a keřů, který bude nutné odstranit za účelem zajištění podmínek pro realizaci stavebních prací na jednotlivých objektech stavby. Odstranění tohoto porostu není obsaženo v soupise prací. Bylo dohodnuto, že kácení stromů provede částečně zdarma HZS MSK v rámci odborného výcviku a kácení keřů včetně likvidace dřevní hmoty, větví a pařezů provede zhotovitel v rámci VCP.

Vzhledem k omezení platnosti povolení ke kácení pouze na období vegetačního klidu bylo nutno požádat o vydání výjimky, vyčkat na vydání a nabytí právní moci a zajistit prohlídku stromů ornitologem včetně jeho písemného vyjádření k neexistenci hnízdicích ptáků. Před zahájením kácení bylo nutno předat HZS MSK veškeré podklady jako dendrologický posudek, seznam stromů a výkresy se zákresem stromů, platné povolení ke kácení, stanovisko ornitologa a provést proškolení BOZP všech 3 směn příslušníků HZS MSK.

Uvedené skutečnosti vyžadují prodloužení termínu realizace o 42 dnů.

Hodnota víceprací činí 440.143,91 Kč bez DPH.

Změna č.2: Zaslepení VTL potrubí plynovodu

Na základě sdělení provozovatele distribuční soustavy VTL plynovodu, společnosti GasNet s.r.o., že slepá větev vedená územím staveniště je nepotřebná, bylo po předání staveniště objednateli rozhodnuto o zrušení této větve a neprovedení její přeložky. Bude nutno zpracovat upravenou projektovou dokumentaci a zajistit vydání kladného stanoviska provozovatele. Zaslepení větve bude provedeno zřízením třech stoplovacích jam, které budou umístěny mimo území staveniště a v nichž bude pomocí speciální technologie potrubí uzavřeno bez přerušení provozu. Potrubí v místě stavby bude před zaslepením inertizováno dusíkem a poté na obou koncích trvale zaslepeno a demontováno.

Úsek potrubí mimo staveniště bude vyplněn bentonitem (pod vjezdem do sběrného dvora), ostatní části potrubí na cizích pozemcích nebudou vyplňovány ani demontovány.

Uvedené skutečnosti vyžadují prodloužení termínu realizace o 28 dnů.

Hodnota víceprací činí 1.327.575,62 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 1.923.231,96 Kč bez DPH.

Změna č.3: SO 02, 09 Záměna třídy těžitelnosti

Při realizaci výkopových prací u objektů SO 02 a SO 09 bylo zjištěno, že skutečné zatřídění těžitelnosti zemin neodpovídá údajům uvedeným v DPS, která předpokládala těžitelnost zeminy ve skupině 3. Na základě odborné geotechnické zprávy bylo konstatováno, že na staveništi se nacházejí zeminy tvořené střídajícími se vrstvami jílovitých zemin a navážek různého charakteru, které obsahují stavební sutě, cihly, kameny a beton. Podle odborného odhadu provedeného na základě terénní prohlídky byl vyhodnocen výskyt zemin s vyšší obtížností těžby, odpovídající třídě těžitelnosti 4, v objemu cca 25 % celkového objemu výkopových prací. Změna třídy těžitelnosti uvedených navážek ze třídy 3 na třídu 4 si vyžádá vícepráce.

Hodnota víceprací činí 4.071.166,50 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 1.579.047,39 Kč bez DPH.

Změna č.4 SO 09 betony:

Při realizaci výkopových prací pro objekty SO 01 a SO 09 byly nalezeny betonové nálitky různé velikosti a objemu. Tyto materiály budou v souladu s platnými předpisy roztrženy a následně odvezeny na příslušnou recyklační skládku k dalšímu zpracování.

Hodnota víceprací činí 2.231.840,77 Kč bez DPH.

Změna č.5 SO 04 Přeložka vody:

Před zahájením realizace prací v rámci SO 04 bylo zjištěno, že ve výkazu výměr nejsou obsaženy položky na provedení dvou přeložek stávající vodovodní přípojky pro dvůr sběrných surovin, které jsou v přímé kolizi se stavbou. Dle DPS musí dojít k zahloubení vodovodní přípojky v místech dvou plánovaných vjezdů do budovaného areálu stavby.

Hodnota víceprací činí 343.807,50 Kč bez DPH.

Změna č.6 SO 06 Úpravy zpevněných ploch:

Před zahájením realizace prací v rámci SO 06 bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí položka pro řezání, odstranění a konečné zapravení komunikace asfaltovou směsí včetně podkladních vrstev a zásypu kamenivem. Tyto práce bude nutné provést pro napojení nově budované splaškové kanalizace do kanalizačního sběrače umístěného v silnici ul. Suvorovova.

Hodnota víceprací činí 29.638,84 Kč bez DPH.

3. Realizace změn č. 1 a č. 2 si vyžádá prodloužení doby plnění pro provedení díla o 70 dnů.
4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Hodnota víceprací** činí:

cena bez DPH	8.444.173,14 Kč
DPH 21 %	1.773.276,36 Kč
Cena celkem vč. DPH	10.217.449,50 Kč
3. **Hodnota méněprací** činí:

cena bez DPH	3 502 279,35 Kč
DPH 21 %	735.478,66 Kč
Cena celkem vč. DPH	4.237.758,01 Kč

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o hodnotu rozdílu víceprací a méněprací a činí:**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| cena bez DPH | 142.463.193,79 Kč |
| DPH 21 % | 29.917.270,70 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 172.380.464,49 Kč |
- (sto sedmdesát dva milionů tři sta osmdesát tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých a čtyřicet devět haléřů)**
5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. V čl. IV odst. 1 smlouvy se text „do 550 dnů“ nahrazuje textem „do 620 dnů“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 18.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Ostravě dne

Ing. Kamil Vykydal

Digitální podpis:

30.10.2025 10:37:54

za zhotovitele
Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva

František Vaculík



Digitální podpis:

30.10.2025 13:42:09

za zhotovitele
František Vaculík
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Rekapitulace víceprací, méněprací pro Dodatek č. 1

Stavba:

Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín

Zhotovitel:

GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Vypracoval:
Rozpis
ceny

Celkem

Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 941 893,79 Kč CZK
Základní DPH	21 %	1 037 797,70 Kč CZK
Zaokrouhlení		0 CZK
Cena celkem bez DPH		4 941 893,79 Kč CZK
Cena celkem s DPH		5 979 691,49 Kč CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace víceprací, méněprací pro Dodatek č. 1					
Číslo	Název	Cena	DPH	Cena celkem	
1	ZL 1 VCP Příprava území kácení	440 143,91 Kč	92 430,22 Kč	532 574,13 Kč	4
2	ZL 2 VCP Zaslepení VTP	1 327 575,62 Kč	278 790,88 Kč	1 606 366,50 Kč	6
2	ZL 2 MNP Zaslepení VTP	- 1 923 231,96 Kč	- 403 878,71 Kč	- 2 327 110,67 Kč	6
3	ZL 3 MNP Záměna za třídu těžitelnosti ze skupiny 3 na skupinu 4	- 1 579 047,39 Kč	- 331 599,95 Kč	- 1 910 647,34 Kč	6
3	ZL 3 VCP Záměna za třídu těžitelnosti ze skupiny 3 na skupinu 4	4 071 166,50 Kč	854 944,97 Kč	4 926 111,47 Kč	6
4	ZL 4 VCP SO 09 HTÚ - betony	2 231 840,77 Kč	468 686,56 Kč	2 700 527,33 Kč	6
5	ZL 5 VCP SO 04 Přeložka vody	343 807,50 Kč	72 199,58 Kč	416 007,08 Kč	6
6	ZL 6 VCP SO 06 Úpravy zpevněných ploch	29 638,84 Kč	6 224,16 Kč	35 863,00 Kč	6
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
Celkem za stavbu		4 941 893,79 Kč	1 037 797,70 Kč	5 979 691,49 Kč	

VCP		8 444 173,14 Kč	1 773 276,36 Kč	10 217 449,50 Kč
MP		- 3 502 279,35 Kč	- 735 478,66 Kč	- 4 237 758,01 Kč

ZL 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ - KÁCENÍ

Stavba: Vystavba výjezdového stanoviště Nový Jičín
Objekt: 01 - Příprava území - kácení stromů

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Účastník:
Geosan Group a.s.
Projektant:
KOHIL Architekti s.r.o.
Zpracovatel:
[REDACTED]
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2025

IC:
DIČ:

IC: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IC:
DIČ:

Cena bez DPH		440 143,91	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		440 143,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ ZL 1

Stavba: Vystavba výjezdového stanoviště Nový Jičín		Datum: 05.08.2025	
Objekt: 01 - Příprava území - kácení stromů		Projektant: KUTYL, KUTYL & PARTNER	
Místo:		Zpracovatel: [REDACTED]	
Zadavatel: Geosan Group a.s.		Cena celkem [CZK]	
Účastník:			
Kód dílu - Popis			
Náklady stavby celkem		440 143,91	
HSV - Práce a dodávky HSV		360 986,00	
1 - Zemní práce		360 986,00	
HZS - hodinové zúčtovací sazby		11 382,00	
1 - Zemní práce		11 382,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		67 775,91	
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce		55 775,91	
VRN6 - Územní vlivy		12 000,00	

SOUPIS PRACÍ ZL 1

Stavba:		Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín		Datum:		05.08.2025	
Objekt:		01 - Příprava území - kácení stromů		Projektant:		KUTV, PŘÍRODA	
Místo:				Zpracovatel:		[REDACTED]	
Zadavatel:							
Účastník:		Geon Group a.s.					

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem						440 143,91		
D HSV						360 986,00		

D		Práce a dodávky HSV		360 986,00				
D		Zemní práce		360 986,00				
1	K	111251102	Odstavení křovin a stromů průměru kmenů do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	490,000	33,30	16 317,00	CS URS 2025 02
6	K	111225101	Odstavení palčků průměru přes 100 do 300 mm	kus	47,000	400,00	18 800,00	CS URS 2025 02
PP		Odstavení palčků strojně a jejich vykápnutí nebo vyřazení průměru přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210101						
7	K	111225102	Odstavení palčků průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000	756,00	14 364,00	CS URS 2025 02
PP		Odstavení palčků strojně a jejich vykápnutí nebo vyřazení průměru přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210202						
8	K	111225103	Odstavení palčků průměru přes 500 do 700 mm	kus	6,000	1 210,00	7 260,00	CS URS 2025 02
PP		Odstavení palčků strojně a jejich vykápnutí nebo vyřazení průměru přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210303						
9	K	111225105	Odstavení palčků průměru přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	2 610,00	2 610,00	CS URS 2025 02
PP		Odstavení palčků strojně a jejich vykápnutí nebo vyřazení průměru přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210505						
10	K	162201401	Vodovonné přeměnění větvi stromů kácených do 1 km D kmenů přes 100 do 300 mm	kus	47,000	34,00	1 588,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210401						
11	K	162201402	Vodovonné přeměnění větvi stromů kácených do 1 km D kmenů přes 300 do 500 mm	kus	19,000	184,00	3 496,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210402						
12	K	162201403	Vodovonné přeměnění větvi stromů kácených do 1 km D kmenů přes 500 do 700 mm	kus	6,000	498,00	2 988,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210403						
13	K	162201500	Vodovonné přeměnění větvi stromů kácených do 1 km D kmenů přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	939,00	939,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210500						
14	K	162201411	Vodovonné přeměnění kmenů stromů kácených do 1 km D kmenů přes 100 do 300 mm	kus	47,000	519,00	24 393,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210411						
15	K	162201412	Vodovonné přeměnění kmenů stromů kácených do 1 km D kmenů přes 300 do 500 mm	kus	19,000	1 100,00	20 900,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210412						
16	K	162201413	Vodovonné přeměnění kmenů stromů kácených do 1 km D kmenů přes 500 do 700 mm	kus	6,000	2 520,00	15 120,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210413						
17	K	162201510	Vodovonné přeměnění kmenů stromů kácených do 1 km D kmenů přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210510						
18	K	162201421	Vodovonné přeměnění palčků do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	47,000	105,00	4 935,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m palčků kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210421						
19	K	162201422	Vodovonné přeměnění palčků do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	19,000	412,00	7 828,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m palčků kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210422						
20	K	162201423	Vodovonné přeměnění palčků do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	6,000	758,00	4 548,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m palčků kmenů, průměru přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210423						
21	K	162201520	Vodovonné přeměnění palčků do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava do 1000 m palčků kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210520						
22	K	162301501	Vodovonné přeměnění křovin do 5 km D kmenů do 100 mm	m2	490,000	77,30	37 870,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění smykových křovin do průměru kmenů 100 mm na vzdálenosti do 5 000 m						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210501						
23	K	162301931	Připíste k vodovodnému přeměnění větvi stromů kácených D kmenů přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	658,000	1,71	1 125,18	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210931						
W		"okřmen 15cm"						
W		4714						
W		Součet						
24	K	162301932	Připíste k vodovodnému přeměnění větvi stromů kácených D kmenů přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	266,000	6,59	1 752,94	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210932						
W		"okřmen 15cm"						
W		4714						
W		Součet						
25	K	162301933	Připíste k vodovodnému přeměnění větvi stromů kácených D kmenů přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	84,000	18,00	1 512,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210933						
W		"okřmen 15cm"						
W		4714						
W		Součet						
26	K	162301935	Připíste k vodovodnému přeměnění větvi stromů kácených D kmenů přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	14,000	35,20	492,80	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m větví stromů kácených, průměru kmenů přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210935						
W		"okřmen 15cm"						
W		4714						
W		Součet						
27	K	162301951	Připíste k vodovodnému přeměnění kmenů stromů kácených D kmenů přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	658,000	2,69	1 770,02	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210951						
28	K	162301952	Připíste k vodovodnému přeměnění kmenů stromů kácených D kmenů přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	266,000	13,40	3 564,40	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210952						
29	K	162301953	Připíste k vodovodnému přeměnění kmenů stromů kácených D kmenů přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	84,000	42,80	3 595,20	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210953						
30	K	162301955	Připíste k vodovodnému přeměnění kmenů stromů kácených D kmenů přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	14,000	96,90	1 384,60	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m kmenů stromů kácených, průměru přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210955						
31	K	162301971	Připíste k vodovodnému přeměnění palčků D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	658,000	3,82	2 515,56	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m palčků kmenů, průměru přes 100 do 300 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210971						
32	K	162301972	Připíste k vodovodnému přeměnění palčků D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	266,000	7,85	2 034,90	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m palčků kmenů, průměru přes 300 do 500 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210972						
33	K	162301973	Připíste k vodovodnému přeměnění palčků D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km	kus	84,000	19,50	1 638,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m palčků kmenů, průměru přes 500 do 700 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210973						
34	K	162301975	Připíste k vodovodnému přeměnění palčků D přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km	kus	14,000	32,10	449,40	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění větvi, kmenů nebo palčků a nabežím, stáčení a doprava Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1000 m přes 1000 m palčků kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210975						
35	K	162301981	Připíste k vodovodnému přeměnění křovin D kmenů do 100 mm ZKD 1 km	m2	4 900,000	14,70	72 030,00	CS URS 2025 02
PP		Vodovonné přeměnění smykových křovin Připíste k omezení každých dalších / doplňkových 1 000 m						
Odvětv PSC		https://datendy.eu/ucet/hcm/CS_UH_0013_0210210981						
W		"okřmen 15cm"						
W		4007 0						
W		Součet						
36	K	162-R1	Likvidace nebo využití pokácené dřevní hmoty - kmenů, větví, palčků - dle možností zdravotlivce	strom	73,000	430,00	32 850,00	
PP		Likvidace nebo využití pokácené dřevní hmoty - kmenů, větví, palčků - dle možností zdravotlivce						
Odvětv PSC		4714-R1						
W		Součet						
37	K	162-R2	Likvidace nebo využití pokácené dřevní hmoty - křovin a náletů	strom	430,000	88,00	43 610,00	
PP		Likvidace nebo využití pokácené dřevní hmoty - křovin a náletů						
Odvětv PSC		460						
W		Součet						

ZL 2 ZRUŠENÍ VTL PLYNOVODU

Stavba: Vjezdové centrum Nový Jičín - Přeložka VTL plynovodu - změna - zrušení stávajícího plynovodu

Objekt: SO10 - Přeložka VTL plynovodu

Místo: Datum: 16.09.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: Zpracovatel: GEOSAN GROUP a.s. - Závod pozemních staveb Ostrava

						SOD		ÚRS 25/II	IND	Použitá cena
1	K	1	vykopové práce, svahování 1:1	m3	300	1 076,51 Kč	322 953,00	1 076,51 Kč		SOD
2	K	2	zásyp vytěženou zemínou včetně hutnění, rozhrabání pláně	m3	300	701,86 Kč	210 558,00	701,86 Kč		SOD
3	K	Pol3	VTL plynovod - technologie jednostranného stopplování DN150 - ST	kpl	1	668 567,46 Kč	668 567,46			668 567,46 Kč IND
4	K	Pol4	ocelové dno klenuté DN 150 PN 40, s úkosy pro V-svar, dle ČSN EN 3	ks	1	3 064,11 Kč	3 064,11			3 064,11 Kč IND
5	K	Pol5	páska Stopaq Wrappingband CZH š.200 mm – zelená základní vrstva	m	5	2 394,54 Kč	11 972,71			2 394,54 Kč IND
6	K	Pol6	páska Stopaq Wrappingband CZH š.100 mm – zelená základní vrstva	m	10	2 144,87 Kč	21 448,74			2 144,87 Kč IND
7	K	Pol7	páska Stopaq Outerwrap, š.100 mm – PVC krycí černá	m	10	674,10 Kč	6 741,03			674,10 Kč IND
8	K	Pol8	dodatečná ochrana izolace - pásy ERGEUT band 03, š.180mm, (u pot	m	10	4 652,90 Kč	46 529,00			4 652,90 Kč IND
9	K	Pol9	propoj na stávající plynovod DN150 - garanční svary	ks	1	20 813,89 Kč	20 813,89	20813,89		SOD
11	K	Pol11	zaplnění potrubí DN150 bentonitem	m	45	246,26 Kč	11 081,70			246,26 Kč IND
12	K	Pol12	elektrojskrová zkouška - Pearsonova metoda	m	6	28,07 Kč	168,42	28,07 Kč		SOD
13	K	Pol13	vizuální kontrola svarů - DN 150	ks	4	242,02 Kč	968,08	242,02 Kč		SOD
14	K	Pol14	RTG kontrola svarů - DN 150	ks	1	1 432,77 Kč	1 432,77	1 432,77 Kč		SOD
15	K	Pol15	magnetická popř., penetrační kontrola svarů - DN 150	ks	3	425,57 Kč	1 276,71			425,57 Kč IND
18	K	Pol18	projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1	0,00 Kč	0,00	0	0	0,00 Kč
celkem VCP							1 327 575,62			

3	K	4	VTL plynovod - technologie oboustranného stopplování DN150 včetně	kpl	1	669621,63	669 621,63			SOD
4	K	5	potrubí přeložky - ocel DN150, N-n, FZM-N včetně montáže	m	154	3724,72	573 606,88			SOD
5	K	6	ohyby DN150	ks	4	19206,87	76 827,48			SOD
6	K	7	izolace potrubí - kompletní systém	kpl	1	133983,38	133 983,38			SOD
7	K	8	výstražná fólie š.500	m	154	21,30	3 280,20			SOD
8	K	9	čištění potrubí DN150	m	154	13,55	2 086,70			SOD
9	K	10	destrukční zkouška svarů	ks	1	29042,64	29 042,64			SOD
10	K	11	vizuální kontrola svarů DN150	ks	25	242,02	6 050,50			SOD
11	K	12	kontrola svarů prozářením DN150	ks	25	1432,77	35 819,25			SOD
12	K	13	propoj na stávající plynovod DN150 - garanční svary	ks	2	20813,89	41 627,78			SOD
13	K	14	elektrojskrová zkouška - Pearsonova metoda	m	154	28,07	4 322,78			SOD
15	K	16	tlačová zkouška přeložky, sušení, kalibrace, ekologická likvidace vody	kpl	1	346962,74	346 962,74			SOD
18	K	19	projektová dokumentace skutečného provedení přeložky plynovodu	kpl	0	0,00	0,00			
celkem MNP							1 923 231,96			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZS V NOVÉM JIČÍNĚ

Objekt: SO 10 - PŘELOŽKA VTL PLYNU

Místo: Nový Jičín Datum: 20. 8. 2024

Zadavatel: Moravskoslezský kraj Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč: GEOSAN GROUP a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2758717,15	
	D	D1	ZEMNÍ PRÁCE				711348	
1	K	1	vykopové práce, svahování 1:1	m3	400	1076,51	430604	CS VLASTNÍ
2	K	2	zásyp vytěženou zemínou včetně hutnění, rozhrabání pláně	m3	400	701,86	280744	CS VLASTNÍ
	D	D2	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU				2047369,15	
3	K	4	VTL plynovod - technologie oboustranného stopplování DN150 včetně	kpl	1	669621,63	669621,63	CS VLASTNÍ
4	K	5	potrubí přeložky - ocel DN150, N-n, FZM-N včetně montáže	m	154	3724,72	573606,88	CS VLASTNÍ
5	K	6	ohyby DN150	ks	4	19206,87	76827,48	CS VLASTNÍ
6	K	7	izolace potrubí - kompletní systém	kpl	1	133983,38	133983,38	CS VLASTNÍ
7	K	8	výstražná fólie š.500	m	154	21,3	3280,2	CS VLASTNÍ
8	K	9	čištění potrubí DN150	m	154	13,55	2086,7	CS VLASTNÍ
9	K	10	destrukční zkouška svarů	ks	1	29042,64	29042,64	CS VLASTNÍ
10	K	11	vizuální kontrola svarů DN150	ks	25	242,02	6050,5	CS VLASTNÍ
11	K	12	kontrola svarů prozářením DN150	ks	25	1432,77	35819,25	CS VLASTNÍ
12	K	13	propoj na stávající plynovod DN150 - garanční svary	ks	2	20813,89	41627,78	CS VLASTNÍ
13	K	14	elektrojskrová zkouška - Pearsonova metoda	m	154	28,07	4322,78	CS VLASTNÍ
14	K	15	odplynění, proplach inertním plynem demonovaného potrubí DN15C	m	150	53,24	7986	CS VLASTNÍ
15	K	16	tlačová zkouška přeložky, sušení, kalibrace, ekologická likvidace vody	kpl	1	346962,74	346962,74	CS VLASTNÍ
16	K	17	vytčení plynovodu, geodetické zaměření skutečného stavu	kpl	1	30978,82	30978,82	CS VLASTNÍ
17	K	18	bezdržbový orientační sloupek	ks	4	2333,09	9332,36	CS VLASTNÍ
18	K	19	projektová dokumentace skutečného provedení přeložky plynovodu	kpl	1	29371,79	29371,79	CS VLASTNÍ
19	K	20	TIČR, účast majitele plynovodu	kpl	1	46468,22	46468,22	CS VLASTNÍ

ZL 03A ZMĚNA TĚŽITELNOSTI ZE SKUPINY 3 NA SKUPINU 4

Stavba:

OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS V NOVÉM JIČÍNĚ

Objekt:

SO 02 - Komunikace a zpevněné plochy záměna třídy těžitelnosti

Místo:

Nový Jičín

Datum:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 1			Záměna za třídu těžitelnosti ze skupiny 3 na skupinu 4				430 553,99
D HSV			VCP ZL 3				703 358,50
D HSV			MNP ZL 3				-272 804,51
5	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	-1 059,250	49,65	-52 591,76
VV			4237*0,25		-1 059,250		
8	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-1 059,250	165,79	-175 613,06
9	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-5 296,875	8,42	-44 599,69
			MNP celkem				-272 804,51
5	K	131351107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	1 059,250	182,00	192 783,50
VV			4237*0,25		1 059,250		
8	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	1 059,250	350,00	370 737,50
VV			4237*5 "Přepočtené koeficientem množství"0,25		-5 296,250		
9	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5 296,875	26,40	139 837,50
			VCP celkem				703 358,50
VV			4237*5 "Přepočtené koeficientem množství"0,25		5 296,250		

ZL 03B ZMĚNA TĚŽITELNOSTI ZE SKUPINY 3 NA SKUPINU 4

Stavba:

OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS V NOVÉM JIČÍNĚ

Objekt:

SO 09 - HTÚ - záměna třídy těžitelnosti

Místo:

Nový Jičín

Datum:

5. 6. 2023

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

KOHL Architekti, s.r.o.

Uchazeč:

Vypln údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1			Záměna za třídu těžitelnosti ze skupiny 3 na skupinu 4 ze 60% z celkového objemu				2 061 565,12	
D HSV			VCP				3 367 808,00	
D HSV			MNP				-1 306 242,88	
4	K	131251107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 4 přes 5 000 m3	m3	-5 072,000	49,65	-251 824,80	SOD
VV			20288*0,25		-5 072,000			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-5 072,000	165,79	-840 886,88	SOD
VV			20288*0,25		-5 072,000			
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmůtí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-25 360,000	8,42	-213 531,20	SOD
VV			20288*0,25*5		-25 360,000			
			MNP celkem ZL 3				-1 306 242,88	
4	K	131351107	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3	m3	5 072,000	182,00	923 104,00	CS ÚRS 2025 02
VV			20288*0,25		5 072,000			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	5 072,000	350,00	1 775 200,00	CS ÚRS 2025 02
VV			20288*0,25		-5 072,000			
8	K	162751139	Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horní třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	25 360,000	26,40	669 504,00	CS ÚRS 2025 02
VV			20288*0,25*5		30 432,000			
			VCP celkem ZL3				3 367 808,00	

ZL 04 - SO 09 betony - soupis prací

Stavba: OBJEKT VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS V NOVÉM JIČÍNĚ
Objekt: SO 09 HTÚ - betony
Místo: Nový Jičín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 6. 2023
Projektant: KOHL Architekti, s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1			Podzemní betonové konstrukce	2 231 840,77				
D HSV			VCP	2 231 840,77				
	K	139951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	367,585	4 990,00	1 834 249,15	CS ÚRS 2025 02
VV			517,88/2,3 skut 27.8.2025 225,165 m3, plocha u vjezdu 24/8/0,7 134,4m3, beton na stavbě odhad 8m3	135,557				
	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	845,400	304,00	257 001,60	CS ÚRS 2025 02
VV			517,88/2,3 skut 27.8.2025 517,88t, plocha u vjezdu 24/8/0,7 134,4t, beton na stavbě odhad 18,4t					
	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	845,400	13,30	11 243,82	CS ÚRS 2025 02
VV			311,78*1	311,780				
	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	845,400	153,00	129 346,20	CS ÚRS 2025 02
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	ÚRS 25/I	IND	Použitá cena
ZL 05 Přeložka vody - Náklady soupisu celkem												
D		HSV	Práce a dodávky HSV				343 807,50					
D		8	Trubní vedení				343 807,50					
							343 807,50					
1	K	871171941	Výměna vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm	m	30,000	105,00	3 150,00	CS ÚRS 2025 02		105,00		105,00
Online PSG https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871171941												
2	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	30,000	96,70	2 901,00	CS ÚRS 2025 02		96,70		96,70
3	K	892233922	Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN od 40 do 70	m	30,000	11,10	333,00	CS ÚRS 2025 02		11,10		11,10
Online PSG https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233922												
4	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	30,000	23,10	693,00			23,10		23,10
5	K	899914210	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 50 do 100 mm	m	30,000	10 209,00	306 270,00	CS ÚRS 2025 02		10 209,00		10 209,00
Online PSG https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914210												
6	M	14011064	trubka ocelová bezešvá hladká jakost f1 353 89x8,0mm	m	31,500	967,00	30 460,50	CS ÚRS 2025 02		967,00		967,00
VV 30°1,05°Přepočtené koeficientem množství												
					31,500							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	SOD	ÚRS 25/II	IND	Použitá cena
ZL 06 úpravy zpevněných ploch - Náklady soupisu celkem							29 638,84					
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 638,84					
D	1		Zemní práce				13 193,84					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živíce a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	2,000	111,00	222,00	CS ÚRS 2025 02		111,00		111,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123												
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	7,200	664,00	4 780,80	CS ÚRS 2025 02		664,00		664,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107123												
VV				9*0,8		7,200						
3	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	5,600	394,00	2 206,40	CS ÚRS 2025 02		394,00		394,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107143												
VV				7*0,8		5,600						
4	K	174152101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí strojné objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	2,880	1 050,00	3 024,00	CS ÚRS 2025 02		1 050,00		1 050,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174152101												
VV				6*0,8*0,6		2,880						
5	M	58344197	šlŕtkodř frakce 0/63	t	5,760	514,00	2 960,64	CS ÚRS 2025 02		514,00		514,00
VV				2,88*2 "Přepočtené koeficientem množství		5,760						
D				5		14 153,20						
				Komunikace pozemní								
6	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	7,200	548,00	3 945,60	CS ÚRS 2025 02		548,00		548,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566901144												
7	K	572330111	Vyspravení krytů komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 živčnou směsí z kameniva těženého nebo ze šlŕtkopisků obaleného asfaltem po zhuštění tl. přes 20 do 50 mm	m2	7,200	615,00	4 428,00	CS ÚRS 2025 02		615,00		615,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572330111												
8	K	572340112	Vyspravení krytů komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO, po zhuštění tl. přes 50 do 70 mm	m2	5,600	871,00	4 877,60	CS ÚRS 2025 02		871,00		871,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572340112												
9	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s výplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	2,000	451,00	902,00	CS ÚRS 2025 02		451,00		451,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110												
D				9		2 291,80						
10	K	919735113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Rezaní stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	12,800	165,00	2 112,00	CS ÚRS 2025 02		165,00		165,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113												
VV				6*2*0,8		12,800						
11	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s výplněním spár kamenivem	m2	2,000	89,90	179,80	CS ÚRS 2025 02		89,90		89,90
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451												