

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Udržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OR PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: SSZT Pz

Zpracoval:

Datum: 31.10.2025

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
027	Výměna návěstidel v žst. Brandýs nad Labem	420 384,00	0,00	88 280,64	508 664,64	400 912,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00
01	technologická část	366 990,00	0,00	77 067,90	444 057,90	366 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	stavební část	29 532,00	0,00	6 201,72	35 733,72	10 060,00	19 472,00	0,00	0,00	0,00
03	VRN	23 862,00	0,00	5 011,02	28 873,02	23 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		420384,00	0,00	88280,64	508664,64	400912,00	19472,00	0,00	0,00	0,00

SOUPIS STAVEBNICH PRACÍ S VYKAZEM VYMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel v žst. Brandýs nad Labem

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: MONZAS, a.s.

Místo: obvod žst. Brandýs nad Labem

Zpracoval

Datum: 31.10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní			0,00	366 990,00	366 990,00	0,000	0,000		
1	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	2,000	10 400,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00000	0,000
2	R	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	2,000	10 600,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00000	0,000
3	R	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	2,000	13 300,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00000	0,000
4	R	7590715122	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 2 svítilnami	kus	1,000	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00000	0,000
5	R	7590715124	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 3 svítilnami	kus	4,000	15 400,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00000	0,000
6	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	2,000	9 830,00	0,00	19 660,00	19 660,00	0,00000	0,000
7	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	2,000	10 100,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00000	0,000
8	R	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	2,000	10 500,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00000	0,000
9	R	7590717122	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 2 svítilnami	kus	1,000	4 630,00	0,00	4 630,00	4 630,00	0,00000	0,000
10	R	7590717124	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 3 svítilnami	kus	4,000	5 450,00	0,00	21 800,00	21 800,00	0,00000	0,000
11	R	7590725022	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu svítilny návěstní	kus	30,000	1 350,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00000	0,000
12	R	7590727022	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu svítilny návěstní	kus	50,000	406,00	0,00	20 300,00	20 300,00	0,00000	0,000
13	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	10,000	7 570,00	0,00	75 700,00	75 700,00	0,00000	0,000

nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění

Celkem0,00366 990,00366 990,000,000

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidel v žst. Brandýs nad Labem
Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: obvod žst. Brandýs nad Labem

Zpracoval
Datum: 31.10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSVPráce a dodávky HSV							3 490,80	15 981,20	19 472,00	0,462	
1Zemní práce							0,00	1 575,20	1 575,20	0,000	
1	R	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	0,800	1 710,00	0,00	1 368,00	1 368,00	0,00000	0,000
4*0,5*0,5*0,8 "4x výkop pro základ trpasličího návěstidla Součet					0,800						
					0,800						
2	R	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	0,800	259,00	0,00	207,20	207,20	0,00000	0,000
2Zakládání							3 490,80	14 406,00	17 896,80	0,462	
3	R	275121111	Osazení prefabrikovaných základových patek z dílců železobetonových hmotnosti do 5 t	kus	5,000	3 020,00	694,00	14 406,00	15 100,00	0,08936	0,447
4	311	31111011	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,800	3 030,00	2 424,00	0,00	2 424,00	0,01650	0,013
5	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,400	932,00	372,80	0,00	372,80	0,00423	0,002
HZSHodinové zúčtovací sazby							0,00	10 060,00	10 060,00	0,000	
6	R	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečník	hod	20,000	503,00	0,00	10 060,00	10 060,00	0,00000	0,000
Celkem							3 490,80	26 041,20	29 532,00	0,462	

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2025 - 2026 - SSZT Pz
Objekt: Výměna návěstidel v žst. Brandýs nad Labem
Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: MONZAS, a.s.
Místo: obvod žst. Brandýs nad Labem

Zpracoval
Datum: 31.10. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	celkem	jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
OST		Ostatní			0,00	23 862,00	23 862,00	0,000			
1R		9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km	kus	18,000	435,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,00000	0,000
2R		9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	18,000	404,00	0,00	7 272,00	7 272,00	0,00000	0,000
3R		9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	24,000	220,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00000	0,000
4R		9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	24,000	145,00	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00000	0,000
Celkem					0,00	23 862,00	23 862,00	0,000			