

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2180/2025/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: S-20/2025

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce investiční

[redacted], ředitel sekce technické

[redacted], vedoucí oddělení realizace investic

[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

NOWASTAV akciová společnost

sídlo: Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3

korespondenční adresa: Brandýská 763, 250 90 Jirny

oprávněn k podpisu smlouvy: Daniel Grosman, předseda představenstva

oprávněni jednat o věcech smluvních: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

oprávněni jednat o věcech technických: Daniel Grosman, předseda představenstva

Radovan Klíma, místopředseda představenstva

IČO: 00565679

DIČ: CZ00565679

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 393

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem **„Berounka, ř.km 21,638 – jez Zadní Třeboň – výstavba rybiho přechodu a vodácké propusti“** (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele akceptována.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí, s vynaložením veškeré odborné péče, využitím svých zvláštních znalostí, odbornosti a pečlivosti, provést pro

objednatel dílo - stavbu s názvem „**Berounka, ř.km 21,638 – jez Zadní Třeboň – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti**“.

3. Předmětem díla je výstavba rybího přechodu a sportovní propusti s pohyblivým uzávěrem a výstavba schodiště pro vodáky v nadjezí a podjezí na levém břehu Berounky na jezu Zadní Třeboň. Stávající koruna štětové stěny v nadjezí u levého břehu bude nahrazena betonovou korunou. Rovněž je předmětem díla výstavba rybího přechodu s pozorovatelnou a podél žlabu budou vytvořeny mlatové cesty pro pěší u náhonu k malé vodní elektrárně.

Dílo se člení na části – stavební objekty:

Část 1 – Vodácká propust – financovaná z vlastních zdrojů objednatele

SO 02 – Vodácká propust LB

SO 02.1 – Vodácká propust

SO 02.2 – Schodiště v nadjezí

SO 02.3 – Schodiště v podjezí

SO 02.4 – Rekonstrukce koruny štětové stěny

VON_2 – VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY – SO 02

Část 2 Rybí přechod – financovaná z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027

SO 01 – Rybí přechod RPI na LB

SO 03 – Rybí přechod RPII u MVE

VON_1 – VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY – SO 01

VON_3 – VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY – SO 03

4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude poskytovat na základě této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky pro zhotovení díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění dle této smlouvy nezbytné.
5. Místo provádění díla je dáno dokumentací pro provádění stavby. Stavba bude prováděna ve Středočeském kraji, k.ú. Zadní Třeboň a k.ú. Hlásná Třeboň, obec Zadní Třeboň a obec Hlásná Třeboň, na pozemcích uvedených v dokumentaci pro provádění stavby, tj. na pozemcích objednatele nebo na pozemcích, které objednatel opatřil.
6. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- příslušné projektové dokumentace, zpracované firmou ENVISYSTEM, s. r. o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 48585904, v dubnu 2025, ve stupni dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), která byla předána v rámci zadávacího řízení, a která současně odpovídá znění prováděcích předpisů k ZZVZ;
 - nabídky zhotovitele ze dne 12. 9. 2025.
7. Za součást díla je považováno rovněž:
- ověření a případná aktualizace výskytu a uložení podzemních zařízení,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu.pdf a 1x v digitální podobě v editovatelných formátech .doc, .xls, .dwg apod.), vč. zakresu geodetického zaměření skutečného provedení do katastrální mapy,
 - likvidace veškerého stavebního a přebytečného materiálu odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, vč. vedení evidence o vzniklých odpadech a předání dokladů o jejich likvidaci objednateli při předání a převzetí díla (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
 - zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění všech opatření při výstavbě vyplývajících z plánu BOZP, zajištění požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, zařízení a ostraženi staveniště,

- e) vybudování stavenišť tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
- f) zajištění technického řešení výjezdů ze stavby, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
- g) projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci stavby (včetně zajištění příslušných povolení – DIR, apod.),
- h) zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení díla, dle zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných stavebních povolení (např. pro zařízení stavenišť, případných změn v průběhu výstavby, apod.). Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv takového povolení, souhlasu či schválení,
- i) vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. projednání a zajištění případných přeložek uvedených v projektové dokumentaci,
- j) odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizaci díla a jejich čištění v průběhu provádění díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy stavby,
- k) zajištění případných potřebných přístupů na stavbu s majiteli dotčených pozemků,
- l) provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (3 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu .pdf), jako součást dokladové části stavby,
- m) plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi určeným objednatelem,
- n) zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných zhotovitelem i všemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- o) nutná koordinace a součinnost zhotovitele i všech poddodavatelů s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, v případě, že bude určen objednatelem na základě zákona č. 309/2006 Sb.,
- p) zajištění stavenišť dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
- q) aktualizace, doplnění a případné projednání Povodňového plánu stavby, tuto aktualizaci předá zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením stavebních prací ve dvou písemných vyhotoveních,
- r) čerpání vody a další práce (hrázkování, jímkování, převádění) nutné pro realizaci stavby,
- s) splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V případě potřeby účasti objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve zhotovitel objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem,
- t) plnění podmínek pro stavbu vydaných stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a dotčených subjektů,
- u) ochrana vzrostlých stromů zasahujících do prostoru stavenišť,

- v) pasportizace stávajícími dotčenými pozemky, pozemky určených k provádění prací a pozemky a komunikací určených k přístupu na stavbu, jejich následné uvedení do původního stavu, pasportizace objektů v okolí stavby, a to před zahájením stavby, provádění monitoringu v průběhu stavby a kontrolu objektů po dokončení stavby (jako podklad pro řešení sporů ve věci jejich poškození stavbou),
 - w) projektová činnost spojená s realizací stavby, tj. zejména dodavatelská dokumentace zajišťovaná zhotovitelem (např. podrobné výrobní dokumentace, montážní dokumentace),
 - x) naplnění podmínek a povinností vyplývajících ze stavebního povolení a z rozhodnutí o umístění stavby, včetně zajištění závazných souhlasných stanovisek od dotčených orgánů a organizací uvedených v těchto rozhodnutích,
 - y) veškeré práce vyplývající ze zadávací dokumentace a popsané v příslušné dokumentaci.
8. Uzavřením této smlouvy přenáší objednatel na zhotovitele odbornou, stavební, technickou, ekonomickou a organizační odpovědnost za přípravu a realizaci stavby a stejně tak i za provádění prací a dodávek.
9. Zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá případná veřejnoprávní povolení a jiná povolení, souhlasy či schválení vyžadovaná platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, která budou nutná k provedení díla, včetně případné aktualizace dopravního inženýrského opatření a dopravního inženýrského rozhodnutí, jejichž potřeba vznikne v průběhu realizace díla a v závislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. c) tohoto odstavce.
 - c) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 485 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po předání staveniště).
2. Doba podle odst. 1. písm. c) tohoto článku může být přiměřeně prodloužena v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu s touto smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny.
3. Veškeré termíny dle této smlouvy mohou být přiměřeně prodlouženy v případě, že
 - a) nastanou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 OZ, a dle čl. XIV. odst. 3. smlouvy; za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně
 - i. závažná porušení veřejného pořádku v místě provádění díla nebo jeho bezprostřední blízkosti, pokud znemožňují přístup na staveniště,
 - ii. archeologický nález v místě provádění díla a nutnost provedení archeologických prací,
 - iii. nevhodné klimatické, hydrologické nebo povětrnostní podmínky znemožňující provádění díla a
 - iv. opatření přijatá orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění díla;
 - b) zhotovitel upozornil objednatele na nevhodnost pokynu objednatele, překáží-li takový nevhodný pokyn objednatel v řádném provádění díla; nebo

- c) objednatel porušil povinnost poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost k provádění díla dle této smlouvy, má-li takové neposkytnutí součinnosti vliv na řádné provádění díla.
4. Prodloužení podle předchozího odstavce bude provedeno o dobu trvání takových překážek, avšak pouze v rozsahu, který nemůže být přičítán k tíži zhotoviteli. Dobou trvání překážky ve smyslu předchozí věty je pro překážku podle odst. 3. písm. b) tohoto článku
- a) doba od oznámení nevhodnosti pokynu zhotovitelem objednateli do vyjádření objednatele o změně pokynu nebo o skutečnosti, že na pokynu trvá, a
- b) doba, po kterou nebylo možné řádně provádět dílo z důvodu překonání podstaty nevhodnosti pokynu objednatele ze strany zhotovitele.
5. V případě výskytu překážek dle odst. 3. tohoto článku má zhotovitel v souladu s odst. 4. tohoto článku na prodloužení termínů, jež taková překážka negativně ovlivňuje, nárok, nedohodne-li se s objednatelem na jiném postupu.
6. Prodlouženími podle tohoto článku nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Tato prodloužení se považují za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ a budou provedena v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy, a to při dodržení podmínky vyplývající z předchozího odstavce.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši **36 765 595,70 Kč bez DPH, (slovy: třicet šest milionů sedm set šedesát pět tisíc pět set devadesát pět korun českých sedmdesát haléřů).**

Členění celkové ceny díla pro jednotlivé části díla:

- a) z celkové ceny díla je **část 1 díla „Vodácká propust“ stanovena částkou ve výši 5 439 594,55 Kč bez DPH (slovy: pět milionů čtyři sta třicet devět tisíc pět set devadesát čtyři korun českých padesát pět haléřů)**
[Cena části bude stanovena jako součet ceny stavebního objektu SO 02 + VON_2 pro SO 02 dle soupisu prací],
- b) z celkové ceny díla je **část 2 díla „Rybí přechody“ stanovena částkou ve výši 31 326 001,15 Kč bez DPH (slovy: třicet jedna milionů tři sta dvacet šest tisíc jedna koruna česká patnáct haléřů)**
[Cena části bude stanovena jako součet ceny stavebních objektů SO 01 + SO 03 + VON_1 pro SO 03 + VON_3 pro SO 03 dle soupisu prací].

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena díla se sjednává částkou a vychází z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek. Soupis prací odpovídá vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu stavby, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ. K jejich posouzení

budou vždy použity při kalkulaci ceny jako prioritní ceny uvedené v nabídce. Změny lze provést na základě zápisu o nutnosti provedení změn do stavebního deníku osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Veškeré změny budou provedeny v souladu s čl. XIV. odst. 8. této smlouvy.

3. Cena díla je zpracována oceněním položek soupisu prací včetně vedlejších a ostatních nákladů. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky a služby nutné k řádnému a úplnému zhotovení předmětu plnění veřejné zakázky a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze zadávacích podmínek, z této smlouvy, z položek soupisu prací, z výčtu vedlejších a ostatních nákladů, v nichž jsou zahrnuty rovněž náklady uvedené v článku I. odst. 7. této smlouvy.
4. Pro případ, že by došlo ke změnám, které nelze podle položek uvedených v soupisu prací použít, bude cena stanovena dle cenové soustavy, ve které je zpracován soupis prací. Neobsahuje-li taková cenová soustava položky, které jsou předmětem změn dle tohoto odstavce, bude cena stanovena dohodou obou smluvních stran na základě projednání a vzájemného odsouhlasení soupisu prací a zejména ocenění požadovaných konkrétních prací a výkonů tak, aby nedošlo k porušení znění § 222 ZZVZ.
5. Bude-li při provádění díla naměřeno větší (vícepráce) nebo menší (méněpráce) množství u jednotlivých položek soupisu prací označených „Vyhrazená změna závazku“ oproti předpokladu u nich uvedeného, jsou smluvní strany oprávněny k jednání o změně ceny díla. Taková změna ceny díla bude provedena:
 - a) odečtením ceny za méněpráce od celkové ceny díla, tedy odečtením násobku neprovedeného množství a jednotkové ceny položky v soupisu prací od celkové ceny díla,
 - b) přičtením ceny za vícepráce k celkové ceně díla, tedy přičtením násobku navíc provedeného množství a jednotkové ceny položky v soupisu prací k celkové ceně díla.

Takovou změnou ceny díla nesmí dojít k celkové změně závazku z této smlouvy. Tato změna se považuje za vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ.

6. Zhotovitel se zavazuje předložit k projednání a dalšímu postupu objednateli přehled oceněných dodatečných prací a to nejpozději při technické převímce dle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Tento přehled dodatečných prací musí být nejpozději ke stanovenému termínu odsouhlasen po věcné stránce zástupcem objednatele. Pokud zhotovitel nepředloží odsouhlasený přehled oceněných dodatečných prací v uvedeném termínu, nebude požadavek na dodatečné práce objednatelem akceptován.
7. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě měsíčních dílčích faktur a konečné zúčtovací faktury. Dílčí faktury a konečná zúčtovací faktura budou vystaveny odděleně pro část 1 díla „Vodácká propust“ a část 2 díla „Rybí přechod“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední pracovní den měsíce. Měsíční dílčí faktury budou vystaveny a předány objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Přílohou faktury bude vždy soupis provedených prací, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele. Konečná faktura bude vystavena do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí díla, dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a oprávněným zástupcem zhotovitele.
8. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele a podpis osoby, která fakturu vystavila. Zhotovitel je dále povinen na každé faktuře uvést číslo projektu (CZ.05.01.06/02/24_080/0005297), název projektu uvedený v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude soupis provedených prací podepsaný

oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických, případně zápis o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy.

9. Splatnost faktury je do 28 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: [REDACTED].
10. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátcce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
11. Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud splatná. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti pohledávkám objednatele.
12. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli ve formátu *.pdf na e-mail: [REDACTED].

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy (ČSN, Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat Havarijní plán schválený příslušným úřadem, který zhotoviteli předal objednatel. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu dodržování jeho podmínek.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
4. Dílo bude realizováno dle příslušné projektové dokumentace, odpovídající vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, která byla předána v rámci zadávacího řízení a dle požadavků uvedených a zřejmých ze zadávací dokumentace a z této smlouvy.
5. Jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla je zhotovitel oprávněn realizovat pouze na základě písemného souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel bude realizovat jakoukoli změnu sjednaného rozsahu díla bez písemného souhlasu objednatele, je povinen v případě požadavku objednatele na své vlastní náklady odstranit realizované práce či provést nerealizované práce. V žádném případě však zhotovitel nemá v takovém případě nárok

na náhradu nákladů ani jakékoliv ceny za realizované práce měnící sjednaný rozsah díla i tehdy, pokud by mu tato smlouva jinak nárok na jejich úhradu přiznávala.

6. Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci, zařízení staveniště, skládkách materiálu, přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice až do předání díla objednateli, včetně újmy na zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností.
7. Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník, který musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do stavebního deníku dle smlouvy. Objednatel určí uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla a dalšími listinnými dokumenty při převjímacím řízení.
8. Přejde-li technický dozor objednatele při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
9. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná postupem podle čl. XIV. odst. 8., a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávací dokumentace. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup před změnou níže uvedeného poddodavatele nebo se nebude níže uvedený poddodavatel podílet na provádění díla v níže uvedeném rozsahu, bude toto jednání považováno za podstatné porušení smlouvy s právem objednatele odstoupit od smlouvy.

Identifikační údaje všech poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

10. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
11. Objednatel má právo v opodstatněných případech požadovat změnu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen změnit poddodavatele bez zbytečného odkladu tak, aby v žádném případě nebyl narušen plynulý průběh výstavby a plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Případně vzniklé náklady, vyplývající ze změny poddodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

12. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k mezinárodním sankcím, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění uvedených povinností kdykoliv kontrolovat. V případě definovaném Čestným prohlášením k mezinárodním sankcím je zhotovitel povinen změnit poddodavatele v souladu s touto smlouvou. Neobsahuje-li tato smlouva zvláštní pravidlo pro změnu poddodavatelů, je zhotovitel povinen provést změnu bez zbytečného odkladu tak, aby nedošlo k narušení plynulého průběhu provádění díla a plnění povinností zhotovitele; zhotovitel v takovém případě zároveň přímo odpovídá za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů a objednatel je oprávněn požadovat změnu kteréhokoliv poddodavatele. Takovou změnu je zhotovitel povinen provést sám po zjištění předmětné skutečnosti nebo k jejímu provedení může zhotovitele vyzvat objednatel. V případě neprovedení takové změny bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do změny takového poddodavatele. Jako počátek běhu nároku na smluvní pokutu smluvní strany sjednávají druhý pracovní den od doručení výzvy objednatele. Objednatel je zároveň oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že
- a) budou proti zhotoviteli nebo jeho přímým či nepřímým vlastníkům uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo
 - b) zhotovitel odmítne vyměnit poddodavatele, na kterého byly uvaleny sankce ve smyslu Čestného prohlášení k mezinárodním sankcím nebo takového poddodavatele nevymění do 10 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele podle tohoto odstavce.
13. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen každý návrh soupisu skutečně provedených prací a každý návrh změny soupisu prací související s případnou změnou rozsahu díla povinen předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických k odsouhlasení ve formátu XLS (soubor *.xls/*.xlsx) umožňujícím jejich posouzení ve vztahu ke znění soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických může odmítnout návrh ve smyslu věty první, pokud jej od zhotovitele neobdrží ve sjednaném formátu.
14. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
15. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění díla. Dále je zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.
16. Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, odvážet stavební odpad a vytěžený materiál a provádět pravidelný úklid, zejména příjezdových komunikací skrz zástavbu v průběhu plnění díla. Jestliže zhotovitel přes výzvu objednatele k zajištění úklidu tak, jak stanoví tato smlouva, úklid neprovede, má objednatel právo zajistit jej na náklady zhotovitele. Odpadky, zbytky stavebních materiálů, stavební prvky je třeba věcně, správně a odborně zlikvidovat a to v souladu s příslušnými hygienickými ustanoveními, místními podmínkami, platnými právními předpisy a jinými obecně závaznými normami, především v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
17. Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých zaměstnanců nebo poddodavatelů zhotovitele.

18. Zhotovitel zajistí na staveništi hygienické a sociální zařízení a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.
19. Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou péčí, a to zejména vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými produkty při použití mechanizace. V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku objednatele provést nápravu.

V. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 kalendářních dní od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“), jeho uspořádání a vztahy k okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součástí díla. Cena za vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je zhotovitel na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen do 15 kalendářních dní po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště a upravit je do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do původního stavu.
4. Příjezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotčené stavbou uvede zhotovitel do stavu předepsaného příslušnou projektovou dokumentací, nebo, není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, do původního stavu a protokolárně je předá zpět vlastníkům.
5. Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do vodního toku a terénu, bude respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

VI. Kontrola provádění díla

1. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu se smlouvou a příslušnou projektovou dokumentací, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.
2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti pracovníků zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu technickému doзору a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Technický dozor objednatele je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu.
6. Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena písemným sdělením, nebo telefonickým sdělením se současným zápisem do stavebního deníku nebo jiným odpovídajícím způsobem, a to nejméně tři pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li technický dozor objednatele na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů pokračovat v práci. Technický dozor objednatele je však oprávněn požadovat na zhotoviteli dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí náklady na jeho odkrytí objednatel.
7. Technický dozor objednatele je oprávněn vyzvat zhotovitele k předložení písemného harmonogramu provádění díla (dále jen „harmonogram“), zhotovitel je povinen vypracovaný harmonogram objednateli předat ve lhůtě stanovené výzvou. Obdobně je technický dozor objednatele oprávněn požadovat vypracování revidovaného harmonogramu kdykoliv předchozí harmonogram nesouhlasí se skutečným postupem prací nebo jinými povinnostmi zhotovitele dle této smlouvy.
8. Výzva k předložení harmonogramu dle odst. 7. tohoto článku může být provedena jakýmkoliv prostředky, avšak musí být bez zbytečného odkladu zapsána do stavebního deníku. Za předaný v souladu s odst. 7. tohoto článku se harmonogram považuje i v případě, že jej zhotovitel vložil na samostatný list stavebního deníku.

VII. Technická přejímka a předání a převzetí dokončeného díla

1. Předmět plnění – dílo specifikované touto smlouvou je po dokončení stavebních a montážních prací předmětem technické přejímky. Technická přejímka je proces technické kontroly díla nebo jeho částí po dokončení stavebních a montážních prací na díle nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Při technické přejímce bude zejména provedena kontrola stavebních a montážních prací se zaměřením na úplnost a kvalitu za účelem zjištění, zda takové práce odpovídají požadovanému rozsahu, technickým specifikacím, normám a dalším podmínkám definovaným v této smlouvě. V zápisu o technické přejímce dle odst. 9. tohoto článku bude potvrzena úplnost a kvalita dokončených stavebních a montážních prací. Objednatel rozhodne o splnění termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy a dokončení technické přejímky i v případě, že dílo vykazuje drobné vady. Takové drobné vady díla budou zaneseny v zápisu o technické přejímce. Smluvní strany sjednávají, že v případě dokončení technické přejímky s drobnými vadami nebude použita smluvní pokuta dle článku IX. odst. 1. písm. b) této smlouvy. Zhotovitel je však povinen takové drobné vady odstranit do termínu předání a převzetí dokončeného díla, tedy ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.
2. Předání a převzetí dokončeného díla je předmětem přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces předání a převzetí kompletního díla nebo jeho části ve lhůtě dle čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy.
3. V době mezi technickou přejímkou a přejímacím řízením je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty dle čl. I. odst. 7. této smlouvy. Objednatel v uvedené době provede kontrolu správnosti a úplnosti dokumentů předaných při technické přejímce. Smluvní strany jsou dále v uvedené době oprávněny uzavřít dodatek k této smlouvě na základě přehledu dodatečných prací předaného a odsouhlaseného dle čl. III. odst. 5. této smlouvy.

4. Bude-li objednatelem zjištěn nedostatek při kontrole dokumentů dle odst. 3. tohoto článku, informuje o tom bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářních dní od předání dokumentů dle odst. 3. tohoto článku. Zhotovitel je povinen vytýkané nedostatky odstranit do předání a převzetí díla. Přejímací řízení dle odst. 2. tohoto článku nelze provést do odstranění vytýkaných nedostatků nebo zjištění, že objednatelem vytýkané nedostatky byly neoprávněné. Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle čl. IX. odst. 1. písm. a) této smlouvy, pokud přejímací řízení nebylo provedeno pro neodstranění vytýkaných vad, jež se ukázaly jako neoprávněné.
5. K provedení technické přejímky a přejímacího řízení vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy na adresu objednatele, nebo zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 10 kalendářních dní před požadovaným termínem.
6. V případě, že po zahájení technické přejímky nebo přejímacího řízení jsou zjištěny okolnosti, které by bránily jejich dokončení (jako například nedokončené stavební nebo montážní práce apod.), mohou smluvní strany dohodou stanovit nový termín. Nedojde-li k dohodě, je oprávněn termín stanovit objednatel. Podmínka dostatečného předstihu dle předchozího odstavce nemusí být v takovém případě dodržena. Budou-li zjištěné okolnosti naplňovat čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy, bude se postupovat podle uvedených ustanovení. Nenaplní-li zjištěné okolnosti podmínky ustanovení smlouvy zmíněných v předchozí větě, může být sice dohodnut nový termín technické přejímky nebo přejímacího řízení, nedojde však ke změně termínů dle čl. II. odst. 1. této smlouvy. Dojde-li však k výskytu objektivních okolností mimo kontrolu obou smluvních stran, pro které nelze dokončit technickou přejímku v termínu dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy, avšak stavební a montážní práce byly zhotovitelem v uvedeném termínu prokazatelně dokončeny, může objednatel rozhodnout o splnění předmětného termínu i po jeho uplynutí.
7. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době přejímacího řízení zjiřitelné vady ani při vynaložení veškeré odborné péče, je provedeno v požadované kvalitě, je schopné plnit požadovanou funkci. Ukončení přejímacího řízení a tím i předání díla je stvrzeno podpisy oprávněných osob objednatele ve věcech technických a oprávněných osob zhotovitele ve věcech technických v zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku. Smluvní strany tímto výslovně vylučují aplikaci § 2628 OZ.
8. Objednatel však může po zvážení okolností při přejímacím řízení převzít dílo vykazující drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. V zápise o předání a převzetí díla dle odst. 9. tohoto článku s výhradami musí být sjednán termín pro odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě podle článku IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy.
9. Technická přejímka a přejímací řízení bude provedeno protokolárně, přičemž takový protokol může být označen též jako zápis o technické přejímce nebo zápis o předání a převzetí díla. Takový protokol musí být podepsán oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických.
10. Vlastníkem zhotovovaného díla je Česká republika s právem hospodařit pro objednatele, a to od samého počátku provádění díla.

VIII. Záruka a odpovědnost za škody

1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, včetně těch, které nebyly zjistitelné v den předání a převzetí díla. Dále zhotovitel přebírá závazek, že po níže stanovenou záruční dobu bude dodané dílo jako celek i jednotlivé části díla způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si ponechá obvyklé vlastnosti.
3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí díla, a to i v případě, došlo-li k mimořádným nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám vzniklým nezávisle na vůli stran podle § 2913 odst. 2 OZ.
4. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce **60** měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci objednatel navrhne požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín zahájení i dokončení prací na odstranění vad.
7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 kalendářních dnů od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud se nebude jednat o záruční vadu, zhotovitel na základě souhlasu objednatele předloží na provedené práce a spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. IX. odst. 1., písm. e) této smlouvy.
8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. V případě uplatnění reklamace k vadám, které nemají vliv na funkčnost díla a jsou samostatně odstranitelné, mohou se smluvní strany v rámci reklamačního řízení dohodnout o ponechání běhu záruční doby jako takové dle znění smlouvy.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
11. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
12. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že vada není kryta zárukou (vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod.), je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.

IX. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
 - a) při nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. písm. c) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;
 - b) při nesplnění termínu dokončení stavebních a montážních prací na díle sjednaného dle čl. II. odst. 1. písm. b) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu protokolu dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy;
 - c) při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu ve stavu předepsaného projektem, resp. původního stavu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - d) každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5 000 Kč. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu;
 - e) smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady nebo vady ze zápisu o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu činí 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího odstranění;
 - f) při nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 9. větou první této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 25 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti;
 - g) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů, zjištěného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (bude-li určen) nebo technikem BOZP objednatele při realizaci díla činí 5 000 Kč za každý případ;
 - h) smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, činí 5 000 Kč za každý případ;
 - i) smluvní pokuta pro případ porušení ostatních výše neuvedených smluvních povinností, na jejichž porušení byl zhotovitel upozorněn objednatelem ve stavebním deníku, činí 1 000 Kč za každý případ;
 - j) smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. XII. odst. 2., odst. 6. a odst. 7. smlouvy ve výši 10 000 Kč za každý započatý kalendářní den porušení takové povinnosti a případ porušení až do dne prokazatelného zjednání nápravy.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

X. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
 - a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele,
 - b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti poslednímu platnému harmonogramu ujednanému pro zhotovení díla, a to i v případě jakéhokoliv termínu plnění v posledním platném harmonogramu,
 - c) nepředloží-li zhotovitel bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele v souladu s čl. XII. odst. 2. této smlouvy;

v takovém případě nemá zhotovitel právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany zápis obdobně jako v případě dle čl. VII. odst. 9. této smlouvy. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.
6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nebude písemně vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne uzavření této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V těchto případech nemá žádná ze smluvních stran nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.

XI. Pojištění

1. Zhotovitel předal objednateli před podpisem této smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 10 000 000 Kč.
2. Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli doklad o stavebním a montážním pojištění díla, a to nejpozději do 15 dnů od převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se současně zavazuje, že zajistí trvání výše uvedených pojištění alespoň do dne převzetí díla, nebo do dne odstranění poslední vady díla uvedené v zápisu o předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato s vadami. Zhotovitel je povinen na základě výzvy objednatele prokázat splnění povinnosti podle předchozí věty nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy k jejich doložení.

4. Zhotovitel odpovídá za jím způsobenou škodu v plném rozsahu i v případě, že její výše překročí výši pojistného plnění dle tohoto článku.
5. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 2. nebo odst. 3. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel od této smlouvy odstoupí z důvodu nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 2. tohoto článku, nemá zhotovitel právo na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených v souvislosti s touto smlouvou.

XII. Zajištění závazků zhotovitele – bankovní záruky a pojištění záruky ve prospěch objednatele

1. Zhotovitel je povinen ve prospěch objednatele zajistit
 - a) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. performance bond) za řádné provedení díla a
 - b) bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele (tzv. maintenance bond) za záruční opravy.
2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli originály záručních listin v případě bankovní záruky nebo originál pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele ke shora uvedeným bankovním zárukám nebo pojištění záruky splňující podmínky tohoto článku
 - a) nejpozději do 10 pracovních dnů od předání pracoviště v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
 - b) nejpozději při ukončení přejímacího řízení v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
3. Ze záručních listin k bankovním zárukám nebo originálu pojistného certifikátu v případě pojištění záruky ve prospěch objednatele musí vyplývat závazek jejího výstavce, že po dobu trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele bez možnosti uplatnění připomínek vyplatí bankovní ústav či pojišťovna objednateli na jeho písemnou výzvu požadované finanční prostředky, a to až do výše celkové zaručené částky. V případě pojištění záruky ve prospěch objednatele, objednatel vylučuje možnost jakékoliv spoluúčasti objednatele ale i zhotovitele na pojistné smlouvě mezi pojišťovacím ústavem a zhotovitelem.
4. Celková zaručená částka nesmí být nižší než
 - a) 5 % z ceny díla sjednané ve smlouvě k okamžiku nabytí její platnosti zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla,
 - b) 2,5 % z ceny díla platné dle posledního dodatku smlouvy zaokrouhlené na celé Kč v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy.
5. V případě výše zaručené částky dle odst. 4. písm. a) tohoto článku nemá jakákoliv následná změna ceny díla na celkovou výši zaručené částky vliv.
6. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla musí přesahovat termín k předání dokončeného díla alespoň o 3 měsíce. V případě prodloužení termínu k předání dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit doklad o prodloužení doby trvání bankovní záruky alespoň o dobu takového prodloužení, a to nejpozději ke dni nabytí platnosti souvisejícího dodatku ke smlouvě.
7. Doba trvání bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy musí přesahovat konec záruční doby záruky za jakost díla alespoň o 3 měsíce.
8. Objednatel je oprávněn vyzvat výstavce k vyplacení finančních prostředků
 - a) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla zhotovitel řádně a včas neprovede dílo, neodstraní případné vady díla

nebo nesplní jinou svoji povinnost stanovenou ve smlouvě nebo z ní přiměřeně odvoditelnou,

- b) pokud v případě bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy zhotovitel řádně a včas neprovede záruční opravu, jíž je povinen provést na základě záruky za jakost díla.

- 9. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za řádné provedení díla včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po

- a) ukončení přejímacího řízení,
- b) odstranění případných vad díla,
- c) finančním vypořádání případných smluvních pokut, na jejichž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,
- d) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

- 10. Objednatel je povinen uvolnit dosud nezaniklou bankovní záruku nebo pojištění záruky ve prospěch objednatele za záruční opravy včetně případného vrácení záruční listiny nebo originálu pojistného certifikátu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po

- a) konci záruční doby záruky za jakost díla,
- b) finančním vypořádání případné smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. písm. e) této smlouvy, na jejíž zaplacení vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou;
- c) finančním vypořádání případných škod, na jejichž náhradu vznikl objednateli nárok v souvislosti se smlouvou,

podle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

XIII. Řešení sporů

- 1. Smluvní strany budou řešit případné spory týkající se plnění této smlouvy především vzájemným jednáním zástupců smluvních stran, a to na základě výzvy jedné ze stran, zpravidla do 5 kalendářních dnů od zjištění porušení povinností plynoucích z této smlouvy.
- 2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
- 2. Splnění smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 OZ. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.
- 3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
- 4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
- 5. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah smlouvy nebo její části podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a rovněž podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli do

15 dní od obdržení výzvy učiněné objednatelem veškeré údaje, které je povinen objednatel uveřejnit podle zákona o zadávání veřejných zakázek, a které má k dispozici zhotovitel.

6. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.
7. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
8. Případná ocenění změn nebo doplnění této smlouvy mohou být realizována po dohodě smluvních stran, a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
9. Smluvní strany výslovně vyloučily použití ustanovení § 2595 a § 2624 OZ.
10. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
11. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
12. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že bylo zhotoviteli doručeno písemné oznámení objednatele o
 - a) získání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo
 - b) případném dofinancování díla z vlastních zdrojů.
14. Objednatel učiní po nabytí účinnosti této smlouvy kroky směřující k zahájení plnění této smlouvy tak, aby mohly být zachovány termíny a doby předpokládané touto smlouvou.
15. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
16. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, číslo projektu: CZ.05.01.06/02/24_080/0005297.
17. Pro případ kontroly ze strany oprávněného subjektu (dále též „kontrolní orgán“) v souvislosti s prováděním plnění této smlouvy, zejména pro případ kontroly dodržování podmínek pro poskytování podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky, je zhotovitel povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost a předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem, které nemá objednatel k dispozici. Za tímto účelem je zhotovitel povinen archivovat veškeré dokumenty vztahující se k této smlouvě po dobu nejméně 10 let od 1. ledna následujícího roku, kdy bylo schváleno závěrečné vyhodnocení akce.

18. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

19. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy je zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídka zhotovitele.

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV akciová společnost

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NW-25-69-OPRAVA

Stavba: Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybího přechodu a vodácké propusti



KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Nowastav a. s.

IČ:

00565679

DIČ:

CZ00565679

Poznámka:

Cena bez DPH

36 765 595, 70

	Sazba daně	Základ daně	Váze daně
DPH základní	21,00%	36 765 595, 70	7 720 775, 10
DPH snížená	12,00%	0, 00	0, 00

Cena s DPH

v CZK

44 486 370, 80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kač: NW-25-69-OPRAVA



Stavba: Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třeban - výstavba rybho přechodu a vodcké propusti

Msto: Datum: 24. 10. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: Nowastav a. s.

Kač	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Naklady z rozpočtů		36 765 595,70	44 486 370,80
(ES_51)_20 25_06_23	Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třeban - výstavba rybho přechodu a vodcké propusti	36 765 595,70	44 486 370,80
SO 01	Ryb přechod RPI na LB	16 932 016,47	20 487 739,93
SO 02	Vodcká propust LB	5 351 389,55	6 475 181,36
SO 02.1	Vodcká propust	3 153 942,39	3 816 270,29
SO 02.2	Schoditě v nadjez	517 586,52	626 279,69
SO 02.3	Schoditě v podjez	420 738,52	509 093,61
SO 02.4	Rekonstrukce koruny stětové stěny	1 259 122,12	1 523 537,77
SO 03	Ryb přechod RPII u MVE	13 645 314,58	16 510 830,64
VON_1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 01	376 870,00	456 012,70
VON_2	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 02	88 205,00	106 728,05
VON_3	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 03	371 800,10	449 878,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

SO 01 - Ryb přechod RPI na LB

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2025

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

DIČ:

IC:

48585904

DIČ:

CZ48585904

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

16 932 016,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 932 016,47	21,00%	3 555 723,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 487 739,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř. km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř. km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 01 - Rybí přechod RPI na LB

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

16 932 016,47

HSV - Práce a dodávky HSV

14 908 770,33

1 - Zemní práce	4 146 579,97
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 927 334,62
4 - Vodorovné konstrukce	4 137 137,16
5 - Komunikace pozemní	57 520,84
8 - Trubní vedení	5 493,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	507 173,52
997 - Přesun sutě	208 021,45
998 - Přesun hmot	919 509,75

PSV - Práce a dodávky PSV

1 179 496,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	76 917,66
762 - Konstrukce tesařské	86 337,90
767 - Konstrukce zamečnické	1 016 240,58

OST - Ostatní

843 750,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebáň- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebáň - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 01 - Ryb přechod RPI na LB

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

16 932 016,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 908 770,33

D 1

Zemní práce

4 146 579,97

1	K	111251101	Odstranění: křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terenu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	60,000	67,39	4 043,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP

Odstranění: křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terenu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251101

2	K	112101101	Odstranění: stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	222,75	445,50
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Odstranění: stromů s odřezaným kmenem a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101101

VV

příloha C.5.1

VV

ponechano na místě

VV

2"ks" "D 300 mm

2,000

VV

Součet

2,000

3	K	112101104	Odstranění: stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	1,000	919,13	919,13
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

PP

Odstranění: stromů s odřezaným kmenem a s odvětvím listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112101104

VV

příloha C.5.1

VV

ponechano na místě

VV

1"ks" "D 900 mm

1,000

VV

Součet

1,000

4	K	112251101	Odstranění: pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	450,00	900,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

PP

Odstranění: pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251101

VV

příloha C.5.1

VV

ponechano na místě

VV

2"ks" "D 300 mm

2,000

VV

Součet

2,000

5	K	112251104	Odstranění: pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,000	2 148,75	2 148,75
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Odstranění: pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104

VV

příloha C.5.1

VV

ponechano na místě

VV

1"ks" "D 900 mm

1,000

VV

Součet

1,000

6	K	112251107	Odstranění: pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm	kus	2,000	4 410,00	8 820,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP

Odstranění: pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 1100 do 1300 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251107

VV

příloha C.5.1

VV

ponechano na místě

VV

1"ks" "D 1200 mm

1,000

VV

1"ks" "D 1400 mm

1,000

VV

Součet

2,000

7	K	114203103	Rozebrání: dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvarnic do cementové malty	m3	13,900	1 856,25	25 801,88
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP

Rozebrání: dlažeb nebo zahrad s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvarnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203103

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	příloha D.3.1, D.4.1				
		VV	BOURČENÍ KAM. DLAŽBY				
		VV	13,9"m3"		13,900		
		VV	Součet		13,900		
8	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvarnic od malty	m3	33,600	915,75	30 769,20
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvarnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202				
	VV		VYUŽITÍ KAMENŮ NA STAVBĚ				
	VV		9,7"m3" "kamenná dlažba		9,700		
	VV		23,9"m3" "kamenné zdivo		23,900		
	VV		Součet		33,600		
9	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru – strojně	m3	53,750	480,38	25 820,43
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvarnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301				
	VV		KAM. DLAŽBA				
	VV		13,9"m3" "kamenná dlažba		13,900		
	VV		39,85"m3" "kamenné zdivo		39,850		
	VV		Součet		53,750		
10	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	2 216,200	16,99	37 653,24
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		Sejmutí ornice tl. 100 mm				
	VV		2216,2"m2"		2 216,200		
	VV		Součet		2 216,200		
11	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	3 134,300	245,25	768 687,08
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351106				
	VV		přílohy D.4.1, D.5.1				
	VV		3134,3"m3"		3 134,300		
	VV		Součet		3 134,300		
12	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	883,200	615,38	543 503,62
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451106				
	VV		přílohy D.4.1, D.5.1				
	VV		883,2"m3"		883,200		
	VV		Součet		883,200		
13	K	16220140R.1	Likvidace dřevní hmoty k recyklaci odpadujícím zákonem způsobem vč. štěpkování, naložení, dopravy a složení, skladování, apod. – křoviny	kpl	1,000	67 500,00	67 500,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty k recyklaci odpadujícím zákonem způsobem vč. štěpkování, naložení, dopravy a složení, skladování, apod. – křoviny				
	VV		1"kpl"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
14	K	162351103	Vodorovné přemstění přes 50 do 500 m vřkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	421,610	100,46	42 354,94
	PP		Vodorovné přemstění vřkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vřkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103				
	VV		vod. přemstění: ornice na mezideponii do 100m				
	VV		1258,7"m2"×0,1"m"		125,870		
	VV		vod. přemstění: ornice z mezideponie do 100m, využít: k rozprostření				
	VV		1258,7"m2"×0,2"m"		251,740		
	VV		220"m2"×0,2"m"		44,000		
	VV		Součet		421,610		
15	K	162351123	Vodorovné přemstění přes 50 do 500 m vřkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	4 366,000	113,63	496 108,58
	PP		Vodorovné přemstění vřkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vřkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		vod. přemstění: vřkopku na mezideponii do 100 m				

PČ	Typ	Kač	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3134,3"m3" "hor tř. II/4		3 134,300		
	VV		883,2"m3" "hor tř. II/5		883,200		
	VV		vod. přemístění: vřkopku z mezideponie do zasypu				
	VV		348,5"m3"		348,500		
	VV		Součet		4 366,000		
16	K	16275113R_02	Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skládku odpovídajícím zákoným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.	m3	3 672,500	396,00	1 454 310,00
	PP		Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skládku odpovídajícím zákoným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.				
	VV		BILANCE ZEMINY				
	VV		3134,3"m3" "vřkop hor tř. II/4		3 134,300		
	VV		883,2"m3" "vřkop hor tř. II/5		883,200		
	VV		3,5"m3" "jamky pro vřsadb		3,500		
	VV		-348,5"m3" "odpočet, zpětný zasyp		-348,500		
	VV		Součet		3 672,500		
17	K	167151101	Nakládání vřkopku z hornin třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	295,740	190,13	56 229,05
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého vřkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101				
	VV		naložení: ornice na mezideponii				
	VV		1258,7"m2" * 0,2"m"		251,740		
	VV		220"m2" * 0,2"m"		44,000		
	VV		Součet		295,740		
18	K	167151112	Nakládání vřkopku z hornin třidy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	348,500	83,81	29 207,79
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého vřkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třidy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
	VV		Nakládání vřkopku na mezideponie do zasypu				
	VV		348,5"m3"		348,500		
	VV		Součet		348,500		
19	K	174151101	Zasyp jam, šachet řeh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	348,500	178,88	62 339,68
	PP		Zasyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložení vřkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, řeh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		přilož D. 4. 1, D. 5. 1				
	VV		zpětný zasyp vřkopkem				
	VV		348,5"m3"		348,500		
	VV		Součet		348,500		
20	K	181351113	Rozprostření: ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 395,700	19,69	27 481,33
	PP		Rozprostření: a urovňování: ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113				
	VV		přilož D. 3. 1, D. 4. 1, D. 5. 1				
	VV		Rozprostření: ornice tl 200 mm				
	VV		1258,7"m2"		1 258,700		
	VV		OBNOVA PŘÍJEZDOVÉ ŠTĚRKOPÁSKOVÉ PLOCHY S OŽIVENÍM				
	VV		Rozprostření: ornice tl 80 mm				
	VV		137"m2"		137,000		
	VV		Součet		1 395,700		
21	M	10364101	zemina pro teranní úpravy - ornice	t	136,128	1 062,00	144 567,94
	PP		zemina pro teranní úpravy - ornice				
	VV		-2216,2"m2" * 0,1"m" "sejmut: tl 100 mm		-221,620		
	VV		1258,7"m2" * 0,2"m" "rozprostření: tl 200 mm		251,740		
	VV		220,0"m2" * 0,2"m" "rozprostření: tl 200 mm		44,000		
	VV		137"m2" * 0,08"m" "rozprostření: tl 80 mm, cesta		10,960		
	VV		Součet		85,080		
	VV		85,08*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		136,128		
22	K	181411122	Založení lučního travnku vřsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	220,000	13,16	2 895,20
	PP		Založení travnku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 vřsevem včetně utajení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411122				
	VV		přilož D. 3. 1, D. 4. 1, D. 5. 1				
	VV		220"m2"		220,000		
	VV		Součet		220,000		
23	M	00572100	osivo jetelotrava intenzivní vřceletá	kg	4,400	127,13	559,37
	PP		osivo jetelotrava intenzivní vřceletá				
	VV		220"m2" * 0,02		4,400		
	VV		Součet		4,400		
24	K	18141113R	Založení letištního travnku vřsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	137,000	58,50	8 014,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Založen: travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 v4sevem včetně utagen: v rovině nebo na svahu do 1:5				
	VV		příloha D.3.1, D.5.1				
	VV		OBNOVA ŠTERKOPÁSKOVÝ PLOCHY S OŠIVENÍM				
	VV		osetm travn: parkovac: směs: pro vysokou zatěžení				
	VV		137"m2"		137,000		
	VV		Součet		137,000		
25	M	00572440R	osivo směs pro vysokou zatěžení	kg	3,425	186,75	639,62
	PP		osivo směs pro vysokou zatěžení				
	VV		137*0,025 "Přepočten: koeficientem množství		3,425		
	VV		Součet		3,425		
26	K	181451121	Založen: lučního travníku v4sevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 258,700	6,03	7 589,96
	PP		Založen: travníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 v4sevem včetně utagen: lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181451121				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		1258,7"m2"		1 258,700		
	VV		Součet		1 258,700		
27	M	00572100	osivo jetelotrava intenzivn: v:celeta	kg	25,174	127,13	3 200,37
	PP		osivo jetelotrava intenzivn: v:celeta				
	VV		1258,7*0,02 "Přepočten: koeficientem množství		25,174		
28	K	181951114	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	2 267,300	33,08	75 002,28
	PP		Úprava planě vyrovnanm v4kovch rozdlů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		849"m2"		849,000		
	VV		1258,7"m2" "pod ohumusovan:		1 258,700		
	VV		159,6"m2" "pod cestou		159,600		
	VV		Součet		2 267,300		
29	K	182151112	Svahován: v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	1 113,000	145,13	161 529,69
	PP		Svahován: trvalch svahů do projektovanch profilů strojně s potřebnm přeměněním v4kopku při svahován: v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151112				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		893"m2"		893,000		
	VV		220"m2" "pod ohumusovan:		220,000		
	VV		Součet		1 113,000		
30	K	182351123	Rozprostření: ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	220,000	92,81	20 418,20
	PP		Rozprostření: a urovnán: ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvisl: ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182351123				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		Rozprostření: ornice tl 200 mm				
	VV		220"m2"		220,000		
	VV		Součet		220,000		
31	K	183101313	Jamky pro v4sadb: s v4měnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	148,50	10 395,00
	PP		Hlouben: jamek pro vysazovan: rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s v4měnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101313				
	VV		příloha D.3.1				
	VV		V4sadb: žívho plotu min z. 0.5 m a v4sky 0.5 m				
	VV		70"ks"		70,000		
	VV		Součet		70,000		
32	M	10371500	substrat pro travníky VL	m3	3,500	1 428,75	5 000,63
	PP		substrat pro travníky VL				
	VV		70*0,05 "Přepočten: koeficientem množství		3,500		
33	K	184102111	V4sadb: dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	70,000	75,71	5 299,70
	PP		V4sadb: dřeviny s balem do předem vyhlouben: jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 100 do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111				
	VV		příloha D.3.1				
	VV		V4sadb: žívho plotu min z. 0.5 m a v4sky 0.5 m				
	VV		70"ks"		70,000		
	VV		Součet		70,000		
34	M	0265000R1	keře - ptač: zob	kus	70,000	96,75	6 772,50
	PP		keře - ptač: zob				
35	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním v4sky do 2 m	kus	7,000	865,13	6 055,91
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozenm stavebnm provozem zřizen: včetně odstranění: v4sky bednění: do 2 m průměru kmene do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		příloha D.9.27				
	VV		7"ks" "D 300 mm		7,000		
	VV		Součet		7,000		
36	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněnám vážky do 2 m	kus	1,000	1 008,00	1 008,00
	PP		Ochrana kmene bedněnám před poškozením stavebním provozem zřízen: včetně odstranění: vážky bedněnám do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818232				
	VV		příloha D.9.27				
	VV		1"ks" "D 500 mm		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněnám vážky do 2 m	kus	1,000	1 147,50	1 147,50
	PP		Ochrana kmene bedněnám před poškozením stavebním provozem zřízen: včetně odstranění: vážky bedněnám do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818233				
	VV		příloha D.9.27				
	VV		1"ks" "D 700 mm		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	K	184818235	Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněnám vážky do 2 m	kus	1,000	1 440,00	1 440,00
	PP		Ochrana kmene bedněnám před poškozením stavebním provozem zřízen: včetně odstranění: vážky bedněnám do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818235				
	VV		příloha D.9.27				
	VV		1"ks" "D 1000 mm		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 927 334,62
39	K	31110000R	Bednění: kruhové pro kůly D 160 mm, vložením kanalizačního potrubí	kus	17,000	1 406,25	23 906,25
	PP		Bednění: kruhové pro kůly D 160 mm, vložením kanalizačního potrubí				
	VV		příloha D.9.8				
	VV		PŘEDSAZENÉ HRUBÉ ČESLE RP				
	VV		bednění: pro otvory v bet. prahu předsazených česle				
	VV		17"ks"		17,000		
	VV		Součet		17,000		
40	K	31135000R	Přeplatek k cenám bednění: za pohledový beton	m2	124,100	843,75	104 709,38
	PP		Přeplatek k cenám bednění: za pohledový beton				
	VV		124,1"m2"		124,100		
	VV		Součet		124,100		
41	K	32121334R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní: s vysparovaním + krystalizační: přísada - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	25,210	9 624,38	242 630,62
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí obkladní: z lomového kamene lomařsky upravené				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		KAMENNÉ ZDIVO - v místech napojení na stav. zedí - vytvoření rovného svislého povrchu dobetonovaným a dozděním				
	VV		1,31"m3" "stavající: kámen		1,310		
	VV		OBKLAD				
	VV		23,9"m3" "vč. dodávky kamene		23,900		
	VV		Součet		25,210		
42	K	3212133R1	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní: s vysparováním+ krystalizační: přísada	m3	84,830	11 880,00	1 007 780,40
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí obkladní: z lomového kamene lomařsky upravené				
	VV		příloha				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		Zdivo z LK300 (gula tř. I, h=300 mm) na MC (určena pro pokladku a spárování: přírodního kamene v exteriéru, min. tř. pevnosti v tlaku M25, smyková pevnost min. M15, mrazuvzdorná) + krystalizační: přísada				
	VV		OBKLAD				
	VV		26,9"m3" "vč. dodávky kamene		26,900		
	VV		KAMENNÉ TERASY				
	VV		57,93"m3" "vč. dodávky kamene		57,930		
	VV		Součet		84,830		
43	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 25/30	m3	5,100	8 583,75	43 777,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí: s mrazovými cykly tří.				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115				
	VV		příloha D.9.8				
	VV		PŘEDSAZENÉ HRUBÉ ČESLE RP				
	VV		BETON C25/30 XC2, XF3				
	VV		5,1"m3"		5,100		
	VV		Součet		5,100		
44	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tří. C 30/37	m3	203,640	8 718,75	1 775 486,25
			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí železobetonových pro prostředí: s mrazovými cykly tří.				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1, D.7.1, D.7.2				
	VV		Poloramová konstrukce z vodostavebního betonu mrazuvzdorného tří. C30/37-XA1, XC4, XF3, XM2, provzdušnění: 3%				
	VV		203,64"m3"		203,640		
	VV		Součet		203,640		
45	K	321351010	Bednění: konstrukce vodních staveb rovinné - zřezání	m2	480,217	1 901,25	913 012,57
			Bednění: konstrukce z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí zřezání ploch				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1, D.7.1, D.7.2				
	VV		BEDNĚNÍ - ROVINNÉ				
	VV		426,4"m2" "poloramová kce		426,400		
	VV		24"m2" "bednění: stropů		24,000		
	VV		příloha D.9.8				
	VV		21,3"m2" "PŘEDSAZENÉ HRUBÉ ČESLE RP		21,300		
	VV		vytvoření niky 100x50 mm v koruně desky				
	VV		0,05*2*85.17		8,517		
	VV		Součet		480,217		
46	K	321351020	Bednění: konstrukce vodních staveb válcové zakřivené - zřezání	m2	8,300	2 272,50	18 861,75
			Bednění: konstrukce z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí zřezání ploch				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351020				
	VV		příloha D.3.1, D.5.1				
	VV		8,3"m2"		8,300		
	VV		Součet		8,300		
47	K	321352010	Bednění: konstrukce vodních staveb rovinné - odstranění	m2	480,217	317,25	152 348,84
			Bednění: konstrukce z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
48	K	321352020	Bednění: konstrukce vodních staveb válcové zakřivené - odstranění	m2	8,300	402,75	3 342,83
			Bednění: konstrukce z betonu prostého nebo železobetonových vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcové zakřivených				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352020				
49	K	321366111	Vřaztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	7,189	56 812,50	408 425,06
			Vřaztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111				
	VV		příloha D.8.1				
	VV		7,189"t"		7,189		
	VV		Součet		7,189		
50	K	321366112	Vřaztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	4,115	52 312,50	215 265,94
			Vřaztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vřazených zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32				
	PP						
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112				
	VV		příloha D.8.1				
	VV		4,115"t"		4,115		
	VV		Součet		4,115		
51	K	321368211	Vřaztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,324	54 900,00	17 787,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			V4ztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchetů a ostatních konstrukcí svařovaných sítě z ocelových tyče				
	PP						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
	VV		příloha D.9.8				
	VV		KARI síť 8/100 x 8/100				
	VV		PŘEDSAZENÉ HRUBÉ ČESLE RP				
	VV		41 "m2" * 7,9 "kg/m2" / 1000			0,324	
	VV		Součet			0,324	
	D	4	Vodorovná konstrukce				4 137 137,16
52	K	411354313	Zřízení: podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	24,000	259,88	6 237,12
	PP		Podpěrná konstrukce stropů – desek, kleneb a skořepin výška podepření: do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení:				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313				
	VV		24 "m2" "strop			24,000	
	VV		Součet			24,000	
53	K	411354314	Odstranění: podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	24,000	80,66	1 935,84
	PP		Podpěrná konstrukce stropů – desek, kleneb a skořepin výška podepření: do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění:				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314				
54	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí: tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	30,900	5 096,25	157 474,13
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		příloha D.4.1				
	VV		PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 150 mm				
	VV		30,9 "m3"			30,900	
	VV		Součet			30,900	
55	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí: tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	77,100	5 298,75	408 533,63
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí: desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151				
	VV		příloha D.4.1				
	VV		2,1 "m3" "zalivka dna			2,100	
	VV		75 "m3" "BETONOVÉ LOŽE ZE ZAVLHLÉHO BETONU C20/25 XC1 tl. 0.5–0.85 m			75,000	
	VV		Součet			77,100	
56	K	452321161	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí: tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	7,200	5 478,75	39 447,00
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí: desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452321161				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		7,2 "m3" "podkladní beton pod dlažbu tl 400 mm			7,200	
	VV		Součet			7,200	
57	K	452351111	Bednění: podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení:	m2	87,500	744,75	65 165,63
	PP		Bednění: podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových lož pod potrubí, stoky a drobné objekty zřízení:				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351111				
	VV		87,5 "m2" "bednění: boků betonového lože			87,500	
	VV		Součet			87,500	
58	K	452351112	Bednění: podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění:	m2	87,500	163,13	14 273,88
	PP		Bednění: podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových lož pod potrubí, stoky a drobné objekty odstranění:				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452351112				
59	K	452368211	V4ztuž podkladních desek nebo bloků nebo prahů otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,341	41 737,50	14 232,49
	PP		V4ztuž podkladních desek, bloků nebo prahů v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452368211				
	VV		podkladní beton pod dlažbu tl 400 mm, vyztužen: betonem KARI sítí 8/100/100 vč. přesahů				
	VV		43,2 "m2" * 7,9 "kg/m2" / 1000			0,341	
	VV		Součet			0,341	
60	K	45757121R	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění: frakce 8 až 32 mm	m3	169,330	1 833,75	310 508,89
	PP		Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění: frakce 8 až 32 mm				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		filtrační vrstva tl. 0.15 m, frakce 8-32 mm, pod rovinaninu				
	VV		158,4"m3"		158,400		
	VV		filtrační vrstva tl. 0.15 m, frakce 8-32 mm, pod terasy				
	VV		10,93"m3"		10,930		
	VV		Součet		169,330		
61	K	462511270	Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování z teranu hmotnost do 200 kg	m3	130,800	2 463,75	322 258,50
	PP		Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostěrkování z teranu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		130,8		130,800		
	VV		Součet		130,800		
62	K	46251127R	Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování z teranu hmotnost do 200 kg – BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	2,700	393,75	1 063,13
	PP		Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostěrkování z teranu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		KAM. ZAHOZ Ds=0.3m				
	VV		2,7"m3"		2,700		
	VV		Součet		2,700		
63	K	462519002	Přeplatek za urovňání ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	333,600	264,38	88 197,17
	PP		Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového Přeplatek k cenám za urovňání viditelných ploch zahozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519002				
	VV		KAM. ZAHOZ Ds=0.3m				
	VV		236,4"m2"		236,400		
	VV		KAMENNÝ ZAHOZ Ds=0.2 m				
	VV		97,2"m2"		97,200		
	VV		Součet		333,600		
64	K	46321115R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovňáním lce s prostěrkováním	m3	554,400	4 151,25	2 301 453,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podílů i přiču objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovňáním lce a vyklánováním sparálomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg				
	VV		příloha D.4.1				
	VV		BALV. ROVNANINA Ds=0.6÷1.2 m				
	VV		470,8"m3"		470,800		
	VV		BALV. LINIE RP Ds=1.2 m do bet lože, beton v samostatné poloze - linie RP				
	VV		17,6"m3"		17,600		
	VV		BALV. LINIE RP Ds=1.2 m do bet lože, beton v samostatné poloze - linie RP				
	VV		66"m3"		66,000		
	VV		Součet		554,400		
65	K	46321219R	Přeplatek za balvanitá linie rybho přechodu	m3	83,600	281,25	23 512,50
	PP		Přeplatek za uspořádání balvanů v linii dle vzor. přechodu řezu, s dodržem stěbin mezi balvany				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		BALV. LINIE RP Ds=1.2 m - linie RP				
	VV		17,6"m3"		17,600		
	VV		BALV. LINIE RP Ds=1.2 m - linie RP				
	VV		66"m3"		66,000		
	VV		Součet		83,600		
66	K	46551313R	Kamenná oprava dna RP Ds=0.1 a Ds=0.25m do betonu	m2	167,000	1 406,25	234 843,75
	PP		Kamenná oprava dna RP Ds=0.1 a Ds=0.25m do betonu				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		KAM. OPRAVA DNA dna RP Ds=0.1 a Ds=0.25m C20/25 (bet. lože prům 0.15 m)				
	VV		167"m2"		167,000		
	VV		Součet		167,000		
67	K	46551332R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vysparováním tl 300 mm pro hráze – BEZ DODÁVKY KAMENE	m2	18,000	776,25	13 972,50
	PP		Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vysparováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		využití kamene z vybourané dlažby				
	VV		18"m2"		18,000		
	VV		Součet		18,000		
68	K	46751011R1	Balvanitá rovinanina Ds=0.6÷1.0 m	m3	29,200	4 590,00	134 028,00
	PP		Balvanitá rovinanina Ds=0.6÷1.0 m				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		BALV. ROVNANINA Ds=0.6÷1.0 m vč. dodávky kamene				
	VV		vložení solitární balvany				
	VV		29,2		29,200		
	VV		Součet		29,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 5			Komunikace pozemní	57 520,84			
69	K	564710013	Podklad z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 70 mm	m2	143,000	151,88	21 718,84
	PP		Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozptřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění: tl. 70 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564710013				
	VV		příloha D.3.1, D.5.1				
	VV		OBNOVA ŠTĚRKOPÁSKOVÉ PLOCHY S OŠIVENÍM				
	VV		kamenivo fr. 8-16				
	VV		143"m2"		143,000		
	VV		Součet		143,000		
70	K	564851111	Podklad ze štěrku dle šD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	153,000	234,00	35 802,00
	PP		Podklad ze štěrku dle šD s rozptřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění: tl. 150 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851111				
	VV		příloha D.3.1, D.5.1				
	VV		OBNOVA PŘÍJEZDOVÉ ŠTĚRKOPÁSKOVÉ PLOCHY S OŠIVENÍM				
	VV		153"m2"		153,000		
	VV		Součet		153,000		
D 8			Trubní vedení	5 493,02			
71	K	890211851	Bourání záchet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,507	3 645,00	5 493,02
	PP		Bourání záchet a jámek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/890211851				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1				
	VV		3*3,14*0,4*0,4		1,507		
	VV		Součet		1,507		
D 9			Ostatná konstrukce a práce, bourání	507 173,52			
72	K	93199414R.1	Těsnění: dilatační spary trvale plastickým PU tmelem mrazuvzdorným s aktivací nátěrem	m	16,700	135,00	2 254,50
	PP		Těsnění: dilatační spary trvale plastickým PU tmelem mrazuvzdorným s aktivací nátěrem				
	VV		příloha D.9.5				
	VV		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY mezi stáv. a novou konstrukcí - VNĚJŠÍ				
	VV		16,7"m"		16,700		
	VV		Součet		16,700		
73	K	95333331R	PVC těsnicí pás do dilatačních spar betonových kcí vnitřní: s 200 mm	m	4,000	731,25	2 925,00
	PP		PVC těsnicí pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládání prostřed konstrukce mezi vřzty s šířky 200 mm				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
74	K	95333332R	Vysoce pružná těsnicí folie, tlak min 5 m v.s.l., tloušťka pásu: min 2 mm, šířka pásu: min 200 mm, lepidlo	m	17,000	742,50	12 622,50
	PP		Vysoce pružná těsnicí folie, tlak min 5 m v.s.l., tloušťka pásu: min 2 mm, šířka pásu: min 200 mm, lepidlo				
	VV		příloha D.9.5				
	VV		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY mezi stáv. a novou konstrukcí - VNITŘNÍ				
	VV		17"m"		17,000		
	VV		Součet		17,000		
75	K	95333413R	Bobtnavý pasek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm	m	85,170	360,00	30 661,20
	PP		Bobtnavý pasek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 20 x 25 mm				
	VV		příloha D.9.3				
	VV		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY DESKY A STĚNY				
	VV		85,17"m"		85,170		
	VV		Součet		85,170		
76	K	95394312R	Nerezová drážky provizorního hrazení ocel tř.17	kg	307,680	618,75	190 377,00
	PP		Nerezová drážky provizorního hrazení ocel tř.17				
	VV		příloha D.4.1, D.9.7				
	VV		Drážky provizorního hrazení U150/75/5				
	VV		307,68"kg" "drážky provizorního hrazení"		307,680		
	VV		Součet		307,680		
77	M	13021105	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 vřzty do betonu D 8mm	t	0,005	37 687,50	188,44
	PP		tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 vřzty do betonu D 8mm				
	VV		kotvy R8 dl. 0.15 m				
	VV		0,0049"t"		0,005		
	VV		Součet		0,005		
78	K	966025112	Bourání konstrukce LTM zdíva kamenná na MC strojně	m3	39,850	3 127,50	124 630,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Bouran konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	PP						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112				
	VV		BOURÁNÍ KAM. ZDIVA NA MC				
	VV		39,85		39,850		
	VV		Součet		39,850		
79	K	966045111	Bouran konstrukce LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	26,800	5 355,00	143 514,00
	PP		Bouran konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1				
	VV		BOURÁNÍ BET. KONSTRUKCE				
	VV		26,8"m3"		26,800		
	VV		Součet		26,800		
	D	997	Přesun suti				208 021,45
80	K	9970135R1	Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky	t	186,562	675,00	125 929,35
	PP		Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky				
	VV		NA SKLÁDKU				
	VV		(13,9-9,7)"m3"*2"t/m3" "kamenná dlažba		8,400		
	VV		(39,85-23,9)"m3"*2"t/m3" "kamenné zdivo		31,900		
	VV		110,22"t" "prostý beton		110,220		
	VV		2,652"t" "bet. šachta		2,652		
	VV		15,9"m3"*2,1 "malta ze spar		33,390		
	VV		Součet		186,562		
81	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	397,792	169,88	67 576,90
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511				
	VV		odvoz na mezideponii do 50 m				
	VV		13,9"m3"*2"t/m3" "kamenná dlažba		27,800		
	VV		39,85"m3"*2"t/m3" "kamenné zdivo		79,700		
	VV		odvoz na mezideponii do 50 m				
	VV		110,22"t" "prostý beton		110,220		
	VV		odvoz na mezideponii do 100 m				
	VV		2,652"t" "bet. šachta		2,652		
	VV		110,22"t" "prostý beton		110,220		
	VV		odvoz z mezideponie do 50 m k zpětnému využití				
	VV		9,7"m3"*2"t/m3" "kamen z kamenné dlažby		19,400		
	VV		23,9"m3"*2"t/m3" "kamen z kamenného zdiva		47,800		
	VV		Součet		397,792		
82	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	67,200	216,00	14 515,20
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611				
	VV		naložení na mezideponii				
	VV		9,7"m3"*2"t/m3" "kamenná dlažba k zpětnému využití		19,400		
	VV		23,9"m3"*2"t/m3" "kamenné zdivo k zpětnému využití		47,800		
	VV		Součet		67,200		
	D	998	Přesun hmot				919 509,75
83	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	2 043,355	450,00	919 509,75
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 179 496,14
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				76 917,66
84	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	33,550	15,53	521,03
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně v nátěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001				
	VV		příloha D.5.1				
	VV		NÁTĚR RUBU KONSTR. - (1x)				
	VV		33,55"m2"		33,550		
	VV		Součet		33,550		
85	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010	77 850,00	778,50
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg				
	VV		33,55*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,010		
86	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	67,110	19,35	1 298,58

PČ	Typ	Kašd	Popis	MJ	Množstv:	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Proveden: izolace proti zemn: vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovn: V natěrem lakem asfaltovg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002				
	VV		přiloha D. 5. 1				
	VV		NATĚR RUBU KONSTR. - (2x)				
	VV		67,11"m2" "napočtana dvounasobna plocha		67,110		
	VV		Součet		67,110		
87	M	11163152	lak hydroizolačn: asfaltovg	t	0,028	171 562,50	4 803,75
	PP		lak hydroizolačn: asfaltovg				
	VV		67,11*0,00041 "Přepočten: koeficientem množstv:		0,028		
88	K	711112001	Proveden: izolace proti zemn: vlhkosti svisl: za studena natěrem penetračn	m2	254,570	33,53	8 535,73
	PP		Proveden: izolace proti zemn: vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svisl: S natěrem penetračn				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001				
	VV		přiloha D. 5. 1				
	VV		NATĚR RUBU KONSTR. - (1x)				
	VV		254,57"m2"		254,570		
	VV		Součet		254,570		
89	M	11163150	lak penetračn: asfaltovg	t	0,076	77 850,00	5 916,60
	PP		lak asfaltovg penetračn: (MJ t) bal 9 kg				
	VV		254,57*0,0003 "Přepočten: koeficientem množstv:		0,076		
90	K	711112002	Proveden: izolace proti zemn: vlhkosti svisl: za studena lakem asfaltovg	m2	509,130	36,79	18 730,89
	PP		Proveden: izolace proti zemn: vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svisl: S natěrem lakem asfaltovg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002				
	VV		přiloha D. 5. 1				
	VV		NATĚR RUBU KONSTR. - (2x)				
	VV		509,13"m2" "napočtana dvounasobna plocha		509,130		
	VV		Součet		509,130		
91	M	11163152	lak hydroizolačn: asfaltovg	t	0,209	171 562,50	35 856,56
	PP		lak hydroizolačn: asfaltovg				
	VV		509,13*0,00041 "Přepočten: koeficientem množstv:		0,209		
92	K	998711101	Přesun hmot tonag: pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,323	1 473,75	476,02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanoven: z hmotnosti přesunovanho materiálu vodorovn: dopavn: vzdálenost do 50 m v objektech vžsky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101				
	D	762	Konstrukce tesařsk:				86 337,90
93	K	76273300R	Osazen: dřevěných kůlů do otvorů v betonov: patce	m	40,800	1 350,00	55 080,00
	PP		Osazen: dřevěných kůlů do otvorů v betonov: patce				
	VV		přiloha D. 9. 8				
	VV		PŘEDSAZENĚ HRUBĚ ČESLE RP				
	VV		Dřevěný kůl pr. 160 mm, modřn, vakuotlakově impregnovan:				
	VV		vkładan: do otvorů v bet. patce				
	VV		40,8"m"		40,800		
	VV		Součet		40,800		
94	M	0521700R	dřevěný kůl pr. 160 mm, modřn, vakuotlakově impregnovan:	m	40,800	731,25	29 835,00
	PP		dřevěný kůl pr. 160 mm, modřn, vakuotlakově impregnovan:				
95	K	998762101	Přesun hmot tonag: pro kce tesařsk: v objektech v do 6 m	t	0,620	2 295,00	1 422,90
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařsk: stanoven: z hmotnosti přesunovanho materiálu vodorovn: dopavn: vzdálenost do 50 m v objektech vžsky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762101				
	D	767	Konstrukce zamečnick:				1 016 240,58
96	K	76716112R	Ocel. zabradl: v. 1 m s vžpln: z ochrann: sítě, materiál ocel 11353, montáž a vžroba	m	56,400	10 125,00	571 050,00
	PP		Ocel. zabradl: v. 1 m s vžpln: z ochrann: sítě, materiál ocel 11353, montáž a vžroba				
	VV		přiloha D. 9. 13a,b				
	VV		56,4		56,400		
	VV		Součet		56,400		
97	M	767R2	zabradl: s vžpln: z ochrann: sítě v. 1 m - dodavka	m	56,400	7 875,00	444 150,00
	PP		zabradl: s vžpln: z ochrann: sítě v. 1 m - dodavka				
	VV		přiloha D. 9. 13a,b				
	VV		56,4		56,400		
	VV		Součet		56,400		
98	K	998767101	Přesun hmot tonag: pro zamečnick: konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,564	1 845,00	1 040,58
	PP		Přesun hmot pro zamečnick: konstrukce stanoven: z hmotnosti přesunovanho materiálu vodorovn: dopavn: vzdálenost do 50 m v objektech vžsky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101				
	D	OST	Ostatn:				843 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	OST_2	Norná stěna dl. 7 m – dodávka, montáž, kulatina, modřín, impregnace	kpl	1,000	33 750,00	33 750,00
	PP		Norná stěna dl. 7 m – dodávka, montáž, kulatina, modřín, impregnace				
	VV		příloha D.4.1, D.9.10				
	VV		1" kpl"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
100	K	OST_3	Norná stěna dl. 13,4 m – dodávka, montáž, kulatina, modřín, impregnace	kpl	1,000	56 250,00	56 250,00
	PP		Norná stěna dl. 13,4 m – dodávka, montáž, kulatina, modřín, impregnace				
	VV		příloha D.4.1, D.9.10				
	VV		1" kpl"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
101	K	OST_4	Jamková a čerpaná vody po dobu stavby – zřízení, odstranění	kpl	1,000	562 500,00	562 500,00
	PP		Jamková a čerpaná vody po dobu stavby – zřízení, odstranění				
102	K	OST_6	Hradidla rybího přechodu – dodávka a montáž umístění na břehu na bet. základu v podobě kotvené lavičky	kpl	1,000	191 250,00	191 250,00
	PP		Hradidla rybího přechodu – dodávka a montáž umístění na břehu na bet. základu v podobě kotvené lavičky				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.1 - Vodácká propust

KS0:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

IČ:

48585904

DIČ:

CZ48585904

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 153 942,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 153 942,39	21,00%	662 327,90
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			3 816 270,29
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Úroveň 3:

S0 02.1 - Vodácká propust

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 153 942,39

HSV - Práce a dodávky HSV

3 053 583,06

1 - Zemní práce	86 496,21
2 - Zakládání	3 385,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	740 680,25
4 - Vodorovné konstrukce	94 489,62
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	39 335,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 022 971,90
997 - Přesun sutě	31 771,79
998 - Přesun hmot	34 451,55
PSV - Práce a dodávky PSV	3 946,83
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 946,83
OST - Ostatní	96 412,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.1 - Vodácká propust

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

3 153 942,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 053 583,06

D 1

Zemní práce

86 496,21

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	4,790	1 856,25	8 891,44
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203103

VV

příloha D.3.1

VV

BOURÁNÍ KAM. DLAŽBY

VV

4,79"m3"

4,790

VV

Součet

4,790

2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	13,700	915,75	12 545,78
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202

VV

VYUŽITÍ KAMENŮ NA STAVBĚ

VV

3,4 "kamenná dlažba

3,400

VV

10,3"m3" "kamenné zdivo

10,300

VV

Součet

13,700

3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	21,950	480,38	10 544,34
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301

VV

KAM. DLAŽBA

VV

4,79"m3" "kamenná dlažba

4,790

VV

17,16"m3" "kamenné zdivo

17,160

VV

Součet

21,950

4	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	2,400	923,63	2 216,71
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351100

VV

příloha D.9.14

VV

PLAVEBNÍ ZNACENÍ - výkop pro bet. patku tř. II/4

VV

0,9"m3"

0,900

VV

příloha D.9.15

VV

ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU - výkop pro bet. patku tř. II/4

VV

2,5*0,6

1,500

VV

Součet

2,400

5	K	131451100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	21,600	1 665,00	35 964,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451100

VV

příloha D.3., D.4.2, D.5.2

VV

21,6"m3"

21,600

VV

Součet

21,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	153111114	Příčná řezaná ocelových zabíraných stětovnic z terasu	kus	10,000	547,88	5 478,80
	PP		Říprava ocelových stětovnic pro stětová stěny řezané z terasu, stětovnic zabíraných příčnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153111114				
	VV		10"ks"		10,000		
	VV		Součet		10,000		
7	K	153111115	Podélná řezaná ocelových zabíraných stětovnic z terasu	m	1,000	986,63	986,63
	PP		Říprava ocelových stětovnic pro stětová stěny řezané z terasu, stětovnic zabíraných podélnou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153111115				
	VV		1"m"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
8	K	16275113R_02	Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím zákonům způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.	m3	19,880	396,00	7 872,48
	PP		Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím zákonům způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.				
	VV		BILANCE ZEMINY				
	VV		0,9-0,8 "PLAVEBNÝ ZNAČENÍ, vřkop hor. tř. I/4		0,100		
	VV		1,5-1,26 "ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU, vřkop hor. tř. I/4		0,240		
	VV		21,6"m3" "vřkop hor. tř. II/5		21,600		
	VV		-2,06 "zpětný zásyp		-2,060		
	VV		Součet		19,880		
9	K	174151101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,060	178,88	368,49
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložením vřkopku ve vrstvách se zhutněním jam, sáchet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ				
	VV		0,8"m3"		0,800		
	VV		příloha D.9.15				
	VV		ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU				
	VV		1,26"m3"		1,260		
	VV		Součet		2,060		
10	K	181951114	Říprava planě v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	49,200	33,08	1 627,54
	PP		Říprava planě vyrovnáním vřkopových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114				
	VV		příloha D.3., D.4.2, D.5.2				
	VV		49,2"m2"		49,200		
	VV		Součet		49,200		
D 2 Zakládání							3 385,98
11	K	275313811	Zakladová patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,336	5 051,25	1 697,22
	PP		Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313811				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ -betonová patka				
	VV		0,4*0,6*0,4		0,096		
	VV		příloha D.9.15				
	VV		ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU - betonová patka				
	VV		1*0,4*0,6		0,240		
	VV		Součet		0,336		
12	K	275351121	Zřízení bednění zakladových patek	m2	2,640	540,00	1 425,60
	PP		Bednění: základů patek zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ -betonová patka				
	VV		0,4*0,6*4		0,960		
	VV		příloha D.9.15				
	VV		ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU - betonová patka				
	VV		0,6*1*2+0,6*0,4*2		1,680		
	VV		Součet		2,640		
13	K	275351122	Odstranění bednění zakladových patek	m2	2,640	99,68	263,16
	PP		Bednění: základů patek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ -betonová patka				
	VV		0,4*0,6*4		0,960		
	VV		příloha D.9.15				
	VV		ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU - betonová patka				
	VV		0,6*1*2+0,6*0,4*2		1,680		
	VV		Součet		2,640		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							740 680,25
14	K	31135000R	Přepatek k cenám bednění: za pohledový beton	m2	45,100	843,75	38 053,13
	PP		Přepatek k cenám bednění: za pohledový beton				
	VV		45,1"m2"		45,100		
	VV		Součet		45,100		
15	K	32121334R	Zdivo nadzakladová z lomového kamene vodních staveb obkládání: s vysparováním + krystalizační přísada - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	10,300	9 624,38	99 131,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; obkladní z lomového kamene lomařsky upravené				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		10,3"m3"		10,300		
	VV		Součet		10,300		
16	K	3212133R1	Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s výparovaním+ krystalizační přísada	m3	0,980	11 880,00	11 642,40
	PP		Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; obkladní z lomového kamene lomařsky upravené				
	VV		příloha				
	VV		příloha D.3.1, D.4.1, D.5.1				
	VV		Zdivo z LK300 (gula tř. I, h=300 mm) na MC (určená pro pokladku a spárování přírodního kamene v exteriéru, min. tř. pevnosti v tlaku M25, smyková pevnost min. M15, mrazuvzdorná) + krystalizační přísada				
	VV		0,98		0,980		
	VV		Součet		0,980		
17	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	34,710	8 718,75	302 627,81
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		beton C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2				
	VV		34,71"m3"		34,710		
	VV		Součet		34,710		
18	K	321351010	Bednění konstrukce vodních staveb rovinné - zřízení	m2	69,200	1 901,25	131 566,50
	PP		Bednění konstrukce z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; zřízení ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
	VV		příloha D.5.2				
	VV		BEDNĚNÍ - ROVINNÉ				
	VV		67,41"m2"		67,410		
	VV		vytvoření niky 100x50 mm v koruně desky				
	VV		0,05*2*17.9		1,790		
	VV		Součet		69,200		
19	K	321352010	Bednění konstrukce vodních staveb rovinné - odstranění	m2	69,200	317,25	21 953,70
	PP		Bednění konstrukce z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; odstranění ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
20	K	321366111	Vázutý železobetonový konstrukce vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	1,757	56 812,50	99 819,56
	PP		Vázutý železobetonový konstrukce vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; jednotlivé pruty průměru do 12				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111				
	VV		příloha D.8.3				
	VV		1,757		1,757		
	VV		Součet		1,757		
21	K	321366112	Vázutý železobetonový konstrukce vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,091	52 312,50	4 760,44
	PP		Vázutý železobetonový konstrukce vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; jednotlivé pruty přes 12 do 32				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112				
	VV		příloha D.8.3				
	VV		0,091		0,091		
	VV		Součet		0,091		
22	K	321368211	Vázutý železobetonový konstrukce vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,444	54 900,00	24 375,60
	PP		Vázutý železobetonový konstrukce vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí; svařované síť z ocelových táje				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
	VV		příloha D.8.3				
	VV		KARI síť 10/100 x 10/100				
	VV		0,444		0,444		
	VV		Součet		0,444		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	33435392R	Přplatek k bednění za zkosení hran 15/15 mm	m	5,000	1 350,00	6 750,00
	PP		Přplatek k bednění za zkosení hran 15/15 mm				
	VV		5 "m"		5,000		
	VV		Součet		5,000		
	D	4	Vodorovná konstrukce				94 489,62
24	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí: tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,474	5 096,25	12 608,12
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 150 mm				
	VV		2,474 "m3"		2,474		
	VV		Součet		2,474		
25	K	45231116R	Výplňový beton C25/30 XC4, XF3	m3	0,450	5 737,50	2 581,88
	PP		Výplňový beton C25/30 XC4, XF3				
	VV		0,45		0,450		
	VV		Součet		0,450		
26	K	45757121R	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění: frakce 8 až 32 mm	m3	3,000	1 833,75	5 501,25
	PP		Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění: frakce 8 až 32 mm				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		filtrační vrstva tl. 0.15 m, frakce 8-32 mm				
	VV		3 "m3"		3,000		
	VV		Součet		3,000		
27	K	46245111R	Prolití kamenného záhozu betonem C16/20	m3	2,700	4 781,25	12 909,38
	PP		Prolití kamenného záhozu betonem C16/20				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		KAMENNÝ ZÁHOZ Ds=0.2÷0.4 m				
	VV		2,7 "m3"		2,700		
	VV		Součet		2,700		
28	K	462511270	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z teranu hmotnost do 200 kg	m3	3,900	2 463,75	9 608,63
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prostěrkování z teranu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462511270				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		KAMENNÝ ZÁHOZ Ds=0.2÷0.4 m, nový kámen				
	VV		3,9 "m3"		3,900		
	VV		Součet		3,900		
29	K	46251127R	Zához z lomového kamene bez prostěrkování z teranu hmotnost do 200 kg – BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	3,400	393,75	1 338,75
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez prostěrkování z teranu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		KAMENNÝ ZÁHOZ Ds=0.2÷0.4 m, starý kámen				
	VV		3,4 "m3"		3,400		
	VV		Součet		3,400		
30	K	462519002	Přplatek za urovňání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	9,900	264,38	2 617,36
	PP		Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Přplatek k cenám za urovňání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519002				
	VV		KAMENNÝ ZÁHOZ Ds=0.2÷0.4 m, nový kámen				
	VV		9,9 "m2"		9,900		
	VV		Součet		9,900		
31	K	46321115R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním lce s prostěrkováním	m3	11,400	4 151,25	47 324,25
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podíl z přírodních objektů objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním lce a vyklánováním spár a lomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		BALV. ROVNANINA Ds=0.6÷1 m				
	VV		11,4 "m3"		11,400		
	VV		Součet		11,400		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně				39 335,76
32	K	63266000R	Nátěr dna-polyuretanový vysoce elastický nátěr celková tl. min 2 mm (1x primer, 2x pečecí vrstva, 1x finální pečecí vrstva)	m2	27,000	1 456,88	39 335,76
	PP		Nátěr betonové podlahy pro chodníky mostu polyuretanový 2x elastický				
	D	9	Ostatná konstrukce a práce, bourání				2 022 971,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	33817112R	Osazování sloupků pro plavební znak ukotveným k pevnému podkladu	kus	1,000	506,25	506,25
	PP		Osazování sloupků pro plavební znak ukotveným k pevnému podkladu				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ				
	VV		1"ks"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	M	4044522R	ocel. sloupek DN60, dl 1 m, trubka hladká bezesva 60.3x4 mm, ocel 11353 pozink	kus	1,000	2 812,50	2 812,50
	PP		ocel. sloupek DN60, dl 1 m, trubka hladká bezesva 60.3x4 mm, ocel 11353 pozink				
	VV		1		1,000		
35	K	914111111R	Montáž plavebního znaku do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	281,25	281,25
	PP		Montáž plavebního znaku do velikosti 2 m2 objímkami (2ks) na sloupek nebo konzolu				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ				
	VV		1"ks" "plavební znak +2 ks objímek DN60 pozink pro uchycení značky na sloupek		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	M	404-3	plavební znak D3 - 1,2x1 m	kus	1,000	3 937,50	3 937,50
	PP		plavební znak D3 - 1,2x1 m				
	VV		příloha D. 2. 5				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
37	M	141-3	ochranná vložka DN60, PE, černá	kus	1,000	168,75	168,75
	PP		ochranná vložka DN60, PE, černá				
38	M	141-4	kotvice: patka pozink na průměr sloupku 60mm	kus	1,000	618,75	618,75
	PP		kotvice: patka pozink na průměr sloupku 60mm				
	VV		1		1,000		
39	K	93199414R.1	Těsnění: dilatační spary v kam. obkladu trvale plastickým PU tmelem mrazuvzdorným s aktivacím nátěrem	m	23,600	292,50	6 903,00
	PP		Těsnění: dilatační spary v kam. obkladu trvale plastickým PU tmelem mrazuvzdorným s aktivacím nátěrem				
	VV		23,6"m"		23,600		
	VV		Součet		23,600		
40	K	95333412R	Bobtnavý pasek do dilatačních spar betonových kc: bentonitový 20 x 20 mm	m	23,600	360,00	8 496,00
	PP		Bobtnavý pasek do dilatačních spar betonových kc: bentonitový 20 x 20 mm				
	VV		23,6"m"		23,600		
	VV		Součet		23,600		
41	K	95333413R	Bobtnavý pasek do pracovních spar betonových kc: bentonitový 20 x 25 mm	m	17,900	360,00	6 444,00
	PP		Bobtnavý pasek do pracovních spar betonových kc: bentonitový 20 x 25 mm				
	VV		příloha D.9.3				
	VV		17,9"m"		17,900		
	VV		Součet		17,900		
42	K	95394312R	Nerezová drážka provizorního hrazení ocel tří.17	kg	30,240	61 249,81	1 852 194,25
	PP		Nerezová drážka provizorního hrazení ocel tří.17				
	VV		příloha D.4.1, D.9.7				
	VV		Drážky provizorního hrazení: U150/75/5				
	VV		30.24"kg" "drážky provizorního hrazení"		30,240		
	VV		Součet		30,240		
43	M	13021105	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 vřztuž do betonu D 8mm	t	0,001	37 687,50	37,69
	PP		tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 vřztuž do betonu D 8mm				
	VV		kotvy R8 dl. 0.15 m				
	VV		0,0012"t"		0,001		
	VV		Součet		0,001		
44	K	95396111R	Kotva chemická tmelem M 12 hl 200 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtaným otvorem	kus	12,000	50,63	607,56
	PP		Kotva chemická s vyvrtaným otvorem do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 200 mm				
	VV		příloha D.9.14				
	VV		PLAVEBNÝ ZNAČENÍ (kotva je součástí dodávky kotvice patky)				
	VV		4"ks"		4,000		
	VV		příloha D.9.15				
	VV		ZÁCHRANNÝ PRVKY NA JEZU				
	VV		8"ks"		8,000		
	VV		Součet		12,000		
45	K	95396512R	Kotevni šroub nerez pro chemické kotvy M 12 dl 200 mm	kus	8,000	123,75	990,00
	PP		Kotevni šroub nerez pro chemické kotvy M 12 dl 200 mm				
	VV		příloha D.9.15				
	VV		ZÁCHRANNÝ PRVKY NA JEZU				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	8"ks"		8,000		
		VV	Součet		8,000		
46	K	966025112	Bouran: konstrukce LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	17,160	3 127,50	53 667,90
	PP		Bouran: konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112				
	VV		BOURÁNÍ KAM. ZDIVA NA MC				
	VV		17,16		17,160		
	VV		Součet		17,160		
47	K	966045111	Bouran: konstrukce LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	6,000	5 355,00	32 130,00
	PP		Bouran: konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	VV		přeloha D.3.1				
	VV		BOURÁNÍ BET. KONSTRUKCE				
	VV		6"m3"		6,000		
	VV		Součet		6,000		
48	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské vřztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	30,300	1 755,00	53 176,50
	PP		Dodatečné vlepování betonářské vřztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr vřztuže 12 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213				
	VV		101"ks" * 0,3		30,300		
	VV		Součet		30,300		
49	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebřková DIN 488 jakost B500B (10 505) vřztuž do betonu D 12mm	t	0,000	33 525,00	0,00
	PP		tyč ocelová kruhová žebřková DIN 488 jakost B500B (10 505) vřztuž do betonu D 12mm				
	D	997	Přesun sutě				31 771,79
50	K	9970135R1	Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skladku, veškeré poplatky	t	20,400	675,00	13 770,00
	PP		Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skladku, veškeré poplatky				
	VV		NA SKLÁDKU				
	VV		(5,93-0,38-3,8) "m3" * 2 "t/m3" "kamenná dlažba		3,500		
	VV		13,2 "t" "prostý beton		13,200		
	VV		3,7 "t" "malta ze spar		3,700		
	VV		Součet		20,400		
51	K	9970135R2	Vodorovná doprava kovového odpadu do zrotu	t	0,173	342,00	59,17
	PP		Vodorovná doprava kovového odpadu do zrotu				
	VV		1,3 "m2" * 133,2 "kg/m2" / 1000 "štetovnice VL504		0,173		
	VV		Součet		0,173		
52	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	88,200	169,88	14 983,42
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511				
	VV		odvoz na mezideponii do 50 m				
	VV		4,79 "m3" * 2 "t/m3" "kamenná dlažba		9,580		
	VV		17,16 "m3" * 2 "t/m3" "kamenné zdivo		34,320		
	VV		13,2 "t" "prostý beton		13,200		
	VV		3,7 "t" "malta ze spar		3,700		
	VV		odvoz z mezideponie do 50 m k zpětnému využití				
	VV		3,4 "m3" * 2 "t/m3" "kamen z kamenné dlažby		6,800		
	VV		10,3 "m3" * 2 "t/m3" "kamen z kamenného zdiva		20,600		
	VV		Součet		88,200		
53	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	13,700	216,00	2 959,20
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611				
	VV		naložení na mezideponii, zpětné využití				
	VV		3,4 "kamenná dlažba k zpětnému využití		3,400		
	VV		10,3 "m3" "kamenné zdivo k zpětnému využití		10,300		
	VV		Součet		13,700		
	D	998	Přesun hmot				34 451,55
54	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	76,559	450,00	34 451,55
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 946,83
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 946,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena natěrem penetračním	m2	14,500	33,53	486,19
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S natěrem penetračním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001				
	VV		NáTĚR RUBU KONSTR. - (1x)				
	VV		14,5"m2"		14,500		
	VV		Součet		14,500		
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,004	77 850,00	311,40
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg				
	VV		14,5*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství"		0,004		
57	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	29,000	36,79	1 066,91
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S natěrem lakem asfaltovým				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002				
	VV		NáTĚR RUBU KONSTR. - (2x)				
	VV		29"m2" "napočítána dvounásobná plocha"		29,000		
	VV		Součet		29,000		
58	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,012	171 562,50	2 058,75
	PP		lak hydroizolační asfaltový				
	VV		29*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství"		0,012		
59	K	998711101	Přesun hmot tonajin; pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,016	1 473,75	23,58
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava; vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101				
	D	OST	Ostatné				96 412,50
60	K	OST_10	ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU - dodávka a montáž	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00
	PP		ZÁCHRANNÉ PRVKY NA JEZU - dodávka a montáž				
	VV		příloha D.9.15				
	VV		umístění na koruně nabřežní zdi v profilu jezu				
	VV		1"kpl"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
61	M	OST_10.1	zachranná podkova (min. rozměry 500x500x100 mm) z PE pěny s PVC povlakem (UV stabil)	kus	1,000	2 137,50	2 137,50
	PP		zachranná podkova (min. rozměry 500x500x100 mm) z PE pěny s PVC povlakem (UV stabil)				
62	M	OST_10.2	zachranná hazec; lano, plovoucí, oranžová, PE, pr. min 8 mm, dl. 30 m s hákem	kus	1,000	900,00	900,00
	PP		zachranná podkova (min. rozměry 500x500x100 mm) z PE pěny s PVC povlakem (UV stabil)				
63	K	OST_13	Pohyblivý uzavěř vod. propusti, konstr. z neměkčeného PVC-CAW tl. 10 mm o rozměrech 2530 x 650 x 120 mm - montáž a dodávka	kpl	1,000	61 875,00	61 875,00
	PP		Pohyblivý uzavěř vod. propusti, konstr. z neměkčeného PVC-CAW tl. 10 mm o rozměrech 2530 x 650 x 120 mm - montáž a dodávka				
	VV		příloha D.9.16				
	VV		1"kpl"		1,000		
	VV		Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Úroveň 3:

S0 02.2 - Schodiště v nadjezdu

KS0:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

IČ:

48585904

DIČ:

CZ48585904

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			517 586,52
	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	517 586,52	21,00%	108 693,17
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			626 279,69
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Úroveň 3:

S0 02.2 - Schodiště v nadjezdu

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel: Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

517 586,52

HSV - Práce a dodávky HSV

517 586,52

1 - Zemní práce

62 809,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

385 611,82

4 - Vodorovné konstrukce

41 469,54

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 042,50

997 - Přesun sutě

5 556,21

998 - Přesun hmot

6 096,60

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.2 - Schodiště v nadjezu

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady soupisu celkem 517 586,52

D HSV Práce a dodávky HSV 517 586,52

D 1 Zemní práce 62 809,85

1	K	122351102	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	30,600	516,38	15 801,23
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Odkopavky a prokopavky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti

II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351102

VV příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2

VV 30,6"m3"

30,600

VV Součet

30,600

2	K	122451102	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	12,200	867,38	10 582,04
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

PP Odkopavky a prokopavky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti

II skupiny 5 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122451102

VV příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2

VV 12,2"m3"

12,200

VV Součet

12,200

3	K	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaněných stětovnic z teranu	kus	17,000	547,88	9 313,96
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

PP Příprava ocelových stětovnic pro stětová stěny řezání z teranu, stětovnic

zaberaněných příčné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153111114

VV SERVOZVUTŠ STĚTOVNIC VL504

VV 17"ks"

17,000

VV Součet

17,000

4	K	153111115	Podélné řezání ocelových zaberaněných stětovnic z teranu	m	3,200	986,63	3 157,22
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PP Příprava ocelových stětovnic pro stětová stěny řezání z teranu, stětovnic

zaberaněných podélné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/153111115

VV SERVOZVUTŠ STĚTOVNIC

VV příloha D.5.2, D.6.4a

VV 3,2"m"

3,200

VV Součet

3,200

5	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	54,100	77,74	4 205,73
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravném prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost

přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251122

VV vod. přemístění výkopku na mezideponii do 50 m

VV 30,6"m3" "hor. tř. II/4

30,600

VV 12,2"m3" "hor. tř. II/5

12,200

VV vod. přemístění výkopku z mezideponie, využití do zasypu

VV 11,3"m3"

11,300

VV Součet

54,100

6	K	16275113R_02	Likvidace výkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím zákonným způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.	m3	31,500	396,00	12 474,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

PP Likvidace výkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím zákonným

způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		BILANCE ZEMINY				
	VV		30,6"m3" "včkop hor tř. II/4		30,600		
	VV		12,2"m3" "včkop hor tř. II/5		12,200		
	VV		-11,3"m3" "odpočet, zpětný zásyp		-11,300		
	VV		Součet		31,500		
7	K	174151101	Zásyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,300	178,88	2 021,34
	PP		Zásyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením včkopku ve vrstvách se zhutněním jam, sáchet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		zpětný zásyp včkopkem				
	VV		11,3"m3"		11,300		
	VV		Součet		11,300		
8	K	181951114	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	20,200	33,08	668,22
	PP		Úprava planě vyrovnaním včkopových rozdlůž strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		20,2"m2"		20,200		
	VV		Součet		20,200		
9	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	31,600	145,13	4 586,11
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přeměněním včkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151112				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		31,6"m2"		31,600		
	VV		Součet		31,600		
D	3		Svislá a kompletní konstrukce				385 611,82
10	K	31135000R	Přepletek k cenám bednění: za pohledový beton	m2	18,820	843,75	15 879,38
	PP		Přepletek k cenám bednění: za pohledový beton				
	VV		10"m2"+8,82"m2"		18,820		
	VV		Součet		18,820		
11	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	14,110	8 718,75	123 021,56
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a včpustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáctic a ostatních konstrukcí železového prostředí: s mrazovými cykly tř.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2, D.6.4a				
	VV		beton C30/37 XA1, XC4, XF3, XM2				
	VV		14,11"m3"		14,110		
	VV		Součet		14,110		
12	K	321351010	Bednění: konstrukce vodních staveb rovinné - zařízení	m2	31,880	1 901,25	60 611,85
	PP		Bednění: konstrukce z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a včpustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáctic a ostatních konstrukcí: zařízení: ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2, D.6.4a				
	VV		BEDNĚNÍ - ROVINNÉ				
	VV		23,06"m2"		23,060		
	VV		BEDNĚNÍ - schody				
	VV		8,82"m2"		8,820		
	VV		Součet		31,880		
13	K	321352010	Bednění: konstrukce vodních staveb rovinné - odstranění	m2	31,880	317,25	10 113,93
	PP		Bednění: konstrukce z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a včpustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáctic a ostatních konstrukcí: odstranění: ploch rovinných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
14	K	321366111	Včztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	0,392	56 812,50	22 270,50
	PP		Včztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a včpustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáctic a ostatních konstrukcí: jednotlivé pruty průměru do 12				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111				
	VV		příloha D.8.4				
	VV		0,392"t"		0,392		
	VV		Součet		0,392		
15	K	321366112	Včztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,128	52 312,50	6 696,00
	PP		Včztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a včpustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáctic a ostatních konstrukcí: jednotlivé pruty přes 12 do 32				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112				
	VV		příloha D.8.4				
	VV		0,128		0,128		
	VV		Součet		0,128		
16	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,814	54 900,00	44 688,60
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchtic a ostatních konstrukcí svařované sítě z ocelových táh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
	VV		příloha D.8.4				
	VV		KARI síť 10/100 x 10/100				
	VV		0,814		0,814		
	VV		Součet		0,814		
17	K	33435392R	Příplatek k bednění za zkosení hran 15/15 mm	m	75,800	1 350,00	102 330,00
	PP		Příplatek k bednění za zkosení hran 15/15 mm				
	VV		příloha D.5.2, D.6.4a				
	VV		75,8"m"		75,800		
	VV		Součet		75,800		
	D	4	Vodorovná konstrukce				41 469,54
18	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tří. C 16/20 otevřený výkop	m3	5,460	5 096,25	27 825,53
	PP		Podkladní a zájmovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tří. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 150 mm				
	VV		5,46"m3"		5,460		
	VV		Součet		5,460		
19	K	45757121R	Filtrační vrstvy z kameniva těsného hrubého bez zhutnění frakce 8 až 32 mm	m3	1,100	1 833,75	2 017,13
	PP		Filtrační vrstvy z kameniva těsného hrubého bez zhutnění frakce 8 až 32 mm				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		filtrační vrstva tl. 0.15 m, frakce 8-32 mm				
	VV		1,1"m3"		1,100		
	VV		Součet		1,100		
20	K	46321113R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene Ds=0,5m s urovnáním lce s pročištěním	m3	5,300	2 193,75	11 626,88
	PP		Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene Ds=0,5m s urovnáním lce s pročištěním				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		BALV. ROVNANINA Ds=0.5 m				
	VV		5,3"m3"		5,300		
	VV		Součet		5,300		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 042,50
21	K	95333412R	Bobtnavý pasek do dilatačních spár betonových kci bentonitový 20 x 20 mm	m	4,400	360,00	1 584,00
	PP		Bobtnavý pasek do dilatačních spár betonových kci bentonitový 20 x 20 mm				
	VV		4,4"m"		4,400		
	VV		Součet		4,400		
22	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdíva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	2,700	5 355,00	14 458,50
	PP		Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	VV		příloha D.3.1				
	VV		BOURÁNÍ BET. KONSTRUKCÍ				
	VV		2,7"m3"		2,700		
	VV		Součet		2,700		
	D	997	Přesun suti				5 556,21
23	K	9970135R1	Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky	t	5,940	675,00	4 009,50
	PP		Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky				
	VV		NA SKLÁDKU				
	VV		5,94"t" "prostý beton		5,940		
	VV		Součet		5,940		
24	K	9970135R2	Vodorovná doprava kovového odpadu do srotu	t	1,572	342,00	537,62
	PP		Vodorovná doprava kovového odpadu do srotu				
	VV		11,8"m2"×133,2"kg/m2"/1000 "stětovnice VL504		1,572		
	VV		Součet		1,572		
25	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	5,940	169,88	1 009,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez náložen, s vyložením a hrubým urovňováním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511				
	VV		odvoz na mezideponii do 50 m				
	VV		5,94"t" "prostý beton		5,940		
	VV		Součet		5,940		
	D	998	Přesun hmot				6 096,60
26	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	13,548	450,00	6 096,60
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Úroveň 3:

S0 02.3 - Schodiště v podjezdu

KS0:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

IČ:

48585904

DIČ:

CZ48585904

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			420 738,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
	420 738,52	21,00%	88 355,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			509 093,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Úroveň 3:

S0 02.3 - Schodiště v podjezdu

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

420 738,52

HSV - Práce a dodávky HSV

420 738,52

1 - Zemní práce

60 279,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

219 482,71

4 - Vodorovné konstrukce

29 759,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 724,50

997 - Přesun sutě

36 864,29

998 - Přesun hmot

10 627,65

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třeban - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třeban - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.3 - Schodiště v podjezdu

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

420 738,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

420 738,52

D 1

Zemní práce

60 279,86

1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvarnic do cementové malty	m3	8,120	1 856,25	15 072,75
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

PP

Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvarnic do cementové malty se sparami zalitými cementovou maltou

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203103

VV

příloha D.3.1

VV

BOURACÍ KAM. DLAŽBY DO BETONU

VV

8,12"m3"

8,120

VV

Součet

8,120

2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvarnic od malty	m3	5,684	915,75	5 205,12
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Očištění lomového kamene nebo betonových tvarnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb od malty

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202

VV

VYUŽITÍ KAMENŮ NA STAVBĚ

VV

8,12"m3" * 0,7

5,684

VV

Součet

5,684

3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	8,120	480,38	3 900,69
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP

Třídění lomového kamene nebo betonových tvarnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301

VV

KAM. DLAŽBA

VV

8,12"m3"

8,120

VV

Součet

8,120

4	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	54,000	68,40	3 693,60
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151103

VV

příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2

VV

SKRÝVKA ORNICE tl 200 mm

VV

54"m2"

54,000

VV

Součet

54,000

5	K	122351101	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	5,400	624,38	3 371,65
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PP

Odkopavky a prokopavky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122351101

VV

příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2

VV

5,4"m3"

5,400

VV

Součet

5,400

6	K	122451101	Odkopavky a prokopavky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 20 m3 strojně	m3	9,000	1 030,50	9 274,50
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

PP

Odkopavky a prokopavky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122451101

VV

příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2

VV

9"m3"

9,000

VV

Součet

9,000

PČ	Typ	Kač	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	162251102	Vodorovná přemístění přes 20 do 50 m vřkopku/sypaniny z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	21,600	54,23	1 171,37
	PP		Vodorovná přemístění vřkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vřkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102				
	VV		vod. přemístění: ornice na mezideponii do 50m				
	VV		54"m2" *0,2		10,800		
	VV		vod. přemístění: ornice z mezideponie, využít: k rozproštění				
	VV		54"m2" *0,2		10,800		
	VV		Součet		21,600		
8	K	162251122	Vodorovná přemístění přes 20 do 50 m vřkopku/sypaniny z horniny třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,700	77,74	1 376,00
	PP		Vodorovná přemístění vřkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vřkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251122				
	VV		vod. přemístění: vřkopku na mezideponii do 50 m				
	VV		5,4"m3" "hor. tř. II/4		5,400		
	VV		9"m3" "hor. tř. II/5		9,000		
	VV		vod. přemístění: vřkopku z mezideponie, využít: do zásypu				
	VV		3,3"m3"		3,300		
	VV		Součet		17,700		
9	K	16275113R_02	Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím způsobem vř. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.	m3	11,100	396,00	4 395,60
	PP		Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím způsobem vř. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.				
	VV		BILANCE ZEMINY				
	VV		5,4"m3" "vřkop hor. tř. II/4		5,400		
	VV		9"m3" "vřkop hor. tř. II/5		9,000		
	VV		-3,3"m3" "odpočet, zpětný zásyp		-3,300		
	VV		Součet		11,100		
10	K	174151101	Zásyp jam, řáchet řeh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,300	178,88	590,30
	PP		Zásyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením vřkopku ve vrstvách se zhutněním jam, řáchet, řeh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		zpětný zásyp vřkopkem				
	VV		3,3"m3"		3,300		
	VV		Součet		3,300		
11	K	181351003	Rozprostření: ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	54,000	103,16	5 570,64
	PP		Rozprostření: a urovnání: ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351003				
	VV		příloha D.5.2, D.6.4b				
	VV		zpětné rozprostření: ornice tl 200 mm				
	VV		54"m2"		54,000		
	VV		Součet		54,000		
12	K	181411121	Založení: lučného travnatku vřsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	54,000	7,85	423,90
	PP		Založení travnatku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 vřsevem včetně utahení lučného v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		54"m2"		54,000		
	VV		Součet		54,000		
13	M	00572100	osivo jetelotrava intenzivní: vceleta	kg	1,080	127,13	137,30
	PP		osivo jetelotrava intenzivní: vceleta				
	VV		54*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,080		
14	K	181951114	řprava planě v hornině třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	79,000	33,08	2 613,32
	PP		řprava planě vyrovnáním vřkopových rozdlů strojně v hornině třdy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		79"m2"		79,000		
	VV		Součet		79,000		
15	K	182151112	Svahování: v řezech v hornině třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	24,000	145,13	3 483,12
	PP		Svahování: trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním vřkopku při svahování: v řezech v hornině třdy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151112				
	VV		příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
	VV		24"m2"		24,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		24,000		
D	3		Svislá a kompletní konstrukce				219 482,71
16	K	32121334R	Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb obkládá s vypařováním + krystalizační přísada - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	5,680	9 624,38	54 666,48
PP			Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sachtic a ostatních konstrukcí obkládá z lomového kamene lomařsky upravené				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
VV			ZDIVO - SCHODIŠTĚ				
VV			5,68 "m3" "stavající kámen		5,680		
VV			Součet		5,680		
17	K	32121335R	Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb obkládá s vypařováním + krystalizační přísada	m3	4,670	11 880,00	55 479,60
PP			Zdivo nadzakladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sachtic a ostatních konstrukcí obkládá z lomového kamene lomařsky upravené				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
VV			ZDIVO - SCHODIŠTĚ				
VV			4,67 "m3" "nový kámen		4,670		
VV			Součet		4,670		
18	K	321321115	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tří. C 25/30	m3	7,560	8 583,75	64 893,15
PP			Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sachtic a ostatních konstrukcí železového prostředí s mrazovými cykly tří.				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321115				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2, D.6.4b				
VV			beton C25/30 XC4, XF3				
VV			7,56 "m3"		7,560		
VV			Součet		7,560		
19	K	321351010	Bednění konstrukce vodních staveb rovinné - zřízení	m2	5,210	1 901,25	9 905,51
PP			Bednění konstrukce z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2, D.6.4b				
VV			5,21 "m2"		5,210		
VV			Součet		5,210		
20	K	321352010	Bednění konstrukce vodních staveb rovinné - odstranění	m2	5,210	317,25	1 652,87
PP			Bednění konstrukce z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				
21	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,599	54 900,00	32 885,10
PP			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sachtic a ostatních konstrukcí svařované síť z ocelových táje				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
VV			příloha D.8.2				
VV			KARI síť 8/100 x 8/100				
VV			75,84 "m2" * 7,9 "kg/m2" / 1000		0,599		
VV			Součet		0,599		
D	4		Vodorovná konstrukce				29 759,51
22	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tří. C 16/20 otevřený výkop	m3	3,930	5 096,25	20 028,26
PP			Podkladní a zájizňovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tří. C 16/20				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
VV			PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 150 mm				
VV			3,93 "m3"		3,930		
VV			Součet		3,930		
23	K	45757121R	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 8 až 32 mm	m3	1,000	1 833,75	1 833,75
PP			Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhutnění frakce 8 až 32 mm				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
VV			filtrační vrstva tl. 0.15 m, frakce 8-32 mm				
VV			1 "m3"		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		1,000		
24	K	46321113R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene Ds=0,5m s urovnáním líc s prosterkováním	m3	3,600	2 193,75	7 897,50
PP			Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene Ds=0,5m s urovnáním líc s prosterkováním				
VV			příloha D.3.1, D.4.2, D.5.2				
VV			BALV. ROVNANINA Ds=0.5 m				
VV			3,6"m3"		3,600		
VV			Součet		3,600		
D 9			Ostatná konstrukce a práce, bourání				63 724,50
25	K	966045111	Bourání konstrukcí LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	11,900	5 355,00	63 724,50
PP			Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
VV			příloha D.3.1				
VV			BOURÁNÍ BET. KONSTRUKCÍ				
VV			11,9"m3"		11,900		
VV			Součet		11,900		
D 997			Přesun sutě				36 864,29
26	K	9970135R1	Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky	t	36,160	675,00	24 408,00
PP			Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky				
VV			NA SKLÁDKU				
VV			(8,12-5,68) "m3*2"/m3" "kamenná dlažba		4,880		
VV			26,18"t" "prostý beton		26,180		
VV			5,1"t" "malta ze spár		5,100		
VV			Součet		36,160		
27	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	58,880	169,88	10 002,53
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511				
VV			odvoz na mezideponii do 50 m				
VV			8,12"m3*2"/m3" "kamenná dlažba		16,240		
VV			26,18 "prostý beton		26,180		
VV			5,1"t" "malta ze spár		5,100		
VV			odvoz z mezideponie do 50 m k zpětnému využití				
VV			5,68"m3*2"/m3" "kamenná dlažba		11,360		
VV			Součet		58,880		
28	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	11,360	216,00	2 453,76
PP			Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611				
VV			naložení na mezideponii				
VV			5,68"m3*2"/m3" "kamenná dlažba k zpětnému využití		11,360		
VV			Součet		11,360		
D 998			Přesun hmot				10 627,65
29	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	23,617	450,00	10 627,65
PP			Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.4 - Rekonstrukce koruny stětové stěny

KS0:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

IČ:

48585904

DIČ:

CZ48585904

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 259 122,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 122,12	21,00%	264 415,65
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 523 537,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.4 - Rekonstrukce koruny stětové stěny

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 259 122, 12

HSV - Práce a dodávky HSV

792 373, 08

1 - Zemní práce	39 288, 69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	586 089, 44
4 - Vodorovné konstrukce	45 245, 71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	87 295, 60
997 - Přesun sutě	33 514, 49
998 - Přesun hmot	939, 15

PSV - Práce a dodávky PSV

466 749, 04

767 - Konstrukce zamečnické	414 387, 86
783 - Dokončovací práce - nátěry	19 215, 00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	33 146, 18

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 02 - Vodácká propust LB

Číslo 3:

S0 02.4 - Rekonstrukce koruny štětové stěny

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Naklady soupisu celkem

1 259 122, 12

D HSV Práce a dodávky HSV 792 373, 08

D 1 Zemní práce 39 288, 69

1	K	132351252	Hloubení rýh nezapažených s do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	23,700	954,00	22 609,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351252

VV

příloha D.5.2, D.9.17

VV

23,7"m3"

23,700

VV

Součet

23,700

2	K	162351123	Vodorovné přemstění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	37,500	113,63	4 261,13
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Vodorovné přemstění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123

VV

vod. přemstění výkopku na mezideponii do 100 m

VV

23,7"m3" "hor. tř. II/4

23,700

VV

vod. přemstění výkopku z mezideponie, využití do zasypu

VV

13,8"m3"

13,800

VV

Součet

37,500

3	K	16275113R_02	Likvidace výkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.	m3	9,900	396,00	3 920,40
---	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

PP

Likvidace výkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím způsobem vč. naložení, dopravy a složení, veškeré poplatky, apod.

VV

BILANCE ZEMINY

VV

23,7"m3" "výkop hor. tř. II/4

23,700

VV

-13,8"m3"

-13,800

VV

"odpočet, zpětný zasyp

9,900

VV

Součet

4	K	167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	13,800	247,50	3 415,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství: do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102

VV

naložení výkopku na mezideponie, využití do zasypu

VV

13,8"m3"

13,800

VV

Součet

13,800

5	K	174151101	Zasyp jam, sáček rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	13,800	178,88	2 468,54
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP

Zasyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, sáček, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101

VV

příloha D.5.2, D.9.17

VV

zpětný zasyp výkopkem

VV

13,8"m3"

13,800

VV

Součet

13,800

6	K	181951114	Úprava planě v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	79,000	33,08	2 613,32
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kaď	Popis	MJ	Mnořstv:	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	95333412R	Bobtnavý pasek do dilatačních spar betonových kc: bentonitový 20 x 20 mm	m	4,950	360,00	1 782,00
	PP		Bobtnavý pasek do dilatačních spar betonových kc: bentonitový 20 x 20 mm				
	VV		4,95		4,950		
	VV		Součet		4,950		
17	K	966045111	Bouran: konstruk: LTM zdiva z betonu prostho neprokladanho strojně	m3	15,800	5 355,00	84 609,00
	PP		Bouran: konstruk: LTM ve vodnch tocch s přemstěnan sutí na hromady na vzdalenost do 20 m nebo s naloženm na dopravn: prostředek strojně z betonu prostho neprokladanho				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	VV		přřloha D.5.2, D.9.17				
	VV		BOURANŠ BET. KONSTRUKŠ				
	VV		15,8"m3"		15,800		
	VV		Součet		15,800		
18	K	977271110	Řezan: ocelových profilů na staveništi dhlvou bruskou průřezu do 200 mm2	kus	20,000	45,23	904,60
	PP		Řezan: ocelových profilů na staveništi dhlvou bruskou průřezu do 200 mm2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110				
	VV		přřloha D.5.2, D.9.17				
	VV		Odřznut: podpěr štětovnic - R24				
	VV		20"ks"		20,000		
	VV		Součet		20,000		
D		997	Přesun sutě				33 514,49
19	K	9970135R1	Likvidace sutí zakonným způsobem, naložen:, odvoz, vykladka a uloženi: na skládku, veřker: poplatky	t	35,553	675,00	23 998,28
	PP		Likvidace sutí zakonným způsobem, naložen:, odvoz, vykladka a uloženi: na skládku, veřker: poplatky				
	VV		NA SKLÁDKU				
	VV		34,76"t" "prostý beton		34,760		
	VV		0,793"t" "abrazivo z otryskan:		0,793		
	VV		Součet		35,553		
20	K	9970135R2	Vodorovná doprava kovovho odpadu do řrotu	t	10,559	342,00	3 611,18
	PP		Vodorovná doprava kovovho odpadu do řrotu				
	VV		0,5"m" * 20"ks" * 3,551"kg/m" / 1000 "podpěry štětovnic - R24		0,036		
	VV		79"m2" * 133,2"kg/m2" / 1000 "štětovnice VL504		10,523		
	VV		Součet		10,559		
21	K	997321511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	34,760	169,88	5 905,03
	PP		Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot bez naložen:, s vyloženm a hrubým urovnanm po suchu, na vzdalenost do 1 km				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511				
	VV		odvoz na mezideponii do 200 m				
	VV		34,76 "prostý beton		34,760		
	VV		Součet		34,760		
D		998	Přesun hmot				939,15
22	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	2,087	450,00	939,15
	PP		Přesun hmot pro jezy a stupně dopravn: vzdalenost do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011				
D		PSV	Prace a dodávky PSV				466 749,04
D		767	Konstrukce zamečnick:				414 387,86
23	K	76799670R	Demontáž atypických zamečnických konstruk:	kg	10 522,800	39,38	414 387,86
	PP		Demontáž atypických zamečnických konstruk:				
	VV		přřloha D.5.2, D.9.17				
	VV		Odstraněn: stav. položených štětovnic VL504 tvořících korunu stěny				
	VV		79"m2" * 133,2"kg/m2"		10 522,800		
	VV		Součet		10 522,800		
D		783	Dokončovací práce - natěry				19 215,00
24	K	78330410R	Antikorozi: zinksilikatový nátěr se středně vysokým obsahem kovovho zinku (sedozelený odstn)	m2	61,000	168,75	10 293,75
	PP		Antikorozi: zinksilikatový nátěr se středně vysokým obsahem kovovho zinku (sedozelený odstn)				
	VV		přřloha D.5.2, D.9.17				
	VV		stavajcí: štětovnice				
	VV		61"m2"		61,000		
	VV		Součet		61,000		
25	K	783327101	Kryc: jednonasobný akrylátový nátěr zamečnických konstruk:	m2	61,000	146,25	8 921,25
	PP		Kryc: nátěr (email) zamečnických konstruk: jednonasobný akrylátový				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783327101				
	VV		přřloha D.5.2, D.9.17				
	VV		stavajcí: štětovnice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			61"m2"		61,000		
VV			Součet		61,000		
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				33 146,18
26	K	789224532	Otryskaní abrazivem ze strusky ocelových kč třídy IV stupeň zarezavění C stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	61,000	543,38	33 146,18
PP			Otryskaní povrchů ocelových konstrukcí suché abrazivní tryskaní abrazivem ze strusky třídy IV stupeň zrezivění C, stupeň přípravy Sa 2 1/2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/789224532				
VV			0čištění stáv. svislých stětovnic – otryskaní na stupeň SA 2.5				
VV			61"m2"		61,000		
VV			Součet		61,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

SO 03 - Ryb přechod RPII u MVE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2025

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

DIČ:

IC:

48585904

DIČ:

CZ48585904

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 645 314,58

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	13 645 314,58	21,00%	2 865 516,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 510 830,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř. km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř. km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Soupis:

SO 03 - Rybí přechod RPII u MVE

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu prací

13 645 314,58

HSV - Práce a dodávky HSV

12 593 714,94

1 - Zemní práce

2 235 962,01

2 - Zakládání

22 099,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 163 566,16

4 - Vodorovné konstrukce

794 077,62

5 - Komunikace

134 050,18

8 - Trubní vedení

229 647,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

744 215,63

997 - Přesun sutě

72 260,92

998 - Přesun hmot

197 835,30

PSV - Práce a dodávky PSV

761 912,14

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

123 156,62

751 - Vzduchotechnika

820,13

767 - Konstrukce zamečnické

637 935,39

OST - Ostatní

289 687,50

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

S0 03 - Ryb přechod RPII u MVE

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 645 314,58

D HSV Práce a dodávky HSV 12 593 714,94

D 1 Zemní práce 2 235 962,01

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terenu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	330,000	37,46	12 361,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terenu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111251102

VV příloha C.5.2

VV 330"m2"

330,000

2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvarnic od malty	m3	19,920	915,75	18 241,74
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Očištění lomového kamene nebo betonových tvarnic zaskaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb od malty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203202

VV VYUŽITÍ KAMENŮ DO ZÁHOZŮ

VV 24,9"m3*0,8

19,920

VV Součet

19,920

3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvarnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	24,900	480,38	11 961,46
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PP Třídění lomového kamene nebo betonových tvarnic zaskaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a sousředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203301

4	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 272,100	16,99	21 612,98
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121151123

VV příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3

VV SKRÝVKA ORNICE tl 100 mm

VV 1272,1"m2"

1 272,100

VV Součet

1 272,100

5	K	131351106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	839,700	245,25	205 936,43
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351106

VV příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3

VV 1455,7-616,9

838,800

VV příloha D.9.26

VV OCEL. SKLOPNÝ PARK. SLOUPEK

VV 0,90

0,900

VV Součet

839,700

6	K	131351206	Hloubení jam zapagažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně	m3	616,900	418,50	258 172,65
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP Hloubení zapagažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131351206

VV příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3

VV 616,9"m3"

616,900

VV Součet

616,900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	131451106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	234,000	615,38	143 998,92
	PP		Hloubení nezapažených jam a zařezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451106				
	Online PSC		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		398,1-164,1		234,000		
	VV		Součet		234,000		
8	K	131451206	Hloubení jam zapagažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	164,100	979,88	160 798,31
	PP		Hloubení zapagažených jam a zařezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131451206				
	Online PSC		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		164,1"m3"		164,100		
	VV		Součet		164,100		
9	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěny vřkopu hl do 4 m	m2	15,000	133,88	2 008,20
	PP		Zřízení pažení stěny vřkopu bez rozepření nebo vzepření příložná, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101201				
	Online PSC		Příložné pažení, vřsky do 3.2 m				
	VV		15"m2"		15,000		
	VV		Součet		15,000		
10	K	151101202	Zřízení příložného pažení stěny vřkopu hl přes 4 do 8 m	m2	55,000	221,63	12 189,65
	PP		Zřízení pažení stěny vřkopu bez rozepření nebo vzepření příložná, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101202				
	Online PSC		Příložné pažení, vřsky do 4,6 m				
	VV		55"m2"		55,000		
	VV		Součet		55,000		
11	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěny hl do 4 m	m2	15,000	46,35	695,25
	PP		Odstranění pažení stěny vřkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažení na vzdálenost do 3 m od okraje vřkopu příložná, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101211				
	Online PSC						
12	K	151101212	Odstranění příložného pažení stěny hl přes 4 do 8 m	m2	55,000	83,36	4 584,80
	PP		Odstranění pažení stěny vřkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažení na vzdálenost do 3 m od okraje vřkopu příložná, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101212				
	Online PSC						
13	K	151101401	Zřízení vzepření stěny při pažení příložným hl do 4 m	m2	48,000	168,75	8 100,00
	PP		Zřízení vzepření zapagažených stěn vřkopů s potřebným přepažováním při pažení příložným, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101401				
	Online PSC		Příložné pažení, vřsky do 3.2 m				
	VV		5"m"×3"m"×3,2"m"		48,000		
	VV		Součet		48,000		
14	K	151101402	Zřízení vzepření stěny při pažení příložným hl přes 4 do 8 m	m2	331,200	286,88	95 014,66
	PP		Zřízení vzepření zapagažených stěn vřkopů s potřebným přepažováním při pažení příložným, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101402				
	Online PSC		Příložné pažení, vřsky do 4.6 m				
	VV		4,6×12×6		331,200		
	VV		Součet		331,200		
15	K	151101411	Odstranění vzepření stěny při pažení příložným hl do 4 m	m2	48,000	39,04	1 873,92
	PP		Odstranění vzepření stěn vřkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vřkopu při pažení příložným, hloubky do 4 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101411				
	Online PSC						
16	K	151101412	Odstranění vzepření stěny při pažení příložným hl přes 4 do 8 m	m2	331,200	58,50	19 375,20
	PP		Odstranění vzepření stěn vřkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje vřkopu při pažení příložným, hloubky přes 4 do 8 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101412				
	Online PSC						
17	K	16220140R.3	Likvidace dřevní hmoty k recyklaci odpovídajícím zákonem způsobem vč. stěpkování, naložení, dopravy a složení, skladování, apod. - křoviny	kpl	1,000	67 500,00	67 500,00
	PP		Likvidace dřevní hmoty k recyklaci odpovídajícím zákonem způsobem vč. stěpkování, naložení, dopravy a složení, skladování, apod. - křoviny				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	162251102	Vodorovné přemstění přes 20 do 50 m vřkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	291,930	54,23	15 831,36

PČ	Typ	Kač	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Vodorovná přemstěna: vřkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložen: vřkopku, avak se složením bez rozhrnutí: z horniny třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162251102				
	VV		vod. přemstěna: ornice z mezideponie				
	VV		1272,1 "m2" * 0,1		127,210		
	VV		vod. přemstěna: ornice z mezideponie, využít: k rozprostření				
	VV		823,6 "m2" * 0,2		164,720		
	VV		Součet		291,930		
19	K	162351123	Vodorovná přemstěna: přes 50 do 500 m vřkopku/sypaniny z hornin třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	2 425,000	113,63	275 552,75
	PP		Vodorovná přemstěna: vřkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložen: vřkopku, avak se složením bez rozhrnutí: z horniny třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351123				
	VV		vod. přemstěna: vřkopku na mezideponii do 100 m				
	VV		(838,8+616,9) "m3" "hor. tř. II/4		1 455,700		
	VV		(234+164,1) "m3" "hor. tř. II/5		398,100		
	VV		vod. přemstěna: vřkopku z mezideponie, využít: do zasypu				
	VV		571,2 "m3"		571,200		
	VV		Součet		2 425,000		
20	K	16275113R_03	Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím zákonným způsobem vř. naložen, dopravy a složen, veškeré poplatky, apod.	m3	1 283,891	396,00	508 420,84
	PP		Likvidace vřkopku z horniny tř. 4 a 5 na skladku odpovídajícím zákonným způsobem vř. naložen, dopravy a složen, veškeré poplatky, apod.				
	VV		BILANCE ZEMINY				
	VV		(838,8+616,9) "m3" "vřkop. hor. tř. II/4		1 455,700		
	VV		(234+164,1) "m3" "vřkop. hor. tř. II/5		398,100		
	VV		0,9 "m3" "vřkop. pro patku sloupku		0,900		
	VV		1,231 "m3" "vřkop. pro sloupky oplocení		1,231		
	VV		-571,2 "m3" "odpočet, zpětný zasyp		-571,200		
	VV		-0,84 "m3" "odpočet, zpětný zasyp sloupek		-0,840		
	VV		Součet		1 283,891		
21	K	167151111	Nakládání vřkopku z hornin třdy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	164,720	62,78	10 341,12
	PP		Nakládání, skládání a překládání: neulehlého vřkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třdy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
	VV		naložen: ornice na mezideponii				
	VV		823,6 "m2" * 0,2		164,720		
	VV		Součet		164,720		
22	K	167151112	Nakládání vřkopku z hornin třdy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	571,200	83,81	47 872,27
	PP		Nakládání, skládání a překládání: neulehlého vřkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třdy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151112				
	VV		naložen: vřkopku na mezideponie, využít: do zasypu				
	VV		571,2 "m3"		571,200		
	VV		Součet		571,200		
23	K	174151101	Zasyp jam, sáchet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	572,040	178,88	102 326,52
	PP		Zasyp sypaninou z jakkoliv horniny strojně s uložením vřkopku ve vrstvách se zhutněním jam, sáchet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		zpětný zasyp vřkopkem				
	VV		571,2 "m3"		571,200		
	VV		příloha D.9.26				
	VV		OCEL. SKLOPNÝ PARK. SLOUPEK				
	VV		0,84 "m3"		0,840		
	VV		Součet		572,040		
24	K	175151101	Obsypání potrubí: strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,300	267,75	3 561,08
	PP		Obsypání potrubí: strojně sypaninou z vhodných třdy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél vřkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku vřkopu a mru zhutnění: bez prohození: sypaniny				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101				
	VV		příloha D.9.23				
	VV		Tlaková potrubí: vřbec: vody HDPE DN225x12.8, PN7.5				
	VV		Obsyp potrubí:				
	VV		10,4 "m3"		10,400		
	VV		příloha D.9.24				
	VV		Potrubí: gravitačního odvodnění: pozorovatelný PVC KG 110x3.2				
	VV		SN4				
	VV		Obsyp potrubí:				
	VV		2,9 "m3"		2,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		13,300		
25	M	58337331	stěrkopsek frakce 0/22	t	26,600	446,63	11 880,36
	PP		stěrkopsek frakce 0/22				
	VV		13,3*2 "Přepočtená koeficientem množství		26,600		
26	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	884,800	19,69	17 421,71
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181351113				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		zpětné rozprostření ornice tl 200 mm				
	VV		823,6"m2"		823,600		
	VV		ROZŠŘENÍ MLATOVÉ CESTY				
	VV		Rozprostření ornice tl 50mm				
	VV		61,2"m2"		61,200		
	VV		Součet		884,800		
27	M	10364101	zemina pro teranní úpravy - ornice	t	64,912	1 062,00	68 936,54
	PP		zemina pro teranní úpravy - ornice				
	VV		823,6"m2" * 0,2 "rozprostření tl. 200 mm		164,720		
	VV		-1272,1"m2" * 0,1 "sejmutí tl. 100 mm		-127,210		
	VV		Mezisoučet		37,510		
	VV		ROZŠŘENÍ MLATOVÉ CESTY				
	VV		61,2"m2" * 0,05		3,060		
	VV		Součet		40,570		
	VV		40,57*1,6 "Přepočtená koeficientem množství		64,912		
28	K	181411121	Založení lučního travníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	823,600	7,85	6 465,26
	PP		Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utahení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411121				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		823,6"m2"		823,600		
	VV		Součet		823,600		
29	M	00572100	osivo jetelotrava intenzivní vceletá	kg	16,472	127,13	2 094,09
	PP		osivo jetelotrava intenzivní vceletá				
	VV		823,6*0,02 "Přepočtená koeficientem množství		16,472		
30	K	181951114	úprava planě v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	1 487,500	33,08	49 206,50
	PP		úprava planě vyrovnáním vřzkových rozdlů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951114				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		1487,5"m2"		1 487,500		
	VV		Součet		1 487,500		
31	K	182151112	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 strojně	m2	451,800	145,13	65 569,73
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním vřkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151112				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		451,8"m2"		451,800		
	VV		Součet		451,800		
32	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	7,000	865,13	6 055,91
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřezání včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184818231				
	VV		příloha D.9.27				
	VV		7"ks" "D 110 mm		7,000		
	VV		Součet		7,000		
D	2		Zakládání				22 099,52
33	K	270002102	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 0,5 do 1 m	kus	1,000	106,31	106,31
	PP		Vložení trub (chraniček) do otvorů vytvořených v základech konstrukcí včetně utěsnění vnějším průřezovou plochou do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002102				
	VV		příloha D.4.3, D.5.3				
	VV		chranička nerez trubka 159x4 mm, prostup zdí				
	VV		1"ks"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
34	M	1401109R	chranička nerez trubka 159x4 mm	m	0,700	6 693,75	4 685,63
	PP		chranička nerez trubka 159x4 mm				
	VV		chranička nerez trubka 159x4 mm, prostup zdí				
	VV		1"ks" * 0,7"m"		0,700		
	VV		Součet		0,700		
35	K	270002103	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených v základech tl přes 1 do 1,5 m	kus	1,000	117,00	117,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vložení trub (chraniček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnějším průřezové plochy do 0,02 m ² , tloušťky zdi přes 1,0 do 1,5 m				
	PP						
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002103				
	VV		příloha D.4.3, D.5.3				
	VV		chranička nerez trubka 159x4 mm, prostup zdí				
	VV		1"ks"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
36	M	1401109R	chranička nerez trubka 159x4 mm	m	1,100	6 693,75	7 363,13
	PP		chranička nerez trubka 159x4 mm				
	VV		chranička nerez trubka 159x4 mm, prostup zdí				
	VV		1"ks"*1,1"m"		1,100		
	VV		Součet		1,100		
37	K	270002121	Vložení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m ² do otvorů vytvořených v základech tl do 0,5 m	kus	1,000	128,25	128,25
	PP		Vložení trub (chraniček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnějším průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m ² , tloušťky zdi do 0,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002121				
	VV		příloha D.4.3, D.5.3				
	VV		chranička nerez trubka 273x4 mm, prostup zdí				
	VV		1"ks"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
38	M	5528393R	chranička nerez trubka 273x4 mm	m	0,500	7 256,25	3 628,13
	PP		chranička nerez trubka 273x4 mm				
	VV		chranička nerez trubka 273x4 mm				
	VV		1"ks"*0,5"m"		0,500		
	VV		Součet		0,500		
39	K	270002122	Vložení trub průřezu přes 0,05 do 0,1 m ² do otvorů vytvořených v základech tl přes 0,5 do 1 m	kus	1,000	136,13	136,13
	PP		Vložení trub (chraniček) do otvorů vytvořených v základových konstrukcích včetně utěsnění vnějším průřezové plochy přes 0,05 do 0,1 m ² , tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/270002122				
	VV		příloha D.4.3, D.5.3				
	VV		chranička nerez trubka 273x4 mm, prostup zdí				
	VV		1"ks"		1,000		
	VV		Součet		1,000		
40	M	5528393R	chranička nerez trubka 273x4 mm	m	0,700	7 256,25	5 079,38
	PP		chranička nerez trubka 273x4 mm				
	VV		chranička nerez trubka 273x4 mm				
	VV		1"ks"*0,7		0,700		
	VV		Součet		0,700		
41	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m ³	0,063	5 051,25	318,23
	PP		Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem nepokládaného tř. C 25/30				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275313811				
	VV		příloha D.9.26				
	VV		OCEL. SKLOPNÝ PARK. SLOUPEK				
	VV		0,3*0,3*0,7		0,063		
	VV		Součet		0,063		
42	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m ²	0,840	540,00	453,60
	PP		Bednění základů patek zřízení				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351121				
	VV		příloha D.9.26				
	VV		OCEL. SKLOPNÝ PARK. SLOUPEK				
	VV		0,3*0,7*4		0,840		
	VV		Součet		0,840		
43	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m ²	0,840	99,68	83,73
	PP		Bednění základů patek odstranění				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/275351122				
D	3		Svislá a kompletní konstrukce				8 163 566,16
44	K	31135000R	Připlátek k cenám bednění za pohledový beton	m ²	610,600	843,75	515 193,75
	PP		Připlátek k cenám bednění za pohledový beton				
	VV		BEDNĚNÍ – ROVINNÉ				
	VV		381"m ² "		381,000		
	VV		BEDNĚNÍ – ROVINNÉ – PŘEPÍŠKY				
	VV		193,3"m ² "		193,300		
	VV		BEDNĚNÍ STROPŮ				
	VV		13,7"m ² "		13,700		
	VV		BEDNĚNÍ – SCHODIŠTĚ				
	VV		14,5"m ² "		14,500		
	VV		BEDNĚNÍ – KRUHOVÉ				
	VV		8,1"m ² "		8,100		
	VV		Součet		610,600		
45	K	32121334R	Zdivo nadzákladovými z lomového kamene vodních staveb obkládání s vyparovaním + krystalizační přísada – BEZ DODÁVKY KAMENE	m ³	1,180	9 624,38	11 356,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí obkládaných z lomového kamene lomařsky upraveného				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		KAMENNÝ ZDIVO - v místech napojení na stav. zeď - vytvoření rovinného svislého povrchu dobetonovaným a dozděným				
	VV		1,18"m3" "stavající kámen		1,180		
	VV		Součet		1,180		
46	K	32121335R	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkládaných s vysparováním + krystalizační přísada	m3	20,560	11 880,00	244 252,80
	PP		Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí obkládaných z lomového kamene lomařsky upraveného				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		KAMENNÝ TERASY kamenné zdivo LK300 mm na MC				
	VV		(určená pro pokládku a spárování přírodního kamene v exteriéru, min. tř. pevnosti v tlaku M25, smyková pevnost min. M15, mrazuvzdorná),				
	VV		krystalizační přísada, provazání kamenů				
	VV		20,56"m3"		20,560		
	VV		Součet		20,560		
47	K	321321116	Konstrukce vodních staveb ze žb mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	292,500	8 718,75	2 550 234,38
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321321116				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		Poloramová konstrukce z vodostavebního betonu mrazuvzdorného tř. C30/37-XA1, XC4, XF3, XM2, provzdušnění 3%				
	VV		271,8"m3"		271,800		
	VV		Přepážky				
	VV		20,7"m3"		20,700		
	VV		Součet		292,500		
48	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovininné - zřízení	m2	1 034,088	1 901,25	1 966 059,81
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí zřízení ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351010				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		BEDNĚNÍ - ROVINNÉ				
	VV		798"m2"		798,000		
	VV		BEDNĚNÍ - ROVINNÉ - PŘEPÁŽKY				
	VV		193,3"m2"		193,300		
	VV		BEDNĚNÍ STROPŮ				
	VV		13,7"m2"		13,700		
	VV		BEDNĚNÍ - SCHODIŠTĚ				
	VV		14,5"m2"		14,500		
	VV		vytvoření niky 100x50 mm v koruně desky				
	VV		145,88*0.05*2		14,588		
	VV		Součet		1 034,088		
49	K	321351020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcové zakřivené - zřízení	m2	8,100	2 272,50	18 407,25
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí zřízení ploch				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321351020				
	VV		8,1"m2"		8,100		
	VV		Součet		8,100		
50	K	321352020	Bednění konstrukcí vodních staveb válcové zakřivené - odstranění	m2	8,100	402,75	3 262,28
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí odstranění ploch válcové zakřivených				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352020				
51	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovininné - odstranění	m2	1 034,088	317,25	328 064,42
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, schodů, schodišť a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovininných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321352010				

PČ	Typ	Kaš	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	13,062	56 812,50	742 084,88
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchetů a ostatních konstrukcí: jednotlivé pruty průměru do 12 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366111				
	VV		příloha D. 8. 6-D. 8. 10				
	VV		13,062		13,062		
	VV		Součet		13,062		
53	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	12,585	52 312,50	658 352,81
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchetů a ostatních konstrukcí: jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321366112				
	VV		příloha D. 8. 6-D. 8. 10				
	VV		12,585 "t"		12,585		
	VV		Součet		12,585		
54	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,444	54 900,00	24 375,60
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí: vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a vypustných zařízení, opěrných zdí, sáchet, sáchetů a ostatních konstrukcí: svařovaná síť z ocelových táh				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/321368211				
	VV		příloha D. 8. 6-D. 8. 10				
	VV		KARI sítí 10/100-10/100				
	VV		36 "m2" * 12,34 "kg/m2" / 1000		0,444		
	VV		Součet		0,444		
55	K	33435392R	Přímá k bednění: za zkosení hran 15/15 mm	m	648,000	1 350,00	874 800,00
	PP		Přímá k bednění: za zkosení hran 15/15 mm				
	VV		648 "m"		648,000		
	VV		Součet		648,000		
56	K	33817111R	Osazení sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním	kus	49,000	486,00	23 814,00
	PP		Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných vřáky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek				
	VV		příloha D. 5. 3				
	VV		OPLOČENÍ POZEMKU Z PLOTOVÝCH DÍLCŮ, v. 1,23 m				
	VV		betonáž sloupků 0,025 "m3/ks"				
	VV		49 "ks"		49,000		
	VV		Součet		49,000		
57	M	5534216R	sloupek, jelek 60x40 mm, dl. 170 cm, pozink + zelená poplastování	kus	49,000	2 475,00	121 275,00
	PP		sloupek, jelek 60x40 mm, dl. 170 cm, pozink + zelená poplastování				
58	K	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,0 do 1,5 m	m	107,000	345,38	36 955,66
	PP		Montáž oplocení: z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, vřáky přes 1,0 do 1,5 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/348171143				
	VV		příloha D. 5. 3				
	VV		107 "m"		107,000		
	VV		Součet		107,000		
59	M	5534242R	plotové panely v. 123 cm, 3D, drát 4 mm, pozink + zelená poplastování	kus	43,000	856,00	36 808,00
	PP		plotové panely v. 123 cm, 3D, drát 4 mm, pozink + zelená poplastování				
	VV		107/2,5		42,800		
	VV		43		43,000		
60	M	5534200R	příchytka plot. panelu, pozink + zelená poplastování, vč. šroubů	kus	147,000	56,25	8 268,75
	PP		příchytka plot. panelu, pozink + zelená poplastování, vč. šroubů				
	D	4	Vodorovná konstrukce				794 077,62
61	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů vřáky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	13,700	259,88	3 560,36
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin vřáka podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení:				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354313				
	VV		13,7 "m2" "strop		13,700		
	VV		Součet		13,700		
62	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů vřáky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	13,700	80,66	1 105,04
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin vřáka podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění:				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/411354314				
63	K	451573111	Lože pod potrubí otevřená vřáky ze stěrkovisku	m3	10,200	1 451,25	14 802,75
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vřáku z písku a stěrkovisku do 63 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111				
	VV		příloha D. 9. 23				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Tlaková potrubí vlnitá z HDPE DN225x12.8, PN7.5				
	VV		Lože pro potrubí				
	VV		7,7"m3		7,700		
	VV		příloha D.9.24				
	VV		Potrubí gravitačního odvodnění: pozorovatelný PVC KG 110x3.2				
	VV		SN4				
	VV		Lože pro potrubí				
	VV		2,5"m3		2,500		
	VV		Součet		10,200		
64	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí: tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	53,400	5 096,25	272 139,75
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311141				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		PODKLADNÍ BETON C16/20 tl. 150 mm				
	VV		53,4"m3		53,400		
	VV		Součet		53,400		
65	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí: tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	1,700	5 298,75	9 007,88
	PP		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí: desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452311151				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		CEMENT. ZÁPLIVKA DNA tl 30 mm				
	VV		1,7"m3		1,700		
	VV		Součet		1,700		
66	K	45757121R	Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhuštění: frakce 8 až 32 mm	m3	22,420	1 833,75	41 112,68
	PP		Filtrační vrstvy z kameniva těženého hrubého bez zhuštění: frakce 8 až 32 mm				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		filtrační vrstva tl. 0.2 m, frakce 8-32 mm				
	VV		16,6"m3		16,600		
	VV		filtrační vrstva tl. 0.15 m, frakce 8-32 mm				
	VV		5,82"m3 "pod terasy		5,820		
	VV		Součet		22,420		
67	K	46251127R	Zahoz z lomového kamene bez prostěrkování: z terasu hmotnost do 200 kg - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	12,700	393,75	5 000,63
	PP		Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového bez prostěrkování: z terasu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		KAM. ZAHOZ Ds=0.3m, starý kámen				
	VV		12,7"m3		12,700		
	VV		Součet		12,700		
68	K	462519002	Přímek za urovnání ploch zahozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	31,800	264,38	8 407,28
	PP		Zahoz z lomového kamene neupraveného zahozového Přímek k cenám za urovnání viditelných ploch zahozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/462519002				
	VV		KAM. ZAHOZ Ds=0.3m				
	VV		31,8"m2		31,800		
	VV		Součet		31,800		
69	K	46321115R	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním lce s prostěrkováním	m3	41,400	4 151,25	171 861,75
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podlahu i přech. objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním lce a vyklánováním spár a lomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		BALV. ROVNANINA Ds=0.6÷1 m				
	VV		41,4"m3		41,400		
	VV		Součet		41,400		
70	K	46321115R.1	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene třídného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním lce s prostěrkováním - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	7,200	810,00	5 832,00
	PP		Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podlahu i přech. objekty objemu přes 3 m3 z kamene třídného, s urovnáním lce a vyklánováním spár a lomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3				
	VV		BALV. ROVNANINA Ds=0.6÷1 m				
	VV		7,2"m3		7,200		
	VV		Součet		7,200		
71	K	46551312R	Kamenná oprava dna RP Ds=0,1 m do betonu	m2	136,600	1 912,50	261 247,50
	PP		Kamenná oprava dna RP Ds=0,1 m do betonu				
	VV		příloha D.3.2, D.4.3, D.5.3, D.9.18				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		KAM. VÝPRAVA DNA RP Ds=0.1m DO BETONU (bet. loge 0.085 m)				
	VV		136,6		136,600		
	VV		Součet		136,600		
	D	5	Komunikace				134 050,18
72	K	56421111R	Podklad nebo podsyp z kameniva fr. 0/16 plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	206,000	94,73	19 514,38
	PP		Podklad nebo podsyp ze štěrku s rozptýlením, vlhkostí a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 60 mm				
	VV		příloha D.3.2, D.5.3				
	VV		MLATOVÁ CESTA z. 1.5 m				
	VV		kamenivo fr. 0/16 tl. 60 mm				
	VV		206		206,000		
	VV		Součet		206,000		
73	K	56486111R	Podklad ze štěrku štěrku fr. 0/32 plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	247,200	306,00	75 643,20
	PP		Podklad ze štěrku štěrku fr. 0/32 plochy přes 100 m2 tl 200 mm				
	VV		příloha D.3.2, D.5.3				
	VV		MLATOVÁ CESTA z. 1.5 m				
	VV		štěrku fr. 0/32 tl. 200 mm				
	VV		247,2"m2"		247,200		
	VV		Součet		247,200		
74	K	56487101R	Podklad ze štěrku štěrku fr. 0/32 plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	61,200	378,00	23 133,60
	PP		Podklad ze štěrku štěrku fr. 0/32 plochy do 100 m2 tl 250 mm				
	VV		příloha D.3.2, D.5.3				
	VV		MLATOVÁ CESTA z. 1.5 m				
	VV		štěrku 0/32 tl. 250 mm				
	VV		61,20		61,200		
	VV		Součet		61,200		
75	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo třeným přes 65 do 70 kg/m2	m2	206,000	76,50	15 759,00
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozptýlením a zhuštěním kamenivem drceným nebo třeným, v množství přes 65 do 70 kg/m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/571907118				
	VV		příloha D.3.2, D.5.3				
	VV		MLATOVÁ CESTA z. 1.5 m				
	VV		lomová prosávka 0/4 tl. 40 mm				
	VV		206		206,000		
	VV		Součet		206,000		
	D	8	Trubní vedení				229 647,60
76	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 110	m	36,000	192,38	6 925,68
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871263121				
	VV		příloha D.9.24				
	VV		Potrubí gravitačního odvodnění pozorovatelné PVC KG 110x3.2				
	VV		SN4				
	VV		36"m"		36,000		
	VV		Součet		36,000		
77	M	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4	m	37,080	186,75	6 924,69
	PP		trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4				
	VV		36*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		37,080		
78	K	87135115R	Montáž potrubí z PED 225 x 12,8 mm	m	51,000	298,13	15 204,63
	PP		Montáž potrubí z PED 225 x 12,8 mm				
	VV		příloha D.9.23				
	VV		Tlakové potrubí vlnité vody HDPE DN225x12.8, PN7.5 - dodávka				
	VV		51		51,000		
	VV		Součet		51,000		
79	M	2861358R	tlakové potrubí vlnité vody HDPE DN225x12.8, PN7.5	m	51,765	1 687,50	87 353,44
	PP		tlakové potrubí vlnité vody HDPE DN225x12.8, PN7.5				
	VV		51*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		51,765		
80	K	87735111R	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	7,000	788,63	5 520,41
	PP		Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 200				
	VV		příloha D.9.23				
	VV		3"ks" elektrotvarovka koleno 15° PE D225, PN7,5		3,000		
	VV		3"ks" elektrotvarovka koleno 30° PE D225, PN7,5		3,000		
	VV		1"ks" elektrotvarovka koleno 45° PE D225, PN7,5		1,000		
	VV		Součet		7,000		
81	M	286149R1	elektrotvarovka koleno 15° PE D225, PN7,5	kus	3,000	12 375,00	37 125,00
	PP		elektrotvarovka koleno 15° PE D225, PN7,5				
82	M	286149R2	elektrotvarovka koleno 30° PE D225, PN7,5	kus	3,000	11 250,00	33 750,00
	PP		elektrotvarovka koleno 30° PE D225, PN7,5				

PČ	Typ	Kaď	Popis	MJ	Mnořstv:	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	M	286149R3	elektrotvarovka koleno 45° PE D225, PN7,5	kus	1,000	10 125,00	10 125,00
PP			elektrotvarovka koleno 45° PE D225, PN7,5				
84	K	891265321	Montař zpětných klapek DN 100	kus	1,000	1 361,25	1 361,25
PP			Montař vodovodních armatur na potrubí zpětných klapek DN 100				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891265321				
85	M	5512800R	zpětná klapka DN110 z kompozitního materiálu (PA+PPH)	kus	1,000	1 237,50	1 237,50
PP			zpětná klapka DN110 z kompozitního materiálu (PA+PPH)				
86	K	899102112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ramů pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,000	4 117,50	4 117,50
PP			Osazení poklopů sachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ramů pro třídu zatížení A15, A50				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899102112				
VV			příloha D.9.23				
VV			Vystrojení sachtý vabci vody				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
87	M	5524102R	poklop sachtý 700x700 mm, uzamykatelný, vnější rozměr 840x840 mm, vřská ramu 55 mm, materiál – kompozit, zatížení třída A15	kus	1,000	3 375,00	3 375,00
PP			poklop sachtý 700x700 mm, uzamykatelný, vnější rozměr 840x840 mm, vřská ramu 55 mm, materiál – kompozit, zatížení třída A15				
88	K	899501221	Stupadla do sacht ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	5,000	247,50	1 237,50
PP			Stupadla do sacht a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek, montáž a dodávka				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899501221				
VV			příloha D.9.23				
VV			Vystrojení sachtý vabci vody – sachtové stupadlo vidlicové – montáž a dodávka				
VV			5"ks"			5,000	
VV			Součet			5,000	
89	K	89950311R	Stupadla do sacht polyetylenová zapouštěcí: kapsová osazovaná při zděnění a betonování – montáž	kus	18,000	292,50	5 265,00
PP			Stupadla do sacht a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí: – kapsová osazovaná při zděnění a betonování, montáž				
VV			příloha D.9.23				
VV			15"ks" "kapsová sachtová stupadlo STN 160/130 PE-HD			15,000	
VV			3"ks" "sachtová stupadlo STSK 160/130 PE-HD			3,000	
VV			Součet			18,000	
90	M	552438R1	kapsová sachtová stupadlo STN 160/130 PE-HD, protiskluzový povrch	kus	15,000	562,50	8 437,50
PP			stupadlo ocelové s PE povlakem forma A – MSS P162mm				
91	M	552438R2	sachtová stupadlo STSK 160/130 PE-HD s madlem, protiskluzový povrch	kus	3,000	562,50	1 687,50
PP			stupadlo ocelové s PE povlakem forma A – MSS P162mm				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				744 215,63
92	K	912111113	Montáž zabrany parkovací sloupku v do 800 mm přichycení šrouby	kus	1,000	569,25	569,25
PP			Montáž zabrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 mm přichycení šrouby				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/912111113				
VV			příloha D.9.26				
VV			OCEL. SKLOPNÝ PARK. SLOUPEK				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
93	M	7491016R	sloupek parkovací sklopný h=800mm Zn základní zamek	kus	1,000	3 937,50	3 937,50
PP			sloupek parkovací sklopný h=800mm Zn základní zamek				
94	K	916231212	Osazení chodňového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	192,000	298,13	57 240,96
PP			Osazení chodňového obrubníku betonového se zřizem lože, s vyplněm a zatřemem spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z kameniva těsného				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916231212				
VV			příloha D.3.2				
VV			192"m"			192,000	
95	M	5921701R	obrubník betonový přírodní sada 500x50x150mm	m	195,840	105,30	20 621,95
PP			obrubník betonový přírodní sada 500x50x150mm				
VV			192x1,02 "Přepočtená koeficientem množství"			195,840	
96	K	93199411R	Těsnění spary vnitřní – těsnění: tmel (vodouobtnající)	m	4,820	393,75	1 897,88
PP			Těsnění spary vnitřní – těsnění: tmel (vodouobtnající)				
VV			Tlaková potrubí vabci vody HDPE DN225x12.8, PN7.5				
VV			těsnění spára vnitřní (po celém obvodu obou potrubí)				
VV			3,13"m"			3,130	
VV			Potrubí gravitačního odvodnění: pozorovatelný PVC KG 110x3.2 SN4				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		těsnění spára vnitřní (po celém obvodu obou potrubí)				
	VV		1,69"m"		1,690		
	VV		Součet		4,820		
97	K	93199414R. 1	Těsnění dilatační spary trvale plastickým PU tmelem mrazuvzdorným s aktivacním nátěrem	m	69,770	328,50	22 919,45
	PP		Těsnění dilatační spary trvale plastickým PU tmelem mrazuvzdorným s aktivacním nátěrem				
	VV		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY - VNĚJŠÍ				
	VV		26,57"m"		26,570		
	VV		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY mezi stav. a novou konstrukcí - VNĚJŠÍ				
	VV		38,3"m"		38,300		
	VV		Tlaková potrubí vábce vody HDPE DN225x12.8, PN7.5				
	VV		těsnění spára vnější,				
	VV		3,14"m"		3,140		
	VV		Potrubí gravitačního odvodnění: pozorovatelný PVC KG 110x3.2 SN4				
	VV		těsnění spára vnitřní (po celém obvodu obou potrubí)				
	VV		1,76"m"		1,760		
	VV		Součet		69,770		
98	K	93593000R	Osazení boční vpusti kulatá TWC DN 110	kus	1,000	724,50	724,50
	PP		Osazení boční vpusti kulatá TWC DN 110				
99	M	283R	boční vpust kulatá TWC DN 110 integrovaná PVC manžeta (hydroizolační folie na bázi PVC) dĺ. 600 mm, vč. vyjmatelné ochranné mřížky	kus	1,000	2 250,00	2 250,00
	PP		boční vpust kulatá TWC DN 110 integrovaná PVC manžeta (hydroizolační folie na bázi PVC) dĺ. 600 mm, vč. vyjmatelné ochranné mřížky				
100	K	95311411R	Osazení vylamovací vřetuzje jednořadá	m	60,000	229,50	13 770,00
	PP		Osazení vylamovací vřetuzje jednořadá				
	VV		60"m"		60,000		
	VV		Součet		60,000		
101	M	1328900R	jednořadá vylamovací vřetuz 12/15, 6,6 R12/m' - dodávka	m	60,000	1 687,50	101 250,00
	PP		jednořadá vylamovací vřetuz 12/15, 6,6 R12/m' - dodávka				
102	K	95311412R	Osazení vylamovací vřetuzje dvouřadá	m	30,000	229,50	6 885,00
	PP		Osazení vylamovací vřetuzje dvouřadá				
	VV		30"m"		30,000		
	VV		Součet		30,000		
103	M	1328910R	dvouřadá vylamovací vřetuz 12/15/12, 6,6 R12/m' - dodávka	m	30,000	2 250,00	67 500,00
	PP		dvouřadá vylamovací vřetuz 12/15/12, 6,6 R12/m' - dodávka				
104	K	95333331R	PVC těsnící pás do dilatačních spar betonových kc: vnitřní s 200 mm	m	25,730	393,75	10 131,19
	PP		PVC těsnící pás do betonových konstrukcí do dilatačních spar vnitřní, pokládání doprostřed konstrukce mezi vřetuzi sřky 200 mm				
	VV		25,73		25,730		
	VV		Součet		25,730		
105	K	95333332R	Vysoce pružná těsnící folie, tlak min 5 m v.sl., tloušťka pásu: min 2 mm, sřka pásu: min 200 mm, lepidlo	m	32,700	225,00	7 357,50
	PP		Vysoce pružná těsnící folie, tlak min 5 m v.sl., tloušťka pásu: min 2 mm, sřka pásu: min 200 mm, lepidlo				
	VV		TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY mezi stav. a novou konstrukcí - VNITŘNÍ				
	VV		32,7"m"		32,700		
	VV		Součet		32,700		
106	K	953334118	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kc: bentonitový 20 x 15 mm	m	4,820	304,88	1 469,52
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/953334118				
	VV		Tlaková potrubí vábce vody HDPE DN225x12.8, PN7.5				
	VV		těsnění spára vnitřní (po celém obvodu obou potrubí)				
	VV		3,13"m"		3,130		
	VV		Potrubí gravitačního odvodnění: pozorovatelný PVC KG 110x3.2 SN4				
	VV		těsnění spára vnitřní (po celém obvodu obou potrubí)				
	VV		1,69"m"		1,690		
	VV		Součet		4,820		
107	K	95333413R	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kc: bentonitový 20 x 25 mm	m	145,880	355,50	51 860,34
	PP		Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kc: bentonitový 20 x 25 mm				
	VV		příloha D.9.3				
	VV		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍ SPÁRY DESKY A STĚNY				
	VV		145,88"m"		145,880		
	VV		Součet		145,880		
108	K	95394312R	Nerezová drážky provizorního hřazení ocel tří.17	kg	227,600	281,25	64 012,50
	PP		Nerezová drážky provizorního hřazení ocel tří.17				
	VV		příloha D.9.19a,b				
	VV		Drážky provizorního hřazení: U150/75/5				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		227,6"kg"		227,600		
	VV		Součet		227,600		
109	M	13021105	tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 vřztuž do betonu D 8mm	t	0,004	37 687,50	150,75
	PP		tyč ocelová kruhová hladká ČSN 42 5512 jakost 10 216.0 vřztuž do betonu D 8mm				
	VV		kotev R8 dl. 0.15 m, 61 ks, celk. délka 9.15 m				
	VV		9,15"m" * 0,4"kg/m" / 1000		0,004		
	VV		Součet		0,004		
110	K	966021112	Bouran; konstrukce LTM zdiva kamenného na MC ručně	m3	7,500	4 983,75	37 378,13
	PP		Bouran; konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966021112				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		BOURÁNÍ KAM. ZDIVA NA MC				
	VV		7,5"m3"		7,500		
	VV		Součet		7,500		
111	K	966025112	Bouran; konstrukce LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	17,400	3 127,50	54 418,50
	PP		Bouran; konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966025112				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		BOURÁNÍ KAM. ZDIVA NA MC				
	VV		17,4"m3"		17,400		
	VV		Součet		17,400		
112	K	966041111	Bouran; konstrukce LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného ručně	m3	6,000	8 437,50	50 625,00
	PP		Bouran; konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966041111				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		BOURÁNÍ BET. KONSTRUKCE				
	VV		6"m3"		6,000		
	VV		Součet		6,000		
113	K	966045111	Bouran; konstrukce LTM zdiva z betonu prostého neprokládaného strojně	m3	14,000	5 355,00	74 970,00
	PP		Bouran; konstrukce LTM ve vodních tocích s přemstěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně z betonu prostého neprokládaného				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966045111				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		BOURÁNÍ BET. KONSTRUKCE				
	VV		14"m3"		14,000		
	VV		Součet		14,000		
114	K	966071711	Bouran; sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	78,000	443,25	34 573,50
	PP		Bouran; plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		Odstranění stav. plotu v. 1 m (oc. sloupky + kari sítě)				
	VV		116/3=39				
	VV		40		40,000		
	VV		Odstranění stav. plotu v. 1.6 m (oc. sloupky + pletivo)				
	VV		111/3=37				
	VV		38		38,000		
	VV		Součet		78,000		
115	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	111,000	90,11	10 002,21
	PP		Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071821				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		Odstranění stav. plotu v. 1.6 m (oc. sloupky + pletivo)				
	VV		111"m"		111,000		
	VV		Součet		111,000		
116	K	96607182R	Rozebrání oplocení z Kari sítě v do 1,0 m	m	116,000	168,75	19 575,00
	PP		Rozebrání oplocení z Kari sítě v do 1,0 m				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		Odstranění stav. plotu v. 1 m (oc. sloupky + kari sítě)				
	VV		116"m"		116,000		
	VV		Součet		116,000		
117	K	98101111R	Demontáž a ekologická likvidace stav. dřev. senku 6.1x4.3x2.5 m	kpl	1,000	28 125,00	28 125,00
	PP		Demontáž a ekologická likvidace stav. dřev. senku 6.1x4.3x2.5 m				
	VV		příloha D.3.2				
	VV		1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě	72 260,92			
118	K	9970135R2	Vodorovná doprava kovového odpadu do srotu	t	1,818	342,00	621,76
	PP	Vodorovná doprava kovového odpadu do srotu					
	VV	0,22 "t" "pletivo				0,220	
	VV	1,427 "t" "kari sít				1,427	
	VV	40 "ks" * 1 "m" * 2 "kg/m" / 1000 "sloupky plotu h=1 m				0,080	
	VV	38 "ks" * 1,2 "m" * 2 "kg/m" / 1000 "sloupky plotu h=1,2 m				0,091	
	VV	Součet				1,818	
119	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	148,370	169,88	25 205,10
	PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321511					
	VV	odvoz na mezideponii do 50 m					
	VV	21,75+50,46 "zdivo na MC				72,210	
	VV	odvoz na mezideponii do 200 m					
	VV	13,2+30,8 "prostý beton				44,000	
	VV	odvoz z mezideponie					
	VV	(0,7+12,7) "m3" * 2,4 "t/m3" "původní kámen z vybouraných kam.				32,160	
	VV	kc, k zpětnému využití					
	VV	Součet				148,370	
120	K	9970135R1	Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky	t	58,500	675,00	39 487,50
	PP	Likvidace suti zákonným způsobem, naložení, odvoz, vykládka a uložení na skládku, veškeré poplatky					
	VV	NA SKLÁDKU					
	VV	21,75+50,46 "zdivo na MC				72,210	
	VV	-19,9 "m3" * 2,9 "t/m3"				-57,710	
	VV	13,2+30,8 "prostý beton				44,000	
	VV	Součet				58,500	
121	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	32,160	216,00	6 946,56
	PP	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým urovňáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997321611					
	VV	naložení na mezideponii					
	VV	(0,7+12,7) "m3" * 2,4 "t/m3" "původní kámen z vybouraných kam.				32,160	
	VV	kc, k zpětnému využití					
	VV	Součet				32,160	
D		998	Přesun hmot	197 835,30			
122	K	998323011	Přesun hmot pro jezy a stupně	t	439,634	450,00	197 835,30
	PP	Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998323011					
D		PSV	Práce a dodávky PSV	761 912,14			
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	123 156,62			
123	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	46,010	15,53	714,54
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111001					
	VV	příloha D.4.3, D.5.3					
	VV	NÁTĚR RUBU KONSTR. - (1x)					
	VV	46,01 "m2"				46,010	
	VV	Součet				46,010	
124	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,014	77 850,00	1 089,90
	PP	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV	46,01*0,0003 "Přepočtená koeficientem množství				0,014	
125	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	92,020	19,35	1 780,59
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem lakem asfaltovým					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711111002					
	VV	příloha D.4.3, D.5.3					
	VV	NÁTĚR RUBU KONSTR. - (2x)					
	VV	92,02 "m2" "napočtená dvounásobná plocha				92,020	
	VV	Součet				92,020	
126	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,038	171 562,50	6 519,38
	PP	lak hydroizolační asfaltový					
	VV	92,02*0,00041 "Přepočtená koeficientem množství				0,038	
127	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisle za studena nátěrem penetračním	m2	426,580	33,53	14 303,23
	PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše svisle S nátěrem penetračním					
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112001					
	VV	příloha D.4.3, D.5.3					
	VV	NÁTĚR RUBU KONSTR. - (1x)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	426,58"m2"		426,580		
		VV	Součet		426,580		
128	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,128	77 850,00	9 964,80
		PP	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg				
		VV	426,58*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,128		
129	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	821,030	36,79	30 205,69
		PP	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé s natěrem lakem asfaltovým				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711112002				
		VV	příloha D.4.3, D.5.3				
		VV	Náříz RUBU KONSTR. - (2x)				
		VV	821,03"m2" "napočtená dvouosobná plocha		821,030		
		VV	Součet		821,030		
130	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,337	171 562,50	57 816,56
		PP	lak hydroizolační asfaltový				
		VV	821,03*0,00041 "Přepočtené koeficientem množství		0,337		
131	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,517	1 473,75	761,93
		PP	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava; vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711101				
	D	751	Vzduchotechnika				820,13
132	K	75151476R	Montáž vřetelových mřížek na potrubí D přes 200 do 300 mm	kus	1,000	22,50	22,50
		PP	Montáž vřetelových mřížek na potrubí D přes 200 do 300 mm				
		VV	příloha D.9.23				
		VV	1		1,000		
		VV	Součet		1,000		
133	M	429R	natokový kus s mřížkou DN200, pozink (ref.v. VKA200 - vřetelový kus)	kus	1,000	797,63	797,63
		PP	natokový kus s mřížkou DN200, pozink (ref.v. VKA200 - vřetelový kus)				
	D	767	Konstrukce zamečnické				637 935,39
134	K	76716111R	Zabradli trubkové s madlem v. 1 m s čtyřtyčovou výplní, materiál ocel I1353, montáž a výroba	m	125,800	562,50	70 762,50
		PP	Zabradli trubkové s madlem v. 1 m s čtyřtyčovou výplní, materiál ocel I1353, montáž a výroba				
		VV	příloha D.9.22a-e				
		VV	118,1"m" "zabradli		118,100		
		VV	7,7"m" "madlo		7,700		
		VV	Součet		125,800		
135	M	767R1	zabradli trubkové s madlem v. 1 m - dodávka	kpl	1,000	562 500,00	562 500,00
		PP	zabradli trubkové s madlem v. 1 m - dodávka				
136	K	76799511R	Ocelové konstrukce - montáž, dodávka, povrchová úprava žárově zinkováno	kg	14,440	168,75	2 436,75
		PP	Ocelové konstrukce - montáž, dodávka, povrchová úprava žárově zinkováno				
		VV	příloha D.9.21				
		VV	Ram pro mříž proti plaveninám U50x50x4, ocel. svařenec				
		VV	7,2"kg"		7,200		
		VV	Mříž proti plaveninám kr. ocel pr. 14 mm, ocel. svařenec, pozink, volně vložená do ramu				
		VV	7,24		7,240		
		VV	Součet		14,440		
137	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zamečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,212	1 845,00	2 236,14
		PP	Přesun hmot pro zamečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava; vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101				
	D	OST	Ostatné				289 687,50
138	K	OST_5	Norná stěna dl. 5.5 m, dřev. kulatina pr. 140 mm, modřín, vakuo-tlakově impregnovan	kpl	1,000	1 687,50	1 687,50
		PP	Norná stěna dl. 5.5 m, dřev. kulatina pr. 140 mm, modřín, vakuo-tlakově impregnovan				
		VV	příloha D.9.20				
		VV	1"kp1"		1,000		
		VV	Součet		1,000		
139	K	OST_7	PODVODNÝ OKNO - sklo 1510x1205x40 mm VSG 10.10.10.10.076 uložené do silikonového lože	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00
		PP	PODVODNÝ OKNO - sklo 1510x1205x40 mm VSG 10.10.10.10.076 uložené do silikonového lože				
		VV	příloha D.9.25				
		VV	1"kp1"		1,000		
		VV	Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	K	OST_8	Jamkovaná a čerpaná vody po dobu stavby - zřízení, odstranění	kpl	1,000	56 250,00	56 250,00
PP			Jamkovaná a čerpaná vody po dobu stavby - zřízení, odstranění				
141	K	OST_14	Dočasná zpevnění inundačního mostu pro stavbu	kpl	1,000	225 000,00	225 000,00
PP			Dočasná zpevnění inundačního mostu pro stavbu				
VV			příloha D.9.28				
VV			1" kpl		1,000		
VV			Součet		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 01

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2025

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

DIČ:

IC:

48585904

DIČ:

CZ48585904

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

376 870,00

	Základ daně	Sazba daně	Vše daně
DPH základní	376 870,00	21,00%	79 142,70
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

456 012,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 01

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

376 870,00

OST - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

376 870,00

VRN1 - Průzkumy, geodetické a projektové práce

74 100,00

VRN2 - Příprava staveniště

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

98 865,00

VRN4 - Inženýrská činnost

187 460,00

VRN9 - Ostatní náklady

9 945,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 01

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 376 870,00

D	OST	Ostatní					0,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					376 870,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					74 100,00

1	K	012103000	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací; nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací; odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP			Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací; nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací; odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.				
----	--	--	--	--	--	--	--

2	K	01240300R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předaným stavenišťem a vytyčením sítí.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP			Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předaným stavenišťem a vytyčením sítí.				
----	--	--	--	--	--	--	--

3	K	013244000	Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP			Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.				
----	--	--	---	--	--	--	--

4	K	013254000	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP			Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby				
----	--	--	--	--	--	--	--

5	K	013274000	Pasportizace předmětného úseku silnice II/116 dotčené stavbou před započatím prací, a části přístupové cesty k jezu dl. 16 m	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP			Pasportizace předmětného úseku silnice II/116 dotčené stavbou před započatím prací, a části přístupové cesty k jezu dl. 16 m				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	VRN2	Příprava staveniště					6 500,00
---	------	---------------------	--	--	--	--	----------

6	K	021203000	Zajištění slovení ryb; obsady, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací; na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revru.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP			Zajištění slovení ryb; obsady, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací; na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revru.				
----	--	--	--	--	--	--	--

D	VRN3	Zařízení staveniště					98 865,00
---	------	---------------------	--	--	--	--	-----------

7	K	031203000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení; staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skladek, deponií, machacích center apod.	kpl	0,900	26 000,00	23 400,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP			Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení; staveniště, včetně oplocení, případných přípojek, přístupů, sjezdů, skladek, deponií, machacích center apod.				
----	--	--	--	--	--	--	--

8	K	032403000	Přístupy na staveniště	kpl	0,900	6 500,00	5 850,00
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------

PP			Přístupy na staveniště				
----	--	--	------------------------	--	--	--	--

9	K	032603000	Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veškeré stavební techniky před výjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	0,900	32 500,00	29 250,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čistič: kol vesker; stavební techniky před vjíjezdem ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.				
10	K	034103000	Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném prostranství	kpl	0,900	2 600,00	2 340,00
PP			Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném prostranství				
11	K	034303000	Projednání a zajištění zvláštního užívaní komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodů a správy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	kpl	0,900	13 000,00	11 700,00
PP			Projednání a zajištění zvláštního užívaní komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodů a správy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby				
12	K	034303001	Označení a zabezpečení obchodu trasy pro vodáky pro přenesení lodí v délce 160 m vč. dopravního značení na křižování obchodu trasy s příjezdem na staveniště	kpl	0,900	3 250,00	2 925,00
PP			Označení a zabezpečení obchodu trasy pro vodáky pro přenesení lodí v délce 160 m vč. dopravního značení na křižování obchodu trasy s příjezdem na staveniště				
13	K	039203000	Uvedení veřejných dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmělněného) stavu.	kpl	0,900	26 000,00	23 400,00
PP			Uvedení veřejných dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmělněného) stavu.				
D VRN4			Inženýrská činnost				187 460,00
14	K	041002000	Zajištění geotechnického dozoru stavby	kpl	0,900	10 400,00	9 360,00
PP			Zajištění geotechnického dozoru stavby				
15	K	042002000	Vedení pracovního denku skrývaných kulturních vrstev půdy a provádění souvisejících činností	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
PP			Vedení pracovního denku skrývaných kulturních vrstev půdy a provádění souvisejících činností				
16	K	042503000.1	Provedení a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP	kpl	0,900	26 000,00	23 400,00
PP			Provedení a zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP				
17	K	0425030R1	Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kpl	0,900	6 500,00	5 850,00
PP			Aktualizace a doplnění povodňového plánu, včetně ověření souladu příslušným povodňovým orgánem obce.				
18	K	0425030R2	Zhotovení, případně aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu	kpl	0,900	6 500,00	5 850,00
PP			Zhotovení, případně aktualizace a doplnění firemního havarijního plánu				
19	K	0425030R3	Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlasný profil, havarijná souprava apod.)	kpl	0,900	13 000,00	11 700,00
PP			Provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlasný profil, havarijná souprava apod.)				
20	K	0425030R4	Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací.	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
PP			Informování vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání dotčených pozemků a komunikací.				
21	K	043194000	Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	kpl	0,900	52 000,00	46 800,00
PP			Zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací				
D VRN9			Ostatní náklady				9 945,00
22	K	0910030R2	Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací	kpl	0,900	1 950,00	1 755,00
PP			Vyhotovení fotodokumentace průběhu prací				
23	K	0910030R3	Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	kpl	0,900	1 950,00	1 755,00
PP			Vyhotovení fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	0910030R9	Zajištění: umístění stítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	kpl	0,900	650,00	585,00
PP			Zajištění: umístění stítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.				
25	K	0910030R10	Zajištění: písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou opravou po dokončení prací.	kpl	0,900	2 600,00	2 340,00
PP			Zajištění: písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou opravou po dokončení prací.				
26	K	0910030R14	Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	0,900	3 900,00	3 510,00
PP			Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2025

IČ:

DIČ:

70889953

CZ70889953

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

48585904

CZ48585904

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 205,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 205,00	21,00%	18 523,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 728,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybářského přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybářského přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 02

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

88 205,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

88 205,00

VRN1 - Průzkumy, geodetické a projektové práce

65 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 660,00

VRN4 - Inženýrská činnost

11 440,00

VRN9 - Ostatní náklady

1 105,00

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_2 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 02

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

88 205,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

88 205,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

65 000,00

1	K	012103000	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

2	K	013244000	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.

3	K	013254000	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště

10 660,00

4	K	031203000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných připojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, machacích center apod.	kpl	0,100	26 000,00	2 600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	----------

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných připojek, přístupů, sjezdů, skládek, deponií, machacích center apod.

5	K	032403000	Přístupy na staveniště	kpl	0,100	6 500,00	650,00
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	--------

PP Přístupy na staveniště

6	K	032603000	Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veskeré stavební techniky před vjížděním ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	0,100	32 500,00	3 250,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	----------

PP Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veskeré stavební techniky před vjížděním ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.

7	K	034103000	Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném prostranství	kpl	0,100	2 600,00	260,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	--------

PP Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném prostranství

8	K	034303000	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné správy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	kpl	0,100	13 000,00	1 300,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	----------

PP Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění stanovení přechodné správy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby

9	K	039203000	Uvedení veskerých dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmělněného) stavu.	kpl	0,100	26 000,00	2 600,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	----------

PP Uvedení veskerých dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmělněného) stavu.

D VRN4 Inženýrská činnost

11 440,00

10	K	041002000	Zajištění geotechnického dozoru stavby	kpl	0,100	10 400,00	1 040,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Zajištění: geotechnického dozoru stavby				
11	K	042503000.1	Provedení a zajištění: opatření: vyplývající z plánu BOZP	kpl	0,100	26 000,00	2 600,00
PP			Provedení a zajištění: opatření: vyplávajících z plánu BOZP				
12	K	0425030R1	Aktualizace a doplnění: povodňového plánu, včetně ověření: souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kpl	0,100	6 500,00	650,00
PP			Aktualizace a doplnění: povodňového plánu, včetně ověření: souladu příslušným povodňovým orgánem obce.				
13	K	0425030R2	Zhotovení, případně aktualizace a doplnění: firemního havarijního plánu	kpl	0,100	6 500,00	650,00
PP			Zhotovení, případně aktualizace a doplnění: firemního havarijního plánu				
14	K	0425030R3	Provedení: opatření: vyplávajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlasný profil, havarijn: souprava apod.)	kpl	0,100	13 000,00	1 300,00
PP			Provedení: opatření: vyplávajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlasný profil, havarijn: souprava apod.)				
15	K	043194000	Zajištění: a provedení: zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění: a dokončení: dla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání: jejich výsledků objednateli, jakož i provedení: zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	kpl	0,100	52 000,00	5 200,00
PP			Zajištění: a provedení: zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění: a dokončení: dla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání: jejich výsledků objednateli, jakož i provedení: zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací				
D VRN9			Ostatní: náklady				1 105,00
16	K	0910030R10	Zajištění: písemných souhlasných vyjádření: všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou opravou po dokončení: prací	kpl	0,100	2 600,00	260,00
PP			Zajištění: písemných souhlasných vyjádření: všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou opravou po dokončení: prací				
17	K	0910030R14	Protokolární: předání: pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	0,100	3 900,00	390,00
PP			Protokolární: předání: pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				
18	K	0910030R2	Vyhotovení: fotodokumentace průběhu: prací	kpl	0,100	1 950,00	195,00
PP			Vyhotovení: fotodokumentace průběhu: prací				
19	K	0910030R3	Vyhotovení: fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	kpl	0,100	1 950,00	195,00
PP			Vyhotovení: fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).				
20	K	0910030R9	Zajištění: umístění: sttku o povolení: stavby a stejnopisu oznámení: o zahájení: prací: oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	kpl	0,100	650,00	65,00
PP			Zajištění: umístění: sttku o povolení: stavby a stejnopisu oznámení: o zahájení: prací: oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 03

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

ENVISYSTEM, s.r.o., U Nikolajky 15, 15000 Praha 5

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 10. 2025

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

IČ:

DIČ:

IC:

48585904

DIČ:

CZ48585904

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

371 800,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	371 800,10	21,00%	78 078,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

449 878,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybího přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 03

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

Projektant: ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

371 800,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

371 800,10

VRN1 - Průzkumy, geodetické a projektové práce

78 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

6 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

132 600,00

VRN4 - Inženýrská činnost

133 900,00

VRN9 - Ostatní náklady

20 800,10

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Berounka, ř.km 21,638- jez Zadní Třebaně- výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Objekt:

(ES_51)_2025_06_23 - Berounka, ř.km 21,638 - jez Zadní Třebaně - výstavba rybho přechodu a vodácké propusti

Soupis:

VON_3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - SO 03

Místo:

Datum: 24. 10. 2025

Zadavatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

ENVISYSTEM, s.r.o.,
U Nikolajky 15,
15000 Praha 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 371 800,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 371 800,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 000,00

1	K	012103000	Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Vytyčení stavby, hranic pozemků a provedení geodetických prací nutných k posouzení shody realizované stavby se schválenou projektovou dokumentací odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

2	K	01240300R	Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předaným stavenišťem a vytyčením sítí.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbydou platnosti v období mezi předaným stavenišťem a vytyčením sítí.

3	K	013244000	Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Zpracování a předání doplněné dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele.

4	K	013254000	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby

5	K	013274001	Pasportizace objektů dotčených stavbou před započítáním prací	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

PP Pasportizace objektů dotčených stavbou před započítáním prací

D VRN2 Příprava staveniště 6 500,00

6	K	021203000	Zajištění slovení ryb: obsady, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského reválu.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Zajištění slovení ryb: obsady, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského reválu.

D VRN3 Zařízení staveniště 132 600,00

7	K	031203000	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přepojek, přístupů, sjezdů, skladek, deponií, mechanických center apod.	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně oplocení, případných přepojek, přístupů, sjezdů, skladek, deponií, mechanických center apod.

8	K	032403000	Přístupy na staveniště	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	----------	----------

PP Přístupy na staveniště

9	K	032603000	Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veskeré stavební techniky před vjížděním ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.	kpl	1,000	32 500,00	32 500,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Čištění a uklid dotčených komunikací a veřejných prostranství, čištění kol veskeré stavební techniky před vjížděním ze staveniště po celou dobu stavby, včetně všech souvisejících činností.

10	K	034103000	Označení a zabezpečení pracoviště na veřejně přístupném prostranství	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP Označen: a zabezpečen: pracoviště na veřejně přístupném prostranství							
11	K	034303000	Projednaní a zajištění: zvláštního užívaní komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění: stanovení přechodné správy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
PP Projednaní a zajištění: zvláštního užívaní komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění: stanovení přechodné správy provozu a dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby							
12	K	034303002	Označen: a zabezpečen: stav. přístupové cesty na ostrov pro pěší a vozidla	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
PP Označen: a zabezpečen: stav. přístupové cesty na ostrov pro pěší a vozidla							
13	K	034703001	Ochrana inženýrských sítí	KPL	1,000	6 500,00	6 500,00
PP Ochrana inženýrských sítí							
14	K	039203000	Uvedení: veškerých dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmíluvaného) stavu.	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
PP Uvedení: veškerých dotčených pozemků a komunikací (zpevněných i nezpevněných ploch) do původního (popř. zasmíluvaného) stavu.							
D VRN4 Inženýrská činnost							133 900,00
15	K	041002000	Zajištění: geotechnického dozoru stavby	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00
PP Zajištění: geotechnického dozoru stavby							
16	K	042503000.1	Provedení a zajištění: opatření: vyplývajících z plánu BOZP	kpl	1,000	26 000,00	26 000,00
PP Provedení a zajištění: opatření: vyplývajících z plánu BOZP							
17	K	0425030R1	Aktualizace a doplnění: povodňového plánu, včetně ověření: souladu příslušným povodňovým orgánem obce.	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
PP Aktualizace a doplnění: povodňového plánu, včetně ověření: souladu příslušným povodňovým orgánem obce.							
18	K	0425030R2	Zhotovení, případně aktualizace a doplnění: firemního havarijního plánu	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
PP Zhotovení, případně aktualizace a doplnění: firemního havarijního plánu							
19	K	0425030R3	Provedení: opatření: vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlasný profil, havarijn. souprava apod.)	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
PP Provedení: opatření: vyplývajících z povodňového a havarijního plánu (např. hlasný profil, havarijn. souprava apod.)							
20	K	0425030R4	Informování: vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací: o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání: dotčených pozemků a komunikací.	kpl	1,000	19 500,00	19 500,00
PP Informování: vlastníků stavbou dotčených pozemků a komunikací: o vstupu na pozemky, včetně protokolárního předání: dotčených pozemků a komunikací.							
21	K	043194000	Zajištění: a provedení: zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění: a dokončení: díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání: jejich výsledků objednateli, jakož i provedení: zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00
PP Zajištění: a provedení: zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění: a dokončení: díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání: jejich výsledků objednateli, jakož i provedení: zkoušek a rozborů předepsaných platnou projektovou dokumentací							
D VRN9 Ostatní náklady							20 800,10
22	K	0910030R2	Vyhotovení: fotodokumentace průběhu prací	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
PP Vyhotovení: fotodokumentace průběhu prací							
23	K	0910030R3	Vyhotovení: fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00
PP Vyhotovení: fotodokumentace a videozáznamu dotčených pozemků, komunikací a staveb na těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a videozáznam budou předány objednateli před zahájením stavebních prací v elektronické podobě (1x CD/DVD).							
24	K	0910030R9	Zajištění: umístění: stítku o povolení: stavby a stejnopisu oznámení: o zahájení: prací: oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	kpl	1,000	650,00	650,00
PP Zajištění: umístění: stítku o povolení: stavby a stejnopisu oznámení: o zahájení: prací: oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	0910030R10	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou správou po dokončení prací	kpl	1,000	2 600,00	2 600,00
PP			Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou správou po dokončení prací				
26	K	0910030R14	Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.	kpl	1,000	3 900,00	3 900,00
PP			Protokolární předání pracemi dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům.				
27	K	0910030R15	Operační program životní prostředí; 2021-2027 a dle tiskového podkladu dodaného objednatelem	kus	1,000	3 250,00	3 250,00
PP			Billboard dle Grafického manuálu publicity pro Operační program životní prostředí; 2021-2027 a dle tiskového podkladu dodaného objednatelem				
28	K	0910030R16	Stálá pamětní deska – propagace OPŽP a EU, pamětní deska 0.4 x 0.3 m materiál desky: mosaz (montáž a dodávka)	kpl	1,000	6 500,10	6 500,10
PP			Stálá pamětní deska – propagace OPŽP a EU, pamětní deska 0.4 x 0.3 m materiál desky: mosaz (montáž a dodávka)				