

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod šutovým kopcem, 252 236, kat. 13

Objekt:

2025/38-01 - LC Pod Šutovým kopcem, 252 236, kat. 13

KSO:

Místo: r. Stálkov, k.ú. Matějovec/Stálkov

CC-CZ:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 091,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 091,86	21,00%	14 089,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 181,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Pod šutovým kopcem, 252 236, kat. 13

Objekt:

2025/38-01 - LC Pod Šutovým kopcem, 252 236, kat. 13

Místo:

r. Stálkov, k.ú. Matějovec/Stálkov

Datum:

13.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 091,86

HSV - Práce a dodávky HSV

67 091,86

1 - Zemní práce

27 843,56

5 - Komunikace pozemní

30 814,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 434,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Pod šutovým kopcem, 252 236, kat. 13

Objekt:

2025/38-01 - LC Pod Šutovým kopcem, 252 236, kat. 13

Místo: r. Stálkov, k.ú. Matějovec/Stálkov

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 091,86

D HSV

Práce a dodávky HSV

67 091,86

D 1

Zemní práce

27 843,56

8	K	111211204	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm, včetně ořezu větví zasahujících do průhledného profilu komunikace, min. do výšky 3,5 m, v rovině nebo terénu sklonu terénu do 1:5; včetně likvidace	m2	125,000	73,00	9 125,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm při lesnicko-technických melioracích (LTM), v ploše jednotlivě přes 30 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/111211204

3	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	342,000	27,70	9 473,40
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113108441

VV 285*1,2 342,000

9	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,520	952,00	2 399,04
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101

VV "rýhy pro odtok vody od svodnic" 7*2*0,3*0,6 2,520

10	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	2,520	75,00	189,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101

12	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	482,400	13,80	6 657,12
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111

VV "rozjezd" 15*4 60,000

VV "trasa" 132*3,2 422,400

VV Součet 482,400

D 5

Komunikace pozemní

30 814,20

7	K	566401111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 m3/m2, hmotnost: 47,090 t	m2	342,000	90,10	30 814,20
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/566401111

VV 285*1,2 342,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 434,10

11	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	35,000	48,50	1 697,50
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938902111

2	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	35,000	21,80	763,00
---	---	-----------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

PP Čištění svodnic lesních cest s odstraněním nánosů a přemístěním za krajnici ručně (motykami)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938907212

VV 7*5 35,000

5	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	228,000	26,20	5 973,60
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/938909611				
VV			285*0,8		228,000		