

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: NÚLK - Odkanalizování splaškových vod z JV části areálu zámeckého parku

Objekt: ČS

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Strážnice

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

#HODNOTA!

1

Zemní práce

#HODNOTA!

37	001	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	5,000	xxx	#HODNOTA!
"křoviny" 5					5,000		
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hr	240,000	xxx	#HODNOTA!
"pro snižování hladiny ve výkopu po dobu výstavby ČS"30*8					240,000		
Součet					240,000		
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	xxx	#HODNOTA!
"pro snižování hladiny ve výkopu po dobu výstavby"30					30,000		
Součet					30,000		
34	001	119003217	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	160,000	xxx	#HODNOTA!
20*4*2					160,000		
35	001	119003218	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	160,000	xxx	#HODNOTA!
20*4*2					160,000		
5	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	49,686	xxx	#HODNOTA!
"pro ČS1 a ČS2" 9,1*9,1*2*0,3					49,686		
ornice					49,686		
33	001	131351204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	385,049	xxx	#HODNOTA!
" výkop pro ČS1+ ČS2- ornice "							
(9,1*9,1+3,1*3,1+2*(9,1+3,1)*sqrt((9,1*9,1-2*9,1*3,1+3,1*3,1)/4+4,15*4,15))*2-9,1*9,1*0,3*2					385,049		
výkop_jam					385,049		
38	001	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	434,735	xxx	#HODNOTA!
434,735					434,735		
39	001	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	xxx	#HODNOTA!
"křoviny" 5					5,000		
40	001	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	25,000	xxx	#HODNOTA!
5*5					25,000		
9	001	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,389	xxx	#HODNOTA!
preb_zemina					47,389		
10	001	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	473,890	xxx	#HODNOTA!
"do 20 km" 10*preb_zemina					473,890		
11	001	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,389	xxx	#HODNOTA!
"přebytečná zemina"výkop_jam-zasyp					47,389		
preb_zemina					47,389		
45	001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	337,660	xxx	#HODNOTA!
zasyp					337,660		
výkop_jam-3,14*1,4*1,4*3,85*2					337,660		
16	001	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	165,620	xxx	#HODNOTA!
ornice/0,3					165,620		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: NÚLK - Odkanalizování splaškových vod z JV části areálu zámeckého parku

Objekt: ČS

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo: Strážnice

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					165,620		
17	005	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	2,484	xxx	#HODNOTA!
"ornice" ornice/0,3					165,620		

4 Vodorovné konstrukce #HODNOTA!

41	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,805	xxx	#HODNOTA!
"pro ČS1 a ČS2" 3,1*3,1*0,25*2					4,805		
42	271	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,883	xxx	#HODNOTA!
"pro ČS1 a 2" 3,1*3,1*0,15*2					2,883		
43	271	452351111	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop zřízení	m2	3,720	xxx	#HODNOTA!
3,1*4*0,15*2					3,720		
44	271	452351112	Bednění podkladních desek nebo sedlového lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop odstranění	m2	3,720	xxx	#HODNOTA!
3,1*4*0,15*2					3,720		

8 Trubní vedení #HODNOTA!

19	R	1	Čerpací stanice - dodávka ČS1 a ČS2	kpl	2,000	xxx	#HODNOTA!
AS-PUMP 2800/3850 EO/B/SV - PREFA 2500 mm, vnější průměr 2800 mm, výška 3850 mm. Stropní odsouhlaseného výkresu objednavatelem. Chráničku na el. objednavatel. AS-Čerpadlo GRUNDFOS SLV.80.80.15.4.50B AS-Technologické vstrojení DN80 trubní rozvody DN 80 - PLAST - zpětná klapka DN 80 - 2ks - uzavírací šoupě DN 80 - 2ks - vodící trubky pro instalaci čerpadel - pozink řetěz - 2ks - spojovací materiál El. rozvaděč RCS4P AS-Nerezový poklop 800x600mm AS-Vstupní nerezový žebřík AS-Výsuvná madla AS-Montážní plošina AS-Montáž technologického vstrojení a uvedení do provozu. AS-Doprava 2							
					2,000		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání #HODNOTA!

21	221	913111111	dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,000	xxx	#HODNOTA!
1					1,000		
47	R	99	HG průzkum	kpl	1,000	xxx	#HODNOTA!
22	R	99_001	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	xxx	#HODNOTA!
24	R	99001	realizační dokumentace	kpl	1,000	xxx	#HODNOTA!
25	R	999_01	Geometrický plán	kpl	1,000	xxx	#HODNOTA!

99 Přesun hmot #HODNOTA!

26	001	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	75,822	xxx	#HODNOTA!
preb_zemina*1,6					75,822		
27	R	9999001	výluhové zkoušky pro uložení vytěžené zeminy na skládku	kpl	1,000	xxx	#HODNOTA!

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: NÚLK - Odkanalizování splaškových vod z JV části areálu zámeckého parku
Objekt: ČS

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Strážnice

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

998

Přesun hmot

#HODNOTA!

46	271	998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	0,062	xxx	#HODNOTA!
----	-----	-----------	---	---	-------	-----	-----------

Celkem

#HODNOTA!