

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava LC Kamenité

Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	221	113205111	Vytrhání svodnic s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ocelových kotvených do sypaniny	m	96,000	75,00	7 200,00
2	001	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	252,350	103,00	25 992,05
			0,5*0,6*1*58 "výpichy od svodnic"		17,400		
			50*1*0,5*km 0,2 - P kolej"		25,000		
			15 "km 0,2 - odkop svahu"		15,000		
			3 "km 0,6 - nános v příkopě"		3,000		
			50*3,5*0,3*0,5 "km 0,6 - 50% z celoplošného dosypu"		26,250		
			0,5*0,6*6*2 "km 1,53 - překop svážnice"		3,600		
			0,5*0,6*6*2 "km 1,5 - překop svážnice"		3,600		
			30*3,5*0,3 "km 2,0"		31,500		
			20*3,5*0,3 "km 2,2"		21,000		
			100*3,5*0,3 "km 2,4"		105,000		
			1*1*1 "km 3,4 - čištění vtokové jímky"		1,000		
			Součet		252,350		

5

Komunikace pozemní

3	221	564761111	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	662,500	240,00	159 000,00
			50*1*1 "km 0,2 - P kolej"		50,000		
			50*3,5*0,5 "km 0,6 - 50% z celoplošného dosypu"		87,500		
			30*3,5 "km 2,0"		105,000		
			20*3,5 "km 2,2"		70,000		
			100*3,5 "km 2,4"		350,000		
			Součet		662,500		
4	221	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	662,500	140,00	92 750,00
			50*1*1 "km 0,2 - P kolej"		50,000		
			50*3,5*0,5 "km 0,6 - 50% z celoplošného dosypu"		87,500		
			30*3,5 "km 2,0"		105,000		
			20*3,5 "km 2,2"		70,000		
			100*3,5 "km 2,4"		350,000		
			Součet		662,500		
5	221	597311121	Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny	m	48,000	1 600,00	76 800,00
			8*6		48,000		
			Součet		48,000		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	221	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m	m	1 000,000	62,00	62 000,00
			1000		1 000,000		
			Součet		1 000,000		
7	221	938902453	Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu do 25% průměru propustku přes 1000 do 1500 mm	m	4,000	150,00	600,00

998

Přesun hmot

8	221	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živiným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	411,475	70,00	28 803,25
9	221	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živiným Připlatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m	t	411,475	7,50	3 086,06

Celkem

456 231,36