

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava nátěrů pohledové obvodové zdi objektu Broumarská 1610 I., 198 00 Praha 9
Objekt: obytné budovy

Objednatel: Městská část Praha 14
Zhotovitel: TSP14SP, s.r.o.
Místo: Broumarská 1610, 198 00 Praha 14

Zpracoval: 
Datum: 10.11.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková		Cena za položku		
						dodávka	montáž	dodávka	montáž	celkem

01 HSV - hlavní stavební výroba Stavební práce

97 654,00 64 168,00 161 822,00

1	R		demontáž poškozených vrstev obvodové konstrukce do 1m² plochy	ks	62,00	0,00	98,00	0,00	6 076,00	6 076,00
2	R		demontáž poškozených vrstev obvodové konstrukce do 3m² plochy	ks	6,00	0,00	145,00	0,00	870,00	870,00
3	R		oprava poškozených vrstev obvodové konstrukce do 1m² plochy (penetrace, doplnění zděné konstrukce, tepelné izolace, perlinky a vrchní omítky)	ks	62,00	225,00	169,00	13 950,00	10 478,00	24 428,00
4	R		oprava poškozených vrstev obvodové konstrukce do 3m² plochy (penetrace, doplnění zděné konstrukce, tepelné izolace, perlinky a vrchní omítky)	ks	6,00	305,00	255,00	1 830,00	1 530,00	3 360,00
5	R		nátěr obvodové stěny fasádní barvou, vč. penetrace a adhezního můstku	m²	305,50	268,00	148,00	81 874,00	45 214,00	127 088,00

02 PSV - přidružená stavební výroba odborné práce

13 000,00 4 672,00 17 672,00

1	R		demontáž a zpětná montáž osvětlovacích těles	ks	8,00	0,00	324,00	0,00	2 592,00	2 592,00
2	R		montáž prvků PBO (požární bezpečnostní ochrany), hasicí přístroj P 6 BETA A MAG, vč. ochranné skříně	ks	4,00	3 250,00	520,00	13 000,00	2 080,00	15 080,00

03 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

31 350,00 0,00 31 350,00

1	R		pronájem 1ks pojízdného lešení ALUFIX 600 1,2x2,7 m, do 2,3 m	kpl	1,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	10 850,00
2	R		Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
3	R		Příprava plochy (olepení a ochrana proti barvě)	kpl	1,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
4	R		Likvidace odpadu vč. poplatku za skládku	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Celkem bez DPH

210 844,00