

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**STAVBA:** ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny

**KOMU:** Statutární město Brno

**OD:** I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

**POKYN VYDAL:** I. [REDAKCE]

**PŘEDMĚT ZMĚNY:** D.1.1 Architektonicko-stavební část

**D.1.4.1 Zdravotně technické instalace**

**DOTČENÉ MÍSTO:** ZŠ ul. Požární – přístavba tělocvičny

**ODKAZ NA VÝKRESY:**

**ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:** soupis prací je nedílnou součástí tohoto změnového listu

**DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN:** Ne

**POPIS ZMĚNY:**

- Úprava stávající ležaté splaškové kanalizace včetně provizorního napojení sociál. ZŠ
- Řešení kolize s jímkou splaškových vod
- Doplnění odvodnění a obvodové drenáže

**DŮVODY ZMĚNY:**

Projektová dokumentace neobsahovala výše uvedené změny. Jednalo se o nálezový stav. Zpracovatel projektu navrhl a odsouhlasil řešení. Změnový list bude mít dopad na celkovou cenu díla.

**NÁVRH OCENĚNĚNÍ:**

|            | Cena bez DPH  | DPH          | Cena s DPH    |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| Vícepráce: | 186 915,16 Kč | 39 252,18 Kč | 226 167,34 Kč |
| Méněpráce: | 12 567,25 Kč  | 2 639,12 Kč  | 15 206,37 Kč  |
| Rozdíl:    | 174 347,91 Kč | 36 613,06 Kč | 210 960,97 Kč |

**JMÉNO A PODPIS NAVRHOVATELE:** [REDAKCE]

**SCHVÁLIL:**

**DOZOR PROJEKTANTA:**

**SCHVÁLIL:**

**TECHNICKÝ DOZOR**

**PŘEVZAL:**

**ZÁSTUPCE**

**OBJEDNATELE**

## Položkový rozpočet stavby

|           |              |                                                                                                       |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | <b>07/24</b> | <b>ZŠ Požární</b>                                                                                     |
| Objekt:   | <b>999</b>   | <b>Změnové listy</b>                                                                                  |
| Rozpočet: | <b>ZL01a</b> | <b>Uprava stáv. lež. splaš. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže - vícepráce</b> |

|             |                                                                                                   |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Objednatel: | <b>Statutární město Brno</b><br><b>Dominikánské náměstí 196/1</b><br><b>60200 Brno-Brno-město</b> | IČO: <b>44992785</b><br>DIČ: <b>CZ44992785</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|             |                                                                                                 |                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | <b>I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</b><br><b>U Vlečky 1054</b><br><b>66442 Modřice</b> | IČO: <b>25588176</b><br>DIČ: <b>CZ25588176</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | 153 318,66        |
| PSV              | 33 596,50         |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>186 915,16</b> |


Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 186 915,16 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 39 252,18 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>226 167,34 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

v \_\_\_\_\_

dne



\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 07/24 - ZŠ Požární

Popis objektu: 999 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01a - Úprava stáv. lež. splaš. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže - vícepráce

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|----------------------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                                  | HSV      |  |  | 28 647,89  | 15,3  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání                 | HSV      |  |  | 28 150,40  | 15,1  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV      |  |  | 1 057,00   | 0,6   |
| 8           | Trubní vedení                                | HSV      |  |  | 57 895,80  | 31,0  |
| 95          | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV      |  |  | 16 837,50  | 9,0   |
| 96          | Bourání konstrukcí                           | HSV      |  |  | 4 282,07   | 2,3   |
| 99          | Staveništní přesun hmot                      | HSV      |  |  | 14 071,80  | 7,5   |
| 721         | Vnitřní kanalizace                           | PSV      |  |  | 33 596,50  | 18,0  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot              | PSU      |  |  | 2 376,20   | 1,3   |
| Cena celkem |                                              |          |  |  | 186 915,16 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                                                                              |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 07/24 | ZŠ Požární                                                                                   |
| O: | 999   | Změnové listy                                                                                |
| R: | ZL01a | Úprava stáv. lež. splaš. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže - víceprá |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                      |    |          |           | <b>28 647,89</b> |
| 6              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3                                           | m3 | 11,08500 | 1 050,00  | 11 639,25        |
|                |               | Sonda pro zjištění napojení splaškové kanalizace : 2*0,5*0,5                            |    | 0,50000  |           |                  |
|                |               | Trasa stv. kam. potrubí : (8+4)*0,5*0,6                                                 |    | 3,60000  |           |                  |
|                |               | RŠ ZTI - prohloubení o 32 cm : 2*2*0,32                                                 |    | 1,28000  |           |                  |
|                |               | Dešťová kanalizace - doplnění : 3*0,5*0,8                                               |    | 1,20000  |           |                  |
|                |               | Doplnění drenáže : 3,25*0,5*0,5*2                                                       |    | 1,62500  |           |                  |
|                |               | Revizní šachta DN600 : 1,2*1,2*2                                                        |    | 2,88000  |           |                  |
| 7              | 132201119R00  | Přípl.za lepidlost,hloubení rýh,hor.3                                                   | m3 | 6,58000  | 150,00    | 987,00           |
|                |               | Sonda pro zjištění napojení splaškové kanalizace : 2*0,5*0,5                            |    | 0,50000  |           |                  |
|                |               | Trasa stv. kam. potrubí : (8+4)*0,5*0,6                                                 |    | 3,60000  |           |                  |
|                |               | RŠ ZTI - prohloubení o 32 cm : 2*2*0,32                                                 |    | 1,28000  |           |                  |
|                |               | Dešťová kanalizace - doplnění : 3*0,5*0,8                                               |    | 1,20000  |           |                  |
| 15             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                       | m3 | 6,51000  | 280,00    | 1 822,80         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000                                                 |    | 6,51000  |           |                  |
| 12             | 162201203R00  | Vodorovné přemístění výkopku horniny tř. 1 - 4, do 10 m, kolečkem                       | m3 | 6,51000  | 284,00    | 1 848,84         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 11,08500                                                |    | 11,08500 |           |                  |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 4,57500*-1                                              |    | -4,57500 |           |                  |
| 13             | 162201210R00  | Příplatek za každých dalších 10 m přemístění výkopku z hor. tř. 1 - 4 kolečkem          | m3 | 6,51000  | 244,00    | 1 588,44         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000                                                 |    | 6,51000  |           |                  |
| 14             | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3                                     | m3 | 6,51000  | 50,00     | 325,50           |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000                                                 |    | 6,51000  |           |                  |
| 521            | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                     | m3 | 4,57500  | 164,00    | 750,30           |
|                |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu |    |          |           |                  |
|                |               | D18 - roh kuchyně : 3*0,5*0,8                                                           |    | 1,20000  |           |                  |
|                |               | Po vybourání skruží : 1,5*1,5*1,5                                                       |    | 3,37500  |           |                  |
| 1              | 115201511R00  | Demontáž odpadního potrubí DN 150                                                       | m  | 11,50000 | 76,90     | 884,35           |
|                |               | DN 160 po stávajícím napojení : 7                                                       |    | 7,00000  |           |                  |
|                |               | Doplnění drenáže : 4,5                                                                  |    | 4,50000  |           |                  |
| 522            | 175101101RT2  | Obsyp + zásyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm     | m3 | 4,62320  | 1 080,00  | 4 993,06         |
|                |               | RŠ ZTI : ((2*2)-(1,4*1,6))*0,32                                                         |    | 0,56320  |           |                  |
|                |               | 12) : 3,25*0,5*0,5*2                                                                    |    | 1,62500  |           |                  |
|                |               | Revizní šachta 18) : 9*0,3*0,3                                                          |    | 0,81000  |           |                  |
|                |               | DN 125 změna : 3,25*0,5*0,5*2                                                           |    | 1,62500  |           |                  |
| 523            | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04                         | m3 | 8,46300  | 450,00    | 3 808,35         |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 6,51000*1,3                                             |    | 8,46300  |           |                  |
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                     |    |          |           | <b>28 150,40</b> |
| 2              | 212755114R00  | Trativody z drenážních trubek DN 100                                                    | m  | 49,10000 | 223,00    | 10 949,30        |
|                |               | Drenáž : 6,72+5,38+1+3,25+7,68+3,25+12,22+9,6                                           |    | 49,10000 |           |                  |
| 3              | 289970111R00  | Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2                                                    | m2 | 58,92000 | 150,50    | 8 867,46         |
|                |               | Pro drenážní potrubí :                                                                  |    | 58,92000 |           |                  |
|                |               | (6,72+5,38+1+3,25+7,68+3,25+12,22+9,6)*1,2                                              |    |          |           |                  |
| 4              | 583426801R    | Kamenivo drcené 16/32                                                                   | t  | 13,35520 | 624,00    | 8 333,64         |
|                |               | (6,72+5,38+1+3,25+7,68+3,25+12,22+9,6)*0,4*0,4*1,7                                      |    | 13,35520 |           |                  |
| <b>Díl: 63</b> |               | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                   |    |          |           | <b>1 057,00</b>  |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                                                                                |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 07/24 | ZŠ Požární                                                                                     |
| O: | 999   | Změnové listy                                                                                  |
| R: | ZL01a | Úprava stáv. lež. splaš. kan., kolize základu, doplnění odvodnění a obvodové drenáže - víceprá |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                          | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|--------|
| 5    | 631312621R00  | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 | m3 | 0,10000  | 5 475,00  | 547,50 |

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

0,1

0,10000

|   |              |                                         |    |         |          |        |
|---|--------------|-----------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 6 | 631313621R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 | m3 | 0,10000 | 5 095,00 | 509,50 |
|---|--------------|-----------------------------------------|----|---------|----------|--------|

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1\*1\*0,1

0,10000

|               |                      |                  |
|---------------|----------------------|------------------|
| <b>Díl: 8</b> | <b>Trubní vedení</b> | <b>57 895,80</b> |
|---------------|----------------------|------------------|

|     |              |                                                  |   |         |       |        |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|
| 538 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 4,00000 | 77,70 | 310,80 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------|---|---------|-------|--------|

D18-roh kuchyně : 3+1

4,00000

|   |              |                                                    |     |         |          |          |
|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 7 | 893151111R00 | Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové | kus | 5,00000 | 1 706,00 | 8 530,00 |
|---|--------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

Včetně zřízení podkladního betonu v tl. 10 cm vyztuženého sítí 8/100/100.

|   |              |                                                                                                        |     |         |           |           |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 8 | 894431311RBA | Šachta plastová, D 425 mm, délka šachtové roury 1,50 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 1,00000 | 12 210,00 | 12 210,00 |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

|   |              |                                                                                                       |     |         |           |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 9 | 894431422RAA | Šachta plastová D 600 mm, délka šachtové roury 2,00 m, 1 přítok dno KG D 160 mm, poklop litina 12,5 t | kus | 1,00000 | 23 070,00 | 23 070,00 |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, teleskopický adaptér, rám do teleskopu, poklop litinový.

|    |           |                        |     |         |          |           |
|----|-----------|------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 10 | 28697231R | Šachta kontrolní S 300 | kus | 5,00000 | 2 755,00 | 13 775,00 |
|----|-----------|------------------------|-----|---------|----------|-----------|

|                |                                                     |                  |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 95</b> | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b> | <b>16 837,50</b> |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------|

|    |              |                                                  |     |         |        |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 11 | 953171001R00 | Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg | kus | 5,00000 | 442,50 | 2 212,50 |
|----|--------------|--------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|

5

5,00000

|    |             |                                                |     |         |          |           |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 12 | 55243060.AR | Poklop šachtový litina Wavin DN 315, D400 plný | kus | 5,00000 | 2 925,00 | 14 625,00 |
|----|-------------|------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|

|                |                           |                 |
|----------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Díl: 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> | <b>4 282,07</b> |
|----------------|---------------------------|-----------------|

|    |              |                                                                                  |    |         |          |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| 24 | 965042241RT1 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 0,20000 | 1 890,00 | 378,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|

0,1\*2

0,20000

|    |              |                                                    |     |         |          |          |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 13 | 971042251R00 | Vybourání otvorů zdi betonové 0,0225 m2, tl. 45 cm | kus | 1,00000 | 1 237,00 | 1 237,00 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |                                                   |   |         |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 14 | 976024311R00 | Vybourání kamen. obrub šachet průřezu nad 0,03 m2 | m | 6,28000 | 221,50 | 1 391,02 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

2\*3,14

6,28000

|    |              |                                                |   |         |        |          |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 15 | 976044311R00 | Vybourání beton obrub šachet průř. nad 0,03 m2 | m | 4,70000 | 271,50 | 1 276,05 |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

|                |                                |                  |
|----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Díl: 99</b> | <b>Staveništní přesun hmot</b> | <b>14 071,80</b> |
|----------------|--------------------------------|------------------|

|     |              |                                            |   |          |        |           |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 197 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 25,08342 | 561,00 | 14 071,80 |
|-----|--------------|--------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

|                 |                           |                  |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| <b>Díl: 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b> | <b>33 596,50</b> |
|-----------------|---------------------------|------------------|

|    |              |                                                   |   |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 16 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm | m | 12,00000 | 162,50 | 1 950,00 |
|----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Stávající kameninové potrubí : (8+4)

12,00000

|     |              |                                                   |   |         |        |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 579 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm | m | 9,00000 | 512,70 | 4 614,30 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

Napojení stávajícího vývodu vody : 9

9,00000

|     |              |                                                   |   |         |        |          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|
| 580 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm | m | 6,50000 | 598,20 | 3 888,30 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|---------|--------|----------|

3,25\*2

6,50000

|     |              |                                                   |   |          |        |           |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|
| 581 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm | m | 23,50000 | 770,20 | 18 099,70 |
|-----|--------------|---------------------------------------------------|---|----------|--------|-----------|

Napojení ze soc. školy : 3+2

5,00000

KG DN 160 : 2+3+6,5+3

14,50000

D18-roh kuchyně : 4

4,00000

|     |              |                                                                                     |     |         |          |          |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 598 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100 mm | kus | 1,00000 | 3 715,60 | 3 715,60 |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|

|     |              |                                             |   |          |       |        |
|-----|--------------|---------------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 601 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm | m | 39,00000 | 16,40 | 639,60 |
|-----|--------------|---------------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 9,00000

9,00000

### Položkový rozpočet

|    |       |                                                                                                  |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 07/24 | ZŠ Požární                                                                                       |
| O: | 999   | Změnové listy                                                                                    |
| R: | ZL01a | Úprava stáv. lež. splaš. kan., kolize základu, doplnění odvodnění a obvodové drenáže - vícepráce |

| P.č.                                                                                  | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------------|
|                                                                                       |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 6,50000</a>                                             |     | 6,50000  |           |                 |
|                                                                                       |               | <a href="#">Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 23,50000</a>                                            |     | 23,50000 |           |                 |
| 17                                                                                    | 28656127R     | Přechodka kamenina/plast kanalizační PPKGUS DN 160                                                   | kus | 2,00000  | 344,50    | 689,00          |
| <b>Díl: D96</b>                                                                       |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                               |     |          |           | <b>2 376,20</b> |
| 216                                                                                   | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                         | t   | 1,95106  | 215,00    | 419,48          |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |               |                                                                                                      |     |          |           |                 |
| 217                                                                                   | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                               | t   | 17,55954 | 8,50      | 149,26          |
| 214                                                                                   | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                               | t   | 1,95106  | 244,00    | 476,06          |
| 215                                                                                   | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                                    | t   | 3,90212  | 24,20     | 94,43           |
| 226                                                                                   | 979999997R00  | Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107) | t   | 1,95106  | 560,00    | 1 092,59        |
| 17 107                                                                                |               |                                                                                                      |     |          |           |                 |
| 219                                                                                   | 979094211R00  | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                                             | t   | 1,95106  | 74,00     | 144,38          |

## Položkový rozpočet stavby

|           |              |                                                                                                       |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:   | <b>07/24</b> | <b>ZŠ Požární</b>                                                                                     |
| Objekt:   | <b>999</b>   | <b>Změnové listy</b>                                                                                  |
| Rozpočet: | <b>ZL01b</b> | <b>Uprava stáv. lež. splaš. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže - méněpráce</b> |

|             |                                                                                                   |                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Objednatel: | <b>Statutární město Brno</b><br><b>Dominikánské náměstí 196/1</b><br><b>60200 Brno-Brno-město</b> | IČO: <b>44992785</b><br>DIČ: <b>CZ44992785</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

|             |                                                                                                 |                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zhotovitel: | <b>I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.</b><br><b>U Vlečky 1054</b><br><b>66442 Modřice</b> | IČO: <b>25588176</b><br>DIČ: <b>CZ25588176</b> |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Celkem            |
|------------------|-------------------|
| HSV              | -12 567,25        |
| PSV              | 0,00              |
| MON              | 0,00              |
| Vedlejší náklady | 0,00              |
| Ostatní náklady  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    | <b>-12 567,25</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -12 567,25 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | -2 639,12 CZK  |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK       |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Cena celkem s DPH</b> | <b>-15 206,37 CZK</b> |
|--------------------------|-----------------------|

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Popis stavby: 07/24 - ZŠ Požární

Popis objektu: 999 - Změnové listy

Popis rozpočtu: ZL01b - Úprava stáv. lež. splaš. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže - méněpráce

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                        | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 2           | Základy a zvláštní zakládání | HSV      |  |  | -5 074,98  | 40,4  |
| 99          | Staveništní přesun hmot      | HSV      |  |  | -7 492,27  | 59,6  |
| Cena celkem |                              |          |  |  | -12 567,25 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |       |                                                                                             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | 07/24 | ZŠ Požární                                                                                  |
| O: | 999   | Změnové listy                                                                               |
| R: | ZL01b | Úprava stáv. lež. splaš. kan.,kolize základu,doplnění odvodnění a obvodové drenáže - méněpr |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                         | MJ | Množství                  | Cena / MJ | Celkem           |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 2</b>  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                   |    |                           |           | <b>-5 074,98</b> |
| 20             | 583423202     | Kamenivo drcené 0/32                                  | t  | -13,35520                 | 380,00    | -5 074,98        |
|                |               | <a href="#">Hodnota z bývalého odkazu. : -13,3552</a> |    | <a href="#">-13,35520</a> |           |                  |
| <b>Díl: 99</b> |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                        |    |                           |           | <b>-7 492,27</b> |
| 197            | 998011002R00  | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m            | t  | -13,35520                 | 561,00    | -7 492,27        |