

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Sanace Fojtství - vícepráce	Objednatel:	Město Kopřivnice	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	21.10.2025	Konec výstavby:		Položek:	11
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč						
A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky	48 194,20	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	25 315,89	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	28 669,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	13 713,76		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		115 893,57	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	115 893,57	Celkem bez DPH	115 893,57
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	24 337,65	Celkem včetně DPH	140 231,22

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Sanace Fojtství - vícepráce**

Doba výstavby:

Objednatel: Město Kopřivnice

Druh stavby:

Začátek výstavby: 21.10.2025 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby:

Zhotovitel: VYKI TOOLS GROUP s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 21.10.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		VP	Vícepráce				131 132,97	62 017,46	193 150,42		4,0858
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				83 926,48	22 748,86	106 675,34		0,4498
1		281606233R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou KÖSTER Mautrol 2C, tl. zdiva do 300 mm	m	0,68	1 937,00	769,82	415,63	1 185,44	0,0047	0,0032
2		281606236R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva hmotou KÖSTER Mautrol 2C, tl. zdiva do 750 mm	m	37,81	3 100,00	83 156,67	22 333,23	105 489,90	0,0118	0,4465
		31	Zdi podpěrné a volné				18 536,77	25 554,83	44 091,60		3,4093
3		319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 50 mm	m2	73,62	557,00	17 407,30	19 498,40	36 905,71	0,0460	3,3828
4		319211331RT4	Fabion z malty v koutu podlahy r 25 mm maltou KÖSTER Repair Mortar	m	66,26	120,50	1 129,47	6 056,43	7 185,90	0,0004	0,0265
		711	Izolace proti vodě				28 669,71	11 713,76	40 383,48		0,1969
5		711212000RW4	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky Köster Polysil TG5 00	m2	42,03	119,01	2 605,90	1 895,89	4 501,79	0,0003	0,0109
6		711212002RW4	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Köster NB 4000, dvousložková, flexibilní, 2x, p	m2	42,03	818,00	22 582,72	8 359,77	30 942,49	0,0038	0,1589
7		711212005RT1	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace weber.tec 915 (fa.Weber), tl. 3 mm	m2	5	856,00	2 612,16	1 239,84	3 852,00	0,0032	0,0162
8		711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením	m2	2	604,00	868,93	218,27	1 087,20	0,0055	0,0109
		721	Vnitřní kanalizace				0,00	2 000,00	2 000,00		0,0298
9		7211409R	Napojení na stávající potrubí - kanalizace u výlevky	kus	2	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,0149	0,0298
		MP	Méněpráce				-54 269,05	-22 987,80	-77 256,85		-0,0408
		28	Zpevňování hornin a konstrukcí				-54 269,05	-22 987,80	-77 256,85		-0,0408
10		281606134R00	Beztlaková krémová injektáž cihelného zdiva hmotou KÖSTER Crisin Cream, tl. zdiva do 4	m	-53,2	1 242,00	-46 004,17	-20 070,23	-66 074,40	0,0007	-0,0346
11		281606135R00	Beztlaková krémová injektáž cihelného zdiva hmotou KÖSTER Crisin Cream, tl. zdiva do 6	m	-7,45	1 501,00	-8 264,88	-2 917,57	-11 182,45	0,0008	-0,0062

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
							Celkové náklady: 115 893,57 Kč				