

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Muzeum Fojtství	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Topení	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Kopřivnice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	13.10.2025	Konec výstavby:	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 13.10.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	20 000,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	117 369,04	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	93 562,94			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí		2 593,14	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		233 525,12	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 12%	0,00	Základ 21%	233 525,12	Celkem bez DPH	233 525,12
		DPH 12%	0,00	DPH 21%	49 040,28	Celkem včetně DPH	282 565,40

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby: **Muzeum Fojtství**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Topení

Začátek výstavby: 13.10.2025 Projektant:

Lokalita: Kopřivnice

Konec výstavby: Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 13.10.2025 Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		VP	Vícepráce				123 088,59	131 837,53	254 926,12		1,0389
		722	Vnitřní vodovod				2 600,64	7 090,56	9 691,20		0,0034
1		722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	40	96,00	993,96	2 462,04	3 456,00	0,0000	0,0016
2		722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	40	98,00	951,48	2 576,52	3 528,00	0,0000	0,0012
3		722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 15 mm	m	32	94,00	655,20	2 052,00	2 707,20	0,0000	0,0006
		733	Rozvod potrubí				60 463,85	25 027,99	85 491,84		0,7376
4		733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	40	462,00	10 044,72	6 587,28	16 632,00	0,0008	0,0304
5		733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	40	529,00	12 232,80	6 811,20	19 044,00	0,0009	0,0352
6		733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	34	606,00	12 563,14	5 980,46	18 543,60	0,0010	0,0343
7		733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	114	12,40	32,83	1 239,41	1 272,24	0,0000	0,0000
8		90004	Sekání drážek a průrazů, zednické výpomoci (hrubá výplň rýh, zazdívky průrazů) pro ústřed	m	6	5 000,00	25 590,36	4 409,64	30 000,00	0,1063	0,6376
		734	Armatury				5 496,92	887,08	6 384,00		0,0032
9		734221532	Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové jedno	kus	4	387,00	1 414,16	133,84	1 548,00	0,0001	0,0006
10		734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapali	kus	4	918,00	3 304,60	367,40	3 672,00	0,0001	0,0005
11		734261223R00	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C rohové G 1/2	kus	4	225,00	583,92	316,08	900,00	0,0001	0,0004
12		734291123	Ostatní armatury růžice dělené krycí do G 3/4	kus	8	33,00	194,24	69,76	264,00	0,0002	0,0018
		735	Otopná tělesa				51 443,81	72 189,19	123 633,00		0,2791
13		735111304	Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 38-152 W/článek připojovací r	m2	17,1	7 230,00	51 443,81	72 189,19	123 633,00	0,0163	0,2791
		783	Nátěry				3 083,37	4 049,57	7 132,94		0,0156

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
14		783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	19,26	411,50	3 083,37	4 049,57	7 132,94	0,0008	0,0156
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	20 000,00	20 000,00		0,0000
15		HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	h	40	500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,0000	0,0000
		H733	Rozvod potrubí				0,00	2 593,14	2 593,14		0,0000
16		998733121	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně	t	0,7672	3 380,00	0,00	2 593,14	2 593,14	0,0000	0,0000
		MP	Méněpráce				-5 719,55	-15 681,45	-21 401,00		-1,1914
		733	Rozvod potrubí				-4 364,00	-7 037,00	-11 401,00		-1,1910
17		733113113	Potrubí z trubek ocelových závitových černých Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z oceli	kus	-12	148,00	0,00	-1 776,00	-1 776,00	0,0000	0,0000
18		733111303	Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných svařováním svařovaných běžných	m	-25	300,00	-2 861,00	-4 639,00	-7 500,00	0,0068	-0,1705
19		733190107	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	-25	13,00	-8,50	-316,50	-325,00	0,0000	0,0000
20		733811211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčném	m	-25	72,00	-1 494,50	-305,50	-1 800,00	0,0408	-1,0205
		735	Otopná tělesa				-1 355,55	-8 644,45	-10 000,00		-0,0004
21		7351114R	Repase stávajících těles - otryskání, přetěsnění, nátěr/nástřik	kus	-5	2 000,00	-1 355,55	-8 644,45	-10 000,00	0,0001	-0,0004

Celkové náklady:	233 525,12 Kč
------------------	----------------------