

V Praze dne 28.08.2025

Věc: nabídka na akci „PD levého břehu Mandavy v Horním Jindřichově“

Vážená paní inženýrko,

Děkuji za oslovení a možnost podat nabídku na shora uvedenou akci. Po prostudování požadavku a se znalostí stavu problému díky řešení předešlé fáze si dovoluji zaslat nabídku se zohledněním některých aktualizací součástí PD, které je nutné i pro tuto PD vypracovat. Sumární cena k jednání je navržena ve dvou úrovních, a to v závislosti na rozsahu stavebního zásahu. Orientační stanovení investice bylo stanovena dle pracovního návrhu rozsahu prací dle situace návrhu stavu úpravy PB řeky, příčných řezů a dostupné fotodokumentace

- 106000,- Kč + DPH v případě, že po demolici betonové podezdívky nebude ze strany investora vybudována podezdívka nová.

Data ČHMU budou použita z předešlé fáze, data jsou termínově použitelná



PhD.

AV ProENVI, s. r. o.

Příloha:

- podrobná CN
- orientační výkaz prací s naceněním

PD levého břehu Mandavy v Horním

Kalkulace nákladů projektové činnosti pro akci:

Jindřichově

zahrnuje :demolice podezdívky v délce 34 m, vybudování rovnaniny v délce 55 m, zemní práce, **bez vybudování nové podezdívky v délce 31 m** (viz příloha odhad cen realizace)

Odhadované náklady dle zjištěného stavu 700 000 Kč

Sazebník UNIKA (2025):

Kategorie funkčních staveb zemědělských, lesnických, potravinářských a části vodních (vodohospodářských)

Pásmo: III.úpravy VT

Cena maximální: 135 700 Kč

Cena minimální: 115 700 Kč

Cena střední: 125 700 Kč

Výkonová fáze:	PČ (%)	IČ (%)	Cena (Kč)
Zabezpečení PD společná (PD DSP) v podrobnosti PD DPS (včetně soupisu prací)	55	13	85 500 Kč

CELKEM PD

85 500 Kč

Další požadavky investora biologické posouzení 0 Kč subdodávka

povodňový plán - aktualizace 3 600 Kč subdodávka zaměření stávajícího stavu koryta a břehu -

7 500 Kč

přeměření stavu břehu a oplocení hydrotechnické posouzení 10 000 Kč

návrh a projednání DIO - aktualizace 3 500 Kč subdodávka zajištění vstupních

hydrol. dat 1 profil Qn 0 Kč subdodávka stavebně technický průzkum - SUB - 3

sondy

0 Kč

vyhodnocení

subdodávka

geologický průzkum _ SUB - 3 sondy základové 0 Kč spáry subdodávka

Cena celkem 110 100 Kč sleva z PD 4 100 Kč

Cena smluvní celkem bez DPH 106 000 Kč cena včetně DPH **128**

260 Kč

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

Náklady soupisu celkem

984 728.20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				984 728.20
D	1		Zemní práce				49 103.06
5	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně	m3	49.5	211.00	10 444.50
	VV		55*3*0,3		49.5		
6	K	132251101	Hloubení rýh šířky do 800 mm	m3	22.3	1 120.00	24 998.40
	VV		31*0,8*0,9		22.320		
8	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	71.820	48.20	3 461.72
7	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných	m3	71.8	142.00	10 198.44
	VV		31*0,8*0,9		22.3		
	VV			VV	55*3*0,3		49.5
	VV		Součet		71.8		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				290 718.00
3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu konstrukcí prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	18.6	7 180.00	133 548.00
	VV		0,4*1,5*31		18.6		
4	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého	m2	93.000	1 690.00	157 170.00
	VV		31*2*1,5		93.000		
D	4		Vodorovné konstrukce				381 150.00
1	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	115.500	3 300.00	381 150.00
	VV		3,5*0,6*55		115.500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				189 841.58
2	K	960321271	Bourání konstrukcí vodních staveb z hladiny,	m3	20.400	9 305.96	189 841.58
	VV		34*0,4*1,5		20.400		
D	998		Přesun hmot				73 915.56
9	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	214.248	345.00	73 915.56