

# O B J E D N Á V K A

## ODBĚRATEL

Stodská nemocnice, a.s. IČO  
Hradecká 600 26361086  
333 01 Stod DIČ  
CZ699005333

Bankovní spojení účet

Objednávka číslo : 802 250355

Datum objednávky : 13.11.2025

## DODAVATEL

KRUMML-Pozemní stavby s.r.o.

Bendova 12  
301 00 Plzeň

Dobrý den,

dle přiložené cenové nabídky objednááme stavební práce spojené s výměnou protipožárních dveří ve 2. PP a 3. PP.  
Fakturační označení a název akce: REK\_71902025\_9, Instalace protipožárních dveří ve 2. PP a 3. PP - technických prostor nemocnice + aktualizace požárně bezpečnostního řešení budovy  
Cena bez DPH 124 221, 32 Kč

Na fakturu uveďte číslo naší objednávky a zašlete na

Budete-li dodávku služeb vykonávat fyzicky v areálu Stodské nemocnice a.s., jste povinni se při příchodu nahlásit na recepci (hlavní vstup 1.NP) a prokazatelně se seznámit s bezpečnostními pokyny pro externí organizace.

Děkuji a přeji hezký den.

# ROZPOČET

Stavba: Stodská nemocnice, a.s.

Objekt: Stavební práce pro: Instalace protipožárních dveří ve 2PP a 3PP - technických prostor nemocnice + aktualizace požární bezpečnostního řešení

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13. 11. 2025

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 115,343.52 2.840**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 13,089.79 0.838**

|   |               |                                                                           |    |        |          |          |       |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-------|
| 1 | 342272225.XLA | Příčka z tvárnice Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu tl 100 mm        | m2 | 11.000 | 821.48   | 9,036.28 | 0.678 |
| 2 | 342272245     | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnice na tenkovrstvou maltu tl 150 mm | m2 | 2.000  | 1,238.01 | 2,476.02 | 0.158 |
| 3 | 342291111     | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm         | m  | 3.000  | 78.33    | 234.99   | 0.000 |
| 4 | 342291121     | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami                   | m  | 10.000 | 134.25   | 1,342.50 | 0.001 |

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53,073.23 2.002**

|    |           |                                                                                              |     |        |          |           |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|
| 5  | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                      | m2  | 54.000 | 450.07   | 24,303.78 | 0.993 |
| 6  | 619991011 | Zakrytí otvorů kce z latí + PE fólií                                                         | m2  | 45.000 | 344.79   | 15,515.55 | 0.004 |
| 7  | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů                                      | m   | 25.000 | 100.66   | 2,516.50  | 0.038 |
| 8  | 634911114 | Řezá spár š 5 mm hl do 80 mm v betonové mazanině                                             | m   | 4.000  | 138.84   | 555.36    | 0.000 |
| 9  | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2         | kus | 1.000  | 4,350.66 | 4,350.66  | 0.442 |
| 10 | 642945112 | Osazování protipožárních nebo protiplýnových zárubní dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 | kus | 1.000  | 5,831.38 | 5,831.38  | 0.526 |

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12,407.38 0.000**

|    |           |                                                                                                     |    |        |          |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-------|
| 11 | 965042141 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 | m3 | 0.500  | 3,522.56 | 1,761.28 | 0.000 |
| 12 | 965081223 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2               | m2 | 5.000  | 117.50   | 587.50   | 0.000 |
| 14 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2                                                      | m2 | 1.800  | 378.12   | 680.62   | 0.000 |
| 26 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2                                                    | m2 | 3.680  | 386.44   | 1,422.10 | 0.000 |
| 15 | 974031164 | Vysekání ryh ve zdvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm                                              | m  | 8.600  | 268.50   | 2,309.10 | 0.000 |
| 16 | 978013191 | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %      | m2 | 54.000 | 104.57   | 5,646.78 | 0.000 |

**997 Přesun sutě 30,358.96 0.000**

|    |           |                                                                                            |   |        |          |           |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----------|-----------|-------|
| 17 | 997013112 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m               | t | 4.584  | 789.50   | 3,619.07  | 0.000 |
| 18 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně                | t | 4.584  | 1,631.40 | 7,478.34  | 0.000 |
| 19 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t | 4.854  | 286.98   | 1,393.00  | 0.000 |
| 20 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t | 91.680 | 11.80    | 1,081.82  | 0.000 |
| 21 | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 4.854  | 3,458.33 | 16,786.73 | 0.000 |

**998 Přesun hmot 6,414.16 0.000**

|    |           |                                                                                                |   |       |          |          |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|----------|-------|
| 22 | 998021021 | Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m                           | t | 2.840 | 2,117.35 | 6,013.27 | 0.000 |
| 23 | 998021024 | Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m | t | 2.840 | 141.16   | 400.89   | 0.000 |

**PSV Práce a dodávky PSV 5,406.75 0.070**

|            |           |                                                            |     |       |       |               |              |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|---------------|--------------|
| <b>766</b> |           | <b>Konstrukce truhlářské</b>                               |     |       |       | <b>174.24</b> | <b>0.000</b> |
| 24         | 766691915 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2 | kus | 3.000 | 58.08 | 174.24        | 0.000        |

|            |           |                                                                                                        |           |              |               |                 |              |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| <b>771</b> |           | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                               |           |              |               | <b>5,232.51</b> | <b>0.070</b> |
| 30         | 771473112 | Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v přes 65 do 90 mm | m         | 4.000        | 161.98        | 647.92          | 0.002        |
| 27         | 771573912 | Výměna dlaždice keramické lepené velikostí přes 6 do 9 ks/m2                                           | kus       | 24.000       | 149.26        | 3,582.24        | 0.024        |
| 28         | 59761176  | <i>dlažba keramická nemrazuvzdorná R9 povrch hladký/matný tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2</i>              | <i>m2</i> | <i>2.000</i> | <i>469.75</i> | <i>939.50</i>   | <i>0.044</i> |
| 29         | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m                                 | t         | 0.070        | 897.85        | 62.85           | 0.000        |

|            |  |                                    |  |  |  |                 |              |
|------------|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| <b>VRN</b> |  | <b>Vedlejší rozpočtové náklady</b> |  |  |  | <b>3,471.05</b> | <b>0.000</b> |
|------------|--|------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

|             |           |                                        |     |       |        |                 |              |
|-------------|-----------|----------------------------------------|-----|-------|--------|-----------------|--------------|
| <b>VRN8</b> |           | <b>Přesun stavebních kapacit</b>       |     |       |        | <b>3,471.05</b> | <b>0.000</b> |
| 25          | 081103000 | Denní doprava pracovníků na pracoviště | den | 5.000 | 694.21 | 3,471.05        | 0.000        |

**Celkem** **124,221.32** **2.910**