

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Rusná

Objekt:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 8.11.2025

Objednatel:

Zhotovitel:

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV	Práce a dodávky HSV					99 963,25	108,000
1	Zemní práce					99 963,25	108,000
8	01	Doprava kameniva kameniva	ks	4,000	3 110,00	12 440,00	0,000
9	02	Doprava stroje JCB	ks	1,000	4 150,00	4 150,00	0,000
10	03	Doprava bagru SW	ks	1,000	2 490,00	2 490,00	0,000
1	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	174,000	22,00	3 828,00	0,000
5	125103201	Hloubení melioračních kanálů š do 500 hl do 900 mm v hornině tř. 1 a 2 v lesních porostech odstřelem	m3	75,000	144,00	10 800,00	0,000
6	162802511	Vodorovné přemístění štěrku do 500 m	m3	67,500	15,90	1 073,25	0,000
7	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 0-32	t	108,000	443,30	47 876,40	108,000
2	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů zhutněných	m3	174,000	46,10	8 021,40	0,000
4	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	254,000	19,70	5 003,80	0,000
3	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 160,000	3,69	4 280,40	0,000
	Celkem					99 963,25	108,000

