



Identifikátor: **KUMSX039J3XS**

Agendové číslo: **00745/2025/IM/2**

**DODATEK č. 2**  
**ke Smlouvě o zhotovení stavby agend. č. 00745/2025/IM**


č. zhotovitele: DZ 24015068/OVA

**I.**  
**Smluvní strany**


**1. Moravskoslezský kraj**

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| se sídlem:        | 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava                                  |
| zastoupen:        | Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového |
| IČO:              | 70890692                                                            |
| DIČ:              | CZ70890692                                                          |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s.                                              |
| číslo účtu:       | 200184-1650676349/0800                                              |

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace dodávek a služeb v rámci Projektu:



(dále jen „objednatel“)

- 2. Společnost s názvem „*Black Rubic*“ (vytvořená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 10. 4. 2024) složená z:**

**Metrostav CZ s.r.o. jakožto vedoucí společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a  
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem  
IČO: 25021915  
DIČ: CZ25021915  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 115-2529270237/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. oddíl C, vložka 93177  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



a

**OHLA ŽS, a.s. jakožto druhý společník**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva  
a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva  
IČO: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
číslo účtu: 1014501513/5500  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

## **II.**

### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2024 Smlouvu na zhotovení stavby agend. č. 00745/2025/IM na zajištění realizace stavby „Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací“ (dále jen „smlouva“). Následně byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (agend. č. 00745/2025/IM/1). Pro označení smlouvy o dílo č. 00745/2025/IM ve znění dodatku č. 1 se dále používá pojem „smlouva“. S účinností od 1.11.2025 došlo ke změně obchodní firmy vedoucího společníka Zhotovitele, kdy dosavadní společnost Metrostav DIZ s.r.o. mění svůj název na Metrostav CZ s.r.o. Tato změna nemá žádný dopad do jakýchkoli práv a povinností společnosti ve vztahu k uzavřené smlouvě.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

- 1) Změna č. 4: Objemová hmotnost zeminy

Předmětem změny je dopočet tonáže těžené zeminy dle skutečných výměr, kdy při odtěžování zeminy v hlavní stavební jámě SO.03-HTU bylo geologickým posouzením

a ověřením laboratorní zkouškou zjištěno, že objemová hmotnost těžené zeminy je 2,003 t/m<sup>3</sup> oproti projektem uvažovaných 1,8 t/m<sup>3</sup>.

Hodnota víceprací činí 938.483,00 Kč bez DPH.

2) Změna č. 5: Změna zatřídění odpadů

Předmětem změny je změna zatřídění odpadů dle skutečného stavu na stavbě, a to na základě provedeného geologického posouzení.

Hodnota víceprací činí 11.770.828,71 Kč bez DPH.

3) Změna č. 6: Úprava záporové stěny v místě prohlubní v základové desce

Předmětem změny je úprava záporového pažení v místě čerpací jímky odvětrávací šachty Š6 dilatačního celku B1 a čerpací jímky odvětrávací šachty Š7 dilatačního celku B2. V těchto místech je pro čerpací jímky vytvořena prohlubeň, která je výškově níže než okolní dno stavební jámy, v důsledku čehož je nutné upravit/doplnit záporové pažení včetně prodloužení 3 ks pilot o 0,5 m.

Hodnota víceprací činí 205.687,79 Kč bez DPH.

4) Změna č. 7: Štětovnice

Ve výkazu výměr/rozpočtu chybí pro konstrukce vytahovaných štětovnic materiálová položka. Změna řeší doplnění chybějící položky.

Hodnota víceprací činí 2.834.285,58 Kč bez DPH.

5) Změna č. 8: Odvoz a zpětný návoz zásypu

Předmětem změny je vyčíslení nákladů na odvoz vytěženého materiálu, jeho dočasné uskladnění a následný zpětný dovoz na stavbu. V důsledku ochranných pásem inženýrských sítí a stromů, nutnosti zachovat přístup ke stavební jámě a probíhající realizace okolních stavebních objektů není na staveništi k dispozici dostatečný prostor pro deponii vytěženého materiálu určeného pro zpětné zásypy. Z tohoto důvodu zhotovitel zajistí mezideponii mimo staveniště.

Hodnota víceprací činí 2.534.832,84 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 3: Kácení stromů

Předmětem změny je odpočet kácení stromů a přemístění větví. Tyto práce byly při převzetí staveniště již provedeny a nebudou v rámci výstavby realizovány.

Hodnota méněprací činí 36.001,61 Kč bez DPH.

2) Změna č. 5: Změna zatřídění odpadů

Původně navržené odpady s kódem 17 05 04 se na stavbě nevyskytují a bude provedeno zatřídění dle skutečného výskytu na stavbě, jak je uvedeno v odst. 2 bodu 2) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 2.333.445,27 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně

položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Záměna - změna č. 2: Záměna technologie záporového pažení

Záměna technologie provádění záporového pažení spočívá v záměně betonové paty zápor dle projektové dokumentace za patu vibrovanou, kdy ocelové zápor pro pažení nebudou zabetonovány do předem vyvrtané paty, ale budou zabírány.

Hodnota dílčí úspory činí 70.708,70 Kč bez DPH.

### III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. II smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací má vliv na dobu provádění 1. části díla sjednanou v čl. III odst. 1 smlouvy a prodlužuje se o 10 dní.
3. **Cena víceprací** činí 18.284.117,92 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 3.839.664,76 Kč a cena víceprací včetně DPH činí 22.123.782,68 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 2.369.446,88 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 497.583,84 Kč a cena méněprací včetně DPH činí 2.867.030,72 Kč.
5. **Úspora vzniklá záměnou položek** činí 70.708,70 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 14.848,83 Kč a cena úspory včetně DPH činí 85.557,53 Kč.
6. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění o cenu výše uvedených víceprací, méněprací a záměn. V závislosti na tom se čl. IV odst. 1 smlouvy mění a zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Část díla                            | Cena bez DPH               | DPH 21 %                 | Cena včetně DPH            |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1. část díla                         | 1.310.976.985,63 Kč        | 275.305.166,98 Kč        | 1.586.282.152,61 Kč        |
| 2. část díla                         | 19.915.000,00 Kč           | 4.182.150,00 Kč          | 24.097.150,00 Kč           |
| <b>Celkem za dílo (1. + 2. část)</b> | <b>1.330.891.985,63 Kč</b> | <b>279.487.316,98 Kč</b> | <b>1.610.379.302,61 Kč</b> |

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.“

7. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Pro úplnost smluvní strany uvádějí, že před uzavřením tohoto dodatku zhotovitel upozornil objednatele na nemožnost dokončení 1. části díla ve sjednané době plnění, přičemž v současné době probíhají v této věci mezi smluvními stranami jednání.

3. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby (rekapitulace stavebních objektů)  
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

V Ostravě dne

V Praze a Brně dne

Elektronický podpis: 19.11.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 11.2.2028 13:00 +01:00

---

za objednatele  
Ing. Bc. Libor Vajda  
vedoucí odboru investičního a  
majetkového

**Ing. Karel Volf**

Digitální podpis:  
11.11.2025 09:31:07

---

za zhotovitele  
Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav CZ s.r.o.



**Ing. Tomáš Erhard**

Digitální podpis:

10.11.2025 16:06:06

---

za Zhotovitele:

Ing. Tomáš Erhard

jednatel

Metrostav CZ s.r.o

**Ing. Roman Kocůrek**



Digitální podpis:

06.11.2025 17:45:51

---

za Zhotovitele:

Ing. Roman Kocůrek

1. místopředseda představenstva

OHLA ŽS, a.s.

**Jiří Procházka, MBA**



Digitální podpis:

06.11.2025 11:47:52

---

za Zhotovitele:

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva

OHLA ŽS, a.s.

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19.8.2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10.2.2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12.2.2025

## Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

### REKAPITULACE STAVBY

Kód: MSVK\_012\_Rev1

**Stavba:** Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

KSO:  
Místo: hlavní budova- parcely č. 2634/6 a 2634/35 Ostrava

CC-CZ:  
Datum: 29.05.2024

Zadavatel:  
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

IČ: 70890692  
DIČ: CZ70890692

Uchazeč:  
Metrostav DIZ s.r.o. a OHLA ŽS, a.s. společně jako společnost „Black Rubic“

IČ: 25021915  
DIČ: CZ25021915

Projektant:  
Kuba & Pilař architekti s.r.o., Brno

IČ: 277 38 027  
DIČ: CZ27738027

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS/RTS/Vlastní. Položky, které pochází z cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou přístupny neomezeně dálkově.

Požadavky na vzorkování a barevnost povrchů jsou stanoveny v přílohách projektu „MSVK-DPS.SO.01.01-1001 - Tabulka požadovaných vzorků“ a „MSVK-DPS-SO.01.01-1000 - Tabulka barevného řešení“.

---

|                     |  |  |                         |
|---------------------|--|--|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  | <b>1 330 891 985,63</b> |
|---------------------|--|--|-------------------------|

|              |            |                  |                |
|--------------|------------|------------------|----------------|
|              | Sazba daně | Základ daně      | Výše daně      |
| DPH základní | 21,00%     | 1 291 905 951,82 | 279 487 316,98 |
| snížená      | 15,00%     | 0,00             | 0,00           |

|                   |          |            |                         |
|-------------------|----------|------------|-------------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>1 610 379 302,61</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------------|

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MSVK\_012\_Rev1

**Stavba:** Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny

Místo: hlavní budova- parcely č. 2634/6 a 2634/35 Ostrava

Datum: 29.05.2024

Zadavatel: Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o., Brno

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. a OHLA ŽS, a.s. společně jako společnost „Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady stavby celkem

**1 330 891 985,63 1 610 379 302,61**

|              |                                                                 |                         |                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SO.01</b> | <b>Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny</b>              | <b>1 079 797 849,03</b> | <b>1 306 555 397,33</b> |
| SO.01.01     | Architektonicko stavební řešení                                 | 180 869 253,43          | 218 851 796,65          |
| SO.01.02a    | Stavebně konstrukční řešení – pilotové založení a stavební jáma | 49 927 932,89           | 60 392 538,23           |
| SO.01.02b    | Stavebně konstrukční řešení                                     | 310 935 055,34          | 375 218 363,27          |
| SO.01.03     | Fasáda                                                          | 189 387 022,63          | 229 158 297,38          |
| SO.01.04     | Zdravotně technické instalace                                   | 11 216 722,06           | 13 572 233,69           |
| SO.01.05     | Vytápění                                                        | 27 981 579,74           | 33 857 711,49           |
| SO.01.06     | Chlazení                                                        | 25 141 665,76           | 30 418 723,43           |
| SO.01.07     | Vzduchotechnika                                                 | 42 358 695,15           | 51 254 021,13           |
| SO.01.08     | Elektroinstalace silnoproud                                     | 104 408 228,67          | 126 333 956,69          |
| SO.01.08.01  | A - Svítidla                                                    | 49 227 097,27           | 59 564 787,70           |
| SO.01.08.02  | B - Přístroje                                                   | 4 492 416,83            | 5 435 824,36            |
| SO.01.08.03  | C - Instalační materiál                                         | 14 275 220,09           | 17 273 016,31           |
| SO.01.08.04  | D - Kabeláž                                                     | 20 476 763,84           | 24 776 884,25           |
| SO.01.08.05  | E - Rozvaděče                                                   | 11 160 958,65           | 13 504 759,97           |
| SO.01.08.06  | F - Ostatní                                                     | 2 296 752,80            | 2 779 070,89            |
| SO.01.08.07  | G - Hromosvod a uzemnění                                        | 2 479 019,19            | 2 999 613,22            |
| SO.01.09     | Elektroinstalace slaboproud                                     | 37 969 193,41           | 45 942 724,03           |
| SO.01.09.01  | SK                                                              | 11 381 448,06           | 13 771 552,15           |
| SO.01.09.02  | Aktiv                                                           | 11 400 841,03           | 13 795 017,65           |
| SO.01.09.03  | PZTS                                                            | 4 891 278,09            | 5 918 446,49            |
| SO.01.09.04  | EKV                                                             | 6 112 486,39            | 7 396 108,53            |
| SO.01.09.05  | IP VSS                                                          | 3 625 680,17            | 4 387 073,01            |
| SO.01.09.06  | STA                                                             | 359 489,11              | 434 981,82              |
| SO.01.09.07  | JČ                                                              | 197 970,56              | 239 544,38              |
| SO.01.10     | EPS                                                             | 16 382 506,71           | 19 822 833,12           |
| SO.01.10.1   | EPS                                                             | 10 572 374,89           | 12 792 573,62           |
| SO.01.10.2   | ERo                                                             | 5 810 131,82            | 7 030 259,50            |
| SO.01.11     | Měření a regulace                                               | 21 935 963,28           | 26 542 515,57           |
| SO.01.12     | Stabilní hasicí zařízení                                        | 8 055 283,43            | 9 746 892,95            |
| SO.01.13     | Stabilní hasicí zařízení - plyn                                 | 9 196 623,26            | 11 127 914,14           |
| SO.01.14     | Technologie stravování                                          | 2 258 108,77            | 2 732 311,61            |
| SO.01.14.1   | Technologie stravování                                          | 1 891 211,44            | 2 288 365,84            |
| SO.01.14.2   | Technologie stravování 9.NP                                     | 366 897,33              | 443 945,77              |
| SO.01.15     | Technologie závlahy                                             | 236 442,80              | 286 095,79              |
| SO.01.16     | Fotovoltaická elektrárna                                        | 384 177,97              | 464 855,34              |
| SO.01.17     | Výtahy                                                          | 7 529 120,50            | 9 110 235,81            |
| SO.01.18     | Kompaktní regály                                                | 32 436 382,24           | 39 248 022,51           |
| SO.01.19     | Posílení signálu IZS                                            | 423 780,02              | 512 773,82              |
| SO.01.30a1   | Vnitřní vybavení - kuchyňky                                     | 764 110,97              | 924 574,27              |
| <b>SO.02</b> | <b>Příprava území</b>                                           | <b>1 606 593,31</b>     | <b>1 943 977,91</b>     |
| <b>SO.03</b> | <b>Hrubé terénní úpravy</b>                                     | <b>22 109 987,06</b>    | <b>26 753 084,34</b>    |
| <b>SO.04</b> | <b>Přípojka vodovodu</b>                                        | <b>856 869,47</b>       | <b>1 036 812,06</b>     |
| SO.04.01     | ASŘ                                                             | 74 518,40               | 90 167,26               |
| SO.04.02     | SKŘ                                                             | 590 988,82              | 715 096,47              |
| SO.04.03     | ZTI                                                             | 191 362,25              | 231 548,32              |

|                     |                                                                                                          |                      |                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| SO.05               | Přípojka splaškové kanalizace                                                                            | 20 149,11            | 24 380,42            |
| SO.06               | Přípojka dešťové kanalizace                                                                              | 607 746,91           | 735 373,76           |
| SO.07               | Odvodnění místní komunikace Zelená                                                                       | 2 126 272,76         | 2 572 790,04         |
| SO.08               | Rušení a přeložka stávající kanalizace                                                                   | 1 700 490,43         | 2 057 593,42         |
| SO.09               | Areálová dešťová kanalizace                                                                              | 10 422 999,08        | 12 611 828,89        |
| SO.09.01            | ASŘ                                                                                                      | 1 044 027,85         | 1 263 273,70         |
| SO.09.02            | SKŘ                                                                                                      | 6 171 077,92         | 7 467 004,28         |
| SO.09.03            | Zdravotně technické instalace                                                                            | 3 207 893,31         | 3 881 550,91         |
| SO.10c              | Uprava stávající šachty vodovodu v místě chodníku se zesílenou únosností pro pojezd HZS v ulici 28.října | 149 495,35           | 180 889,37           |
| SO.10c.01           | ASŘ                                                                                                      | 79 993,23            | 96 791,81            |
| SO.10c.02           | SKŘ                                                                                                      | 69 502,12            | 84 097,57            |
| SO.10d              | Uprava stávající kanalizace v ulici bezejmenná v prodloužení ulice Zelená                                | 20 709,34            | 25 058,30            |
| SO.10g              | Ochrana stávajících sítí SSZ                                                                             | 74 031,10            | 89 577,63            |
| SO.14               | Trafostanice                                                                                             | 2 954 189,25         | 3 574 568,99         |
| SO.16               | Veřejné osvětlení                                                                                        | 1 954 902,71         | 2 365 432,28         |
| SO.17               | Místní osvětlení                                                                                         | 1 415 339,01         | 1 712 560,20         |
| SO.21               | Přeložka kabelového vedení DPO                                                                           | 1 511 607,60         | 1 829 045,20         |
| SO.22               | Přípojka SLP                                                                                             | 64 853,86            | 78 473,17            |
| SO.23a              | Náhradní zdroj - dieselagregát A                                                                         | 900 535,52           | 1 089 647,98         |
| SO.23b              | Náhradní zdroj - dieselagregát F                                                                         | 99 780,77            | 120 734,73           |
| SO.24               | Vodní plocha                                                                                             | 81 946 143,54        | 99 154 833,68        |
| SO.24.01            | ASŘ                                                                                                      | 16 512 734,68        | 19 980 408,96        |
| SO.24.02            | SKŘ                                                                                                      | 36 060 616,38        | 43 633 345,82        |
| SO.24.03            | Technologie vodní plochy                                                                                 | 24 929 656,62        | 30 164 884,51        |
| SO.24.04            | Technologie vodní plochy - elektroinstalace                                                              | 1 121 205,49         | 1 356 658,64         |
| SO.24.05            | Vodní plocha - osvětlení                                                                                 | 3 321 930,37         | 4 019 535,75         |
| SO.26               | Komunikace, parkoviště, chodníky a zpevněné plochy                                                       | 21 964 613,02        | 26 577 181,75        |
| SO 000              | Všeobecné položky                                                                                        | 23 544,00            | 28 488,24            |
| SO 25a_1            | Parkovací plochy ul. Zelená                                                                              | 1 325 692,77         | 1 604 088,25         |
| SO 25a_2            | Pochozí plochy z betonové dlažby ul. Zelená                                                              | 421 597,62           | 510 133,12           |
| SO 25a_3            | Pochozí plochy z žulové kostky ul. Zelená                                                                | 1 323 046,95         | 1 600 886,81         |
| SO 25a_4_1          | Oprava místní komunikace Zelená                                                                          | 896 912,80           | 1 085 264,49         |
| SO 25a_4_2          | Nová místní komunikace Zelená                                                                            | 1 505 339,91         | 1 776 139,09         |
| SO 25b              | Úprava místní komunikace 28.října                                                                        | 1 817 100,50         | 2 198 691,61         |
| SO 26_1             | Parkoviště, chodníky, zpevněné plochy                                                                    | 13 592 597,43        | 16 447 042,89        |
| SO 26_2             | CB CHODNÍKY                                                                                              | 615 843,07           | 745 170,11           |
| SO_180              | DIO                                                                                                      | 196 592,40           | 237 876,80           |
| SO_191              | Dopravní značení                                                                                         | 246 345,57           | 298 078,14           |
| SO.27               | Terénní úpravy                                                                                           | 810 458,92           | 980 655,29           |
| SO.28               | Sadové úpravy                                                                                            | 1 633 636,85         | 1 976 700,59         |
| SO.30               | Vrty pro tepelná čerpadla                                                                                | 21 973 796,17        | 26 588 293,37        |
| POV                 | Staveništní přípojka                                                                                     | 1 857 901,65         | 2 248 061,00         |
| VRN                 | Vedlejší a ostatní náklady                                                                               | 33 325 000,00        | 40 323 250,00        |
| DAS                 | Vnitřní pokrytí signálem monilních operátorů                                                             | 3 227 071,47         | 3 904 756,48         |
| <b>Dodatek č. 1</b> |                                                                                                          | <b>19 915 000,00</b> | <b>24 097 150,00</b> |
| ZL1                 | Zpracování DSPS v digitálním modelu (BIM)                                                                | 19 915 000,00        | 24 097 150,00        |
| <b>Dodatek č. 2</b> |                                                                                                          | <b>15 843 962,34</b> | <b>19 171 194,43</b> |
| ZL2                 | Záměna technologie záporového pažení - VCP                                                               | 1 875 030,75         | 2 268 787,21         |
|                     | Záměna technologie záporového pažení - MPC                                                               | -1 945 739,45        | -2 354 344,73        |
| ZL3                 | Kácení stromů                                                                                            | -36 001,61           | -43 561,95           |
| ZL4                 | Objemová hmotnost zeminy                                                                                 | 938 483,00           | 1 135 564,43         |
| ZL5                 | Změna zatřídění odpadů - VCP                                                                             | 11 770 828,71        | 14 242 702,74        |
|                     | Změna zatřídění odpadů - MPC                                                                             | -2 333 445,27        | -2 823 468,78        |
| ZL6                 | Úprava záporové stěny v místě prohlubní v základové desce                                                | 205 687,79           | 248 882,23           |
| ZL7                 | Štětovnice                                                                                               | 2 834 285,58         | 3 429 485,55         |
| ZL8                 | Odvoz a zpětný návoz zásypu                                                                              | 2 534 832,84         | 3 067 147,74         |

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - REKAPITULACE ROZPOČTŮ

Stavba: Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

| číslo změny (PZ) | Název objektu | Předmět změny (popis)                                     | Cena Kč bez DPH     |                      |                      |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                  |               |                                                           | Odpočet             | Přípočet             | Rozdíl               |
| 1                | 2             | 3                                                         | 4                   | 5                    | 6                    |
|                  |               | <b>ZL 2</b>                                               |                     |                      |                      |
| 2                | SO.01.02a     | Záměna technologie záporového pažení                      | 1 945 739,45        | 1 875 030,75         | -70 708,70           |
| 3                | SO.02         | Kácení stromů                                             | 36 001,61           | 0,00                 | -36 001,61           |
| 4                | SO.03         | Objemová hmotnost zeminy                                  | 0,00                | 938 483,00           | 938 483,00           |
| 5                | SO.03         | Změna zařídění odpadů                                     | 2 333 445,27        | 11 770 828,71        | 9 437 383,44         |
| 6                | SO.01.02a     | Úprava záporové stěny v místě prohlubni v základové desce | 0,00                | 205 687,79           | 205 687,79           |
| 7                | SO.01.02a     | Štětovnice                                                | 0,00                | 2 834 285,58         | 2 834 285,58         |
| 8                | SO.03         | Odvoz a zpětný návoz zásypu                               | 0,00                | 2 534 832,84         | 2 534 832,84         |
|                  |               | <b>CELKEM ZL 2</b>                                        | <b>4 315 186,33</b> | <b>20 159 148,67</b> | <b>15 843 962,34</b> |

PZ 2 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET MNP

Stavba: Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt: SO.01.02a - Stavebně konstrukční řešení  
Záměna technologie záporového pažení

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj  
Uchazeč: Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.  
Zpracovatel: Black Rubic

| PC                            | T   | Kód       | Popis                                                                                                   | M  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|----------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                         |    |          |              | <b>-1 945 739,45</b> |                 |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |          |              | -1 945 739,45        |                 |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                             |    |          |              | -806 648,38          |                 |
| 5                             | M   | 58932312  | beton C 12/15 kamenivo frakce 0/16                                                                      | m3 | -304,150 | 2 217,06     | -674 318,80          | SOD SO.01.02a   |
| 21                            | K   | 162751117 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | -304,150 | 208,76       | -63 494,35           | SOD SO.01.02a   |
| 22                            | K   | 167151111 | Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3                             | m3 | -304,150 | 37,22        | -11 320,46           | SOD SO.01.02a   |
| 23                            | K   | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                          | t  | -608,300 | 87,20        | -53 043,76           | SOD SO.01.02a   |
| 24                            | K   | 171251201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                              | m3 | -304,150 | 14,70        | -4 471,01            | SOD SO.01.02a   |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                               |    |          |              | -936 072,97          |                 |
| 35                            | K   | 226212713 | Vrtý velkoprofilové svíslé zapažené D přes 650 do 850 mm hl od 0 do 20 m hornina III                    | m  | -688,456 | 1 359,67     | -936 072,97          | SOD SO.01.02a   |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot                                                                                             |    |          |              | -203 018,10          |                 |
| 52                            | K   | 998012025 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m                                                    | t  | -679,581 | 298,74       | -203 018,10          | SOD SO.01.02a   |

D PZ2 Cena MNP

-1 945 739,45 Kč bez DPH

PZ 2 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VCP

Stavba: Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt: SO.01.02a - Stavebně konstrukční řešení  
Záměna technologie záporového pažení

Místo: Ostrava

Datum:

Zadavatel: Moravskoslezský kraj  
Uchazeč: Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.  
Zpracovatel: Black Rubic

| PC                            | T   | Kód    | Popis                                                           | M | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |                                                                 |   |          |              | <b>1 875 030,75</b> |                 |
| D                             | HSV |        | Práce a dodávky HSV                                             |   |          |              | 1 875 030,75        |                 |
| D                             | 2   |        | Zakládání                                                       |   |          |              | 1 875 030,75        |                 |
|                               |     | 23222R | Nastavení a zaberanění ocelových zápor pro pažení stavební jámy | m | 685,716  | 2 734,41     | 1 875 030,75        | Rpoložka        |

D PZ2 Cena VCP

1 875 030,75 Kč bez DPH

### PZ 3 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET MNP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

**SO.02 - Příprava území**  
**Kácení stromů**

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: Black Rubic

| PČ                               | T | Kód       | Popis                                                                                            | M   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |   |           |                                                                                                  |     |          |              | <b>-36 001,61</b> |                 |
| <b>d HSV Práce a dodávky HSV</b> |   |           |                                                                                                  |     |          |              | <b>-36 001,61</b> |                 |
| <b>d 1 Zemní práce</b>           |   |           |                                                                                                  |     |          |              | <b>-36 001,61</b> |                 |
| 1                                | K | 112101101 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm                                    | kus | -2,000   | 218,00       | -436,00           | SOD SO.02       |
| 2                                | K | 112101102 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm                                    | kus | -5,000   | 436,00       | -2 180,00         | SOD SO.02       |
| 4                                | K | 112101104 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 700 do 900 mm                                    | kus | -4,000   | 981,00       | -3 924,00         | SOD SO.02       |
| 5                                | K | 112101105 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 900 do 1100 mm                                   | kus | -1,000   | 1 417,00     | -1 417,00         | SOD SO.02       |
| 6                                | K | 112101106 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm                                  | kus | -1,000   | 1 853,00     | -1 853,00         | SOD SO.02       |
| 19                               | K | 162201401 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm                  | kus | -2,000   | 163,50       | -327,00           | SOD SO.02       |
| 20                               | K | 162201402 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm                  | kus | -5,000   | 654,00       | -3 270,00         | SOD SO.02       |
| 22                               | K | 162201404 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm                  | kus | -4,000   | 2 643,25     | -10 573,00        | SOD SO.02       |
| 31                               | K | 162201500 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm                 | kus | -1,000   | 4 360,00     | -4 360,00         | SOD SO.02       |
| 32                               | K | 162201501 | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm                | kus | -1,000   | 5 995,00     | -5 995,00         | SOD SO.02       |
| 37                               | K | 162301931 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km   | kus | -18,000  | 3,27         | -58,86            | SOD SO.02       |
| 38                               | K | 162301932 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km   | kus | -45,000  | 7,63         | -343,35           | SOD SO.02       |
| 39                               | K | 162301933 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km   | kus | -8,000   | 10,90        | -87,20            | SOD SO.02       |
| 40                               | K | 162301934 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km   | kus | -36,000  | 16,35        | -588,60           | SOD SO.02       |
| 41                               | K | 162301935 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 900 do 1100 mm ZKD 1 km  | kus | -9,000   | 21,80        | -196,20           | SOD SO.02       |
| 42                               | K | 162301936 | Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km | kus | -9,000   | 43,60        | -392,40           | SOD SO.02       |

**d PZ 3 Cena MNP**

**-36 001,61 Kč bez DPH**

### PZ 4 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VCP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

**SO.03 - Hrubé terénní úpravy**  
**Objemová hmotnost zeminy**

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: Black Rubic

| PČ                               | T | Kód       | Popis                                                                                                                                     | M  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b>    |   |           |                                                                                                                                           |    |           |              | <b>938 483,00</b> |                 |
| <b>d HSV Práce a dodávky HSV</b> |   |           |                                                                                                                                           |    |           |              | <b>938 483,00</b> |                 |
| <b>d 1 Zemní práce</b>           |   |           |                                                                                                                                           |    |           |              | <b>938 483,00</b> |                 |
| 8                                | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t  | 8 691,039 | 78,48        | 682 072,74        | SOD SO.03       |
| 10                               | K | 03001     | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                | Kč | 1,000     | 256 410,26   | 256 410,26        | SOD VRN         |

**d PZ 4 Cena VCP**

**938 483,00 Kč bez DPH**

## PZ 5 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VCP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

**SO.03 - Hrubé terénní úpravy**  
**Změna zařídění odpadů**

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: Black Rubic

| PČ                            | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                        | M | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    | Cenová soustava      |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |           |                                                                                                                                                                                              |   |            |              | <b>11 770 828,71</b> |                      |
| D                             | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                          |   |            |              | 11 770 828,71        |                      |
| D                             | 1         | Zemní práce                                                                                                                                                                                  |   |            |              | 11 770 828,71        |                      |
|                               | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07 | t | 29 528,687 | 398,00       | 11 752 417,30        | CS ÚRS 25/02         |
| 51                            | K         | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkové) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                                                                 | t | 234,600    | 78,48        | 18 411,41            | položka z SOD SO.25b |

**PZ 5 Cena VCP**

**11 770 828,71 Kč bez DPH**

## PZ 5 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET MNP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

**SO.03 - Hrubé terénní úpravy**  
**Změna zařídění odpadů**

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: Black Rubic

| PČ                            | Kód | Popis                                                                                                                                    | M | Množství    | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]    | Cenová soustava     |
|-------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|--------------|----------------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                                                                                                                                          |   |             |              | <b>-2 333 445,27</b> |                     |
| D                             | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                      |   |             |              | -2 333 445,27        |                     |
| D                             | 1   | Zemní práce                                                                                                                              |   |             |              | -2 333 445,27        |                     |
| 8                             | K   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | -29 732,993 | 78,48        | -2 333 445,27        | položka z SOD SO.03 |

**PZ 5 Cena MNP**

**-2 333 445,27 Kč bez DPH**

## PZ 6 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VCP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

SO.01.02a - Stavebně konstrukční řešení

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Black Rubic

| PČ                            | T   | Kód       | Popis                                                                                                          | M   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava         |
|-------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                                |     |          |              | <b>205 687,79</b> |                         |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                                            |     |          |              | 205 687,79        |                         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce                                                                                                    |     |          |              | 89 054,28         |                         |
|                               |     | 23222R    | Nastražení a zabíraní ocelových zápor pro pažení stavební jámy                                                 | m   | 11,500   | 2 734,41     | 31 445,75         | Rpoložka                |
| 4                             | M   | 13011017  | ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 400                                                           | t   | 0,762    | 23 818,68    | 18 160,55         | položka z SOD SO.01.02a |
| 13                            | K   | 153821113 | Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost přes 0,31 do 0,47 MN                                  | m   | 53,000   | 392,40       | 20 797,20         | položka z SOD SO.01.02a |
| 14                            | M   | 31459101  | lanové kotvy                                                                                                   | ks  | 2,000    | 6 641,37     | 13 282,74         | položka z SOD SO.01.02a |
| 16                            | K   | 153822113 | Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy přes 0,31 do 0,47 MN                                              | kus | 2,000    | 2 501,55     | 5 003,10          | položka z SOD SO.01.02a |
|                               |     |           | vč. nákladů na doplnění/deaktivaci zemních kotev                                                               |     |          |              |                   |                         |
| 20                            | K   | 153891000 | Zkoušky zemních kotev                                                                                          | kus | 2,000    | 182,47       | 364,94            | položka z SOD SO.01.02a |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                                      |     |          |              | 114 795,02        |                         |
| 33                            | K   | 224311114 | Vrty maloprofilové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m homina III a IV                               | m   | 53,000   | 1 651,02     | 87 504,06         | položka z SOD SO.01.02a |
| 46                            | K   | 281602111 | Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotvitiakem do 0,6 MPa                    | hod | 0,260    | 2 078,25     | 540,35            | položka z SOD SO.01.02a |
| 47                            | K   | 282603111 | Injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa                                                 | hod | 1,000    | 3 662,56     | 3 662,56          | položka z SOD SO.01.02a |
| 48                            | M   | 58521130  | cement portlandský                                                                                             | t   | 2,472    | 4 920,70     | 12 163,97         | položka z SOD SO.01.02a |
| 36                            | K   | 226213213 | Vrty velkoprofilové svislé zapažené D přes 850 do 1050 mm hl od 0 do 10 m homina III                           | m   | 1,500    | 1 359,67     | 2 039,51          | položka z SOD SO.01.02a |
| 39                            | K   | 231212113 | Zřízení pilot svislých zapažených D přes 650 do 1250 mm hl od 0 do 10 m s vytážením pažnic z betonu železového | m   | 1,500    | 539,55       | 809,33            | položka z SOD SO.01.02a |
| 42                            | M   | 58932936  | beton C 25/30 XA2                                                                                              | m3  | 1,050    | 2 383,83     | 2 502,38          | položka z SOD SO.01.02a |
| 43                            | K   | 231611114 | Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505                                               | t   | 0,189    | 29 430,00    | 5 572,86          | položka z SOD SO.01.02a |
| D                             | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                    |     |          |              | 1 838,49          |                         |
| 52                            | K   | 998012025 | Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 36 do 48 m                                                           | t   | 6,154    | 298,74       | 1 838,49          | položka z SOD SO.01.02a |

D PZ 6

Cena VCP

205 687,79 Kč bez DPH

## PZ 7 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VCP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

SO.01.02a - Stavebně konstrukční řešení

Štětovnice

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant:

Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel:

Black Rubic

| PČ                            | T   | Kód       | Popis                                                                                             | M  | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava         |
|-------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|---------------------|-------------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |                                                                                                   |    |           |              | <b>2 834 285,58</b> |                         |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV                                                                               |    |           |              | 2 834 285,58        |                         |
| D                             | 2   |           | Zakládání                                                                                         |    |           |              | 2 834 285,58        |                         |
| 10                            | K   | 153113113 | Vytažení ocelových štětovnic dl do 12 m zabíraných do hl 12 m z terénu ve standardních podmínkách | m2 | 1 375,800 |              |                     |                         |
| 9                             | M   | 15920310  | štětovnice VL604                                                                                  | t  | 165,096   | 17 167,50    | 2 834 285,58        | položka z SOD SO.01.02a |

D PZ 7

Cena VCP

2 834 285,58 Kč bez DPH

## PZ 8 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET VCP

Stavba:

Černá kostka - Centrum digitalizace, vědy a inovací

Objekt:

**SO.03 - Hrubé terénní úpravy**  
**Odvoz a zpětný návoz zásypu**

Místo:

Ostrava

Datum:

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

Projektant: Kuba & Pilař architekti s.r.o.

Uchazeč:

Black Rubic - Sdružení Metrostav DIZ, s.r.o. a OHLA ŽS, a.s.

Zpracovatel: Black Rubic

| PČ                            | T | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | Množství   | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava     |
|-------------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                               |     |            |              | <b>2 534 832,84</b> |                     |
| D                             |   | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |              | 2 534 832,84        |                     |
| D                             | 1 |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |              | 2 534 832,84        |                     |
|                               |   |           | Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                                               | m3  | 5 582,000  |              |                     |                     |
|                               |   |           | <b>CESTA TAM</b>                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |              |                     |                     |
| 6                             | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                    | m3  | 5 582,000  | 100,28       | 559 762,96          | položka z SOD SO.03 |
| 7                             | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3  | 66 984,000 | 4,36         | 292 050,24          | položka z SOD SO.03 |
| 3                             | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru                                                                                                                                                     | m3  | 5 582,000  | 9,81         | 54 759,42           | položka z SOD SO.03 |
|                               |   |           | <b>NÁJEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |              |                     |                     |
|                               |   | 35103000  | Pronájem plochy pro uložení                                                                                                                                                                                                                                   | měs | 10,000     | 60 000,00    | 600 000,00          | CS ÚRS VRN 25/02    |
|                               |   |           | <b>CESTA ZPĚT</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |              |                     |                     |
| 4                             | K | 167151111 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství přes 100 m3, z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                      | m3  | 5 582,000  | 31,61        | 176 447,02          | položka z SOD SO.03 |
| 6                             | K | 162351104 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m                                    | m3  | 5 582,000  | 100,28       | 559 762,96          | položka z SOD SO.03 |
| 7                             | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 | m3  | 66 984,000 | 4,36         | 292 050,24          | položka z SOD SO.03 |

D PZ8

Cena VCP

2 534 832,84 Kč bez DPH