


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **M – SILNICE a.s.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
Zastoupený: Ing. Petrem Novákem, ředitelem oblasti ZÁPAD,
jediným na základě pověření
Sídlo: Husova 1697, Bílé Předměstí. 53003 Pardubice
Doručovací adresa: Hradecká 415, 50601 Jičín
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
kontaktní osoba:

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Období

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 7. 2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to stavební práce v rámci opravy části místní komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové, a to na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce č. 125043 s názvem „Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové“ (dále jen „zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) a nabídky zhotovitele podané do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. V. odst. 1 smlouvy byla celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení sjednána částkou bez DPH 10 484 426,12 Kč.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Méněpráce – položky:

Rozsah sanačních prací byl výrazně menší než byl předpokládán v projektové dokumentaci, kde byl předpokládán v rozsahu 100% plochy. Po provedeném frézování byly zjištěny poruchy konstrukčních vrstev ve výrazně menším rozsahu než dle PD. Konkrétně se jedná o následující položky:

Úprava pláně

Odstranění podkladních konstrukcí z kameniva drceného

Odstranění podkladní konstrukce ze směsi stmelené cementem

Provedení sanace podkladních vrstev ze štěrku

Bourání a osazení kamenných obrubníků

Podkladní konstrukce z asfaltového recyklátu

Dodání a osazení kabelových chrániček

Přesuny vybouraných hmot

Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládku

Vícepráce – položky:

Bourání a osazení nových uličních vpustí vč. přípojovacího potrubí

Oprava dešťové kanalizace

Celoplošná oprava chodníku v prostoru zastávky MHD vč. konstrukčních vrstev

Navýšení ploch sjezdů

Provedení podkladních konstrukcí ze směsi stmelené cementem

Vyrovnaní vozovky podkladním asfaltovým betonem

Zemní práce

Přesuny hmot

Poplatky za uložení na skládce

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku bude třeba upravit cenu díla, kdy dochází k jejímu ponížení o 1 927 670,67 Kč (hodnota víceprací je 1 466 521,20 Kč a hodnota méněprací je 3 394 191,87 Kč). V návaznosti na uvedené je třeba změnit cenu díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo.
3. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 a 2 tohoto dodatku nepovažují smluvní strany za podstatné v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu zakázky.
4. V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít následovně:

„Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí bez DPH 8 556 755,45 Kč.“

V.


ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Petr Novák
ředitel oblasti ZÁPAD
M – SILNICE a.s.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923125076 - TS HK - Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové - A

Objekt: 901.1 - ZBV1.1 - vícepráce - Oprava komunikací ve Veverkově ulici

Etapa: 001 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - 1 - Zemní práce

003	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	99,6500	m2	
004	113107231	plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,5(poloviční mocnost vrstvy)= 99,65 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	253,8000	m2	
005	113107341	oprava přípojky UV 3,8*3,5= 13,3 plocha chodníku u autobusové zastávky 199,30 navýšení plochy sjezdů 41,2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	199,3000	m2	
006C	113155511	plocha chodníku u autobusové zastávky 199,30 Frézování betonového krytu tl do 30 mm pl do 500 m ²	400,0000	m2	
007C	113155513	vyrovnávka krytu pro ACP 16+ 400m ² Frézování betonového krytu tl 50 mm pl do 500 m ²	78,0000	m2	
011	122252204	vyrovnávka krytu pro ACP 16+ 78m ² Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	6,1800	m3	
012	132212132	navýšení plochy sjezdů 41,2*0,15= 6,18 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	29,6660	m3	
013	133254101	oprava přípojky UV 3,8*3,5*2,2= 29,26 základ pro značnick BUS 0,7*0,7*0,6= 0,294 osazení svislé značky dodané od TSHK 0,4*0,4*0,7= 0,112 Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m ³	12,6360	m3	
017	162751116	3ks nové uliční vpusti 3*1,8*1,8*1,3= 12,636 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	48,4820	m3	
		oprava přípojky UV 3,8*3,5*2,2= 29,26 3ks nové uliční vpusti 3*1,8*1,8*1,3= 12,636 navýšení plochy sjezdů 41,2*0,15= 6,18 základ pro značnick BUS 0,7*0,7*0,6= 0,294 osazení svislé značky dodané od TSHK 0,4*0,4*0,7= 0,112			

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
021	171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 oprava přípojky UV 29,26*1,8= 52,67 3ks nové uliční vpusti 12,636*1,8= 22,745 navýšení plochy sjezdů 6,18*1,8= 11,124 základ pro značnick BUS 0,294*1,8= 0,529 osazení svislé značky dodané od TSHK 0,112*1,8= 0,202	86,2700 t		
022	171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru oprava přípojky UV 3,8*3,5*2,2= 29,26 3ks nové uliční vpusti 3*1,8*1,8*1,3= 12,636 navýšení plochy sjezdů 41,2*0,15= 6,18 základ pro značnick BUS 0,7*0,7*0,6= 0,294 osazení svislé značky dodané od TSHK 0,4*0,4*0,7= 0,112	48,4820 m3		
023	174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách oprava přípojky UV 3,8*3,5*2,05= 27,265	27,2650 m3		
024C	583441970 šterkodrt' frakce 0/63 oprava přípojky UV 3,8*3,5*2,05*2= 54,53	54,5300 t		
Součet za 1 - 1 - Zemní práce				260 191,98
4 - 4 - Vodorovné konstrukce				
025C	899633151 Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 v otevřeném výkopu oprava přípojky UV 0,5 základ pro značnick BUS 0,7*0,7*0,6= 0,294 osazení svislé značky dodané od TSHK 0,4*0,4*0,7= 0,112	0,9060 m3		
Součet za 4 - 4 - Vodorovné konstrukce				4 484,70
5 - 5 - Komunikace pozemní				
033C	564851111 Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm plocha chodníku u autobusové zastávky ŠD 0/63 199,30	199,3000 m2		
034	564871011 Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm navýšení plochy sjezdů 41,2	41,2000 m2		
035C	632622115 Podklad tl 50 mm z obalovaného kameniva se zhutněním záměna kameniva obalovaného cementem za asfaltový recyklát v místě sjezdů 309,99 navýšení plochy sjezdů 41,2	351,1900 m2		
036	565155121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm vyrovnávka krytu pro ACP16+ navíc 153,1637t -> 153,1637/*2,54/0,07= 861,438 m2	861,4380 m2		
037C	567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm plocha chodníku u autobusové zastávky SC C 8/10 (KSC I) 199,30	199,3000 m2		
041	577143111 Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm navýšení plochy sjezdů 41,2	41,2000 m2		
042	581141213 Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 220 mm	9,1710 m2		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

hodnota dle zaměření 83,921-74,75= 9,171

Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní

829 433,48

8 - 8 - Vedení trubní dálková a přípojná

047	895941302	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm	3,0000	kus
048	59223332	zhotovení 3ks nových UV vpust' uliční DN 450 kaliště 450/300x50mm	3,0000	kus
049	895941313	zhotovení 3ks nových UV Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm	3,0000	kus
04C	286113610	zhotovení 3ks nových UV koleno kanalizační PVC KG 160x45°	3,0000	ks
050	59223857	zhotovení 3ks nových UV skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	3,0000	kus
051	895941321	zhotovení 3ks nových UV Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm	3,0000	kus
052	59223860	zhotovení 3ks nových UV skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x195x50mm	3,0000	kus
053	59223854	zhotovení 3ks nových UV skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpust' 450x350x50mm	3,0000	kus
054	59223864	zhotovení 3ks nových UV prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	3,0000	kus
055	28661789	zhotovení 3ks nových UV koš kalový ocelový pro silniční vpust' 425mm vč. madla	3,0000	kus
056C	286111640	zhotovení 3ks nových UV trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8	7,5000	m
057C	871313121	oprava přípojky UV 4,5 napojení 3ks nových UV 3*1= 3 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	7,5000	m
058C	286114290	oprava přípojky UV 4,5 napojení 3ks nových UV 3*1= 3 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87°	1,0000	ks
060	899204112	oprava přípojky UV Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	3,0000	kus
061	59224481	zhotovení 3ks nových UV mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	3,0000	kus
		zhotovení 3ks nových UV		

Součet za 8 - 8 - Vedení trubní dálková a přípojná

42 231,00

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

062C	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	11,0000	ks
063	913111115	dle schváleného povolení místní úpravy provozu 74-14-49= 11ks Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních	95,0000	kus
064	913121111	dle schváleného povolení místní úpravy provozu 148-43-6-4= 95ks Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	43,0000	kus
		dle schváleného povolení místní úpravy provozu 63-14-6= 43ks		

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
065C	952711060	nájem sloupku dopravní značky za 1 den/nad 7 dní	4 802,0000	ks		
		dle schváleného povolení místní úpravy provozu 63-14= 49ks - 25.8.25-30.11.25 = 98 dnů*49ks= 4802				
066C	952711020	nájem podstavce pro dopravní značku za 1 den/nad 7 dní	5 880,0000	ks		
		dle schváleného povolení místní úpravy provozu 74-14= 60ks - 25.8.25-30.11.25 = 98 dnů*60ks= 5880				
067C	952711140	nájem dopravní značky zvětšené za 1 den/nad 7 dní	882,0000	ks		
		dle schváleného povolení místní úpravy provozu 9ks - 25.8.25-30.11.25 = 98 dnů*9ks= 882				
068C	952711100	nájem dopravní značky základní za 1 den/nad 7 dní	13 622,0000	ks		
		dle schváleného povolení místní úpravy provozu 139ks - 25.8.25-30.11.25 = 98 dnů*139ks= 13622				
069C	952711280	nájem zábrany reflexní 2,5m za 1 den/nad 7 dní	1 372,0000	ks		
		dle schváleného povolení místní úpravy provozu 14ks - 25.8.25-30.11.25 = 98 dnů*14ks= 1372 den*ks				
082	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	20,0000	m		
		u navýšení plochy sjezdů 20				
083	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	20,0000	m		
		u navýšení plochy sjezdů 20				
088	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	56,4000	m		
		plocha chodníku u autobusové zastávky 56,4				
090	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	14,6000	m		
		oprava přípojky UV 14,6				

Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

252 806,83

997 - 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

094	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	82,8120	t		
		plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,1*2,4= 47,832 kamenivo				
		vyrovnávka krytu (frézování betonu) pro ACP16+ (400*0,03+78*0,05)*2,2= 34,98 beton				
095	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	662,4960	t		
		8*82,812				
096	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	99,3460	t		
		oprava přípojky UV 29,26*0,15*2,2= 9,66 beton				
		plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,15*2,2= 65,77 beton				
		plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,05*2,4= 23,916 živice v kusech				
097	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	794,7680	t		
		8*99,346				
098	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	110,4100	t		
		oprava přípojky UV 29,26*0,15*2,2= 9,66				
		plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,15*2,2= 65,77				
		vyrovnávka krytu (frézování betonu) pro ACP16+ (400*0,03+78*0,05)*2,2= 34,98 beton				

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
099	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	47,8320	t	
100	997221875	plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,1*2,4= 47,832 kamenivo Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	722,3980	t	
		plocha chodníku u autobusové zastávky 199,3*0,05*2,4= 23,916 živice v kusech chybějící skládkovné v základním rozpočtu pro suť z frézování živice 698,482			
Součet za		997 - 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot			77 373,20
Celkem		Etapa: 001 - HSV - Práce a dodávky HSV			1 466 521,20
CELKEM Objekt: 901.1 - ZBV1.1 - vícepráce - Oprava komunikací ve Veverkově ulici					1 466 521,20
Celkem zaokrouhleno					1 466 521,20

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 923125076 - TS HK - Oprava komunikace v ulici Veverkova v Hradci Králové - A

Objekt: 901.2 - ZBV1.2 - méněpráce - Oprava komunikací ve Veverkově ulici

Etapa: 001 - HSV - Práce a dodávky HSV

1 - 1 - Zemní práce

003	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	-2 426,0900	m2	
004	113107231	-3430,09+892+112 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	-2 812,3900	m2	
008	113202111	-4186,35+1261,96+112 Vytrhání obrub a vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	-151,7300	m	
011	122252204	-708,33+556,60 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	-1 078,8280	m3	
012	132212132	-1605,888+527,06 Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	-33,4800	m3	
017	162751116	neprovádělo se Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 8 000 do 9 000 m	-871,3620	m3	
019	102	-1297,052+452,69 zemina vhodná do podloží	-701,3950	m3	
020	171152101	-991,645+290,25 Uložení sypaniny do zhuťných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných	-702,5320	m3	
021	171201231	-993,252+290,72 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	-1 568,4440	t	
022	171251201	-2334,6940+766,25 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	-871,3618	m3	
		-1312,244+435,29+5,5922			

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
023	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	-16,3680	m3		
024	59213001	-chráničky"(0,6*0,49-0,03)*62 - neprovádělo se žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm	-62,0000	m		
025	59213344	neprovádělo se poklop kabelového žlabu betonový 500x160x35mm	-124,0000	kus		
026	181152302	neprovádělo se Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezích mimo skalních se zhuťněním	-2 297,0190	m2		
			-3694,261+1397,242			

Součet za 1 - 1 - Zemní práce

-1 149 425,72

5 - 5 - Komunikace pozemní

034	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm	-2 297,0190	m2		
			-3401,801+1104,782			
035	564910411	Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 50 mm	-309,9900	m2		
038	567122114	neprovádělo se Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 8/10 (KSC I), po zhuťnění tl. 150 mm	-2 012,4960	m2		
			-2945,5900+933,094			

Součet za 5 - 5 - Komunikace pozemní

-1 787 677,91

9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

065	913211112	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	-4,0000	kus		
081	916241213	dle schváleného povolení místní úpravy provozu -4ks Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	-182,4000	m		
			(308,7-6,3)+384,5+1,8			

Součet za 9 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-125 443,20

997 - 997 - Doprava suti a vybouraných hmot

094	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	-1 744,6990	t		
095	997221559	-3144,9490+1400,25 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	-13 957,5920	t		
096	997221561	(-3144,9490+1400,25)*8 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	-1 075,5600	t		
			-1633,2490+557,689			

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Množ.	Objekt	Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
		097	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km (-1633,2490+557,689)*8	-8 604,4800	t		
		098	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 -1601,0130+525,45	-1 075,5630	t		
		099	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 -2446,4670+716,09	-1 730,3770	t		
				Součet za	997 - 997 - Doprava suti a vybouraných hmot			-331 645,04
				Celkem	Etapa: 001 - HSV - Práce a dodávky HSV			-3 394 191,87
CELKEM				Objekt: 901.2 - ZBV1.2 - méněpráce - Oprava komunikací ve Veverkově ulici				-3 394 191,87
Celkem zaokrouhleno								-3 394 191,87