

Položkový rozpočet

Zakázka:	Oprava podlahy v prostoru zádveří, bývalé prodejny a chodby v objektu Kojetín č.p. 7, Nový Jičín		
Misto	Kojetín č.p. 7, Nový Jičín		
Objednatel:	Město Nový Jičín	IČ: 00298212	
	Masarykovo náměstí 1/1	DIČ: CZ00298212	
	74101 Nový Jičín		
Zhotovitel:	Herold's construction s.r.o.	IČ: 08368457	
	č.p. 226, 742 33 Jeseník nad Odrou	DIČ: CZ08368457	
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		247 760,42 CZK
Základní DPH	21 %		52 029,69 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			299 790,11 CZK
v	_____	dne	_____
	_____		_____
	Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
61	Úpravy povrchů vnitřní				1 675,40
64	Výplně otvorů				2 860,00
96	Bourání konstrukcí				11 477,15
771	Podlahy z dlaždic a obklady				222 646,39
784	Malby				1 500,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 601,48
Cena celkem					247 760,42

Položkový rozpočet

S:	Oprava podlahy v prostoru zádveří, bývalé prodejny a chodby v objektu Kojetín č.p. 7, Nový Jičín
O:	Kojetín č.p. 7, Nový Jičín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 675,40
1	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	4,84220	346,00	1 675,40
Díl: 64		Výplně otvorů				2 860,00
2	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	2 860,00	2 860,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 477,15
3	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	65,32000	172,00	11 235,04
4	978013111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 5 %	m2	4,84220	50,00	242,11
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				222 646,39
5	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. Hmotou tl. Do 5 mm	m2	65,32000	560,00	36 579,20
6	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	65,32000	80,20	5 238,66
7		Tvorba stěnové dilatace pro lití samonivel. Hmoty nad 25m2	m	44,00000	21,00	924,00
8	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	65,32000	16,20	1 058,18
9	771121022	Broušení betonového podkladu před pokládkou dlažby	m2	65,32000	49,10	3 207,21
10	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky 100 mm	m	48,42200	361,00	17 480,34
11	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	44,02000	119,00	5 238,38
12	771575111R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 45x45 cm	m2	65,32000	918,00	59 963,76
13	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	44,02000	57,00	2 509,14
14	771850600	Dlažba RAKO piazzetta 450x450x10 mm DAK 63787	m2	77,07760	911,00	70 217,69
15	WBR.LOD53325	weberfor flex - lepidlo C2TE S1	kg	264,00000	22,32	5 892,48
16	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	971,49200	7,81	7 587,35
17	700865485	Dodávka a montáž poklopu	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	750000655	Nerezové lišty pro poklop	m	5,00000	350,00	1 750,00
Díl: 784		Malby				1 500,00
19	550225	Oprava výmalby u soklíků	m2	15,00000	100,00	1 500,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 601,48
20	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,69600	436,00	739,46
21	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,56800	271,00	3 676,93
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,69600	917,00	1 555,23
23	979087112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky,	t	1,69600	145,00	245,92
24	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,69600	816,00	1 383,94
Celkem						247 760,42