

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_041
Stavba: Linka 852C8

KSO:
Místo: revír R10 Aleje

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 26927501
DIČ: CZ26927501

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			93 503,04
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 93 503,04	Výše daně 19 635,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			113 138,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

13.11.2025

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka 852C8

KSO:

Místo: revír R10 Aleje

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

IČ:

26927501

DIČ:

CZ26927501

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

93 503,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 503,04	21,00%	19 635,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

113 138,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka 852C8

Místo: revír R10 Aleje

Datum: 29.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

93 503,04

1 - Zemní práce

26 402,00

HSV - Práce a dodávky HSV

67 101,04

5 - Komunikace pozemní

64 514,00

998 - Přesun hmot

2 587,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka 852C8

Místo: revír R10 Aleje

Datum: 29.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

93 503,04

D 1 Zemní práce

26 402,00

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	472,200	31,00	14 638,20
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva				
VV			(306)*1,2+35*3		472,200		
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,091	259,00	5 462,57
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
VV			15*2,6*0,15+11*1,8*0,15+22*1,2*0,15+6*0,6*0,15+14*1,4*0,15		21,091		
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťnutých	m3	21,091	86,00	1 813,83
PP			Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťnutých jakékoliv třídy těžitelnosti				
4	K	181951114	Úprava pláň v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	166,200	27,00	4 487,40
PP			Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním				
VV			472,2-306		166,200		

D HSV Práce a dodávky HSV

67 101,04

D 5 Komunikace pozemní

64 514,00

8	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	306,000	128,00	39 168,00
PP			Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2				
VV			58*3+44*3		306,000		
6	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	21,850	1 160,00	25 346,00
PP			Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným				
D 998			Přesun hmot				2 587,04
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	32,338	80,00	2 587,04
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				