

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025_042
Stavba: Linka 859C1

KSO:
Místo: revír R10 Aleje

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.10.2025

IČ:
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ: CZ26927501

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				91 108,64
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	91 108,64		19 132,90
DPH snížená	12,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		110 241,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

13.11.2025

Razítko

Datum a podpis:

3.11.2025

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka 859C1

KSO:

Místo: revír R10 Aleje

CC-CZ:

Datum: 29.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

IČ: 26927501

DIČ: CZ26927501

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 108,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 108,64	21,00%	19 132,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 241,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Linka 859C1

Místo: revír R10 Aleje

Datum: 29.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 108,64

1 - Zemní práce

26 691,60

HSV - Práce a dodávky HSV

64 417,04

5 - Komunikace pozemní

62 126,00

998 - Přesun hmot

2 291,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Linka 859C1

Místo: revír R10 Aleje

Datum: 29.10.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Stavba a údržba silnic Třebíč, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 108,64

D 1 Zemní práce 26 691,60

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	447,000	31,00	13 857,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PP Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva
VV (310)*1,2+25*3 447,000

2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,480	259,00	6 858,32
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
VV 25*2,8*0,2+14*1,2*0,15+15*1,2*0,15+18*1,8*0,15+8*1,5*0,2 26,480

3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	26,480	86,00	2 277,28
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

4	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	137,000	27,00	3 699,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním
VV 447-310 137,000

D HSV Práce a dodávky HSV 64 417,04

D 5 Komunikace pozemní 62 126,00

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	310,000	128,00	39 680,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2
VV 28*3+10*1,6+12*1,5+25*3+8*1,5+35*3 310,000

6	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	19,350	1 160,00	22 446,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP Vyspravení výtlučků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným

D 998 Přesun hmot 2 291,04

7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	28,638	80,00	2 291,04
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu