

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025-165-12
Stavba: Opravy LC na revíru Ratibořice



KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
ElisaTex s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31.10.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 05408105
DIČ: CZ05408105

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			81 925,17
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	81 925,17	17 204,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	99 129,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025-165-12

Stavba: Opravy LC na revíru Ratibořice

Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: ElisaTex s.r.o.

Datum: 31.10.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 925,17	99 129,47
2025-165-12-54	Oprava LC Špinka ke trati	81 925,17	99 129,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Ratibořice

Objekt:

2025-165-12-54 - Oprava LC Špinka ke trati

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ElisaTex s.r.o.

IČ:

05408105

DIČ:

CZ05408105

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 925,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 925,17	21,00%	17 204,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 129,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Ratibořice

Objekt:

2025-165-12-54 - Oprava LC Špinka ke trati

Místo:

Datum: 31.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ElisaTex s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 925,17

HSV - Práce a dodávky HSV

81 925,17

1 - Zemní práce

8 524,32

5 - Komunikace pozemní

64 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 600,85

998 - Přesun hmot

8 600,85

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy LC na revíru Ratibořice

Objekt:

2025-165-12-54 - Oprava LC Špínka ke trati

Místo:

Datum: 31.10.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

ElisaTex s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 925,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 925,17
D		1	Zemní práce				8 524,32
8	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	1,600	177,00	283,20
	W		Rýha pro odvod srážek do potoka, KM 0,420				
	W		8*0,5*0,4		1,600		
	W		Součet		1,600		
9	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	1,600	88,20	141,12
	W		Uložení zeminy do porostu (mimo svah)				
	W		1,6		1,600		
	W		Součet		1,600		
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	450,000	18,00	8 100,00
	P		Poznámka k položce: úprava pláně - reprofilace vozovky do pravého příčného sklonu min. 3% (při pohledu do kopce)				
	W		Úsek od brodu v km 0,265				
	W		150*3		450,000		
	W		Součet		450,000		
D		5	Komunikace pozemní				64 800,00
10	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	450,000	144,00	64 800,00
	W		km 0,270-420 od brodu, ŠD 0/63 ve vrstvě 100 mm po zhutnění				
	W		3,0*150		450,000		
	W		Součet		450,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 600,85
D		998	Přesun hmot				8 600,85
5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	103,500	83,10	8 600,85