

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2025/036
Zakázka: Oprava OM na lesní cestě Dlouhá (oddělení 617)



KSO:
Místo: k.ú. Jankov, p.p.č. 1539/1

CC-CZ:
Datum: 13.11.2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
GREENMAN s.r.o.

IČ: 24193259
DIČ: CZ24193259

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **118 609,12**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	118 609,12	24 907,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **143 517,04**
v **CZK**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2025/036

Zakázka: **Oprava OM na lesní cestě Dlouhá (oddělení 617)**

Místo: **k.ú. Jankov, p.p.č. 1539/1**

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		118 609,12	143 517,04
2025/036	Oprava OM na lesní cestě Dlouhá (oddělení 617)	118 609,12	143 517,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava OM na lesní cestě Dlouhá (oddělení 617)

KSO:

Místo: k.ú. Jankov, p.p.č. 1539/1

CC-CZ:

Datum: 13.11.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

GREENMAN s.r.o.

IČ:

24193259

DIČ:

CZ24193259

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

118 609,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 609,12	21,00%	24 907,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 517,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Zakázka:

Oprava OM na lesní cestě Dlouhá (oddělení 617)

Místo: k.ú. Jankov, p.p.č. 1539/1

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

118 609,12

HSV - Práce a dodávky HSV

118 609,12

1 - Zemní práce

2 076,00

5 - Komunikace pozemní

93 910,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 540,00

997 - Přesun sutě

2 476,66

998 - Přesun hmot

8 606,46

SOUPIS PRACÍ



Zakázka:

Oprava OM na lesní cestě Dlouhá (oddělení 617)

Místo: k.ú. Jankov, p.p.č. 1539/1

Datum: 13.11.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: GREENMAN s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 118 609,12

D HSV Práce a dodávky HSV 118 609,12

D 1 Zemní práce 2 076,00

1	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných strojně	m3	34,600	60,00	2 076,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Strojní uložení sypanin do násypů nez hutněných, s rozprostřením sypanin ve vrstvách a s náležitým urovnáním, jakékoliv třídy těžitelnosti.

VV Uložení nánosů odstraněných z krajnic, z vystouplého středu nebo z celé šíře vozovky.

VV "Stan. 0,000 - 0,200 km; uložení nánosů (viz. položka č. 4)" (332,00*0,05) 16,600

VV Mezisoučet 16,600

VV "Stan. 0,000 - 0,090 km; uložení nánosů (viz. položka č. 5)" (90,00*0,20) 18,000

VV Mezisoučet 18,000

VV Součet 34,600

D 5 Komunikace pozemní 93 910,00

2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drčeného pro nový kryt s doplněním kameniva drčeného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	600,000	122,00	73 200,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
Úprava stávajícího očištěného krytu lesní cesty v proměnlivé tloušťce od 0 do 200 mm, provedená doplněním drčeného kameniva (šterkodrti), velikostí od 0 do 63 mm, s úpravou profilu v příčném i podélném směru a se zhutněním (v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2).

VV "Stan. 0,000 - 0,200 km; doplnění očištěného krytu LC drčeným kamenivem" (200,00*3,00) 600,000

VV Součet 600,000

3	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drčeným	m3	19,000	1 090,00	20 710,00
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

P
Poznámka k položce:
Vyspravení pomístních hlubokých výtlučků, vyjetých kolejí a propadlých míst, na krajnicích a na vozovce lesní cesty, hrubým drčeným kamenivem velikostí od 32-63 mm, s jeho rozprostřením a zhutněním.

VV "Stan. 0,040 - 0,200 km; pomístní doplnění nerovností, výtlučků a vyjetých kolejí HDK 32-63 mm" (9,50*2) 19,000

VV Součet 19,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 540,00

4	K	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	332,000	25,00	8 300,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky do 100 mm.

VV "Stan. 0,000 - 0,200 km; odstranění nánosů z pravé (P) krajnice" (200,00*0,20) 40,000

VV "Stan. 0,000 - 0,090 km; odstranění nánosů z celé šíře vozovky" (90,00*3,00) 270,000

VV "Stan. 0,090 - 0,200 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice" ((200,00-90,00)*0,20) 22,000

VV Mezisoučet 332,000

VV Součet 332,000

5	K	938909612	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm	m2	90,000	36,00	3 240,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

P
Poznámka k položce:
Čištění krajnic lesní cesty, vystouplého středu nebo celé šíře vozovky, s odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného), naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek a se složením, průměrné tloušťky od 100 do 200 mm.

VV "Stan. 0,000 - 0,090 km; odstranění nánosů z levé (L) krajnice (prům. šíře krajnice 1,00 m)" (90,00*1,00) 90,000

VV Součet 90,000

D 997 Přesun sutě 2 476,66

6	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	58,968	42,00	2 476,66
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
	P		<i>Vodorovná doprava nánosů z čištění krajnic, vystouplého středu lesní cesty nebo z celé šíře vozovky (sypkého materiálu), bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km.</i>					
	VV		"Stan. 0,000 - 0,090 km; převoz nánosů z levé (L) krajnice do míst jejich uložení" (90,000*0,252)		22,680			
	VV		Mezisoučet		22,680			
	VV		"Stan. 0,000 - 0,090 km; převoz nánosů z pravé (P) krajnice do míst jejich uložení" ((90,000*0,200)*0,126)		2,268			
	VV		"Stan. 0,000 - 0,090 km; převoz nánosů z celé šíře vozovky do míst jejich uložení" ((90,00*3,00)*0,126)		34,020			
	VV		Mezisoučet		36,288			
	VV		Součet		58,968			
	D	998	Přesun hmot				8 606,46	
7	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,476	64,00	8 606,46	