

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S/20/2025/0159

číslo zhotovitele: 32505

uzavřená podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:

Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

VISTORIA CZ a.s

sídlo: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5

IČ: 25110977

DIČ: CZ25110977

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložka 4581

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

ve věcech realizačních a technických: výrobní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

I. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, svěřeny ve své správě pozemky KN parc. č. 36/3, 36/4, 3938, 4094, 4121/1 v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele k veřejné zakázce s názvem „Bytový dům – Nájemní byty Beranka“.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Bytový dům – Nájemní byty Beranka“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností BKN spol. s r.o. v srpnu 2025.

Dílo představuje stavební práce spočívající v novostavbě bytového domu o 15 bytových jednotkách na pozemcích parc. č. 36/3 a 3938 v ulici Tlustého. Dům bude mít jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. V 1. PP je navrženo 16 parkovacích míst (jedno pro vozidlo zdravotně postižených), v 1. NP budou 4 byty (3+KK, 2+KK, 1+KK, 3+KK), kolárna, sklepní kóje, technická místnost, ve 2. NP bude 6 bytů (1+KK, 3+KK, 2+KK, 1+KK, 3+KK, 1+KK), ve 3. NP bude 5 bytů (1+KK, 3+KK, 3+KK, 3+KK, 1+KK). Dům bude vybaven výtahem. Součástí prací je napojení domu na inženýrské sítě, vjezd do garáží, parkoviště, chodníky a venkovní schodiště, zpevněná plocha pro kontejnery na odpad, terénní úpravy a oplocení zahrádek u domu.

2. Součástí díla je i provedení všech předepsaných zkoušek, které vyplývají z právních předpisů a z předané dokumentace.
3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené ve výše uvedené projektové dokumentaci.
4. Dílo bude provedeno v souladu:

- s podmínkami pro provedení stavby stanovenými v pravomocném společném územním rozhodnutí a stavebním povolením č. j. MCP20 006848/2025/OVUR/Kr ze dne 18. 3. 2025 s nabytím právní moci 18. 4. 2025, které bylo součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky,
- se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení.

Dále budou dodrženy všechny hygienické a protipožární předpisy a dílo bude uskutečněno s maximálním ohledem na provozní podmínky okolních objektů ve správě objednatele.

Podrobnější podmínky provedení díla jsou uvedeny v čl. VI. Smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací – se všemi jejími částmi a s výkazem výměr. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem, případně zhotovitelem projektové dokumentace, a prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel pověřit třetí osobu (poddodavatele). Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám. Seznam poddodavatelů včetně částí díla realizovaných těmito poddodavateli byl předložen objednateli v průběhu zadávacího řízení. Zhotovitel je oprávněn v průběhu provádění díla změnit a/nebo rozšířit seznam poddodavatelů, vždy však za podmínky, že nejméně 7 pracovních dnů před zahájením těchto činností oznámí změnu a/nebo rozšíření tohoto seznamu objednateli včetně identifikace poddodavatelů. Objednatel je oprávněn do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o změně zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění díla poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele. Objednatel není oprávněn bezdůvodně zamítnout změnu nebo rozšíření seznamu poddodavatelů zhotovitele.
7. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, kterými zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku. Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak případně u poddodavatele, kterým prokazoval kvalifikaci v rámci předchozího zadávacího řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, případně jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil, a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů. Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto bodě předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění:

Termín předání staveniště a zahájení prací: 8. 12. 2025.

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 21. 4. 2027 (doba výstavby 500 kalendářních dnů, den předání staveniště a den dokončení a předání díla se do této doby započítává)

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání včetně protokolárního předání díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho obvyklému užívání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
4. Pokud zhotovitel dokončí dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným termínem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo i v tomto zkráceném termínu.
5. Místo plnění: pozemky KN parc. č. parc. č. 36/3, 36/4, 3938, 4094, 4121/1 v katastrálním území Horní Počernice, obec Praha.
6. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

IV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. **Cena za provedení díla celkem bez DPH: 84 800 144,47 Kč**
3. **DPH 12 %: 10 176 017,34 Kč**
4. **Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 94 976 161,81 Kč**
5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností zhotovitele ze smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad, zejména náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření, revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla, zajištění péče o zhotovené dílo až do doby protokolárního předání díla objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak náklady na přesun

hmot a materiálu, jak vnitrostaveništní, tak ostatní, odstranění a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové zátěže.
8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti dodatek ke smlouvě. Cenu případných víceprací a méněprací nelze vzájemně započítat.
9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plnění, tj. ty, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a jejichž provedení se v průběhu realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření dodatku k této smlouvě jdou plně k tíži zhotovitele.
10. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy v dokumentaci.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly nebo mohly vzniknout.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována průběžně na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“).
3. Fakturovány budou práce, dodávky a služby provedené za příslušný kalendářní měsíc realizace díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého kalendářního měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5 (pěti) pracovních dní následujícího měsíce oceněný soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb za minulý měsíc (dále jen „soupis“). Objednatel je povinen provést kontrolu vykázaných prací a do 3 (tří)

pracovních dnů od obdržení soupisu se vyjádřit a vrátit soupis se svým stanoviskem zhotoviteli.

4. Po odsouhlasení soupisu objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na dílčí plnění a tuto doručit objednateli nejpozději do 12 (dvanácti) pracovních dní příslušného měsíce, v němž objednatel soupis odsouhlasil.
5. Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývajících část, tj. 10 % z celkové ceny díla, představuje tzv. zádržné, které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami či nedodělkami, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů po odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu, při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem žádné vady a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 (třiceti) dnů od převzetí díla.
6. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
7. Přílohou každé vystavené faktury je objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb. Bez tohoto soupisu/ protokolu o předání a převzetí díla je faktura neúplná. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
8. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. Důvod vrácení je objednatel povinen uvést na vrácené faktuře. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
9. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv. nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně. K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MMR č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, na staveništi stavební deník v českém jazyce, a to formou čitelných denních záznamů, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět zápisy do stavebního deníku.
2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá stanoviska – souhlas, námitky, návrhy na řešení či jiná opatření apod.
3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtnat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.
4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke dni předání díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní předpisy upravující ochranu životního prostředí.
9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
10. Smluvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdání staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započatím realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni dostavit. Z kontrolního

dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň 3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné. Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této situace bude objednatel následně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu, že po takovém dodatečném odkrytí nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt a znovu zakrýt takové práce na vlastní náklady, a to i v případě, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.
12. Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7 pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí škodu v souvislosti s tím vzniklou.
13. Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 50 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla. O vyklizení bude sepsán protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanovení čl. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje. Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od doručení výzvy k jejich úhradě.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či právnickou) provádějící technický dozor stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.
4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících obvyklému užívání.
5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3 (tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O doručování písemného oznámení platí čl. XIII. odst. 9. smlouvy.
2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.
3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty použitých materiálů (prohlášení o shodě vč. příslušných certifikátů), revizní zprávy, měření vyžadované DOSS, protokoly o zaškolení obsluhy, dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební povolení), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti nezbytné pro povolení užívání díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně veškerých dokladů. Protokol z přejímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.
5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle.
6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání obvyklému užívání, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo na dodatečné bezplatné odstranění vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže tak zhotovitel v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady a nedodělky

na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu dle čl. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

IX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli a po dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny prokazatelně porušením jeho povinností. Zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu (dále jako „záruční doba“), která činí:
 - a) 60 měsíců u veškerých stavebních prvků díla,
 - b) záruka na všechny prvky na stavbě, na které jejich výrobce nebo dodavatel poskytuje záruční dobu kratší, se sjednává v délce jako záruka poskytovaná konkrétním výrobcem či dodavatelem, nejméně však 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolil-li si objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednání nápravy.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.
5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení písemného oznámení objednatele o reklamaci platí čl. XIII. odst. 9 této smlouvy. V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených níže, přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstranění vady je v takovém případě oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta musí být přiměřená.

7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:
- vady bránící provozu do 48 hod.,
 - vady nebránící provozu do 7 dnů.
8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává, je zhotovitel povinen objednateli sdělit písemně do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených termínech, nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem pro odstranění reklamované vady.
11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, pokračuje běh záruční lhůty ode dne provedení reklamační opravy.
12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol, v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli v termínu uvedeném v čl. III odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250 000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč za každý i započatý den prodlení počínaje dnem následujícím po termínu uvedeném v čl. III odst. 1.
2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení ode dne následujícího po posledním dni lhůty stanovené v čl. IX. odst. 7. smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným termínem pro odstraňování vad a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předání a převzetí díla má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- za každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.
5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení požadavků BOZP ve výši 5 000,- Kč.
6. V případě porušení povinnosti zhotovitele vést stavební deník, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den trvání prodlení s vedením stavebního deníku. Stejně tak je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu v případě, kdy stavební deník nebude pro objednatele nebo jím pověřeného zástupce v pracovní době přístupný na staveništi, a to ve výši 1 000,- Kč za každý takový zjištěný případ.
7. Objednatel je oprávněn započíst částku představující smluvní pokutu proti částce představující cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem (tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze částečně).
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.
9. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.
10. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se zproští odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy (kupř. přírodní katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana, která se dovolává působení vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně do 3 (tří) dnů od jejího zjištění a je povinna tuto skutečnost prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plnění dle této smlouvy zcela nemožné v důsledku působení vyšší moci, jsou smluvní strany povinny dohodnout se na odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho ceně a doby plnění

v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě předpokládaném v čl. XI odst. 3 smlouvy (nenalezení dohody na změně smlouvy nezbytné v důsledku působení vyšší moci).
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:
 - a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.
 - b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,
 - c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,
 - d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo s projektovou dokumentací nebo stavebním povolením, bylo-li vydáno, nebo je prováděno nekvalitně a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečně přiměřené lhůtě 15 (patnácti) dní nezjedná nápravu,
 - e) zhotovitel při provádění díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
 - f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak 30 (třicet) dní,
 - g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy,
 - h) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy,
 - i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba s ním propojená,
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:
 - a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než 90 (devadesát) dnů.
 - b) nastane-li vyšší moc dle čl. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu delší než 90 (devadesát) dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
 - c) objednatel bude i přes písemnou výzvu zhotovitele v prodlení s úhradou splatné pohledávky o více jak 30 dní.

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s právními účinky „ex nunc“, tedy do budoucna. V písemném odstoupení musí být náležitě odůvodněn důvod odstoupení s odkazem na příslušné ustanovení této smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí, které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.
7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku smlouvy.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívání komunikací dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a veřejných prostranství včetně stanovení dopravního značení, osazení dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).
3. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišťuje zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel sám zvolí.

4. Oprávnění ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky před zahájením prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, minimálně však pod dobu 10 let od ukončení realizace veřejné zakázky.
8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez předchozího souhlasu objednatele.
9. Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele. V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně ID datové schránky nebo adresy sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé smluvní straně.
10. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
11. Na projekt je podána žádost o dotaci z Národní sportovní agentury. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při realizaci projektu s požadavky poskytovatele dotace.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. V případě, že tato smlouva je uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém

jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.
6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.
7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených v budoucnosti.
8. Tato smlouva byla schválena Radou městské části Praha 20 na zasedání konaném dne 4. 11. 2025, usnesení č. RMC/110/1/0491/25.
9. Strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
10. DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejnění a schválení Radou městské části Praha 20.

Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Harmonogram prací

V Praze dne el. podpisu:

V Praze dne el. podpisu:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr.
Petr
Měšťan
Digitálně podepsal Mgr.
Petr Měšťan
Datum:
2025.11.21
09:37:21 +01'00'

.....
Mgr. Petr Měšťan,
starosta

Ing. Ivan
Němec
Digitálně podepsal
Ing. Ivan Němec
Datum: 2025.11.20
10:43:08 +01'00'

.....
Ing. Ivan Němec,
předseda představenstva
VISTORIA CZ a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 535017

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

KSO:

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:

Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Účastník:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

84 800 144,47

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	12,00%	84 800 144,47	10 176 017,34

Cena s DPH

v

CZK

94 976 161,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 535017

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Účastník: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

84 800 144,47 94 976 161,81

SO 01	Bytový dům	74 372 925,39	83 297 676,44	STA
D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	62 901 412,02	70 449 581,46	Soupis
D.1.1.4.1	Zdravotnětechnické instalace	1 975 057,23	2 212 064,10	Soupis
D.1.1.4.2	Zařízení pro vytápění staveb	2 436 945,34	2 729 378,78	Soupis
D.1.1.4.3	Vzduchotechnika	531 623,50	595 418,32	Soupis
D.1.1.4.5	Silnoprúdová elektrotechnika bleskosvod	4 584 606,38	5 134 759,15	Soupis
D.1.1.4.6	Slaboprúdová zařízení	1 847 074,00	2 068 722,88	Soupis
D.1.1.4.7	Plynová zařízení	96 206,92	107 751,75	Soupis
IO 01	Komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení	5 824 169,42	6 523 069,75	ING
IO 02	Venkovní kanalizace	664 570,58	744 319,05	ING
IO 07	Plynovodní přeložka	343 739,08	384 987,77	ING
PS 01	Osobní invalidní výtah	609 500,00	682 640,00	PRO
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 985 240,00	3 343 468,80	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt: SO 01 - Bytový dům
Soupis: **D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

KSO: 803 55 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	62 901 412,02
---------------------	----------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	62 901 412,02	12,00%	7 548 169,44

Cena s DPH	v CZK	70 449 581,46
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt: SO 01 - Bytový dům
Soupis: **D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025
Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601 Vysoké Mýto
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 62 901 412,02

HSV - Práce a dodávky HSV 42 637 783,00

1 - Zemní práce	3 794 261,07
2 - Zakládání	8 311 897,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 869 213,50
4 - Vodorovné konstrukce	7 983 463,32
5 - Komunikace pozemní	6 785,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	11 778 739,09
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 323 853,36
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 383,18
998 - Přesun hmot	1 568 186,90

PSV - Práce a dodávky PSV 20 263 629,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 258 518,24
712 - Povlakové krytiny	1 201 904,40
713 - Izolace tepelné	1 197 258,24
714 - Akustická a protiotřesová opatření	179 284,98
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	18 944,87
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	1 292,42
762 - Konstrukce tesařské	186 353,51
763 - Konstrukce suché výstavby	1 299 588,40
764 - Konstrukce klempířské	206 646,65
766 - Konstrukce truhlářské	5 757 213,09

767 - Konstrukce zámečnické	3 121 010,68
771 - Podlahy z dlaždic	1 234 555,54
775 - Podlahy skládané	853 746,32
777 - Podlahy lité	989 971,58
781 - Dokončovací práce - obklady	1 619 416,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	196 660,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	571 746,26
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	369 517,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 62 901 412,02

D HSV Práce a dodávky HSV 42 637 783,00

D 1 Zemní práce 3 794 261,07

1	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	50,000	400,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115001102					
2	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	hod	1 200,000	69,00	82 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101202					
VV			24*50 1 200,000					
3	K	115101302	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min	den	50,000	160,00	8 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101302					
4	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	601,948	32,00	19 262,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151123					
VV			601,948 "viz položka 121151127 601,948					
5	K	121151127	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 400 do 500 mm	m2	601,948	46,00	27 689,61	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151127					
VV			29,15*20,65 "viz D.1.1.1.2 601,948					
576	K	131213711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudrzných	m3	30,097	1 800,00	54 174,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131213711					
VV			29,15*20,65*0,05 30,097					
6	K	131251206	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 028,911	144,00	148 163,18	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251206					
VV			29,15*20,65*(1,80+1,40+1,50+2,00)/4+5,38*5,10*0,65+(6,00+5,70)*2*(0,37*0,65/2) 1 028,911					
VV			"viz D.1.1.1.2					
568	K	131313711	Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudrzných	m3	1,080	2 000,00	2 160,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131313711					
VV			4,80*4,50*0,05 1,080					
7	K	131351201	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	m3	9,866	268,00	2 644,09	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351201					
VV			4,80*4,50*0,40+(5,10+5,38)*2*(0,26*0,45)/2 9,866					
VV			"viz D.1.1.1.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	151711111	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem záporu pískem délky od 0 do 8 m	m	312,000	300,00	93 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151711111					
		VV	(15+11+15+11)*6		312,000			
9	M	13010980	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 200	t	19,126	28 500,00	545 091,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	312*0,0613 "viz položka 151711111		19,126			
		VV	- opotřebení zápor dočasně zabudovaných se oceňuje ve specifikaci jako 0,5 násobek pořizovací ceny materiálu. dle podmínek URS					
10	M	58344155	štěrkodrt' frakce 0/22	t	119,346	3 070,00	366 392,22	CS ÚRS 2025 02
		VV	(PI*0,225*0,225*5,6)*(15+11+15+11+15)		59,673			
		VV	59,673*2 'Přepočtené koeficientem množství		119,346			
11	K	151711131	Vytažení ocelových zápor pro pažení délky od 0 do 8 m	m	312,000	10,00	3 120,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151711131					
		VV	312,000 "viz položka 151711111		312,000			
12	K	151712111	Převázka ocelová pro ukotvení záporového pažení pro jakoukoliv délku převázky zdvojená	m	99,600	1 300,00	129 480,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151712111					
		VV	(29,15+20,65)*2 "viz D.1.1.1.2		99,600			
13	K	151712121	Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky převázky zdvojené	m	99,600	300,00	29 880,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151712121					
		VV	99,600 "viz položka 151712111		99,600			
14	K	151713111	Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m zřízení	kus	52,000	14 700,00	764 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151713111					
		VV	15+11+15+11		52,000			
15	K	151713112	Vrchní kotvení zápor na povrch výkopové jámy s provedením kotevních bloků z betonu nebo se zabíraním ocelových pilot, případně s provedením vrtů a jejich výplní betonem, s dodáním hmot při délce záporu do 8 m odstranění	kus	52,000	5 100,00	265 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151713112					
		VV	52 "viz položka 151713111		52,000			
16	K	151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	m2	261,450	1 250,00	326 812,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151721111					
		VV	(29,15+20,65)*2*(2,75+2,35+2,45+2,95)/4 "viz D.1.1.1.2		261,450			
17	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	1 703,770	80,00	136 301,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
		VV	430,521 "viz položka 174151101		430,521			
		VV	601,948*0,70 "viz položka 121151123, 121151127		421,364			
		VV	Součet		851,885			
		VV	851,885*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 703,770			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	647,104	240,00	155 304,96	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
		VV	30,097 "viz položka 131213711		30,097			
		VV	1028,911 "viz položka 131251206		1 028,911			
		VV	(PI*0,225*0,225*117) "viz položka 226111113		18,608			
		VV	-430,512 "viz položka 174151101		-430,512			
		VV	Součet		647,104			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 294,208	8,00	10 353,66	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
		VV	647,104 "viz položka 162751117		647,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	647,104*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 294,208			
20	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	36,643	244,00	8 940,89	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751137					
		VV	1,080 "viz položka 131313711		1,080			
		VV	9,866 "viz položka 131351201		9,866			
		VV	(PI*0,22*0,22*169) "viz položka 226111114		25,697			
		VV	Součet		36,643			
21	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	73,286	8,00	586,29	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751139					
		VV	36,643 "viz položka 162751137		36,643			
		VV	36,643*2 'Přepočtené koeficientem množství		73,286			
22	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	851,885	68,00	57 928,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
		VV	430,521 "viz položka 174151101		430,521			
		VV	601,948*0,70 "viz položka 121151123, 121151127		421,364			
		VV	Součet		851,885			
23	K	17111011R	Hutnění podkladní zeminy pod konstrukce	m2	618,598	24,00	14 846,35	
		VV	29,15*20,65-6,00*5,700+4,50*4,80+(6,00+5,70)*2*1,25 "viz D.1.1.1.2		618,598			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 367,494	240,00	328 198,56	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
		VV	683,747 "viz položka 171251201		683,747			
		VV	683,747*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 367,494			
25	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	683,747	20,00	13 674,94	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	647,104 "viz položka 162751117		647,104			
		VV	36,643 "viz položka 162751137		36,643			
		VV	Součet		683,747			
26	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	430,521	188,00	80 937,95	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	(29,15+20,65)*2*(0,85*0,15+1,05*0,30+1,60*(2,55+2,15+2,25+2,75)/4)		430,521			
		VV	"viz D.1.1.1.2					
27	K	181351105	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	1 404,545	70,00	98 318,15	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351105					
		VV	601,948*0,70/0,30		1 404,545			
D 2 Zakládání							8 311 897,08	
28	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	0,261	33,00	8,61	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971110					
		VV	(2*PI*0,04*0,04+2*PI*0,04*1)		0,261			
29	M	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	0,309	17,00	5,25	CS ÚRS 2025 02
		VV	0,261 "viz položka 211971110		0,261			
		VV	0,261*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		0,309			
30	K	212755213	Trativody bez lože a obsypu z drenážních trubek plastových flexibilních DN 80 mm	m	1,000	54,00	54,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212755213					
		VV	1,00 "viz Z05		1,000			
31	K	213111121	Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geomříže tuhé	m2	601,168	49,00	29 457,23	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213111121 (5,10*4,80) (28,75*20,25-2,20*2,50) Součet				24,480 576,688 601,168	
32	M	69321014	geomříž dvouosá tuhá PP s tahovou pevností 40kN/m	m2	712,083	66,00	46 997,48	CS ÚRS 2025 02
			VV VV				601,168 712,083	
			601,168 "viz položka 213111121 601,168*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	618,598	23,00	14 227,75	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111 29,15*20,65-6,00*5,700+4,50*4,80+(6,00+5,70)*2*1,25 "viz D.1.1.1.2				618,598	
34	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	732,729	32,00	23 447,33	CS ÚRS 2025 02
			VV VV				618,598 732,729	
			618,598 "viz položka 213141111 618,598*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství					
35	K	226111113	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. III	m	117,000	3 400,00	397 800,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/226111113 (15+11+15+11)*2,25				117,000	
36	K	226111114	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm, v hl od 0 do 5 m v hornině tř. IV	m	169,000	3 600,00	608 400,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/226111114 (15+11+15+11)*3,25				169,000	
37	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	172,240	1 480,00	254 915,20	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271532212 4,80*4,50*0,25+(5,10+4,80)*2*(0,15*0,25)/2 (28,75*20,25-2,20*2,50)*0,25+(6,00+5,70)*2*(0,35+0,60)/2+(5,37+5,10)*2*(0,69*0,60+0,45*0,20+0,20*0,15) Součet				5,771 166,469 172,240	
38	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného	m3	150,606	880,00	132 533,28	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211 (5,10*4,80)*0,25+(5,37+5,10)*2*(0,20*0,15)/2 (28,75*20,25-2,20*2,50)*0,25 Součet				6,434 144,172 150,606	
39	K	273322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	259,983	4 978,00	1 294 195,37	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273322611 (27,05*18,55-2,90*3,20)*0,20+3,60*3,90*0,20 "podkladní beton 3,30*3,60*0,30 "deska výtah (26,75*18,25-0,30*4,75- 2,30*2,60)*0,30+(25,55+17,05+9,80+0,30+5,95+0,30+9,80+17,05)*0,10*0,40+(24,75*2+16,25*2+11,05)*0,20*0,40 "deska objektu viz D.1.2.c.1 Součet				101,308 3,564 155,111 259,983	
40	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	144,260	824,00	118 870,24	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351121 (27,05+18,55+2,90+3,30)*2*0,25+(3,60+3,90)*2*0,25 "podkladní beton (3,30+3,60)*2*0,35 "deska prohlubeň (11,00+0,30+4,75+0,30+11,00+18,25+26,75+18,25)*0,35+(2,30+2,60)*2*0,35+(25,55+17,05+9,80+0,30+5,95+0,30+9,80+17,05)*0,15*2+(24,75+0,40)*2*0,25*2 (16,25+0,40)*2*0,25*2+(11,05+0,40)*2*0,25 "deska objektu viz D.1.2.c.2 2,20*2,50*0,25 "výtahová šachta viz D.1.2.c.8 Součet				29,650 4,830 86,030 22,375 1,375 144,260	
41	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	144,260	184,00	26 543,84	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273351122 144,260 "viz položka 273351121				144,260	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	44,429	33 978,00	1 509 608,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273361821						
	VV	3,564+155,111	"viz položka 273322611		158,675			
	VV	158,675*0,28	Přepočtené koeficientem množství		44,429			
43	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	99,954	33 978,00	3 396 237,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273362021						
	VV	27,05*18,55*2	"podkladní beton 2 vrstvy		1 003,555			
	VV	viz D.1.2.c.2						
	VV	1003,555*0,0996	Přepočtené koeficientem množství		99,954			
44	K	273371191R	Příplatek k železobetonovým základovým konstrukcím za přísadu krystalické hydroizolace	m3	385,380	1 045,00	402 722,10	
	VV	259,983	"viz položka 273322611		259,983			
	VV	2,928	"viz položka 279322512		2,928			
	VV	122,469	"viz položka 311322611		122,469			
	VV	Součet			385,380			
45	K	279322512	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,928	4 674,00	13 685,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279322512						
	VV	(2,90+3,20)*2*0,80*0,30	"výťah základ		2,928			
	VV	viz D.1.2.c.1						
46	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	17,600	630,00	11 088,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279351121						
	VV	(2,90+3,20+2,30+2,60)*2*0,80	"výťah základ		17,600			
47	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	17,600	184,00	3 238,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279351122						
	VV	17,600	"viz položka 279351121		17,600			
48	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,820	33 978,00	27 861,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279361821						
	VV	2,928	"viz položka 279322512		2,928			
	VV	2,928*0,28	Přepočtené koeficientem množství		0,820			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				7 869 213,50	
49	K	311236221	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 250 mm	m2	104,300	2 439,00	254 387,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311236221						
	VV	(2,52+2,20+2,50+2,20+2,50)*2,75	"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11		32,780			
	VV	(2,52+2,20+2,50+2,20+2,50)*2,50	"viz D.1.1.1.5, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11		29,800			
	VV	(2,52+2,20+2,50+2,20+2,50)*3,50	"viz D.1.1.1.6, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11		41,720			
	VV	Součet			104,300			
50	K	311235161	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm	m2	510,450	1 683,00	859 087,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311235161						
	VV	(9,60+15,60+5,60+1,25+8,50+1,25+5,35+1,25+5,90+16,85+9,60+0,85)*2,50	"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.10		204,000			
	VV	(8,60+8,13+1,00+8,88+0,75+1,68+1,40+0,50+1,75+1,40+1,75+1,40+7,48+0,93+8,13+8,60)*2,50	"viz D.1.1.1.5, D.1.1.1.10		155,950			
	VV	(9,75+0,65+3,60+1,15+1,00+7,48+1,05+1,68+1,40+0,50+1,75+1,40+1,75+1,40+0,63+8,88+1,00+3,60+1,15+0,63+9,75)*2,50			150,500			
	VV	0	"viz D.1.1.1.6, D.1.1.1.10					
	VV	Součet			510,450			
51	K	311236101	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm	m2	65,150	1 629,00	106 129,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311236101						
	VV	(2,47)*2,85	"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11		7,040			
	VV	(2,47)*2,50	"viz D.1.1.1.5, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11		6,175			
	VV	(2,47)*2,50	"viz D.1.1.1.6, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11		6,175			
	VV	(9,60+0,30+6,15+0,30+9,60+5,45+1,00+2,68+1,00+5,90+8,73+1,25+5,35+1,25+8,50+1,25+5,60+7,48+1,00+2,68+1,00+5,45)*0,50	"VIZ d.1.1.1.7, D.1.1.1.10		45,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		65,150			
52	K	311236241	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10 s plně promaltovanými svislými kapsami, pevnost cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 300 mm	m2	532,928	2 979,00	1 587 592,51	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311236241					
	VV		(7,30+3,25+4,85+1,00+1,15+5,30+3,60+0,35+2,55+4,10+4,50+8,35+4,20+3,15+4,10+2,55+0,35+3,60)*2,75+1,25*0,25+1,00*0,25*2		177,500			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11					
	VV		(4,30+3,40+4,85+4,85+2,25+4,75+4,50+4,20+3,15+2,25+4,10+1,10+3,60+4,16+3,60+3,60+2,40+4,10)*2,75+1,00*0,25*4		180,190			
	VV		"viz D.1.1.1.5, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11					
	VV		(4,30+0,15+2,25+4,85+4,85+2,25+4,75+3,15+9,70+4,10+2,25+1,10+3,60+2,25+0,20+3,60+3,60+2,40+4,10)*2,75+1,00*0,25*3		175,238			
	VV		"viz D.1.1.1.6, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11					
	VV		Součet		532,928			
53	K	311238953	Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených cihel výšky 250 mm 300 mm	m	81,600	622,00	50 755,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311238953					
	VV		(9,60+15,60+5,60+1,25+8,50+1,25+5,35+1,25+5,90+16,85+9,60+0,85) "viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.10		81,600			
54	K	311322611	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	122,469	4 674,00	572 420,11	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311322611					
	VV		(5,70+9,80+0,30+5,95+0,30+9,80+17,05+25,55+5,70)*3,05*0,40 "obvodové zdivo 1.PP		97,783			
	VV		1,50*0,30*3,15+(5,45+0,60+3,25+0,60+1,35)*0,30*3,15+2,72*0,25*3,15+0,62*0,20*3,15 "vnitřní nonsé zdivo		14,581			
	VV		viz D.1.2.c.1					
	VV		(2,2+2,5)*2*0,25*4,30 "výtahová šachta		10,105			
	VV		viz D.1.2.c.8					
	VV		Součet		122,469			
55	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	678,684	630,00	427 570,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351121					
	VV		(5,70+9,80+0,30+5,95+0,30+9,80+17,05+25,55+5,70)*3,10*2 "obvodové zdivo 1.PP		496,930			
	VV		1,50*2*3,20+(5,45+0,60+3,25+0,60+1,35)*2*3,20+2,72*2*3,20+(0,70*4*0,17+0,70*0,70) "vnitřní nonsé zdivo		99,974			
	VV		(2,2+2,5)*2*2*4,35 "výtahová šachta		81,780			
	VV		viz D.1.2.c.1					
	VV		Součet		678,684			
56	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	678,684	184,00	124 877,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311351122					
	VV		678,684 "viz položka 311351121		678,684			
57	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	28,168	33 978,00	957 092,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/311361821					
	VV		122,469 "viz položka 311322611		122,469			
	VV		122,469*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		28,168			
58	K	31423720R	Dvojice jednorůduchových tvárnice 280x280mm, jednorůduchový s izolovanými nerezovými vložkami pro přívod vzduchu mezi tvárnici a vložkou, komínové těleso výšky 14 m, atypická krycí deska	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00	
	VV		1 "viz D.1.1.1.3, D.1.1.1.4, D.1.1.1.5, D.1.1.1.6		1,000			
59	K	317121214R	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 300 mm, výšky 200 mm délky 1600 mm	kus	4,000	5 050,00	20 200,00	
	VV		2 "PP2.3		2,000			
	VV		2 "PP3.3		2,000			
	VV		Součet		4,000			
60	K	317121235R	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 300 mm, výšky 200 mm délky 1750 mm	kus	6,000	5 520,00	33 120,00	
	VV		2 "PP1.1		2,000			
	VV		2 "PP2.1		2,000			
	VV		2 "PP3.1		2,000			
	VV		Součet		6,000			
61	K	317121236R	Železobetonové prefabrikované překlady osazené jednotlivě na výšku, do lože z cementové malty šíře 300 mm, výšky 200 mm délky 1900 mm	kus	6,000	5 990,00	35 940,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2	"PP1.2		2,000			
	VV	2	"PP2.2		2,000			
	VV	2	"PP3.2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
62	K	317168021	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm	kus	46,000	338,00	15 548,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168021						
	VV	12+16+18	"viz X01 D.1.1.1.4, D.1.1.1.5, D.1.1.1.6		46,000			
63	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus	72,000	439,00	31 608,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168022						
	VV	24+24+24	"viz X02 D.1.1.1.4, D.1.1.1.5, D.1.1.1.6		72,000			
64	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168023						
	VV	1	"viz X03 D.1.1.1.4		1,000			
65	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	20,000	427,00	8 540,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168051						
	VV	8	"viz D.1.2.c.3		8,000			
	VV	4	"viz D.1.2.c.4		4,000			
	VV	8	"viz D.1.2.c.5		8,000			
	VV		Součet		20,000			
66	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	51,000	532,00	27 132,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168052						
	VV	13	"viz D.1.2.c.3		13,000			
	VV	23	"viz D.1.2.c.4		23,000			
	VV	15	"viz D.1.2.c.5		15,000			
	VV		Součet		51,000			
67	K	317168053	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm	kus	10,000	613,00	6 130,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317168053						
	VV	6	"viz D.1.2.c.3		6,000			
	VV	2	"viz D.1.2.c.4		2,000			
	VV	2	"viz D.1.2.c.5		2,000			
	VV		Součet		10,000			
68	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 120 do 220 mm	t	5,195	53 350,00	277 153,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941123						
	VV	2,30*0,0179*4	"I160		0,165			
	VV	(3,05+3,95+4,50)*0,0219*2	"I180		0,504			
	VV	(4,10+4,20)*0,0262*2	"I200		0,435			
	VV	2,70*0,031*2	"I220		0,167			
	VV	(5,95+4,95*2+5,75)*0,0512	"HEB180		1,106			
	VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.3			2,377			
	VV	4,00*0,0219*(2+2)	"I180		0,350			
	VV	(4,50+4,20*2)*0,0262*2	"I200		0,676			
	VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.4			1,026			
	VV	4,00*0,0219*(2+2)	"I180		0,350			
	VV	5,45*0,0426*(1+1)	"HEB160		0,464			
	VV	(4,20*2+4,50)*0,0262*2	"I200		0,676			
	VV	5,90*0,0512*1	"HEB180		0,302			
	VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.5			1,792			
	VV		Součet		5,195			
69	M	13010724	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 220	t	0,200	38 800,00	7 760,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	0,167	"viz položka 317941123		0,167			
	VV	0,167*1,2	"Přepočtené koeficientem množství		0,200			
70	M	13010720	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 180	t	1,445	38 800,00	56 066,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,504+0,350+0,350 "viz položka 317941123		1,204			
	VV		1,204*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,445			
71	M	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,198	38 800,00	7 682,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,165 "viz položka 317941123		0,165			
	VV		0,165*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,198			
72	M	13010978	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 180	t	2,147	38 800,00	83 303,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,106+0,302 "viz položka 317941123		1,408			
	VV		0,381 "viz položka 413941133		0,381			
	VV		Součet		1,789			
	VV		1,789*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,147			
73	M	13010722	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 200	t	2,144	38 800,00	83 187,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,435+0,676+0,676 "viz položka 317941123		1,787			
	VV		1,787*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,144			
74	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky přes 220 mm	t	4,125	53 350,00	220 068,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/317941125					
	VV		3,60*0,0832*1 "HEB240		0,300			
	VV		(5,90+3,30)*0,093*1 "HEB260		0,856			
	VV		8,50*0,117*1 "HEB300		0,995			
	VV		2,15*0,1267 "HEB320		0,272			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		2,423			
	VV		8,50*0,117*1 "HEB300		0,995			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		0,995			
	VV		8,50*0,0832*1 "HEB240		0,707			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		0,707			
	VV		Součet		4,125			
75	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	4,880	38 800,00	189 344,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,300+0,707 "viz položka 317941125		1,007			
	VV		2,353+0,707 "viz položka 413941135		3,060			
	VV		Součet		4,067			
	VV		4,067*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		4,880			
76	M	13010986	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 260	t	2,869	38 800,00	111 317,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,856 "viz položka 317941125		0,856			
	VV		1,535 "viz položka 413941135		1,535			
	VV		Součet		2,391			
	VV		2,391*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		2,869			
77	M	13010990	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 300	t	7,162	38 800,00	277 885,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,995+0,995 "viz položka 317941125		1,990			
	VV		3,978 "viz položka 413941135		3,978			
	VV		Součet		5,968			
	VV		5,968*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		7,162			
78	M	13011008	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 320	t	5,911	38 800,00	229 346,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,272 "viz položka 317941125		0,272			
	VV		1,774+1,774+2,091 "viz položka 413941135		5,639			
	VV		Součet		5,911			
79	K	330321612	Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37	m3	6,421	4 650,00	29 857,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/330321612					
	VV		(0,40*0,40*2,85+0,30*0,30*(2,72+2,68+2,68))*4 "S1.0,S1.1,S.1.2,S1.3		4,733			
	VV		0,40*0,40*2,85*1 "S2		0,456			
	VV		0,30*0,30*(2,72+2,71) "S3.1,S3.2		0,489			
	VV		0,30*0,30*(2,75+2,75) "S4.1,S4.2		0,495			
	VV		0,30*0,30*2,75 "S5		0,248			
	VV		viz D.1.2.c.9					
	VV		Součet		6,421			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	331351121	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 zřízení	m2	78,000	824,00	64 272,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/331351121					
		VV	(0,40*4*2,85+0,30*4*(2,72+2,68+2,68))*4 "S1.0,S1.1,S.1.2,S1.3		57,024			
		VV	0,40*4*2,85*1 "S2		4,560			
		VV	0,30*4*(2,72+2,71) "S3.1,S3.2		6,516			
		VV	0,30*4*(2,75+2,75) "S4.1,S4.2		6,600			
		VV	0,30*4*2,75 "S5		3,300			
		VV	viz D.1.2.c.9					
		VV	Součet		78,000			
81	K	331351122	Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu přes 0,08 do 0,16 m2 odstranění	m2	78,000	184,00	14 352,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/331351122					
		VV	78,000 "viz položka 331351121		78,000			
82	K	331361821	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,477	33 978,00	50 185,51	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/331361821					
		VV	6,421 "viz položka 330321612		6,421			
		VV	6,421*0,23 "Přepočtené koeficientem množství		1,477			
83	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	7,099	880,00	6 247,12	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244211					
		VV	(0,30+0,25+0,30)*2,85 "viz D.1.1.1.4		2,423			
		VV	(0,30+0,25+0,30)*2,75 "viz D.1.1.1.5		2,338			
		VV	(0,30+0,25+0,30)*2,75 "viz D.1.1.1.6		2,338			
		VV	Součet		7,099			
84	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	720,534	981,00	706 843,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/342244221					
		VV	1,55*2,30		3,565			
		VV	"viz D.1.1.1.3					
		VV	(3,25+2,65+0,74+0,47+0,40+0,90+1,60+0,65+1,05+0,65+0,30+0,05+0,30+1,50+3,80+1,95+1,10+5,30+0,40+0,75+4,40+0,60+1,20+4,10+1,05+0,80+2,30+3,10)*2,85		129,276			
		VV	(0,75+0,70+0,85+2,25+0,60+0,60+2,10+2,55+3,10+5,70+1,50+3,80+1,95+1,10+5,30+0,60+1,15+4,40+0,60+1,35+4,10)*2,85		128,393			
		VV	"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11					
		VV	(4,00+2,65+2,50+0,75+0,90+0,74+0,47+4,00+2,65+2,50+0,75+0,90+1,50+4,85+5,30+0,40+1,35+3,05+1,95+1,10+1,05+0,80+2,45+0,75+0,70+3,10+0,85)*2,50		130,025			
		VV	(0,60+2,25+0,60+2,10+2,55+3,10+4,45+3,80+1,95+1,10+1,50+5,30+0,90+0,60+5,95+3,10)*2,50		99,625			
		VV	"viz D.1.1.1.5, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11					
		VV	(4,00+2,65+2,50+0,75+0,90+0,74+0,47+4,00+2,65+2,50+0,75+0,90+1,50+4,85+5,30+0,40+0,60+3,05+1,95+1,10+0,75+0,85+0,75+5,65+2,10+2,10+0,60+0,60)*2,50		137,400			
		VV	(3,10+5,65+3,95+3,80+1,95+1,10+5,30+0,60+0,90+3,10+5,95+1,50)*2,50		92,250			
		VV	"viz D.1.1.1.6, D.1.1.1.10, D.1.1.1.11					
		VV	Součet		720,534			
85	K	346244352	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 50 mm	m2	10,575	709,00	7 497,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244352					
		VV	(1,60+0,75)*0,50*3 "viz D.1.1.1.4		3,525			
		VV	(1,60+0,75)*0,50*3 "viz D.1.1.1.5		3,525			
		VV	(1,60+0,75)*0,50*3 "viz D.1.1.1.6		3,525			
		VV	Součet		10,575			
86	K	346244382	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	61,729	1 008,00	62 222,83	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346244382					
		VV	2,15*0,32*2+7,85*0,24+2,30*0,16*2*2+2,70*0,22*2+3,60*0,24*2+7,85*0,24+5,90*0,26*2+4,10*0,20*2+8,50*0,30+4,20*0,20 "viz D.1.2.c.3		17,630			
		VV	4,00*0,18*2*2+5,18*0,16*2+3,3*0,26*2*4+3,30*0,26*2+4,50*0,20*2+5,75*0,18+4,20*0,20*2+8,50*0,30*2+8,50*0,24+4,20*0,20*2 "viz D.1.2.c.4		26,453			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,45*0,16*2+4,00*0,18*2*2+4,50*0,20*2+5,90*0,18+4,20*0,20*2+8,50*0,28*2+8,50*0,24+4,20*0,20*2					
	VV		Součet			17,646		
						61,729		
87	K	346272226	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 75 mm	m2	0,900	712,00	640,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346272226					
	VV		0,75*0,60 "viz D.1.1.1.4			0,450		
	VV		0,75*0,60 "viz D.1.1.1.5			0,450		
	VV		"vyzdívky mezi vanou a zdívem					
	VV		Součet			0,900		
88	K	346272266	Přízdívky z pórobetonových tvárníc objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 200 mm	m2	3,600	1 512,00	5 443,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346272266					
	VV		0,75*0,60*2 "viz D.1.1.1.4			0,900		
	VV		0,75*0,60*2 "viz D.1.1.1.5			0,900		
	VV		0,75*0,60*4 "viz D.1.1.1.6			1,800		
	VV		"vyzdívky mezi zdvem a vanou					
	VV		Součet			3,600		
89	K	346481112	Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	110,443	647,00	71 456,62	CS ÚRS 2019 02
	VV		2,15*(0,32+0,30+0,32)+7,85*(0,24+0,24+0,05)+2,30*(0,16+0,30+0,16)*2+2,70*(0,22+0,30+0,22)+3,60*(0,24*3)+7,85*(0,24+0,24+0,05)+5,90*(0,26*3)			22,386		
	VV		+4,10*(0,20+0,30+0,20)+8,50*(0,30*3)+4,20*(0,20+0,30) "viz D.1.2.c.3			12,620		
	VV		3,30*(0,26+0,26+0,26)*4+5,18*(0,16+0,16)*2+4,00*(0,18+0,30+0,18)*2+3,30*(0,26*3)+5,75*(0,18+0,18)+4,50*(0,20+0,30+0,20)+4,20*(0,20+0,30+0,20)			29,625		
	VV		+8,50*(0,30*3)+8,50*(0,24+0,24)+4,20*(0,20+0,30+0,20) "viz D.1.2.c.4			14,670		
	VV		5,45*(0,16+0,16)*2+4,00*(0,18+0,30+0,18)*2+4,50*(0,20+0,30+0,20)+5,90*(0,18+0,18)+4,20*(0,20+0,30+0,20)+8,50*(0,28*3)+8,50*(0,24+0,24)			28,202		
	VV		+4,20*(0,20+0,30+0,20) "viz D.1.2.c.5			2,940		
	VV		Součet			110,443		
90	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	4,569	8 415,00	38 448,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/389381001					
	VV		(4,85+0,13*2+0,30*0,22++0,33*0,85+0,58*0,80+5,50*0,05+0,60*0,15*2+0,45*1,10*2+8,10*0,03)*0,25			1,902		
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3			1,902		
	VV		(0,22*0,35+0,22*0,85+0,22*0,85+0,30*0,15+5,50*0,05+1,10*0,45*2+0,46*0,10+0,45*0,20)*0,25			0,474		
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4			0,474		
	VV		0,22*0,85*2+0,25*0,35+0,30*0,15+5,50*0,05+0,62*0,15*2+0,50*1,10*2+0,50*0,10+0,50*0,15			2,193		
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5			2,193		
	VV		Součet			4,569		
D 4			Vodorovné konstrukce				7 983 463,32	
91	K	410002131	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,1 do 0,25 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	5,000	261,00	1 305,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/410002131					
	VV		5 "viz D.1.2.c.2			5,000		
92	M	60621147	překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm	m2	10,440	782,00	8 164,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		5*2*0,35+3*2*2,90*0,35+1*(0,60+1,1)*2*0,25 "viz položky 410002131, 410002141			10,440		
93	K	410002141	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,25 do 0,5 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	3,000	313,00	939,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/410002141					
	VV		3 "viz D.1.2.c.2			3,000		
94	K	410002151	Vytvoření prostupů ve vodorovných konstrukcích z monolitického betonu nebo železobetonu osazením trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., do bednění vnější průřezové plochy přes 0,5 m2, tloušťky zdi do 0,5 m	kus	1,000	402,00	402,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/410002151					
	VV		1 "viz D.1.2.c.18			1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus	12,000	679,00	8 148,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121121					
		VV	2+2		4,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.3		4,000			
		VV	2+2		4,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.4		4,000			
		VV	2+2		4,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.5		4,000			
		VV	Součet		12,000			
96	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus	96,000	873,00	83 808,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121125					
		VV	6+6+2+5+3+1+2+1+3+2		31,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.3		31,000			
		VV	6+6+2+4+1+3+1+1+2+1+1+4+2		34,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.4		34,000			
		VV	6+6+2+5+3+1+2+4+2		31,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.5		31,000			
		VV	Součet		96,000			
97	K	411121127	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 7000 mm	kus	6,000	1 067,00	6 402,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121127					
		VV	2		2,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.3		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.4		2,000			
		VV	2		2,000			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.5		2,000			
		VV	Součet		6,000			
98	M	59346863	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2	m	545,930	1 710,00	933 540,30	CS ÚRS 2025 02
		VV	5,05*(6+6)+1,70*(2+2)+4,52*(2+2)+5,50*(5+3)+5,55*3+4,00*(1+1)+8,10*2+5,85*2		182,030			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.3		182,030			
		VV	5,05*(6+6)+4,50*(2+2)+5,50*(4+4)+5,55*3+4,00*(1+1)+5,85*2+1,70*(2+2)+8,10*2		181,950			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.4		181,950			
		VV	5,05*(6+6)+4,50*2+5,50*4+5,55*3+4,00*(1+1)+8,10*2+5,85*2+5,50*4+4,50*2+1,70*(2+2)		181,950			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.5		181,950			
		VV	Součet		545,930			
99	M	59346871	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2	m	16,550	1 518,00	25 122,90	CS ÚRS 2025 02
		VV	5,50*(1+1)+5,55*1		16,550			
		VV	Mezisoučet viz D.1.2.c.4		16,550			
		VV	Součet		16,550			
100	K	411121151	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu z balkonových desek rovných	kus	1,000	837,00	837,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121151					
		VV	1 "PD1 viz D.1.2.c.2		1,000			
101	M	59343005	balkon ŽB včetně výztuže do 150kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	0,963	17 600,00	16 948,80	CS ÚRS 2025 02
		VV	1,08*5,75*(0,18+0,13)/2 "PD1		0,963			
102	K	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	18,000	249,00	4 482,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121232					
		VV	18 "viz D.1.2.c.3		18,000			
103	M	59341747R	deska stropní plná PZD 930x300x90mm	kus	18,000	550,00	9 900,00	
		VV	18		18,000			
104	K	411121243	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 1800 do 2700 mm	kus	6,000	293,00	1 758,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411121243					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6 "viz D.1.2.c.8		6,000			
105	M	59341723R	deska stropní vylehčená PZD 2090x290x140mm, 3kN/m2	kus	6,000	1 070,00	6 420,00	
	VV		6 "viz položka 411121243		6,000			
106	K	411133901	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti do 1,5 t	kus	75,000	1 067,00	80 025,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411133901					
	VV		1+1+2+1+2+1+1+5+1+3+1+1+1+1		22,000			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		22,000			
	VV		1+2+1+1+1+1+5+1+2+3+1+2+1+1+2+1		26,000			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		26,000			
	VV		1+2+1+1+1+1+1+1+2+2+3+4+3+2+1+1		27,000			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		27,000			
	VV		Součet		75,000			
107	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	24,000	1 358,00	32 592,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411133902					
	VV		1+1+1+3+1+3		10,000			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		10,000			
	VV		1+1+1+2+1+1		7,000			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		7,000			
	VV		1+1+1+1+2+1		7,000			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		7,000			
	VV		Součet		24,000			
108	M	59346871R	panel stropní předpjatý š 1190mm v 200mm, počet lan 7 + 2, atypické šířky	m2	19,215	2 153,00	41 369,90	
	VV		5,10*1,05*2+8,10*1,05		19,215			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		19,215			
	VV		Součet		19,215			
109	M	59346863R	panel stropní předpjatý š 1190mm v 250mm, počet lan 10 + 2, atypické šířky	m2	290,677	2 153,00	625 827,58	
	VV		5,05*0,60+1,96*0,82+1,82*0,82*2+2,40*0,82+4,52*0,38*2+5,10*0,82+5,50*1,05*2+5,55*1,05*2+5,55*0,38+3,30*0,60+2,60*0,82+3,30*0,82*2+3,30*1,05		55,510			
	VV		2,80*0,82*2+1,70*1,05*2+8,10*1,05+8,10*0,82+8,10*0,60+5,85*0,82+5,85*0,38+2,56*0,60+2,75*0,60+4,80*0,60+5,50*0,82		45,765			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		101,275			
	VV		1,96*0,82+1,80*0,82*2+2,40*0,82+5,55*0,38+3,30*0,60+2,60*0,82+3,30*0,82*2+3,30*1,05+2,80*0,82*2+1,70*1,05*2+8,10*0,82+8,10*0,60+5,85*0,82+5,85*0,38		48,309			
	VV		2,56*0,60+2,76*0,60+5,50*0,82+5,10*0,60+5,50*0,60*2+5,50*0,38+5,05*1,05+4,50*0,60*3+4,95*1,05		38,052			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		86,361			
	VV		1,96*0,82+1,80*0,82*2+2,40*0,82+5,50*1,05+5,55*0,38+3,30*0,60+2,60*0,82+3,30*0,82+3,30*1,05+2,80*0,82*2+1,70*1,05*2+8,10*1,05+8,10*0,82+8,10*0,60		52,863			
	VV		5,85*0,82+5,85*0,38+2,56*0,60+2,75*0,60+5,50*0,82+5,10*0,60+5,50*0,60*2+5,50*0,38+4,50*0,60*3+5,05*0,82*2+1,55*0,8		50,178			
	VV		2+1,05*0,82+4,95*1,05		103,041			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		290,677			
	VV		Součet		290,677			
110	K	411321616	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37	m3	170,911	4 689,00	801 401,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411321616					
	VV		(25,55*17,05-3,56*4,4-2,24*0,07-2,52*0,21)*0,35 "strop 1.PP		146,747			
	VV		viz D.1.2.c.2, D.1.2.c.10, D.1.2.c.11					
	VV		(2,38*1,55+2,63*5,12+4,02*2,58+1,83*0,32)*0,25 "viz D.1.2.c.3, D.1.2.c.15		7,028			
	VV		(2,38*1,55+2,63*5,12+4,02*2,58)*0,25 "viz D.1.2.c.4, D.1.2.c.16		6,882			
	VV		(6,72*6,95-2,24*2,54)*0,25 "viz D.1.2.c.5, D.1.2.c.17		10,254			
	VV		Součet		170,911			
111	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	559,233	690,00	385 870,77	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351021					
	VV		(25,55*17,05-3,56*4,4-2,24*0,07-2,52*0,21)+((25,55+17,05)*2+1,95+0,21+2,52+2,20+0,07+1,55+4,00)*0,35 "strop 1.PP		453,473			
	VV		viz D.1.2.c.2, D.1.2.c.10, D.1.2.c.11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,38*1,55+2,63*5,12+4,02*2,58+1,83*0,32)+(2,08+1,53+0,30+2,54+2,24+0,32+1,53)*0,25 "viz D.1.2.c.3, D.1.2.c.15		30,747			
	VV		(2,38*1,55+2,63*5,12+4,02*2,58)+(2,08+1,53+0,30+2,54+3,77)*0,25 "viz D.1.2.c.4, D.1.2.c.16		30,081			
	VV		(6,72*6,95-2,24*2,54)+(6,15+(2,24+2,52)*2)*0,25 "viz D.1.2.c.5, D.1.2.c.17		44,932			
	VV		Součet		559,233			
112	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	559,233	178,00	99 543,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411351022					
	VV		559,233 "viz položka 411351021		559,233			
113	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	515,930	249,00	128 466,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354315					
	VV		(25,55*17,05-3,56*4,4-2,24*0,07-2,52*0,21) "strop 1.PP		419,278			
	VV		viz D.1.2.c.2, D.1.2.c.10, D.1.2.c.11					
	VV		(2,38*1,55+2,63*5,12+4,02*2,58+1,83*0,32) "viz D.1.2.c.3, D.1.2.c.15		28,112			
	VV		(2,38*1,55+2,63*5,12+4,02*2,58) "viz D.1.2.c.4, D.1.2.c.16		27,526			
	VV		(6,72*6,95-2,24*2,54) "viz D.1.2.c.5, D.1.2.c.17		41,014			
	VV		Součet		515,930			
114	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	515,930	81,00	41 790,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411354316					
	VV		515,930 "viz položka 411354315		515,930			
115	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	40,704	313,00	12 740,35	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411359111					
	VV		2,13*3,15 "1.00		6,710			
	VV		2,43*1,90+4,02*0,58+1,55*0,37 "1.01		7,522			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.4		14,232			
	VV		2,13*4,27+6,15*0,58+1,55*0,37 "2.00		13,236			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.5		13,236			
	VV		2,13*4,27+6,15*0,58+1,55*0,37 "3.00		13,236			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6		13,236			
	VV		" skladba P10					
	VV		Součet		40,704			
116	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t	47,855	34 600,00	1 655 783,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411361821					
	VV		170,911 "viz položka 411321616		170,911			
	VV		170,911*0,28 'Přepočtené koeficientem množství		47,855			
117	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	13,018	4 662,00	60 689,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413321616					
	VV		0,40*0,30*25,55 "P1		3,066			
	VV		0,40*0,30*12,35 "P2		1,482			
	VV		0,40*0,30*9,70 "P3		1,164			
	VV		0,40*0,30*17,05*2 "P4		4,092			
	VV		0,40*0,30*10,80 "P5		1,296			
	VV		0,40*0,35*2*6,85 "P6		1,918			
	VV		viz D.1.2.c.14					
	VV		Součet		13,018			
118	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	107,570	965,00	103 805,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413351111					
	VV		(0,30+0,40+0,30)*25,55 "P1		25,550			
	VV		(0,30+0,40+0,30)*12,35 "P2		12,350			
	VV		(0,30+0,40+0,30)*9,70 "P3		9,700			
	VV		(0,30+0,40+0,30)*17,05*2 "P4		34,100			
	VV		(0,30+0,40+0,30)*10,80 "P5		10,800			
	VV		(0,35+0,40+0,35)*2*6,85 "P6		15,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz D.1.2.c.14					
	VV		Součet		107,570			
119	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	107,570	181,00	19 470,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413351112					
	VV		107,570 "viz položka 413351111		107,570			
120	K	413352111	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm zřízení	m2	39,740	698,00	27 738,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413352111					
	VV		(0,40)*25,55 "P1		10,220			
	VV		(0,40)*12,35 "P2		4,940			
	VV		(0,40)*9,70 "P3		3,880			
	VV		(0,40)*17,05*2 "P4		13,640			
	VV		(0,40)*10,80 "P5		4,320			
	VV		(0,40)*6,85 "P6		2,740			
	VV		viz D.1.2.c.14					
	VV		Součet		39,740			
121	K	413352112	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) do 100 cm odstranění	m2	39,740	109,00	4 331,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413352112					
	VV		39,740 "viz položka 413352111		39,740			
122	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,905	51 030,00	199 272,15	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413361821					
	VV		13,018 "viz položka 413321616		13,018			
	VV		13,018*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		3,905			
123	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L, výšky do 120 mm	t	0,503	53 350,00	26 835,05	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941121					
	VV		3,80*0,0157*1 "P20/100		0,060			
	VV		0,279*0,0154*24 "P14/140		0,103			
	VV		0,206*0,0086*8 "P10/110		0,014			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		0,177			
	VV		3,80*0,0157*1 "P20/100		0,060			
	VV		0,279*0,0154*24 "P14/140		0,103			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		0,163			
	VV		3,80*0,0157*1 "P20/100		0,060			
	VV		0,279*0,0154*24 "P14/140		0,103			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		0,163			
	VV		Součet		0,503			
124	M	13011045	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x20mm	t	0,216	53 350,00	11 523,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,060+0,060+0,060 "viz položka 413941121		0,180			
	VV		0,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,216			
125	M	13321025	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 110x10mm	t	0,017	53 350,00	906,95	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,014 "viz položka 413941121		0,014			
	VV		0,014*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,017			
126	M	13321038R	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 140x14mm	t	0,371	53 350,00	19 792,85	
	VV		0,103+0,103+0,103 "viz položka 413941121		0,309			
	VV		0,309*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		0,371			
127	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,822	53 350,00	43 853,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941133					
	VV		(1,70+5,75)*0,0512*1 "HEB180		0,381			
	VV		5,18*0,0426*2 "HEB160		0,441			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2c.4		0,822			
	VV		Součet		0,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	1,086	38 800,00	42 136,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,464 "viz položka 317941123		0,464			
	VV		0,441 "viz položka 413941133		0,441			
	VV		Součet		0,905			
	VV		0,905*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,086			
129	K	413941135	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm	t	15,088	53 350,00	804 944,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/413941135					
	VV		7,00*0,1267*2 "HEB 320		1,774			
	VV		8,50*0,117*4 "HEB300		3,978			
	VV		(8,40+5,74)*0,0832*2 "HEB240		2,353			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		8,105			
	VV		7,00*0,1267*2 "HEB320		1,774			
	VV		3,30*0,093*5 "HEB260		1,535			
	VV		8,50*0,0832*1 "HEB240		0,707			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		4,016			
	VV		(7,00*2+2,50)*0,1267 "HEB320		2,091			
	VV		8,50*0,1031*1 "HEB280		0,876			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		2,967			
	VV		Součet		15,088			
130	M	13010988	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 280	t	1,051	38 800,00	40 778,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,876 "viz položka 413941135		0,876			
	VV		0,876*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		1,051			
131	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	57,060	4 743,00	270 635,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417321616					
	VV		(0,30*0,10+0,20*0,25)*32,60 "V1.1		2,608			
	VV		(0,30*0,10+0,25*0,30)*10,10 "V1.2		1,061			
	VV		(0,30*0,30+0,20*0,20)*9,70 "V1.3		1,261			
	VV		(0,05*0,30+0,20*0,10)*6,17 "V1.4		0,216			
	VV		(0,20*0,25)*13,50 "V1.5		0,675			
	VV		(0,30*0,30+0,25*0,15)*13,20 "V1.6		1,683			
	VV		(0,30*0,60)*4,63 "V1.7		0,833			
	VV		(0,30*0,20+0,25*0,25)*10,65 "V1.8		1,305			
	VV		(0,30*0,12+0,20*0,25)*1,90 "V1.9		0,163			
	VV		(0,30*0,10+0,2*0,25)*20,75 "V1.10		1,660			
	VV		(0,30*0,10+0,15*0,25)*21,95 "V1.11		1,482			
	VV		(0,30*0,35)*11,50 "V1.12		1,208			
	VV		(0,30*0,35)*4,85 "V.1.13		0,509			
	VV		(0,30*0,10+0,25*0,25)*4,50 "V1.14		0,416			
	VV		(0,30*0,49)*5,50 "V1.15		0,809			
	VV		(0,30*0,10+0,20*0,30)*1,46 "V1.16		0,131			
	VV		0,30*0,20*3,34+0,25*0,30*1,62+0,18*0,30*3,66 "V1.17		0,520			
	VV		Mezisoučet		16,540			
	VV		(0,30*0,25+0,25*0,20)*31,30 "V2.1		3,913			
	VV		(0,30*0,25+0,25*0,20)*6,20 "V2.2		0,775			
	VV		(0,30*0,20+0,22*0,25)*9,76 "V2.3		1,122			
	VV		(0,30*0,50)*2,00 "V2.4		0,300			
	VV		(0,30*0,20+0,25*0,22)*16,25 "V2.5		1,869			
	VV		(0,30*0,30+0,15*0,22)*8,50 "V2.6		1,046			
	VV		(0,30*0,15+0,20*0,15+0,30*0,15)*3,60 "V2.7		0,432			
	VV		(0,30*0,50)*1,22 "V2.8		0,183			
	VV		(0,30*0,50)*11,80 "V2.9		1,770			
	VV		(0,30*0,25+0,10*0,25)*23,85 "V2.10		2,385			
	VV		(0,30*0,25+0,20*0,25)*11,80 "V2.11		1,475			
	VV		(0,30*0,25+0,20*0,25)*3,70 "V2.12		0,463			
	VV		(0,30*0,50)*5,15 "V2.13		0,773			
	VV		(0,30*0,25+0,15*0,25)*7,90 "V2.14		0,889			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		17,395			
	VV		(0,25*0,30+0,20*0,25)*46,80 "V3.1		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,30*0,50)*10,30 "V3.2		1,545			
	VV		(0,17*0,25+0,15*0,25)*25,30 "V3.3		2,024			
	VV		(0,30*0,50+0,15*0,25)*2,00 "V3.4		0,375			
	VV		(0,30*0,45)*5,60 "V3.5		0,756			
	VV		(0,30*0,45+0,15*0,25)*10,95 "V3.6		1,889			
	VV		(0,30*0,25+0,25*0,20)*17,45 "V3.7		2,181			
	VV		(0,30*0,25+0,15*0,25)*17,90 "V3.8		2,014			
	VV		(0,30*0,50)*16,95 "V3.9		2,543			
	VV		(0,30*0,25+0,15*0,25)*7,90 "V3.10		0,889			
	VV		(0,30*0,45)*8,50 "V3.11		1,148			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		21,214			
	VV		(0,25*0,20+0,15*0,20)*2,20 "V3.1		0,176			
	VV		(0,25*0,20)*4,00 "V3.2		0,200			
	VV		(0,25*0,20+0,15*0,50)*2,20 "V3.3		0,275			
	VV		(0,25*0,25)*8,40 "V2		0,525			
	VV		(0,25*0,35)*8,40 "V1		0,735			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.8		1,911			
	VV		Součet		57,060			
132	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	324,402	784,00	254 331,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351115						
	VV		(0,1+0,35)*32,6+(0,10+0,35)*10,1+(0,05+0,30+0,25)*9,7+(0,05+0,15)*6,17+(0,25)*13,5+(0,30+0,20)*13,20+(0,15+0,25+0,20+0,15)*4,63+(0,30+0,20)*10,65		45,042			
	VV		(0,12+0,37)*1,90+(0,10+0,10)*20,75+(0,10+0,10)*21,95+(0,10+0,35)*11,50+(0,10+0,35)*4,85+(0,10+0,10)*4,50+(0,24+0,10+0,24+0,15)*5,50+(0,10+0,30)*1,46		22,328			
	VV		(0,15+0,40)*3,34+(0,25+0,25)*1,62+(0,20+0,45)*3,66		5,026			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.3		72,396			
	VV		(0,25+0,50)*31,30+(0,25+0,50)*6,20+(0,15+0,30+0,25+0,15)*9,76+(0,25+0,50)*2,00+(0,15+0,30+0,25+0,08+0,25)*16,25+(0,15+0,30+0,25+0,08+0,15)*8,5		62,564			
	VV		(0,15+0,15+0,15+0,15)*3,60+(0,15+0,5+0,15)*1,22+(0,25+0,25)*11,80+(0,25+0,25)*23,85+(0,25+0,25)*11,80+(0,25+0,25)*3,70+(0,25+0,50)*5,15		32,574			
	VV		(0,25+0,25)*7,90		3,950			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.4		99,088			
	VV		(0,25+0,50+0,20+0,20)*46,80+(0,20+0,30+0,20)*10,30+(0,20+0,25+0,20+0,20)*25,30+(0,25+0,50+0,20+0,20)*2,00+(0,20+0,30+0,20)*5,60		88,755			
	VV		(0,20+0,30+0,45+0,20+0,20)*10,95+(0,25+0,25)*17,45+(0,25+0,25)*17,90+(0,25+0,25)*16,95+(0,25+0,25)*7,90+(0,20+0,30+0,20)*8,50		50,833			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.5		139,588			
	VV		(0,35+0,35)*8,40+(0,25+0,25)*8,40+(0,20+0,35)*2,20+(0,20*0,35)*4,00+(0,25+0,20+0,35)*2,20		13,330			
	VV		Mezisoučet viz D.1.2.c.8		13,330			
	VV		Součet		324,402			
133	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	324,402	154,00	49 957,91	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417351116						
	VV		324,402 "viz položka 417351115		324,402			
134	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	13,124	51 030,00	669 717,72	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/417361821						
	VV		57,060 "viz položka 417321616		57,060			
	VV		57,06*0,23 'Přepočtené koeficientem množství		13,124			
135	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	9,474	5 247,00	49 710,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430321616						
	VV		1,55*(2,60*0,18+1,20*0,20+0,30*0,37+0,18*0,20+2,35*0,20+0,15*0,20+0,184*0,27/2*(8+8)) "1.PP		2,716			
	VV		1,55*(0,25*0,38+2,90*0,20+1,22*0,25+0,10*0,25+2,95*0,20+0,30*0,167/2*(8+8))+0,30*0,25*1,22 "1.NP		3,185			
	VV		1,55*(0,25*0,12+3,02*0,25+1,12*0,25+0,25*0,19+2,95*0,25+0,30*0,167/2*(8+8))+0,30*0,25*1,12 "2.NP		3,573			
	VV		viz D.1.2.c.7					
	VV		Součet		9,474			
136	K	43032161R	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky, příplatek za provedení pohledových konstrukcí schodiště v pohledové kvalitě	m3	9,474	6 600,00	62 528,40	
	VV		1,55*(2,60*0,18+1,20*0,20+0,30*0,37+0,18*0,20+2,35*0,20+0,15*0,20+0,184*0,27/2*(8+8)) "1.PP		2,716			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55*(0,25*0,38+2,90*0,20+1,22*0,25+0,10*0,25+2,95*0,20+0,30*0,167/2*(8+8))+0,30*0,25*1,22			"1.NP	3,185	
	VV		1,55*(0,25*0,12+3,02*0,25+1,12*0,25+0,25*0,19+2,95*0,25+0,30*0,167/2*(8+8))+0,30*0,25*1,12			"2.NP	3,573	
	VV		viz D.1.2.c.7					
	VV		Součet				9,474	
137	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,369	58 950,00	139 652,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430361821					
	VV		9,474 "viz položka 430321616				9,474	
	VV		9,474*0,25 'Přepočtené koeficientem množství				2,369	
138	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	35,092	1 010,00	35 442,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/431351121					
	VV		1,55*(0,37*2+2,60+1,20+0,18+2,35+0,12+0,25+0,38+2,90+1,22+0,10+2,95+0,25+0,12+3,02+1,12+0,19+2,95)				35,092	
139	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	35,092	174,00	6 106,01	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/431351122					
	VV		35,092 "viz položka 431351121				35,092	
140	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	34,422	626,00	21 548,17	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351141					
	VV		(0,27+0,184)*(8+8)*1,55+(0,30+0,167)*(8+8+8+8)*1,55				34,422	
141	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	34,422	121,00	4 165,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351142					
	VV		34,422 "viz položka 434351141				34,422	
	D	5	Komunikace pozemní				6 785,50	
142	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	33,100	205,00	6 785,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011					
	VV		33,100 "viz položka 637211134				33,100	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				11 778 739,09	
143	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	74,655	34,00	2 538,27	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611111001					
	VV		1,55*(2,60+1,20+0,30+0,18+2,35+0,15) "1.PP				10,509	
	VV		1,55*(0,25+2,90+1,22+0,10+2,95)+0,30*0,25*1,22 "1.NP				11,593	
	VV		1,55*(0,25+3,02+1,12+0,25+2,95)+0,30*0,25*1,12 "2.NP				11,849	
	VV		viz D.1.2.c.7					
	VV		2,13*3,15 "1.00				6,710	
	VV		2,43*1,90+4,02*0,58+1,55*0,37 "1.01				7,522	
	VV		2,13*4,27+6,15*0,58+1,55*0,37 "2.00				13,236	
	VV		2,13*4,27+6,15*0,58+1,55*0,37 "3.00				13,236	
	VV		Součet				74,655	
144	K	611111121	Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávkou do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stropů	m2	74,655	178,00	13 288,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611111121					
	VV		74,655 "viz položka 611111001				74,655	
145	K	611131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stropů	m2	726,849	93,00	67 596,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131301					
	VV		726,849 "viz položka 611321351R				726,849	
146	K	611131105	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně schodišťových konstrukcí	m2	71,976	119,00	8 565,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611131105					
	VV		71,976 "viz položka 611321355R				71,976	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
147	K	611142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů	m2	781,736	317,00	247 810,31	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/611142001					
	VV		9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-					
	VV		2,72*0,22+8,41*0,32+(16,25*2+10,10+24,75+9,00+11,65)*(0,30+0,60+0,30) "0.01		481,355			
	VV		1,55*1,35 "0.03		2,093			
	VV		Mezisoučet PD4 mv tl.100mm		483,448			
	VV		5,35*4,85+1,60*0,80 "1.04		27,228			
	VV		8,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05 "1.05		38,305			
	VV		Mezisoučet PD5 vm tl.100mm		65,533			
	VV		1,00*4,85 "1.04		4,850			
	VV		1,00*4,85 "1.05		4,850			
	VV		2,50*1,00 "1.13		2,500			
	VV		1,00*2,50 "1.43		2,500			
	VV		Mezisoučet PD6 vm.tl.150mm		14,700			
	VV		726,849*0,3 "viz položka 611321351R 30% na vyztužení styků materiálů, přechodů apod.		218,055			
	VV		Mezisoučet		218,055			
	VV		Součet		781,736			
148	K	611321355R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 20 mm a tloušťky štku do 5 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků	m2	71,976	689,00	49 591,46	
	VV		(3,50+3,66)*3,30 "0.02 viz D.1.1.1.3		23,628			
	VV		(3,95+3,90)*3,00 "1.02 viz D.1.1.1.4		23,550			
	VV		(4,13)*3,00 "2.01 viz D.1.1.1.5		12,390			
	VV		4,30*2,65+4,05*0,25 "3.01 viz D.1.1.1.1.6		12,408			
	VV		Součet		71,976			
149	K	611321351R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štku do 5 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	726,849	613,00	445 558,44	
	VV		1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		5,656			
	VV		(1,55*1,35) "0.03		2,093			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.3		7,749			
	VV		(2,10*0,90+2,50*2,20-0,74*0,47) "1.03		7,042			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10		7,440			
	VV		(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15) "1.11		25,060			
	VV		(4,10*2,95) "1.12		12,095			
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15) "1.13		9,440			
	VV		2,35*2,25+2,95*1,20 "1.20		8,828			
	VV		(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22) "1.21		18,264			
	VV		(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22) "1.22		29,971			
	VV		1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15 "1.30		4,755			
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22) "1.31		23,807			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40		7,440			
	VV		(5,30*5,35+4,05*0,22) "1.41		29,246			
	VV		(4,10*2,95) "1.42		12,095			
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15) "1.43		9,440			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.4		204,923			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "2.10		4,400			
	VV		(1,20*5,95) "2.20		7,140			
	VV		(2,35*2,25+2,95*1,20) "2.30		8,828			
	VV		(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15) "2.40		4,755			
	VV		(1,20*4,85) "2.50		5,820			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "2.60		4,400			
	VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22) "2.11		28,644			
	VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90) "2.21		20,171			
	VV		(4,10*2,98) "2.22		12,218			
	VV		(3,10*2,83) "2.23		8,773			
	VV		(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50) "2.31		14,139			
	VV		(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50) "2.32		24,404			
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95) "2.41		22,993			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35) "2.51		26,056			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "2.52		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22) "2.61		28,992			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.5		238,679			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "3.10		4,400			
	VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22) "3.11		28,644			
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.12		4,325			
	VV		(1,20*5,95) "3.20		7,140			
	VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90) "3.21		20,171			
	VV		(4,10*2,98) "3.22		12,218			
	VV		(3,10*2,83) "3.23		8,773			
	VV		(1,95*2,55) "3.24		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "3.25		1,650			
	VV		(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85) "3.30		21,723			
	VV		(5,35*3,95) "3.31		21,133			
	VV		(4,45*3,95) "3.32		17,578			
	VV		(3,30*3,95) "3.33		13,035			
	VV		(2,35*2,10) "3.34		4,935			
	VV		(1,50*2,10-0,60*0,60) "3.35		2,790			
	VV		(1,50*2,10-0,85*0,12) "3.36		3,048			
	VV		(1,20*4,85) "3.40		5,820			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60) "3.41		26,356			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "3.42		16,946			
	VV		(1,95*2,55) "3.43		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "3.44		1,650			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "3.50		4,400			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60) "3.51		28,992			
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.52		4,325			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6		269,998			
	VV		2,20*2,50 "výťahová šachta		5,500			
	VV		Součet		726,849			
150	K	612131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	3 144,769	80,00	251 581,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131301						
	VV		3144,769 "viz položka 612321351R		3 144,769			
151	K	612142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn	m2	980,266	270,00	264 671,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142001						
	VV		3144,769*0,3 "viz položka 612321351R		943,431			
	VV		30% na zpevnění přechodů materiálů, rohů, koutů apod.					
	VV		36,835 "viz položka 713131241		36,835			
	VV		Součet		980,266			
152	K	612321351R	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 20 mm a tloušťky štuky do 5 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	3 144,769	617,00	1 940 322,47	
	VV		(9,00+16,25+24,75+16,25+8,41+0,32+3,24+1,45+0,22+2,72+0,22+1,15+0,60+3,25+0,60+5,73)*2,65 "0.01		249,524			
	VV		(0,35+3,00+0,35+1,64+1,55+0,61+0,62+0,22+1,33+1,27)*2,75 "0.02		30,085			
	VV		(1,05+1,55)*2*2,2 "0.03		11,440			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.3		291,049			
	VV		(3,05+2,19)*2,65-2,00*2,50+(2,00+2,50)*0,22 "1.00		9,876			
	VV		(2,00+1,70+1,90+1,50+13,55+1,50+3,70+0,95)*2,65 "1.01		71,020			
	VV		(2,10+0,90+1,73+0,40+0,74+0,47+1,76+3,10)*2,65 "1.03		29,680			
	VV		(7,15+4,85+1,60+0,80+3,25+6,35)*2,65 "1.04		63,600			
	VV		(2,20+0,65+1,05+0,65+9,00+1,60+4,85+9,00)*2,65 "1.05		76,850			
	VV		(1,20+0,60+4,40+1,20+5,60+1,80)*2,65 "1.10		39,220			
	VV		(5,30+4,10+4,70+1,15+0,60+2,95)*2,65-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22 "1.11		42,592			
	VV		(4,10+2,95)*2*2,65 "1.12		37,365			
	VV		(4,10+2,50+1,15+0,60+3,50+1,35)*2,65 "1.13		34,980			
	VV		(1,95+2,55)*2*2,65 "1.14		23,850			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,65 "1.15		13,780			
	VV		(2,95+3,45+1,20+0,60+2,35+2,25)*2,65 "1.20		33,920			
	VV		(3,30+5,70+1,05+0,50+2,25+5,20)*2,65-2,63*2,40+(2,40+2,63+2,40)*0,22 "1.21		43,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,45+7,20+2,55+1,50+1,90+5,70)*2,65-3,53*2,40+(2,40+3,53+2,40)*0,22	"1.22			55,106	
VV			(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45)*2,65	"1.23			27,057	
VV			(3,35+1,20+2,45+0,65+0,90+1,85)*2,65	"1.30			27,560	
VV			(3,10+4,55+5,35+3,95+2,25+0,60)*2,65-3,70*2,40+(2,40+3,70+2,40)*0,22	"1.31			45,460	
VV			(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65)*2,65	"1.32			27,030	
VV			(5,60+1,20+4,40+0,60+1,80+1,20)*2,65	"1.40			39,220	
VV			(5,30+5,35+0,40+4,60+4,90+0,75)*2,65-4,05*2,40+(2,40+4,05+2,40)*0,22	"1.41			48,672	
VV			(4,10+2,95)*2*2,65	"1.42			37,365	
VV			(4,10+2,50+3,50+1,35+0,60+1,15)*2,65	"1.43			34,980	
VV			(1,95+2,55)*2*2,65	"1.44			23,850	
VV			(1,10+1,50)*2*2,65	"1.45			13,780	
VV			Mezisoučet viz D.1.1.1.4				899,836	
VV			(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95)*2,65	"2.00			79,447	
VV			(1,70+2,50)*2*2,65	"2.10			22,260	
VV			(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63)*2,65-3,60*2,40+(2,40+3,60+2,40)*0,22	"2.11			72,973	
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,65	"2.12			23,850	
VV			(1,20+5,95)*2*2,65	"2.20			37,895	
VV			(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60)*2,65-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22	"2.21			41,903	
VV			(4,10+2,978)*2*2,65	"2.22			37,513	
VV			(3,10+2,83)*2*2,65	"2.23			31,429	
VV			(1,95+2,55)*2*2,65	"2.24			23,850	
VV			(1,10+1,50)*2*2,65	"2.25			13,780	
VV			(2,25+2,35+3,45+2,95+1,20+0,60)*2,65	"2.30			33,920	
VV			(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+4,45+0,05+1,05+0,50+2,25) *2,65-2,63*2,40+(2,40+2,63+2,40)*0,22	"2.31			37,590	
VV			(4,45+0,30+0,22+3,53+0,22+5,95+0,63+2,55+1,50+1,90) *2,65-3,53*2,40+(2,40+3,53+2,40)*0,22	"2.32			49,673	
VV			(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45)*2,65	"2.33			27,057	
VV			(1,20+2,45+0,65+0,90+1,85+3,35)*2,65	"2.40			27,560	
VV			(4,55+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+2,25+0,60+3,10) *2,65-3,70*2,40+(2,40+3,70+2,40)*0,22	"2.41			46,653	
VV			(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65)*2,65	"2.42			27,030	
VV			(1,20+4,85)*2*2,65	"2.50			32,065	
VV			(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90)*2,65-4,05*2,40+(2,40+4,05+2,40)*0,22	"2.51			47,347	
VV			(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10)*2,65	"2.52			47,462	
VV			(1,95+2,55)*2*2,65	"2.53			23,850	
VV			(1,10+1,50)*2*2,65	"2.54			13,780	
VV			(1,70+2,50)*2 *2,65	"2.60			22,260	
VV			(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65)*2,65-3,60*2,40+(2,40+3,60+2,40)*0,22	"2.61			61,313	
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,65	"2.62			23,850	
VV			Mezisoučet D.1.1.1.5				906,310	
VV			(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95)*2,65	"3.00			79,447	
VV			(1,70+2,50)*2*2,65	"3.10			22,260	
VV			(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63) *2,65-3,60*2,40+(2,40+3,60+2,40)*0,22	"3.11			72,973	
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,65	"3.12			23,850	
VV			(1,20+5,95)*2*2,65	"3.20			37,895	
VV			(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60)*2,65-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22	"3.21			41,903	
VV			(4,10+2,978)*2 *2,65	"3.22			37,513	
VV			(3,10+2,83)*2 *2,65	"3.23			31,429	
VV			(1,95+2,55)*2*2,65	"3.24			23,850	
VV			(1,10+1,50)*2*2,65	"3.25			13,780	
VV			(5,95+2,25+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+2,65+3,10)*2,65	"3.30			72,875	
VV			(3,95+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+5,35)*2,65-3,70*2,40+(2,40+3,70+2,40)*0,22	"3.31			43,473	
VV			(3,95+0,30+0,22+3,53+0,22+0,63+3,95+4,45) *2,65-3,53*2,40+(2,40+3,53+2,40)*0,22	"3.32			39,073	
VV			(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+0,05+3,95+3,30)*2,65-2,53*2,40+(2,40+2,53+2,40)*0,22	"3.33			35,158	
VV			(2,35+2,10)*2*2,65	"3.34			23,585	
VV			(1,50+0,60+0,60+0,90+1,50+2,10)*2,65	"3.35			19,080	
VV			(1,50+2,10+2,00+0,85+0,12+0,65) *2,65	"3.36			19,133	
VV			(1,20+5,95)*2 *2,65	"3.40			37,895	
VV			(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90)*2,65-4,05*2,40+(2,40+4,05+2,40)*0,22	"3.41			47,347	
VV			(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10)*2,65	"3.42			47,462	
VV			(1,95+2,55)*2*2,65	"3.43			23,850	
VV			(1,10+1,50)*2*2,65	"3.44			13,780	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,70+2,50)*2 *2,65 "3.50		22,260			
	VV		(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65)*2,65-3,60*2,40+(3,60+2,40+2,40)*0,22 "3.51		61,313			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,65 "3.52		23,850			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6		915,034			
	VV		(2,20+2,50)*2*14,10 "výtahová šachta		132,540			
	VV		Součet		3 144,769			
153	K	612341499R	Příplatek k omítkám vnitřním montáž a dodání lišt, podomítkových kovových profilů apod.	m2	3 965,033	45,00	178 426,49	
	VV		726,849 "viz položka 611321351R		726,849			
	VV		3144,769 "viz položka 612321351R		3 144,769			
	VV		21,439 "viz položka 613321351R		21,439			
	VV		71,976 "viz položka 611321355R		71,976			
	VV		Součet		3 965,033			
154	K	613131301	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně pilířů nebo sloupů	m2	21,439	95,00	2 036,71	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/613131301					
	VV		21,439 "viz položka 613321351R		21,439			
155	K	613142001	Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu pilířů nebo sloupů	m2	6,432	341,00	2 193,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/613142001					
	VV		21,439 *0,3 "viz položka 613321351R		6,432			
	VV		30% plochy počítáno na zpevnění přechodů materiálů, koutů atd.					
156	K	613321351R	Omítka vápencementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štučky do 3 mm štuková svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů	m2	21,439	431,00	9 240,21	
	VV		0,40*4*2,65*5 "0.01		21,200			
	VV		Mezisoučet "viz D.1.1.1.3		21,200			
	VV		0,30*0,30*2,65 "1.01		0,239			
	VV		Mezisoučet "viz D.1.1.1.4		0,239			
	VV		Součet		21,439			
157	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 475,100	21,00	30 977,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991001					
	VV		1475,100 "viz položka 784171101		1 475,100			
158	K	619991005	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním PE fólií včetně pozdějšího odkrytí stěn nebo svislých ploch	m2	471,451	32,00	15 086,43	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/619991005					
	VV		471,451 "viz položka 784171111		471,451			
159	K	6199990Z07	Krycí lišta vibroizolace o šířce spáry 25mm zinkovaný plech s povrchovou úpravou dvoudílná stěnová a stropní, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.17 viz prvek Z07	m	55,000	420,00	23 100,00	
	VV		55 "Z07		55,000			
160	K	621151021R	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	8,860	70,00	620,20	
	VV		8,860 "viz položka 621511112R		8,860			
161	K	621151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový podhledů	m2	727,852	57,00	41 487,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621151031					
	VV		629,744 "viz položka 621531022		629,744			
	VV		98,108 "viz položka 621531052		98,108			
	VV		Součet		727,852			
162	K	621211001R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek do 40 mm, stěrkový tmel dvousložkový	m2	8,860	1 060,00	9 391,60	
	VV		1,15*6,55+(1,15+6,55+1,15)*0,15 "PD9		8,860			
163	M	28376072	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 40mm	m2	9,303	113,00	1 051,24	CS ÚRS 2025 02
	VV		8,860 "viz položka 621211001		8,860			
	VV		8,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		9,303			
164	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	65,516	1 161,00	76 064,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621221031					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,80*1,45) "1.16		8,410			
	VV		(5,35*1,45) "1.33		7,758			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.4		16,168			
	VV		(1,20*5,85) "2.13		7,020			
	VV		(5,30*1,45) "2.26		7,685			
	VV		1,45*7,90 "2.34		11,455			
	VV		(5,35*1,45) "2.43		7,758			
	VV		5,80*1,45 "2.55		8,410			
	VV		(1,20*5,85) "2.63		7,020			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.5		49,348			
	VV		Součet		65,516			
165	M	63142045	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 140mm	m2	68,792	779,00	53 588,97	CS ÚRS 2025 02
	VV		65,516 "viz položka 621221031		65,516			
	VV		65,516*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		68,792			
166	K	621211051	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu nebo keramický, tloušťky desek přes 200 do 240 mm	m2	32,592	1 215,00	39 599,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621211051					
	VV		(1,15*4,85+3,60*0,20) "3.13		6,298			
	VV		(7,90*1,40+3,53*0,20) "3.37		11,766			
	VV		(5,30*1,40+4,05*0,20) "3.45		8,230			
	VV		(4,85*1,15+3,60*0,20) "3.53		6,298			
	VV		Mezisoučet PD7 EPS tl.200+50mm		32,592			
	VV		Součet		32,592			
167	K	621211321R	Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci) (dodávka ve specifikaci) na podhledy, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tváří keramických nebo vápenopískových, celkové tloušťky izolace přes 240 do 280 mm	m2	32,592	530,00	17 273,76	
	VV		32,592 "viz položka 621211051		32,592			
168	K	621251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu	m2	41,452	64,00	2 652,93	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621251101					
	VV		8,860 "viz položka 621211001R		8,860			
	VV		32,592 "viz položka 621211321R		32,592			
	VV		Součet		41,452			
169	K	621251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny	m2	65,516	80,00	5 241,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621251105					
	VV		65,516 "viz položka 621221031		65,516			
	VV		Součet		65,516			
170	K	621511112R	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	8,860	750,00	6 645,00	
	VV		8,860 "viz položka 621211001R		8,860			
171	K	621531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm podhledů	m2	629,744	465,00	292 830,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621531022					
	VV		5,60*1,25+4,95*1,25+7,50*1,25*2+4,90*1,25+5,60*1,25		45,063			
	VV		"severní					
	VV		5,85*1,00+4,45*1,00		10,300			
	VV		"východní					
	VV		4,85*1,00+5,85*1,00		10,700			
	VV		"západní					
	VV		Mezisoučet vnější		66,063			
	VV		563,681 "viz položka 611142001		563,681			
	VV		Mezisoučet vnitřní		563,681			
	VV		Součet		629,744			
172	K	621531052	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, tloušťky 2,0 mm podhledů	m2	98,108	456,00	44 737,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/621531052					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		65,516 "viz položka 621221031		65,516			
	VV		32,592 "viz položka 621211321R		32,592			
	VV		Součet		98,108			
173	K	622131301	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený strojně celoplošně stěn	m2	717,482	67,00	48 071,29	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622131301					
	VV		717,482 "viz položka 622321351R		717,482			
174	K	622151021	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek mozaikových akrylátový stěn	m2	50,213	54,00	2 711,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151021					
	VV		50,213 "viz položka 622251209		50,213			
175	K	622151031	Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn	m2	874,872	52,00	45 493,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622151031					
	VV		541,847 "viz položka 622531022		541,847			
	VV		333,025 "viz položka 622531052		333,025			
	VV		Součet		874,872			
176	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	11,520	767,00	8 835,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211011					
	VV		0,30*2,40*8 "viz D.1.1.1.5		5,760			
	VV		0,30*2,40*8 "viz D.1.1.1.6		5,760			
	VV		"čela lodžii					
	VV		Součet		11,520			
177	M	28376073	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 50mm	m2	99,322	141,00	14 004,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		11,520 "viz položka 622211011		11,520			
	VV		50,480 "viz položka 622211013		50,480			
	VV		32,592 "viz položka 621211321R		32,592			
	VV		Součet		94,592			
	VV		94,592*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,322			
178	K	622211013	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	50,480	816,00	41 191,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622211013					
	VV		1,60*(4,90+4,95) "viz D.1.1.1.5, D.1.1.1.21		15,760			
	VV		1,60*(7,50+4,90+4,45+4,85) "viz D.1.1.1.6, D.1.1.1.21		34,720			
	VV		Součet		50,480			
179	K	622211021R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm, dvousložková stěrková tmel	m2	50,213	930,00	46 698,09	
	VV		4,90*(1,40+0,15)/2+0,50*1,80+0,25*2,75*2+0,25*2,95*2+5,45*0,90+0,50*2,45+4,90*2,00+9,00*2,00+0,50*1,70+0,50*1,20+1		46,913			
	VV		0,00*0,65/2+5,25*(0,40*0,70)/2		3,300			
	VV		12,00*(0,15+0,40)/2					
	VV		"viz D.1.1.1.2, D.1.1.1.10					
	VV		Mezisoučet XPS tl.100mm		50,213			
	VV		Součet		50,213			
180	K	622211041R	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárníc keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 160 do 200 mm, dvousložkový stěrková tmel	m2	647,049	1 040,00	672 930,96	
	VV		(1,25+0,55+1,25+1,15+0,50+1,15+1,25+0,65+0,65+1,25+1,15+1,15)*0,15+0,55*0,16/2+6,45*0,15/2+4,10*0,30/2+0,58*0,30/2+2,42*0,30		3,748			
	VV		"viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.8, D.1.1.1.9					
	VV		Mezisoučet XPS tl. 200mm		3,748			
	VV		5,60*3,60-4,90*2,40+8,90*9,45-7,50*2,40*2-2,63*2,25-3,53*2,25+4,95*3,60-4,95*2,40+6,30*4,20-		73,808			
	VV		4,90*2,40+0,70*2,40+6,30*2,85-4,05*2,25					
	VV		(5,60+1,25+1,25+4,95+1,25)*3,60-3,70*2,40-3,80*2,40+(1,25+0,55+1,25+1,25+0,63+0,63+1,25)*2,40		49,824			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		(1,25+0,55+0,55+1,25+1,25+0,43+0,50+0,43+1,25+1,25+0,63+0,63+1,25+1,25+5,60)*2,40+(1,25+0,43+0,50+0,43+1,25+1,25+0,43+0,43+1,25)*2,40		60,696				
	VV		"jižní						
	VV		9,15*9,60-1,25*2,40+5,85*4,20-4,45*2,40+2,28*6,60+1,13*2,40+1,15*2,40+8,13*3,00-1,38*1,90*2-1,13*1,90*2-1,88*1,35-1,38*1,35*2		127,838				
	VV		(1,25+0,43+0,43+1,25)*2,40		8,064				
	VV		"východní						
	VV		25,75*9,60-1,00*2,40*2-1,25*1,90*4-1,25*0,65*2-5,75*5,31-2,90*0,65*2-2,00*2,52		191,933				
	VV		"severní						
	VV		5,85*4,20-4,85*2,40+7,88*9,60+1,25*3,60+8,13*3,00-1,38*1,90*2-1,88*1,35-1,38*1,35*2+2,28*6,60+1,12*2,40+1,13*2,40-1,13*1,90*2		122,114				
	VV		(1,25+0,63+0,63+1,25)*2,40		9,024				
	VV		"západní						
	VV		Mezisoučet EPS tl.200mm		643,301				
	VV		Součet		647,049				
181	M	28376449	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 200mm	m2	24,074	845,00	20 342,53	CS ÚRS 2025 02	
	VV		3,748 "viz položka 622211041		3,748				
	VV		19,180 "viz položka 713121111		19,180				
	VV		Součet		22,928				
	VV		22,928*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		24,074				
182	M	28376081	deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm	m2	709,697	562,00	398 849,71	CS ÚRS 2025 02	
	VV		643,31 "viz položka 622211041		643,310				
	VV		32,592 "viz položka 621211051		32,592				
	VV		Součet		675,902				
	VV		675,902*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		709,697				
183	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	300,310	206,00	61 863,86		
	VV		((5,95+6,15+5,31+0,64)+3,04+3,11+(2,50+2,20+2,50)+(0,64+2,91+0,64)+2,91+(2,65+2,13+2,65)+(2,07+1,00+2,07)+(2,07+0,90+2,07))+(1,40+1,38+1,40)*2+1,38*2		67,230				
	VV		(1,35+1,38+1,35)*2+1,38*2+(1,90+1,38+1,90)*4+1,38*4+(1,90+1,25+1,90)*4+1,25*4+(1,90+1,13+1,90)*4+1,13*4+(0,65+1,25+0,65)*2+1,25*2+(1,35+1,88+1,35)*2		103,360				
	VV		1,88*2+(2,45+2,65+2,45)*2+(2,45+3,53+2,45)*2+(2,45+4,05+2,45)*2+(2,45+3,80+2,45)*2+(2,45+3,70+2,45)*2+(2,45+3,60+2,45)*2+(2,45*2)+(2,45*2)+(2,45*2)		119,920				
	VV		(2,45*2)+(2,45*2)		9,800				
	VV		Součet		300,310				
184	M	28376439	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 40mm	m2	70,021	170,00	11 903,57	CS ÚRS 2025 02	
	VV		300,31*0,2 "viz položka 622212001		60,062				
	VV		13,25*0,5 "viz položka 622212051		6,625				
	VV		Součet		66,687				
	VV		66,687*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		70,021				
185	K	622212051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek (dodávka ve specifikaci) hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	13,250	291,00	3 855,75	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622212051						
	VV		(5,45+2,35+5,45)		13,250				
186	K	622213021	Montáž kontaktního zateplení lepením na vnější stěny, na podklad betonový nebo z tvárníc keramických nebo vápenopiskových, z desek polystyrenových (dodávka ve specifikaci), tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	244,227	773,00	188 787,47	CS ÚRS 2025 02	
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622213021						
	VV		25,75*3,55+17,25*0,18+4,90*(3,22+2,07)/2+1,57*0,50+0,25*0,62*2+0,25*0,42*2+0,50*0,92+4,90*1,42+9,00*1,55+0,50*1,85+0,50*2,35+15,75*3,55		188,164				
	VV		5,25*(3,16+2,86)/2+12,00*(3,55+3,16)/2		56,063				
	VV		"viz D.1.1.1.2, D.1.1.1.10						
	VV		Součet		244,227				
187	M	28376443	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa λ=0,035 tl 100mm	m2	395,138	425,00	167 933,65	CS ÚRS 2025 02	
	VV		244,227 "viz položka 622213021		244,227				
	VV		50,213 "viz položka 622211021		50,213				
	VV		81,882 "viz položka 713121111		81,882				
	VV		Součet		376,322				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		376,322*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		395,138			
188	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek minerální vlny s podélnou orientací vláken nebo kombinovaných (dodávka ve specifikaci) na vnější stěny, na podklad betonový nebo z lehčeného betonu, z tvárnic keramických nebo vápenopískových, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	45,348	880,00	39 906,24	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622221021					
	VV		(5,87+0,69+3,33+0,69+1,10+0,22+2,92+0,22+1,45)*2,75 "viz D.1.1.1.4		45,348			
189	M	63142043	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,037-0,038$ tl 100mm	m2	86,292	557,00	48 064,64	CS ÚRS 2025 02
	VV		45,348 "viz položka 622221021		45,348			
	VV		36,835 "viz položka 713131241		36,835			
	VV		Součet		82,183			
	VV		82,183*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,292			
190	K	622251101	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu	m2	759,262	50,00	37 963,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251101					
	VV		11,520 "viz položka 622211011		11,520			
	VV		50,480 "viz položka 622211013		50,480			
	VV		50,213 "viz položka 622211021		50,213			
	VV		647,049 "viz položka 622211041		647,049			
	VV		Součet		759,262			
191	K	622251105	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápuštnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny	m2	45,348	63,00	2 856,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251105					
	VV		45,348 "viz položka 622221021		45,348			
192	K	622251209	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za použití pancéřového sklovláknitého pletiva pro namáhané oblasti soklů, pod keramický obklad apod.	m2	50,213	80,00	4 017,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622251209					
	VV		50,213 "viz položka 622211021		50,213			
193	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu	m	369,430	67,00	24 751,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622252002					
	VV		((5,95+6,15+5,31+0,64)+(2,50+2,20+2,50)+(0,64+2,91+0,64)+(2,65+2,13+2,65)+(2,07+1,00+2,07)+(2,07+0,90+2,07))+(1,40+1,38+1,40)*2		55,410			
	VV		(1,35+1,38+1,35)*2+(1,90+1,38+1,90)*4+(1,90+1,25+1,90)*4+(1,90+1,13+1,90)*4+(0,65+1,25+0,65)*2+(1,35+1,88+1,35)*2		83,060			
	VV		(2,45+2,65+2,45)*2+(2,45+3,53+2,45)*2+(2,45+4,05+2,45)*2+(2,45+3,80+2,45)*2+(2,45+3,70+2,45)*2+(2,45+3,60+2,45)*2+		116,160			
	VV		(2,45*2)+(2,45*2)+(2,45*2)					
	VV		(2,45*2)+(2,45*2)		9,800			
	VV		Mezisoučet začíšřřovací		264,430			
	VV		105 "Z08		105,000			
	VV		Mezisoučet ukonřřovací		105,000			
	VV		Součet		369,430			
194	M	28342205	profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 6mm	m	277,652	45,00	12 494,34	CS ÚRS 2025 02
	VV		264,430 "viz položka 622251209		264,430			
	VV		264,43*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		277,652			
195	M	28341033	profil ukonřřovací PVC pro napojení různých povrchových úprav	m	110,250	39,00	4 299,75	CS ÚRS 2025 02
	VV		105,000 "viz položka 622252002		105,000			
	VV		105*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		110,250			
196	K	62225211R	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod., které nejsou nikde uvedeny a jsou potřeba k správnému provedení	m2	1 154,478	70,00	80 813,46	
	VV		7,533 "viz položka 621211001R		7,533			
	VV		65,516 "viz položka 621221031		65,516			
	VV		32,592 "viz položka 62121321R		32,592			
	VV		11,520 "viz položka 622211011		11,520			
	VV		50,480 "viz položka 622211013		50,480			
	VV		50,213 "viz položka 622211021R		50,213			
	VV		647,049 "viz položka 622211041R		647,049			
	VV		244,227 "viz položka 622221021		244,227			
	VV		45,348 "viz položka 622221021		45,348			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 154,478			
197	K	622321351R	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 20 mm a tloušťky štuků do 5 mm štuková stěn (2,20+2,50)*0,85 "viz D.1.1.1.7, D.2.1.2 647,049 "viz položka 622211041 (5,05+1,00+3,08+1,00+7,08+5,60+1,25+8,10+1,25+5,75+1,25+5,50+8,33+1,00+3,08+1,00+5,05+9,20+0,30+6,55+0,30+9,20)* (0,65) "atika z vnitřní strany (2,20+2,50)*2*(0,85) "výťah nad střechou Součet	m2	717,482	606,00	434 794,09	
	VV				3,995			
	VV				647,049			
	VV				58,448			
	VV				7,990			
	VV				717,482			
198	K	622511112	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená bez penetrace mozaiková střednězrná stěn	m2	50,213	646,00	32 437,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622511112					
	VV		4,90*(1,40+0,15)/2+0,50*1,80+0,25*2,75*2+0,25*2,95*2+5,45*0,90+0,50*2,45+4,90*2,00+9,00*2,00+0,50*1,70+0,50*1,20+10,00*0,65/2+5,25*(0,40*0,70)/2		46,913			
	VV		12,00*(0,15+0,40)/2		3,300			
	VV		"viz D.1.1.1.2, D.1.1.1.10					
	VV		Součet		50,213			
199	K	622531022	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 2,0 mm stěn	m2	540,847	437,00	236 350,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531022					
	VV		5,60*3,60+(1,25+0,22+0,22+0,55)*2,40+4,95*3,80+5,60*2,40+(0,63+0,22+0,22+0,63)*2,40+1,25*2,40-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22-3,70*2,40		48,758			
	VV		(2,40+3,70+2,40)*0,22		1,870			
	VV		"jižní					
	VV		7,88*6,60+16,00*3,00+(1,13+0,22)*2,4+(3,40+0,22)*2,40+2,28*4,20+1,00*6,60		128,112			
	VV		"východní					
	VV		9,00*9,60+1,00*3,00+10,00*9,60+1,00*3,00+9,60*0,30*2		194,160			
	VV		"severní					
	VV		7,88*6,60+16,00*3,00+1,25*2,40+(0,22+1,13)*2,40+(0,22+3,40)*2,40+2,28*4,20+6,60*1,00		131,112			
	VV		"západní					
	VV		36,835 "viz položka 713131241		36,835			
	VV		Součet		540,847			
200	K	622531052	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace rýhovaná, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	333,025	433,00	144 199,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/622531052					
	VV		5,60*3,40-4,90*1,40+(1,25+0,55+22+0,22+0,55+1,25)*2,40+8,90*9,60-7,50*1,40-7,50*2,40+(1,25+0,43+0,22+0,22+0,50+0,22+0,43+1,25)*2,40*2		153,840			
	VV		-2,63*2,40-3,50*2,40+3,60*1,25*3+4,95*0,60+4,95*1,60+(1,25+0,65+0,22+0,22+0,65+1,25)*2,40+6,30*9,60-4,90*1,40-4,05*2,40-5,60*2,40+2,40*1,25		53,314			
	VV		(1,25+0,43+0,22+0,22+0,43+1,25)*2,40+(2,40+2,63+2,40)*0,22+(2,40+3,50+2,40)*0,22+2,40*1,25*2+(2,40+4,05+2,40)*0,22		20,528			
	VV		"severní					
	VV		1,25*4,20+3,00*1,25+5,85*4,20-4,45*1,40+(1,25+0,43+0,22+0,22+0,43+1,25)*2,40+4,20*1,00		40,660			
	VV		"východní					
	VV		4,20*1,00*2+5,75*(1,20+0,22)+5,75*3,09-2,91*0,65*2-2,00*2,52+(2,52+2,00+2,50)*0,22+(2,91+0,65+0,65)*0,22+0,65*0,22		28,123			
	VV		"severní					
	VV		5,85*4,20-4,85*1,40+4,20*1,00+(1,25+0,63+0,22+0,22+0,63+1,25)*2,40+3,60*1,25		36,560			
	VV		"západní					
	VV		Součet		333,025			
201	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	1 332,563	13,00	17 323,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991001					
	VV		(25,75*17,25)*2*1,5		1 332,563			
202	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu	m2	471,451	22,00	10 371,92	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/629991012					
	VV		226,984 "viz položka 784191001		226,984			
	VV		244,467 "viz položka 784191005		244,467			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		471,451			
203	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	66,215	5 780,00	382 722,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311115					
	VV		(1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22)*0,08	"0.02		0,452		
	VV		Mezisoučet P02			0,452		
	VV		(2,13*3,15+0,21*1,55)*0,065	"1.00		0,457		
	VV		(1,70*1,50+4,13*3,40+4,02*2,08+1,55*0,37+3,70*1,50)*0,065	"1.01		2,020		
	VV		(6,35*4,85+1,60*0,80)*0,065	"1.04		2,085		
	VV		(9,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05)*0,065	"1.05		2,805		
	VV		(1,20*4,40+1,80*1,20)*0,065	"1.10		0,484		
	VV		(2,35*2,25+2,95*1,20)*0,065	"1.20		0,574		
	VV		(1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15)*0,065	"1.30		0,309		
	VV		(1,20*4,40+1,80*1,20)*0,065	"1.40		0,484		
	VV		Mezisoučet P03			9,218		
	VV		(1,00*1,60)*0,065	"1.06		0,104		
	VV		(1,95*2,55)*0,065	"1.14		0,323		
	VV		(1,50*1,10)*0,065	"1.15		0,107		
	VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12)*0,065	"1.23		0,375		
	VV		(1,00*0,70+1,75*1,60+1,10*1,05)*0,065	"1.32		0,303		
	VV		(1,95*2,55)*0,065	"1.44		0,323		
	VV		(1,50*1,10)*0,065	"1.45		0,107		
	VV		Mezisoučet P04			1,642		
	VV		(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15)*0,06	"1.11		1,504		
	VV		(4,10*2,95)*0,06	"1.12		0,726		
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15)*0,06	"1.13		0,566		
	VV		(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22)*0,06	"1.21		1,096		
	VV		(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22)*0,06	"1.22		1,798		
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22)*0,06	"1.31		1,428		
	VV		(5,30*5,35+4,05*0,22)*0,06	"1.41		1,755		
	VV		(4,10*2,95)*0,06	"1.42		0,726		
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15)*0,06	"1.43		0,566		
	VV		Mezisoučet P05			10,165		
	VV		(2,10*0,90+2,50*2,20-0,74*0,47)*0,07	"1.03		0,493		
	VV		Mezisoučet P06			0,493		
	VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)*0,065	"2.00		2,213		
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)*0,065	"2.10		0,286		
	VV		(1,20*5,95)*0,065	"2.20		0,464		
	VV		(2,35*2,25+2,95*1,20)*0,065	"2.30		0,574		
	VV		(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15)*0,065	"2.40		0,309		
	VV		(1,20*4,85)*0,065	"2.50		0,378		
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)*0,065	"2.60		0,286		
	VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)*0,065	"3.00		2,213		
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)*0,065	"3.10		0,286		
	VV		(1,20*5,95)*0,065	"3.20		0,464		
	VV		(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85)*0,065	"3.30		1,412		
	VV		(1,20*4,85)*0,065	"3.40		0,378		
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)*0,065	"3.50		0,286		
	VV		Mezisoučet P08			9,549		
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)*0,065	"2.12		0,281		
	VV		(1,95*2,55)*0,065	"2.24		0,323		
	VV		(1,50*1,10)*0,065	"2.25		0,107		
	VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12)*0,065	"2.33		0,375		
	VV		(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70)*0,065	"2.42		0,303		
	VV		(1,95*2,55)*0,065	"2.53		0,323		
	VV		(1,10*1,50)*0,065	"2.54		0,107		
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)*0,065	"2.62		0,281		
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)*0,065	"3.12		0,281		
	VV		(1,95*2,55)*0,065	"3.24		0,323		
	VV		(1,50*1,10)*0,065	"3.25		0,107		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,35*2,10)*0,065 "3.34		0,321			
VV			(1,50*2,10-0,60*0,60)*0,065 "3.35		0,181			
VV			(1,95*2,55)*0,065 "3.43		0,323			
VV			(1,50*1,10)*0,065 "3.44		0,107			
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90)*0,065 "3.52		0,281			
VV			Mezisoučet P09		4,024			
VV			(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)*0,06 "2.11		1,719			
VV			(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)*0,06 "2.21		1,210			
VV			(4,10*2,98)*0,06 "2.22		0,733			
VV			(3,10*2,83)*0,06 "2.23		0,526			
VV			(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50)*0,06 "2.31		0,848			
VV			(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50)*0,06 "2.32		1,464			
VV			(3,10*4,55+2,25*3,95)*0,06 "2.41		1,380			
VV			(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35)*0,06 "2.51		1,563			
VV			(3,10*2,98+4,10*1,88)*0,06 "2.52		1,017			
VV			(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22)*0,06 "2.61		1,740			
VV			(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)*0,06 "3.11		1,719			
VV			(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)*0,06 "3.21		1,210			
VV			(4,10*2,98)*0,06 "3.22		0,733			
VV			(3,10*2,83)*0,06 "3.23		0,526			
VV			(3,10*3,95-0,75*0,85+5,95*1,70)*0,06 "3.30		1,303			
VV			(5,35*3,95)*0,06 "3.31		1,268			
VV			(4,45*3,95)*0,06 "3.32		1,055			
VV			(3,30*3,95)*0,06 "3.33		0,782			
VV			(1,50*2,10-0,85*0,12)*0,06 "3.36		0,183			
VV			(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60)*0,06 "3.41		1,581			
VV			(3,10*2,98+4,10*1,88)*0,06 "3.42		1,017			
VV			(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60)*0,06 "3.51		1,740			
VV			Mezisoučet P10		25,317			
VV			1,20*2,50*0,05 "2.16		0,150			
VV			1,20*2,50*0,05 "2.63		0,150			
VV			Mezisoučet P11		0,300			
VV			1,40*7,90*0,05 "2.34		0,553			
VV			5,80*1,40*0,05 "2.55		0,406			
VV			Mezisoučet P12		0,959			
VV			(1,20*5,85+0,20*3,60)*0,05 "2.13		0,387			
VV			(5,30*1,40+3,80*0,20)*0,05 "2.26		0,409			
VV			(5,35*1,40+3,70*0,20)*0,05 "2.43		0,412			
VV			(1,20*5,85+0,20*3,60)*0,05 "2.63		0,387			
VV			(1,15*4,85+3,60*0,20)*0,05 "3.13		0,315			
VV			(5,80*1,45+3,80*0,20)*0,05 "3.26		0,459			
VV			(7,90*1,40+3,53*0,20)*0,05 "3.37		0,588			
VV			(5,35*1,40+3,70*0,20)*0,05 "3.38		0,412			
VV			(5,30*1,40+4,05*0,20)*0,05 "3.45		0,412			
VV			(4,85*1,15+3,60*0,20)*0,05 "3.53		0,315			
VV			Mezisoučet P13		4,096			
VV			Součet		66,215			
204	K	631311117	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 30/37	m3	8,627	6 280,00	54 177,56	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311117					
VV			(5,80*1,45)*(0,06+0,08)/2 "1.16		0,589			
VV			(5,35*1,45)*(0,06+0,08)/2 "1.33		0,543			
VV			Mezisoučet P07		1,132			
VV			(1,20*2,50)*(0,06+0,08)/2 "2.13v		0,210			
VV			(1,20*2,50)*(0,06+0,08)/2 "2.63		0,210			
VV			Mezisoučet P11		0,420			
VV			1,40*7,90*(0,06+0,08)/2 "2.34		0,774			
VV			5,80*1,40*(0,06+0,08)/2 "2.55		0,568			
VV			Mezisoučet P12		1,342			
VV			(1,20*5,85+0,20*3,60)*(0,06+0,08)/2 "2.13		0,542			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,30*1,40+3,80*0,20)*(0,06+0,08)/2 "2.26		0,573			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20)*(0,06+0,08)/2 "2.43		0,576			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60)*(0,06+0,08)/2 "2.63		0,542			
	VV		(1,15*4,85+3,60*0,20)*(0,06+0,08)/2 "3.13		0,441			
	VV		(5,80*1,45+3,80*0,20)*(0,06+0,08)/2 "3.26		0,642			
	VV		(7,90*1,40+3,53*0,20)*(0,06+0,08)/2 "3.37		0,824			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20)*(0,06+0,08)/2 "3.38		0,576			
	VV		(5,30*1,40+4,05*0,20)*(0,06+0,08)/2 "3.45		0,576			
	VV		(4,85*1,15+3,60*0,20)*(0,06+0,08)/2 "3.53		0,441			
	VV		Mezisoučet P13		5,733			
	VV		Součet		8,627			
205	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	52,899	4 761,00	251 852,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311135					
	VV		(9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32)*0,14 "0.01		52,606			
	VV		(1,55*1,35)*0,14 "0.03		0,293			
	VV		Mezisoučet P01		52,899			
	VV		Součet		52,899			
206	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	74,842	1 287,00	96 321,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319011					
	VV		66,215 "viz položka 631311115		66,215			
	VV		8,627 "viz položka 631311117		8,627			
	VV		Součet		74,842			
207	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	52,899	322,00	17 033,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319013					
	VV		52,899 "viz položka 631311135		52,899			
208	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	74,842	392,00	29 338,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319171					
	VV		66,215 "viz položka 631311115		66,215			
	VV		8,627 "viz položka 631311117		8,627			
	VV		Součet		74,842			
209	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	52,899	98,00	5 184,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631319175					
	VV		52,899 "viz položka 631311135		52,899			
210	K	631342131R	Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 120 do 240 mm, objemové hmotnosti 350 kg/m3	m3	64,728	3 200,00	207 129,60	
	VV		(5,25*4,80+5,25*5,85+5,25*4,80+7,80*4,80+7,80*5,85+3,35*4,80*2+6,75*4,50-2,30*1,80+5,25*5,85+5,25*4,80+5,25*4,80+5,25*5,85+5,25*4,80)*0,18		64,728			
	VV		"viz D.1.2.c.2, D.1.1.1.1, D.1.1.1.10					
211	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	87,350	34 920,00	3 050 262,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631362021					
	VV		(9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32) "0.01		375,755			
	VV		(1,55*1,35) "0.03		2,093			
	VV		Mezisoučet P01		377,848			
	VV		1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		5,656			
	VV		Mezisoučet P02		5,656			
	VV		2,13*3,15+0,21*1,55 "1.00		7,035			
	VV		1,70*1,50+4,13*3,40+4,02*2,08+1,55*0,37+3,70*1,50 "1.01		31,077			
	VV		6,35*4,85+1,60*0,80 "1.04		32,078			
	VV		9,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05 "1.05		43,155			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10		7,440			
	VV		2,35*2,25+2,95*1,20 "1.20		8,828			
	VV		1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15 "1.30		4,755			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40		7,440			
	VV		Mezisoučet P03 P04		141,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15)	"1.11		25,060			
VV		(4,10*2,95)	"1.12		12,095			
VV		(3,50*2,50+0,60*1,15)	"1.13		9,440			
VV		(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22)	"1.21		18,264			
VV		(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22)	"1.22		29,971			
VV		(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22)	"1.31		23,807			
VV		(5,30*5,35+4,05*0,22)	"1.41		29,246			
VV		(4,10*2,95)	"1.42		12,095			
VV		(3,50*2,50+0,60*1,15)	"1.43		9,440			
VV		Mezisoučet P05			169,418			
VV		(2,10*0,90+2,50*2,20-0,74*0,47)	"1.03		7,042			
VV		Mezisoučet P06			7,042			
VV		(5,80*1,45)	"1.16		8,410			
VV		(5,35*1,45)	"1.33		7,758			
VV		Mezisoučet P07			16,168			
VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)	"2.00		34,051			
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"2.10		4,400			
VV		(1,20*5,95)	"2.20		7,140			
VV		(2,35*2,25+2,95*1,20)	"2.30		8,828			
VV		(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15)	"2.40		4,755			
VV		(1,20*4,85)	"2.50		5,820			
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"2.60		4,400			
VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)	"3.00		34,051			
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"3.10		4,400			
VV		(1,20*5,95)	"3.20		7,140			
VV		(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85)	"3.30		21,723			
VV		(1,20*4,85)	"3.40		5,820			
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"3.50		4,400			
VV		Mezisoučet P08			146,928			
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"2.12		4,325			
VV		(1,95*2,55)	"2.24		4,973			
VV		(1,50*1,10)	"2.25		1,650			
VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12)	"2.33		5,771			
VV		(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70)	"2.42		4,655			
VV		(1,95*2,55)	"2.53		4,973			
VV		(1,10*1,50)	"2.54		1,650			
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"2.62		4,325			
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"3.12		4,325			
VV		(1,95*2,55)	"3.24		4,973			
VV		(1,50*1,10)	"3.25		1,650			
VV		(2,35*2,10)	"3.34		4,935			
VV		(1,50*2,10-0,60*0,60)	"3.35		2,790			
VV		(1,95*2,55)	"3.43		4,973			
VV		(1,50*1,10)	"3.44		1,650			
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"3.52		4,325			
VV		Mezisoučet P09			61,943			
VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)	"2.11		28,644			
VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)	"2.21		20,171			
VV		(4,10*2,98)	"2.22		12,218			
VV		(3,10*2,83)	"2.23		8,773			
VV		(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50)	"2.31		14,139			
VV		(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50)	"2.32		24,404			
VV		(3,10*4,55+2,25*3,95)	"2.41		22,993			
VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35)	"2.51		26,056			
VV		(3,10*2,98+4,10*1,88)	"2.52		16,946			
VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22)	"2.61		28,992			
VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)	"3.11		28,644			
VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)	"3.21		20,171			
VV		(4,10*2,98)	"3.22		12,218			
VV		(3,10*2,83)	"3.23		8,773			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,10*3,95-0,75*0,85+5,95*1,70) "3.30		21,723			
VV			(5,35*3,95) "3.31		21,133			
VV			(4,45*3,95) "3.32		17,578			
VV			(3,30*3,95) "3.33		13,035			
VV			(1,50*2,10-0,85*0,12) "3.36		3,048			
VV			(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60) "3.41		26,356			
VV			(3,10*2,98+4,10*1,88) "3.42		16,946			
VV			(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60) "3.51		28,992			
VV			Mezisoučet P10		421,953			
VV			1,20*2,50 "2.16		3,000			
VV			1,20*2,50 "2.63		3,000			
VV			Mezisoučet P11		6,000			
VV			1,40*7,90 "2.34		11,060			
VV			5,80*1,40 "2.55		8,120			
VV			Mezisoučet P12		19,180			
VV			(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.13		7,740			
VV			(5,30*1,40+3,80*0,20) "2.26		8,180			
VV			(5,35*1,40+3,70*0,20) "2.43		8,230			
VV			(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.63		7,740			
VV			(1,15*4,85+3,60*0,20) "3.13		6,298			
VV			(5,80*1,45+3,80*0,20) "3.26		9,170			
VV			(7,90*1,40+3,53*0,20) "3.37		11,766			
VV			(5,35*1,40+3,70*0,20) "3.38		8,230			
VV			(5,30*1,40+4,05*0,20) "3.45		8,230			
VV			(4,85*1,15+3,60*0,20) "3.53		6,298			
VV			Mezisoučet P13		81,882			
VV			Součet		1 455,826			
VV			1455,826*0,06 'Přepočtené koeficientem množství		87,350			
212	K	632451024	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm	m2	55,785	365,00	20 361,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451024						
	VV		(10,40+18,25+26,75+18,25+10,40)*0,60+5,95*0,90 "viz D.1.1.10		55,785			
213	K	632451107R	Potěr samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 15 do 20 mm na bázy cementu, tříděného křemičitého písku a aditiv CT-C30-F6	m2	383,504	1 120,00	429 524,48	
VV			(9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32) "0.01		375,755			
VV			(1,55*1,35) "0.03		2,093			
VV			Mezisoučet P01		377,848			
VV			1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		5,656			
VV			Mezisoučet P02		5,656			
VV			Součet		383,504			
214	K	632451111	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 25 do 30 mm	m2	2,700	1 341,00	3 620,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632451111						
	VV		1,50*1,80 "Z06		2,700			
215	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	1 481,098	5,00	7 405,49	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632481213						
VV			(9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32) "0.01		375,755			
VV			(1,55*1,35) "0.03		2,093			
VV			Mezisoučet P01		377,848			
VV			1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		5,656			
VV			Mezisoučet P02		5,656			
VV			2,13*3,15+0,21*1,55 "1.00		7,035			
VV			1,70*1,50+4,13*3,40+4,02*2,08+1,55*0,37+3,70*1,50 "1.01		31,077			
VV			6,35*4,85+1,60*0,80 "1.04		32,078			
VV			9,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05 "1.05		43,155			
VV			1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10		7,440			
VV			2,35*2,25+2,95*1,20 "1.20		8,828			
VV			1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15 "1.30		4,755			
VV			1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40		7,440			
VV			Mezisoučet P03		141,808			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1,00*1,60	"1.06			1,600		
VV		(1,95*2,55)	"1.14			4,973		
VV		(1,50*1,10)	"1.15			1,650		
VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12)	"1.23			5,771		
VV		(1,00*0,70+1,75*1,60+1,10*1,05)	"1.32			4,655		
VV		(1,95*2,55)	"1.44			4,973		
VV		(1,50*1,10)	"1.45			1,650		
VV		Mezisoučet	P04			25,272		
VV		(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15)	"1.11			25,060		
VV		(4,10*2,95)	"1.12			12,095		
VV		(3,50*2,50+0,60*1,15)	"1.13			9,440		
VV		(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22)	"1.21			18,264		
VV		(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22)	"1.22			29,971		
VV		(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22)	"1.31			23,807		
VV		(5,30*5,35+4,05*0,22)	"1.41			29,246		
VV		(4,10*2,95)	"1.42			12,095		
VV		(3,50*2,50+0,60*1,15)	"1.43			9,440		
VV		Mezisoučet	P05			169,418		
VV		(2,10*0,90+2,50*2,20-0,74*0,47)	"1.03			7,042		
VV		Mezisoučet	P06			7,042		
VV		(5,80*1,45)	"1.16			8,410		
VV		(5,35*1,45)	"1.33			7,758		
VV		Mezisoučet	P07			16,168		
VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)	"2.00			34,051		
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"2.10			4,400		
VV		(1,20*5,95)	"2.20			7,140		
VV		(2,35*2,25+2,95*1,20)	"2.30			8,828		
VV		(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15)	"2.40			4,755		
VV		(1,20*4,85)	"2.50			5,820		
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"2.60			4,400		
VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)	"3.00			34,051		
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"3.10			4,400		
VV		(1,20*5,95)	"3.20			7,140		
VV		(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85)	"3.30			21,723		
VV		(1,20*4,85)	"3.40			5,820		
VV		(1,70*2,50+1,00*0,15)	"3.50			4,400		
VV		Mezisoučet	P08			146,928		
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"2.12			4,325		
VV		(1,95*2,55)	"2.24			4,973		
VV		(1,50*1,10)	"2.25			1,650		
VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12)	"2.33			5,771		
VV		(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70)	"2.42			4,655		
VV		(1,95*2,55)	"2.53			4,973		
VV		(1,10*1,50)	"2.54			1,650		
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"2.62			4,325		
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"3.12			4,325		
VV		(1,95*2,55)	"3.24			4,973		
VV		(1,50*1,10)	"3.25			1,650		
VV		(2,35*2,10)	"3.34			4,935		
VV		(1,50*2,10-0,60*0,60)	"3.35			2,790		
VV		(1,95*2,55)	"3.43			4,973		
VV		(1,50*1,10)	"3.44			1,650		
VV		(2,00*1,60+1,25*0,90)	"3.52			4,325		
VV		Mezisoučet	P09			61,943		
VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)	"2.11			28,644		
VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)	"2.21			20,171		
VV		(4,10*2,98)	"2.22			12,218		
VV		(3,10*2,83)	"2.23			8,773		
VV		(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50)	"2.31			14,139		
VV		(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50)	"2.32			24,404		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95) "2.41		22,993			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35) "2.51		26,056			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "2.52		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22) "2.61		28,992			
	VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22) "3.11		28,644			
	VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90) "3.21		20,171			
	VV		(4,10*2,98) "3.22		12,218			
	VV		(3,10*2,83) "3.23		8,773			
	VV		(3,10*3,95-0,75*0,85+5,95*1,70) "3.30		21,723			
	VV		(5,35*3,95) "3.31		21,133			
	VV		(4,45*3,95) "3.32		17,578			
	VV		(3,30*3,95) "3.33		13,035			
	VV		(1,50*2,10-0,85*0,12) "3.36		3,048			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60) "3.41		26,356			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "3.42		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60) "3.51		28,992			
	VV		Mezisoučet P10		421,953			
	VV		1,20*2,50 "2.16		3,000			
	VV		1,20*2,50 "2.63		3,000			
	VV		Mezisoučet P11		6,000			
	VV		1,40*7,90 "2.34		11,060			
	VV		5,80*1,40 "2.55		8,120			
	VV		Mezisoučet P12		19,180			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.13		7,740			
	VV		(5,30*1,40+3,80*0,20) "2.26		8,180			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20) "2.43		8,230			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.63		7,740			
	VV		(1,15*4,85+3,60*0,20) "3.13		6,298			
	VV		(5,80*1,45+3,80*0,20) "3.26		9,170			
	VV		(7,90*1,40+3,53*0,20) "3.37		11,766			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20) "3.38		8,230			
	VV		(5,30*1,40+4,05*0,20) "3.45		8,230			
	VV		(4,85*1,15+3,60*0,20) "3.53		6,298			
	VV		Mezisoučet P13		81,882			
	VV		Součet		1 481,098			
216	K	634112123	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	1 270,592	10,00	12 705,92	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112123					
	VV		(3,05+2,13+1,30+0,21+1,55+0,14+0,20+2,20) "1.00		10,780			
	VV		(1,70+1,90+1,50+13,55+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+1,32+4,13+0,40*4) "1.01		36,240			
	VV		(7,15+4,85+1,60+0,80+3,25+6,35) "1.04		24,000			
	VV		(2,20+0,65+1,05+0,65+9,00+1,60+4,85+9,00) "1.05		29,000			
	VV		(1,20+0,60+4,40+1,20+5,60+1,80) "1.10		14,800			
	VV		(2,95+3,45+1,20+0,60+2,35+2,25) "1.20		12,800			
	VV		(3,35+1,20+2,45+0,65+0,90+1,85) "1.30		10,400			
	VV		(5,60+1,20+4,40+0,60+1,80+1,20) "1.40		14,800			
	VV		Mezisoučet P03		152,820			
	VV		(1,95+2,55)*2 "1.14		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "1.15		5,200			
	VV		(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45) "1.23		10,210			
	VV		(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65) "1.32		10,200			
	VV		(1,95+2,55)*2 "1.44		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "1.45		5,200			
	VV		Mezisoučet P04		48,810			
	VV		(5,30+4,10+4,70+1,15+0,60+2,95) "1.11		18,800			
	VV		(4,10+2,95)*2 "1.12		14,100			
	VV		(4,10+2,50+1,15+0,60+3,50+1,35) "1.13		13,200			
	VV		(3,30+5,70+1,05+0,50+2,25+5,20) "1.21		18,000			
	VV		(4,45+7,20+2,55+1,50+1,90+5,70) "1.22		23,300			
	VV		(3,10+4,55+5,35+3,95+2,25+0,60) "1.31		19,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,30+5,35+0,40+4,60+4,90+0,75) "1.41		21,300			
VV			(4,10+2,95)*2 "1.42		14,100			
VV			(4,10+2,50+3,50+1,35+0,60+1,15) "1.43		13,200			
VV			Mezisoučet P05		155,800			
VV			(2,10+0,90+1,73+0,40+0,74+0,47+1,76+3,10) "1.03		11,200			
VV			Mezisoučet P06		11,200			
VV			(5,60+1,25) "1.16		6,850			
VV			(1,25+5,35+1,35) "1.33		7,950			
VV			Mezisoučet P07		14,800			
VV			(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+4,50+2,13) "2.00		41,000			
VV			(1,70+2,50)*2 "2.10		8,400			
VV			(1,20+5,95)*2 "2.20		14,300			
VV			(2,25+2,35+3,45+2,95+1,20+0,60) "2.30		12,800			
VV			(1,20+2,45+0,65+0,90+1,85+3,35) "2.40		10,400			
VV			(1,20+4,85)*2 "2.50		12,100			
VV			(1,70+2,50)*2 "2.60		8,400			
VV			(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+4,50+2,13) "3.00		41,000			
VV			(1,70+2,50)*2 "3.10		8,400			
VV			(1,20+5,95)*2 "3.20		14,300			
VV			(5,95+2,25+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+2,65+3,10) "3.30		27,500			
VV			(1,20+5,95)*2 "3.40		14,300			
VV			(1,70+2,50)*2 "3.50		8,400			
VV			Mezisoučet P08		221,300			
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "2.12		9,000			
VV			(1,95+2,55)*2 "2.24		9,000			
VV			(1,10+1,50)*2 "2.25		5,200			
VV			(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45) "2.33		10,210			
VV			(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65) "2.42		10,200			
VV			(1,95+2,55)*2 "2.53		9,000			
VV			(1,10+1,50)*2 "2.54		5,200			
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "2.62		9,000			
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "3.12		9,000			
VV			(1,95+2,55)*2 "3.24		9,000			
VV			(1,10+1,50)*2 "3.25		5,200			
VV			(2,35+2,10)*2 "3.34		8,900			
VV			(1,50+0,60+0,60+0,90+1,50+2,10) "3.35		7,200			
VV			(1,95+2,55)*2 "3.44		9,000			
VV			(1,10+1,50)*2 "3.45		5,200			
VV			(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "3.52		9,000			
VV			Mezisoučet P09		129,310			
VV			(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63) "2.11		30,100			
VV			(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60) "2.21		18,540			
VV			(4,10+2,978)*2 "2.22		14,156			
VV			(3,10+2,83)*2 "2.23		11,860			
VV			(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+4,45+0,05+1,05+0,50+2,25) "2.31		15,950			
VV			(4,45+0,30+0,22+3,53+0,22+5,95+0,63+2,55+1,50+1,90) "2.32		21,250			
VV			(4,55+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+2,25+0,60+3,10) "2.41		20,250			
VV			(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90) "2.51		20,800			
VV			(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10) "2.52		17,910			
VV			(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65) "2.61		25,700			
VV			(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63) "3.11		30,100			
VV			(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60) "3.21		18,540			
VV			(4,10+2,978)*2 "3.22		14,156			
VV			(3,10+2,83)*2 "3.23		11,860			
VV			(2,25+5,95+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+3,10+2,65) "3.30		27,500			
VV			(3,95+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+5,35) "3.31		19,050			
VV			(3,95+0,30+0,22+3,53+0,22+0,63+3,95+4,45) "3.32		17,250			
VV			(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+0,05+3,95+3,30) "3.33		14,950			
VV			(1,50+2,10+2,00+0,85+0,12+0,65) "3.36		7,220			
VV			(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90) "3.41		20,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10) "3.42		17,910			
VV			(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65) "3.51		25,700			
VV			Mezisoučet P10		421,552			
VV			(1,00+2,50+1,00) "2.13		4,500			
VV			(1,00+2,50+1,00) "2.63		4,500			
VV			Mezisoučet P11		9,000			
VV			(1,40+7,90+1,40) "2.34		10,700			
VV			(5,80+1,40+1,40) "2.55		8,600			
VV			Mezisoučet P12		19,300			
VV			(1,20+5,85+0,20+0,20+1,20) "2.13		8,650			
VV			(5,30+1,40+0,20+0,20+1,40) "2.26		8,500			
VV			(5,35+1,40+0,20+1,40+0,20) "2.43		8,550			
VV			(1,20+5,85+0,20+0,20+1,20) "2.63		8,650			
VV			(1,15+4,85+0,20+0,20+1,15) "3.13		7,550			
VV			(5,80+1,45+0,20+1,45+0,20) "3.26		9,100			
VV			(7,90+1,40+0,20+1,40+0,20) "3.37		11,100			
VV			(5,35+1,40+0,20+1,40+0,20) "3.38		8,550			
VV			(5,30+1,40+0,20+1,40+0,20) "3.45		8,500			
VV			(4,85+1,15+0,20+0,20+1,15) "3.53		7,550			
VV			Mezisoučet P13		86,700			
VV			Součet		1 270,592			
217	K	634112128	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 150 mm	m	110,300	10,00	1 103,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/634112128					
VV			(9,00+16,25+24,75+16,25+8,41+0,32+3,24+1,45+0,22+2,72+0,22+1,15+0,60+3,25+0,60+5,73) "0.01		94,160			
VV			(1,05+1,55)*2 "0.03		5,200			
VV			Mezisoučet P01		99,360			
VV			(0,35+3,00+0,35+1,64+1,55+0,61+0,62+0,22+1,33+1,27) "0.02		10,940			
VV			Mezisoučet P02		10,940			
VV			Součet		110,300			
218	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2	33,100	785,00	25 983,50	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/637211134					
VV			(10,20+5,50+5,50+26,75+18,25)*0,50 "ZP1		33,100			
219	K	6399990Z07	Krycí lišta vibroizolace tl. 25mm interiérová nerez dvoudílná podlahy, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.17 viz prvek Z07	m	6,000	550,00	3 300,00	
VV			6,00 "viz Z07		6,000			
220	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	18,000	1 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/642945111					
VV			6+9 "T04		15,000			
VV			1 "T05		1,000			
VV			1 "T06		1,000			
VV			1 "T07		1,000			
VV			Součet		18,000			
221	M	55331584R	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění protipožární a bezpečnostní třídy RC3 tl stěny 150-200mm rozměru 800/2100mm	kus	15,000	8 860,00	132 900,00	
VV			6+9 "T04		15,000			
222	M	55331562	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 800/2100mm	kus	2,000	5 933,00	11 866,00	CS ÚRS 2025 02
VV			1 "T05		1,000			
VV			1 "T06		1,000			
VV			Součet		2,000			
223	M	55331586R	zárubeň jednokřídla ocelová pro zdění s protipožární úpravou bezpečnostní třídy RC3 tl stěny 150-200mm rozměru 1100/2100mm	kus	1,000	8 860,00	8 860,00	
VV			1 "T07		1,000			
224	K	642946311R	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	200,00	200,00	
VV			1 "T08		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
225	M	55331647	kování na stěnu do garnyže pro posuvné dveře jednokřídlé	sada	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		1 "T08		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 323 853,36	
226	K	912113113	Montáž parkovacího dorazu šířky přes 1200 mm	kus	16,000	390,00	6 240,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/912113113					
	VV		16 "viz Z09		16,000			
227	M	56288007	práh dorazový parkovací z gumy 1820mm	kus	16,000	1 892,00	30 272,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		16,000 "viz položka 912113113		16,000			
228	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 210 mm	m	46,000	554,00	25 484,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935113111					
	VV		46 "Z45		46,000			
229	M	59227125	žlab odvodňovací s roštem bez spádu dna monolitický z polymerbetonu pro vysoké zatížení š 100mm	m	46,000	3 488,00	160 448,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		46,000 "viz položka 935113111		46,000			
230	K	941211112	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m montáž	m2	948,188	65,00	61 632,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211112					
	VV		25,75*9,75+17,25*12,00+25,75*12,00+17,25*10,5		948,188			
231	K	941211212	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m příplatek za každý den použití	m2	42 668,460	1,70	72 536,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211212					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
	VV		948,188*45 "Přepočtené koeficientem množství		42 668,460			
232	K	941211812	Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 25 m demontáž	m2	948,188	40,00	37 927,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/941211812					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
233	K	944511111	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž	m2	948,188	23,00	21 808,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944511111					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
234	K	944511211	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití	m2	42 668,460	0,30	12 800,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944511211					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
	VV		948,188*45 "Přepočtené koeficientem množství		42 668,460			
235	K	944511811	Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž	m2	948,188	15,00	14 222,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/944511811					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
236	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 475,100	62,00	91 456,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949101111					
	VV		374,0+5,9+1,7+3,4		385,000			
	VV		6,8+31,0+9,0+7,0+31,4+50,8+1,4+3,4+7,4+21,9+12,0+9,4+5,0+1,6+7,8+9,0+18,3+30,0+5,60+4,6+23,4+4,7+6,9+7,4+28,9+		372,700			
	VV		12,0+9,4+5,0+1,6					
	VV		33,5+9,7+3,4+4,4+28,6+4,3+6,5+7,1+20,2+12,2+8,7+5,0+1,6+6,2+9,0+14,1+24,4+5,6+10,6+4,7+23,4+4,7+6,2+5,7+25,8+1		360,800			
	VV		6,8+5,0+1,6+7,8+4,4+29,0+4,3+6,3					
	VV		32,5+9,7+3,4+4,4+28,6+4,3+4,5+7,1+20,2+12,2+8,7+5,0+1,6+7,8+21,7+21,9+18,3+13,6+4,9+2,8+3,1+9,5+6,9+5,7+26,4+1		356,600			
	VV		6,8+5,0+1,6+6,2+4,4+29,0+4,3+4,5		1 475,100			
	VV		Součet					
237	K	949311112	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m montáž	m	14,100	990,00	13 959,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949311112					
	VV		14,1		14,100			
238	K	949311212	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m příplatek k ceně za každý den použití	m	282,000	9,00	2 538,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949311212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		14,1		14,100			
	VV		14,1*20 'Přepočtené koeficientem množství		282,000			
239	K	949311812	Lešení trubkové do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 m demontáž	m	14,100	696,00	9 813,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/949311812					
	VV		14,100 "viz položka 949311112		14,100			
240	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	1 475,100	136,00	200 613,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952901111					
	VV		374,0+5,9+1,7+3,4		385,000			
	VV		6,8+31,0+9,0+7,0+31,4+50,8+1,4+3,4+7,4+21,9+12,0+9,4+5,0+1,6+7,8+9,0+18,3+30,0+5,60+4,6+23,4+4,7+6,9+7,4+28,9+12,0+9,4+5,0+1,6		372,700			
	VV		33,5+9,7+3,4+4,4+28,6+4,3+6,5+7,1+20,2+12,2+8,7+5,0+1,6+6,2+9,0+14,1+24,4+5,6+10,6+4,7+23,4+4,7+6,2+5,7+25,8+16,8+5,0+1,6+7,8+4,4+29,0+4,3+6,3		360,800			
	VV		32,5+9,7+3,4+4,4+28,6+4,3+4,5+7,1+20,2+12,2+8,7+5,0+1,6+7,8+21,7+21,9+18,3+13,6+4,9+2,8+3,1+9,5+6,9+5,7+26,4+16,8+5,0+1,6+6,2+4,4+29,0+4,3+4,5		356,600			
	VV		Součet		1 475,100			
241	K	953112231	Stykovací (vylamovací) výztuž oboustranná, pro tloušťku napojované stěny přes 200 do 300 mm průměr výztuže 12 mm, rozteč prutů 100 mm	m	4,820	1 233,00	5 943,06	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953112231					
	VV		1,67+1,48+1,67 "viz D.1.2.c.7		4,820			
242	K	953321111	Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu do 30 mm	m2	5,841	241,00	1 407,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953321111					
	VV		(2,9+2,40+3,20+3,10+3,10+3,00)*0,33 "dilatace schodů od výťahu		5,841			
243	K	953321122R	Vložky vodorovná do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 30 do 40 mm	m2	0,270	330,00	89,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953321122R					
	VV		0,30*0,15*6 "viz D.1.2.c.3-5		0,270			
244	K	953511114	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro betonové balkónové desky tloušťky 160, 180 nebo 200 mm, délka 1 m volně vyložené, se smykovou výztuží D8, počet prutů 12 x D8	kus	6,000	2 837,00	17 022,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953511114					
	VV		6 "viz D.1.2.c.2		6,000			
245	K	953943123	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	12,000	221,00	2 652,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943123					
	VV		12 "kování K1 viz D.1.2.c.9		12,000			
246	M	553960001K1	<i>kování K1 plech P18 270 mm x 300 mm s kotvením z pásoviny P5, ceková hmotnost cca 14,4kg, včetně povrchové úpravy</i>	kus	12,000	1 500,00	18 000,00	
	VV		12 "viz položka 953943123		12,000			
247	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	7,000	193,00	1 351,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943211					
	VV		7 "Z32		7,000			
248	M	44932002	<i>přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 34A, 183B, C</i>	kus	2,000	3 951,00	7 902,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2 "viz položka 953943211		2,000			
249	M	44932415	<i>přístroj hasicí ruční pěnový nástěnný hasební schopnost 21A, 75F</i>	kus	5,000	2 412,00	12 060,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		5 "viz položka 953943211		5,000			
250	K	953991103	Montáž chrániče rohů nástěnného výšky do 800 mm upevněného šrouby	kus	22,000	350,00	7 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953991103					
	VV		22 "Z10		22,000			
251	M	27245333	<i>chránič rohu gumový reflexní</i>	kus	22,000	315,00	6 930,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		22,000 "viz položka 953991103		22,000			
252	K	953992103	Montáž chrániče stěn samolepicího pěnového	m2	3,000	205,00	615,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953992103					
	VV		1,00*1,50*2 "Z11		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	M	56288815	chránič stěn pěnový pruhovaný samolepicí	m2	3,000	707,00	2 121,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		3,000 "viz položka 953992103		3,000			
254	K	98900X101	Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	600,000	280,00	168 000,00	
255	M	55399901R	drobný blíže nespecifikovaný lemovací, doplňkový, spojovací a drobný materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla včetně dílenské dokumentace	t	4,500	32 000,00	144 000,00	
256	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km	m2	948,188	15,00	14 222,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111111					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
257	K	993111119	Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km	m2	1 896,376	4,00	7 585,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/993111119					
	VV		948,188 "viz položka 941211112		948,188			
	VV		948,188*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 896,376			
258	K	OSTPBŘ01	Protipožární zabezpečení objektu výstražné a bezpečnostní značky a tabulky informační v objektu dle PBR kapitola 15, včetně dílenské dokumentace rozmístění a montáže	soubor	1,000	69 500,00	69 500,00	
	VV		1 "viz Z29		1,000			
259	K	OSTPBŘ02	Montáž orientačního systému objektu včetně dodávky, podrobné specifikace viz D.1.1.1.17 prvek Z29	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
	VV		1 "Z29		1,000			
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							1 383,18	
260	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,817	833,00	680,56	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013113					
261	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,817	150,00	122,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
262	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	8,987	10,00	89,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		0,817*11 'Přepočtené koeficientem množství		8,987			
263	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,817	600,00	490,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871					
D 998 Přesun hmot							1 568 186,90	
264	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	4 480,534	350,00	1 568 186,90	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011002					
D PSV Práce a dodávky PSV							20 263 629,02	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 258 518,24	
265	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním	m2	557,973	49,00	27 340,68	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711111001					
	VV		557,973 "viz položka 711141559		557,973			
266	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vvislé S jednonásobným nátěrem penetračním	m2	370,200	58,00	21 471,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711112001					
	VV		370,200 "viz položka 711142559		370,200			
267	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,477	87 300,00	41 642,10	CS ÚRS 2025 02
	VV		557,973 "viz položka 711111001		557,973			
	VV		370,200 "viz položka 711112001		370,200			
	VV		475,357 "viz položka 712341559		475,357			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 403,530			
	VV		1403,53*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,477			
268	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	1 115,946	194,00	216 493,52	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711141559					
	VV		26,75*18,25+(10,40+18,25+26,75+18,25+10,40)*0,60+5,95*0,90+5,60*1,25*2		557,973			
	VV		2 vrstvy					
	VV		"viz D.1.1.1.3, D.1.1.1.4, D.1.1.1.10					
	VV		557,973*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 115,946			
269	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 665,162	194,00	323 041,43	CS ÚRS 2025 02
	VV		557,973 "viz položka 711141559		557,973			
	VV		370,200 "viz položka 711142559		370,200			
	VV		500,537 "viz položka 712341559		500,537			
	VV		Součet		1 428,710			
	VV		1428,71*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 665,162			
270	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1 081,786	194,00	209 866,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		557,973 "viz položka 711141559		557,973			
	VV		370,200 "viz položka 711142559		370,200			
	VV		Součet		928,173			
	VV		928,173*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		1 081,786			
271	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	740,400	213,00	157 705,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711142559					
	VV		(26,75+18,25)*2*0,30+(25,55+17,05+9,80+0,30+5,95+0,30+9,80+17,05)*4,00		370,200			
	VV		2 vrstvy					
	VV		viz D.1.1.1.3, D.1.1.1.10					
	VV		370,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		740,400			
272	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopy 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2	244,227	209,00	51 043,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161215					
	VV		25,75*3,55+17,25*0,18+4,90*(3,22+2,07)/2+1,57*0,50+0,25*0,62*2+0,25*0,42*2*0,50*0,92+4,90*1,42+9,00*1,55+0,50*1,85+0,50*2,35+15,75*3,55		188,164			
	VV		5,25*(3,16+2,86)/2+12,00*(3,55+3,16)/2		56,063			
	VV		"viz D.1.1.1.2, D.1.1.1.10					
	VV		Součet		244,227			
273	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	86,600	114,00	9 872,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161383					
	VV		(25,75+17,25+10,00+0,30+5,75+0,30+10,00+17,25) "viz D.1.1.1.2		86,600			
274	K	711172051R	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením příplatek za utěsnění a zesílení kritických míst a prostupů	m2	928,173	194,00	180 065,56	
	VV		557,973 "viz položka 711141559		557,973			
	VV		370,200 "viz položka 711142559		370,200			
	VV		"viz Z31					
	VV		Součet		928,173			
275	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	16,201	1 233,00	19 975,83	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711102					
D	712		Povlakové krytiny				1 201 904,40	
276	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	500,537	49,00	24 526,31	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311101					
	VV		500,537 "viz položka 712341559		500,537			
277	K	712311115	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem tmelem asfaltovým	m2	120,717	49,00	5 915,13	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712311115					
	VV		1,00*2,50+(1,00+2,50)*0,10 "2.13		2,850			
	VV		1,00*2,50+(1,00+2,50)*0,10 "2.63		2,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet P11		5,700			
	VV		1,40*7,90+(1,40+7,90+1,40)*0,10 "2.34		12,130			
	VV		5,80*1,40+(1,40+5,80+1,40)*0,10 "2.55		8,980			
	VV		Mezisoučet P12		21,110			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60)+(1,20+5,85+1,20+0,20+0,20)*0,10 "2.13		8,605			
	VV		(5,30*1,40+3,80*0,20)+(1,40+5,30+1,40+0,20+0,20+5,30)*0,10 "2.26		9,560			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20)+(1,40+5,35+1,40+0,20+0,20+5,35)*0,10 "2.43		9,620			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60)+(1,20+5,85+1,20+0,20+0,20)*0,10 "2.63		8,605			
	VV		(1,15*4,85+3,60*0,20)+(1,15+4,85+1,15+0,20+0,20+4,85)*0,10 "3.13		7,538			
	VV		(5,80*1,45+3,80*0,20)+(1,45+5,80+1,45+0,20+0,20)*0,10 "3.26		10,080			
	VV		(7,90*1,40+3,53*0,20)+(1,40+7,90+1,40+0,20+0,20+7,90)*0,10 "3.37		13,666			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20)+(1,40+5,35+1,40+0,20+0,20)*0,10 "3.38		9,085			
	VV		(5,30*1,40+4,05*0,20)+(1,40+5,30+1,40+0,20+0,20+5,30)*0,10 "3.45		9,610			
	VV		(4,85*1,15+3,60*0,20)+(1,15+4,85+1,15+0,20+0,20+4,85)*0,10 "3.53		7,538			
	VV		Mezisoučet P13		93,907			
	VV		Součet		120,717			
278	M	11163260	tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný	t	0,191	87 300,00	16 674,30	CS ÚRS 2025 02
	VV		120,717 "viz položka 712311115		120,717			
	VV		120,717*0,00158 'Přepočtené koeficientem množství		0,191			
279	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	500,537	194,00	97 104,18	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712341559					
	VV		24,95*15,20-1,00*3,08*2-2,20*2,50-6,55*0,30+5,50*1,25+8,10*1,25		382,615			
	VV		(5,05+1,00+3,08+1,00+7,08+5,60+1,25+8,10+1,25+5,75+1,25+5,50+8,33+1,00+3,08+1,00+5,05+9,20+0,30+6,55+0,30+9,20)* (0,65+0,20)		76,432			
	VV		(2,20+2,50)*2*(0,85+0,30)		10,810			
	VV		"SS1					
	VV		2,20*2,50		5,500			
	VV		"SS2					
	VV		viz D.1.1.1.7, D.1.1.1.19					
	VV		1,20*2,50 "2.13		3,000			
	VV		1,20*2,50 "2.63		3,000			
	VV		"skladba P11					
	VV		1,40*7,90 "2.34		11,060			
	VV		5,80*1,40 "2.55		8,120			
	VV		"skladba P12					
	VV		Součet		500,537			
280	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	463,763	631,00	292 634,45	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712361701					
	VV		24,75*15,00-6,65*0,30-1,00*3,28*2+5,30*1,25+7,90*1,25		379,195			
	VV		(4,85+1,00+3,28+5,60+6,88+1,25+7,90+1,25+5,95+1,25+5,30+8,13+1,00+3,28+1,00+4,85+9,00+0,30+6,65+0,17+0,89+0,47+8,21)*(0,30+0,50)		70,768			
	VV		(2,70+3,00)*2*0,50		5,700			
	VV		"SS1					
	VV		2,70*3,00		8,100			
	VV		"SS2					
	VV		viz D.1.1.1.7, D.1.1.1.19					
	VV		Součet		463,763			
281	M	28343015	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením k mechanickému kotvení a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2	540,516	272,00	147 020,35	CS ÚRS 2025 02
	VV		463,763 "viz položka 712361701		463,763			
	VV		463,763*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		540,516			
282	K	712363540R	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií včetně položení fólie a horkovzdušného svaření, příplatek za dodání a montáž rohových, koncových a dalších doplňkových listů potřebných k provedení krytiny, provedení a systémové utěsnění prostupů	m2	463,763	485,00	224 925,06	
	VV		463,763 "viz položka 712361701		463,763			
283	K	712369540Z34	Výlez na plochou střechu se stahovacími schody, požární odolnost REI 15 DP1, 1200x600mm, podrovnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z34	kus	1,000	97 000,00	97 000,00	
	VV		1 "Z34		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	463,763	58,00	26 898,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391171					
		VV	463,763 "viz položka 712361701		463,763			
285	M	32100825R	Vlies -sklotextilní rouno 120g/m2	m2	535,646	26,00	13 926,80	
		VV	463,763 "viz položka 712391171		463,763			
		VV	463,763*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		535,646			
286	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	459,047	58,00	26 624,73	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391172					
		VV	24,95*15,20-1,00*3,08*2-2,20*2,50-6,55*0,30+5,50*1,25+8,10*1,25		382,615			
		VV	(5,05+1,00+3,08+1,00+7,08+5,60+1,25+8,10+1,25+5,75+1,25+5,50+8,33+1,00+3,08+1,00+5,05+9,20+0,30+6,55+0,30+9,20		76,432			
		VV	)*(0,65+0,20)					
		VV	viz D.1.1.1.7, D.1.1.1.19					
		VV	Součet		459,047			
287	M	69311175	geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2	m2	530,199	39,00	20 677,76	CS ÚRS 2025 02
		VV	459,047 "viz položka 712391172		459,047			
		VV	459,047*1,155 'Přepočtené koeficientem množství		530,199			
288	K	712391382	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva frakce 16 - 22, tl. 50 mm	m2	379,195	67,00	25 406,07	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391382					
		VV	24,75*15,00-6,65*0,30-1,00*3,28*2+5,30*1,25+7,90*1,25		379,195			
		VV	viz D.1.1.1.7, D.1.1.1.19					
289	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	62,567	1 358,00	84 965,99	CS ÚRS 2025 02
		VV	379,195*2		758,390			
		VV	758,39*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství		62,567			
290	K	712391482	Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého kameniva Příplatek k ceně za každých dalších 10 mm	m2	1 895,975	6,00	11 375,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/712391482					
		VV	379,195 "viz položka 712391382		379,195			
		VV	379,195*5 'Přepočtené koeficientem množství		1 895,975			
291	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	65,177	1 323,00	86 229,17	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998712102					
	D	713	Izolace tepelné				1 197 258,24	
292	K	713111128	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	80,233	267,00	21 422,21	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111128					
		VV	5,35*4,85+1,60*0,80 "1.04		27,228			
		VV	8,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05 "1.05		38,305			
		VV	Mezisoučet PD5 vm tl.100mm		65,533			
		VV	1,00*4,85 "1.04		4,850			
		VV	1,00*4,85 "1.05		4,850			
		VV	2,50*1,00 "1.13		2,500			
		VV	1,00*2,50 "1.43		2,500			
		VV	Mezisoučet PD6 vm.tl.250mm		14,700			
		VV	Součet		80,233			
293	K	713111139	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) žebrových spodem lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	483,448	304,00	146 968,19	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713111139					
		VV	9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-		481,355			
		VV	2,72*0,22+8,41*0,32+(16,25*2+10,10+24,75+9,00+11,65)*(0,30+0,60+0,30) "0.01					
		VV	1,55*1,35 "0.03		2,093			
		VV	Mezisoučet PD4 mv tl.100mm		483,448			
		VV	Součet		483,448			
294	M	63153706	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	576,430	234,00	134 884,62	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		483,448 "viz položka 713111139		483,448			
	VV		65,533 "viz položka 713111128		65,533			
	VV		Součet		548,981			
	VV		548,981*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		576,430			
295	M	63153734R	deska tepelné izolační minerální univerzální $\lambda=0,036-0,037$ tl 250mm	m2	14,700	650,00	9 555,00	
	VV		14,700 "viz položka 713111128		14,700			
296	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	844,274	35,00	29 549,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713121111							
	VV		9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32 "0.01		375,755			
	VV		1,55*1,35 "0.03		2,093			
	VV		Mezisoučet P01 EPS 200 tl.50mm		377,848			
	VV		1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		5,656			
	VV		Mezisoučet P02 EPS 150 tl.100mm		5,656			
	VV		2,13*3,15+0,21*1,55 "1.00		7,035			
	VV		1,70*1,50+4,13*3,40+4,02*2,08+1,55*0,37+3,70*1,50 "1.01		31,077			
	VV		6,35*4,85+1,60*0,80 "1.04		32,078			
	VV		9,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05 "1.05		43,155			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10		7,440			
	VV		2,35*2,25+2,95*1,20 "1.20		8,828			
	VV		1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15 "1.30		4,755			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40		7,440			
	VV		Mezisoučet P03 EPS 150 tl.120mm		141,808			
	VV		1,00*1,60 "1.06		1,600			
	VV		(1,95*2,55) "1.14		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "1.15		1,650			
	VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12) "1.23		5,771			
	VV		(1,00*0,70+1,75*1,60+1,10*1,05) "1.32		4,655			
	VV		(1,95*2,55) "1.44		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "1.45		1,650			
	VV		Mezisoučet P04 EPS tl.120mm		25,272			
	VV		(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15) "1.11		25,060			
	VV		(4,10*2,95) "1.12		12,095			
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15) "1.13		9,440			
	VV		(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22) "1.21		18,264			
	VV		(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22) "1.22		29,971			
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22) "1.31		23,807			
	VV		(5,30*5,35+4,05*0,22) "1.41		29,246			
	VV		(4,10*2,95) "1.42		12,095			
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15) "1.43		9,440			
	VV		Mezisoučet P5 EPS 150 tl.120mm		169,418			
	VV		(2,10*0,90+2,50*2,20-0,74*0,47) "1.03		7,042			
	VV		Mezisoučet P06 EPS 150 tl. 120mm		7,042			
	VV		(5,80*1,45) "1.16		8,410			
	VV		(5,35*1,45) "1.33		7,758			
	VV		Mezisoučet P07 XPS tl.80mm		16,168			
	VV		1,40*7,90 "2.34		11,060			
	VV		5,80*1,40 "2.55		8,120			
	VV		Mezisoučet P12 XPS tl.200mm		19,180			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.13		7,740			
	VV		(5,30*1,40+3,80*0,20) "2.26		8,180			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20) "2.43		8,230			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.63		7,740			
	VV		(1,15*4,85+3,60*0,20) "3.13		6,298			
	VV		(5,80*1,45+3,80*0,20) "3.26		9,170			
	VV		(7,90*1,40+3,53*0,20) "3.37		11,766			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20) "3.38		8,230			
	VV		(5,30*1,40+4,05*0,20) "3.45		8,230			
	VV		(4,85*1,15+3,60*0,20) "3.53		6,298			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet P13 XPS tl.100mm (materiál v oddílu 6)		81,882			
	VV		Součet		844,274			
297	M	28375921	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	396,740	120,00	47 608,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		377,848 "viz položka 713121111		377,848			
	VV		377,848*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		396,740			
298	M	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	360,717	228,00	82 243,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		141,808+169,418+7,042+25,272 "viz položka 713121111		343,540			
	VV		343,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		360,717			
299	M	28376442	deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 80mm	m2	16,976	360,00	6 111,36	CS ÚRS 2025 02
	VV		16,168 "viz položka 713121111		16,168			
	VV		16,168*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,976			
300	K	713121123R	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	6,836	120,00	820,32	
	VV		0,75*1,55+1,55*3,66 "viz D.1.1.1.3		6,836			
301	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	7,178	160,00	1 148,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,836 "viz položka 713121123R		6,836			
	VV		6,836*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,178			
302	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	59,724	46,00	2 747,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131151					
	VV		(2,22+2,52)*12,60 "viz D.1.1.1.3, D.1.1.1.4, D.1.1.1.5, D.1.1.1.6		59,724			
303	M	63151505R	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,038$ tl 20mm	m2	62,710	98,00	6 145,58	
	VV		59,724 "viz položka 713131151		59,724			
	VV		59,724*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		62,710			
304	K	713131241	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace do 100 mm	m2	36,835	301,00	11 087,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713131241					
	VV		6,75*2,65+7,15*2,65 "viz D.1.1.1.4		36,835			
	VV		"materiál v oddílu 6 MV.tl.100mm					
305	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	402,898	194,00	78 162,21	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141136					
	VV		24,95*15,20-1,00*3,08*2-2,20*2,50-6,55*0,30+5,50*1,25+8,10*1,25 "SS1 EPS t..200mm		382,615			
	VV		2,70*2,50 "SS2 EPS tl.150mm		6,750			
	VV		1,15*6,55 "SS3 XPS tl.40mm		7,533			
	VV		viz D.1.1.1.17, D.1.1.1.19					
	VV		1,20*2,50 "2.13		3,000			
	VV		1,20*2,50 "2.63		3,000			
	VV		skladba P11 XPS tl.140mm					
	VV		Součet		402,898			
306	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	401,746	388,00	155 877,45	CS ÚRS 2025 02
	VV		382,615 "viz položka 713141136		382,615			
	VV		382,615*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		401,746			
307	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 150mm	m2	7,088	335,00	2 374,48	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,750 "viz položka 713141136		6,750			
	VV		6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,088			
308	M	28376416	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 40mm	m2	7,910	116,00	917,56	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,533 "viz položka 713141136		7,533			
	VV		7,533*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		7,910			
309	M	28376424	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa $\lambda=0,035$ tl 140mm	m2	6,300	435,00	2 740,50	CS ÚRS 2025 02
	VV		3+3 "viz položka 713141136		6,000			
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
310	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	389,365	194,00	75 536,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141336					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		389,365 "viz položka 713141136		389,365			
311	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	86,343	1 984,00	171 304,51	CS ÚRS 2025 02
	VV		382,615*0,3-(0,26/3*(13,7*13,7+sqrt(13,7*13,7*0,1*0,1)+0,1*0,1))*2		82,012			
	VV		2,70*3,00*0,02+(1/3*0,03*(2,70+3,00))		0,219			
	VV		Součet		82,231			
	VV		82,231*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		86,343			
312	K	713141356	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	89,920	194,00	17 444,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141356					
	VV		(5,05+1,00+3,08+1,00+7,08+5,60+1,25+8,10+1,25+5,75+1,25+5,50+8,33+1,00+3,08+1,00+5,05+9,20+0,30+6,55+0,30+9,20)		89,920			
	VV		) "viz D.1.1.1.7, D.1.1.1.19					
313	M	28372072	deska spádová konstrukční z XPS 50-20	m2	44,960	1 407,00	63 258,72	CS ÚRS 2025 02
	VV		89,920*0,50 "viz položka 713141356		44,960			
314	K	713141396	Montáž tepelné izolace střech plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střechy např. atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	66,438	194,00	12 888,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713141396					
	VV		(5,05+1,00+3,08+1,00+7,08+5,60+1,25+8,10+1,25+5,75+1,25+5,50+8,33+1,00+3,08+1,00+5,05+9,20+0,30+6,55+0,30+9,20)		58,448			
	VV		)*0,65 "EPS tl.100mm					
	VV		(2,20+2,50)*2*0,85 "EPS tl.250mm		7,990			
	VV		viz D.1.1.1.17, D.1.1.1.19					
	VV		Součet		66,438			
315	M	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 100mm	m2	67,309	223,00	15 009,91	CS ÚRS 2025 02
	VV		58,448 "viz položka 713141396		58,448			
	VV		5,656 "viz položka 713121111		5,656			
	VV		Součet		64,104			
	VV		64,104*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		67,309			
316	M	28372363R	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 250mm	m2	8,390	558,00	4 681,62	
	VV		7,990 "viz položka 713141396		7,990			
	VV		7,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		8,390			
317	K	713191132	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií separační z PE	m2	44,960	14,00	629,44	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191132					
	VV		89,920*0,50 "viz položka 713141356		44,960			
	VV		"viz D.1.1.1.19 atika					
318	M	28323068	fólie LDPE (750 kg/m3) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 0,6mm	m2	52,401	75,00	3 930,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		44,960 "viz položka 713191132		44,960			
	VV		44,96*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		52,401			
319	K	713191523	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podkladového profilu pro zateplení oken a dveří šířky přes 50 do 100 mm výšky přes 200 do 300 mm	m	62,530	183,00	11 442,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191523					
	VV		2,20 "A02		2,200			
	VV		2,63*2 "D08		5,260			
	VV		3,53*2 "D09		7,060			
	VV		4,05*2 "D10		8,100			
	VV		3,80*2 "D11		7,600			
	VV		3,70*2 "D12		7,400			
	VV		3,60*2 "D13		7,200			
	VV		2,63*1 "D14		2,630			
	VV		3,53*1 "D15		3,530			
	VV		4,05*1 "D16		4,050			
	VV		3,80*1 "D17		3,800			
	VV		3,70*1 "D18		3,700			
	VV		Součet		62,530			
320	M	28376308	profil podkladový plný pro zateplení spodní části oken a dveří v 70mm	m2	18,760	3 250,00	60 970,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		62,53*0,25 "viz položka 713191523		15,633			
	VV		15,633*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		18,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
321	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	13,662	1 449,00	19 796,24	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102					
D	714	Akustická a protiotřesová opatření					179 284,98	
322	K	714183002	Montáž pohltivých a konstrukčních součástí desek izolačních na sraz volně stropů nebo stěn	m2	630,824	67,00	42 265,21	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/714183002					
VV			(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)	"2.00			34,051	
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15)	"2.10			4,400	
VV			(1,20*5,95)	"2.20			7,140	
VV			(2,35*2,25+2,95*1,20)	"2.30			8,828	
VV			(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15)	"2.40			4,755	
VV			(1,20*4,85)	"2.50			5,820	
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15)	"2.60			4,400	
VV			(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37)	"3.00			34,051	
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15)	"3.10			4,400	
VV			(1,20*5,95)	"3.20			7,140	
VV			(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85)	"3.30			21,723	
VV			(1,20*4,85)	"3.40			5,820	
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15)	"3.50			4,400	
VV			Mezisoučet P08				146,928	
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90)	"2.12			4,325	
VV			(1,95*2,55)	"2.24			4,973	
VV			(1,50*1,10)	"2.25			1,650	
VV			(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12)	"2.33			5,771	
VV			(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70)	"2.42			4,655	
VV			(1,95*2,55)	"2.53			4,973	
VV			(1,10*1,50)	"2.54			1,650	
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90)	"2.62			4,325	
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90)	"3.12			4,325	
VV			(1,95*2,55)	"3.24			4,973	
VV			(1,50*1,10)	"3.25			1,650	
VV			(2,35*2,10)	"3.34			4,935	
VV			(1,50*2,10-0,60*0,60)	"3.35			2,790	
VV			(1,95*2,55)	"3.43			4,973	
VV			(1,50*1,10)	"3.44			1,650	
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90)	"3.52			4,325	
VV			Mezisoučet P09				61,943	
VV			(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)	"2.11			28,644	
VV			(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)	"2.21			20,171	
VV			(4,10*2,98)	"2.22			12,218	
VV			(3,10*2,83)	"2.23			8,773	
VV			(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50)	"2.31			14,139	
VV			(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50)	"2.32			24,404	
VV			(3,10*4,55+2,25*3,95)	"2.41			22,993	
VV			(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35)	"2.51			26,056	
VV			(3,10*2,98+4,10*1,88)	"2.52			16,946	
VV			(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22)	"2.61			28,992	
VV			(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)	"3.11			28,644	
VV			(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)	"3.21			20,171	
VV			(4,10*2,98)	"3.22			12,218	
VV			(3,10*2,83)	"3.23			8,773	
VV			(3,10*3,95-0,75*0,85+5,95*1,70)	"3.30			21,723	
VV			(5,35*3,95)	"3.31			21,133	
VV			(4,45*3,95)	"3.32			17,578	
VV			(3,30*3,95)	"3.33			13,035	
VV			(1,50*2,10-0,85*0,12)	"3.36			3,048	
VV			(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60)	"3.41			26,356	
VV			(3,10*2,98+4,10*1,88)	"3.42			16,946	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60) "3.51				28,992	
	VV		Mezisoučet P10				421,953	
	VV		Součet				630,824	
323	M	63231208	deska čedičová minerální pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 2 kN/m2) tl 20mm	m2	662,365	92,00	60 937,58	CS ÚRS 2025 02
	VV		630,824 "viz položka 714183002				630,824	
	VV		630,824*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				662,365	
324	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží stavebních konstrukcí a strojních zařízení z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	16,540	449,00	7 426,46	CS ÚRS 2024 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/714451001					
	VV		2,30*2,60+(2,2+2,60)*2*1,10 "viz D1.2.c.8				16,540	
325	M	27342006R	rohož antivibrační na bázi primárně pěněného polyuretanu, faktor mechanické ztráty 0,13, tloušťka 50mm, odrazová odlnost 55% krompresní tvrdost 0,22N/mm2, statický modul pružnosti 1,47N/mm2, dynamický modul pružnosti 2,58 N/mm2, statický modul smysku 0,38 N/mm2, min. tahové napětí při přetržení 1,2N/mm2, min. tahové prodloužení při přetržení 170%	m2	17,367	3 845,00	66 776,12	
	VV		16,54 "viz položka 714451001				16,540	
	VV		16,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				17,367	
326	K	998714102	Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,365	1 377,00	1 879,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998714102					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				18 944,87	
327	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721239114					
	VV		2 "Z28				2,000	
328	M	56231112	vtok střešní svislý s pevnou přírubou pro PVC-P hydroizolaci plochých střech s vyhříváním DN 75/110/125/160	kus	2,000	3 896,00	7 792,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,000 "biz položka 721239114				2,000	
329	M	28656004	nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou pro výšku TI do 300mm	kus	2,000	2 490,00	4 980,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,000 "biz položka 721239114				2,000	
330	M	28349103	koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 200mm	kus	2,000	588,00	1 176,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,000 "biz položka 721239114				2,000	
331	M	28349107	kroužek odvodňovací pro prodloužení ochranného koše o 33mm odvodnění ploché střechy s kačírkem	kus	6,000	548,00	3 288,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,000 "biz položka 721239114				2,000	
	VV		2*3 'Přepočtené koeficientem množství				6,000	
332	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,011	806,00	8,87	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721102					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				1 292,42	
333	K	725291669Z30	Doplňky zařízení koupelen a záchodů dvojramenného držáku na hadry nerez	kus	1,000	1 284,00	1 284,00	
	VV		1 "Z30				1,000	
334	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,010	842,00	8,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725102					
	D	762	Konstrukce tesařské				186 353,51	
335	K	762342521	Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky do 100 mm	m	25,400	108,00	2 743,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762342521					
	VV		(1,15+6,55)*2+6,55+1,15*3 "SS3				25,400	
	VV		viz D.1.1.1.17, D.1.1.1.19					
336	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,067	9 960,00	667,32	CS ÚRS 2025 02
	VV		25,400*0,06*0,04				0,061	
	VV		0,061*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				0,067	
337	K	762361332	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z vodovzdorné překližky šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm	m2	44,960	1 467,00	65 956,32	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762361332 89,920*0,50 "viz položka 713141356		44,960			
338	K	762361341R	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z latě šroubovaných do podkladu, 50x50mm 4,90+4,95+4,45+7,50+4,90+4,45 "viz D.1.1.1.21	m2	31,150	350,00	10 902,50	
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762430034 14+14+12+20+14+12 "viz D.1.1.1.21		86,000			
339	K	762412401R	Olištování spár a rohů hliníkovými lištami 61,15 "viz položka 762361341R	m2	61,150	200,00	12 230,00	
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762495000 86,000 "viz položka 762430034		86,000			
340	K	762430034	Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 18 mm	m2	86,000	981,00	84 366,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762495000 86,000 "viz položka 762430034		86,000			
341	K	762495000	Spojovací prostředky olištování spár, obložení stropů, střešních podhledů a stěn hřebíky, vruty	m2	86,000	37,00	3 182,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762102		86,000			
342	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,259	1 935,00	6 306,17	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC D 763 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998762102 Konstrukce suché výstavby				1 299 588,40	
343	K	763111464	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými DFRH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 90, příčka tl. 100 mm, profil 50, Rw do 59 dB	m2	17,490	2 629,00	45 981,21	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111464 (0,95+1,05+0,70+0,60)*2,65 "viz D.1.1.1.4 VV (0,95+1,05+0,70+0,60)*2,65 "viz D.1.1.1.5 VV Součet		8,745 8,745 17,490			
344	K	763111713	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek ukončení příčky ve volném prostoru	m	21,200	563,00	11 935,60	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111713 4*2,65 "viz D.1.1.1.4 VV 4*2,65 "viz D.1.1.1.5 VV Součet		10,600 10,600 21,200			
345	K	763111717	Příčka ze sádkartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	82,412	68,00	5 604,02	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111717 17,490 "viz položka 763111313 VV 64,142 "viz položka 763113341 VV 0,780 "viz položka 7631214R VV Součet		17,490 64,142 0,780 82,412			
346	K	763111751	Příčka ze sádkartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	82,412	194,00	15 987,93	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763111751 17,490 "viz položka 763111313 VV 64,142 "viz položka 763113341 VV 0,780 "viz položka 7631214R VV Součet		17,490 64,142 0,780 82,412			
347	K	763113341	Příčka instalační ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50	m2	64,142	1 851,00	118 726,84	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763113341 1,10*(1,30+0,15)*2+2,55*(1,30+0,15)*3+(1,60+0,15)*(1,30+0,15) "viz D.1.1.1.4 VV 1,25*(1,30+0,15)*2+1,60*(1,30+0,15)*2+1,10*(1,30+0,15)*2+2,55*(1,30+0,15)*3+(1,60+0,15)*(1,30*0,15) "viz D.1.1.1.5 VV 1,25*(1,30+0,15)*2+1,60*(1,30+0,15)*2+1,1*(1,30+0,15)*2+2,55*(1,30+0,15)*2+1,50*(1,30+0,15)+2,35*(0,15+1,30) "viz D.1.1.1.6 VV Součet		16,820 22,889 24,433 64,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
348	K	7631214R	Stěna ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami vysokopevnostními protipožárními impregnovanými s vysokou mechanickou odolností DFRIH2 tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 250 mm, profil 50	m2	0,780	3 453,00	2 693,34	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/7631214R					
		VV	0,60*1,30 "viz D.1.1.1.5		0,780			
349	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,880	960,00	14 284,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131411					
		VV	1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10		7,440			
		VV	1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40		7,440			
		VV	"skladba PD1					
		VV	Součet		14,880			
350	K	763131441	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojité opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	69,369	1 230,00	85 323,87	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131441					
		VV	(1,70*1,90+13,55*1,50)+(6,45+1,90)*0,25 "1.01		25,643			
		VV	(13,55*1,50)+6,15*0,25 "2.00		21,863			
		VV	(13,55*1,50)+6,15*0,25 "3.00		21,863			
		VV	"skladba PD3					
		VV	Součet		69,369			
351	K	763131495	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou se skelnou výztuží GM-FH1, tl. 12,5 mm, bez izolace, REI do 120	m2	85,615	1 693,00	144 946,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131495					
		VV	(1,95*2,55) "1.14		4,973			
		VV	(1,50*1,10) "1.15		1,650			
		VV	(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12) "1.23		5,771			
		VV	(1,00*0,70+1,75*1,60+1,10*1,05) "1.32		4,655			
		VV	(1,95*2,55) "1.44		4,973			
		VV	(1,50*1,10) "1.45		1,650			
		VV	Mezisoučet D.1.1.1.4		23,672			
		VV	(2,00*1,60+1,25*0,90) "2.12		4,325			
		VV	(1,95*2,55) "2.24		4,973			
		VV	(1,50*1,10) "2.25		1,650			
		VV	(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12) "2.33		5,771			
		VV	(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70) "2.42		4,655			
		VV	(1,95*2,55) "2.53		4,973			
		VV	(1,10*1,50) "2.54		1,650			
		VV	(2,00*1,60+1,25*0,90) "2.62		4,325			
		VV	Mezisoučet D.1.1.1.5		32,322			
		VV	(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.12		4,325			
		VV	(1,95*2,55) "3.24		4,973			
		VV	(1,50*1,10) "3.25		1,650			
		VV	(2,35*2,10) "3.34		4,935			
		VV	(1,50*2,10-0,60*0,60) "3.35		2,790			
		VV	(1,95*2,55) "3.43		4,973			
		VV	(1,50*1,10) "3.44		1,650			
		VV	(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.52		4,325			
		VV	Mezisoučet D.1.1.1.6		29,621			
		VV	skladba PD2					
		VV	Součet		85,615			
352	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	261,544	38,00	9 938,67	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131714					
		VV	14,880 "viz položka 763131411		14,880			
		VV	69,369 "viz položka 763131441		69,369			
		VV	85,615 "viz položka 763131495		85,615			
		VV	9,60*0,80 "vi zpoložka 763164531		7,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		84,000 "viz položka 763164664		84,000			
	VV		Součet		261,544			
353	K	763131721	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek skokové změny výšky podhledu do 0,5 m	m	5,164	116,00	599,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131721					
	VV		(6,45+1,90)*0,25 "1.01		2,088			
	VV		6,15*0,25 "2.00		1,538			
	VV		6,15*0,25 "3.00		1,538			
	VV		Součet		5,164			
354	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	9,900	194,00	1 920,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763131761					
	VV		(1,50*1,10) "1.15		1,650			
	VV		(1,50*1,10) "1.45		1,650			
	VV		(1,50*1,10) "2.25		1,650			
	VV		(1,10*1,50) "2.54		1,650			
	VV		(1,50*1,10) "3.25		1,650			
	VV		(1,50*1,10) "3.44		1,650			
	VV		Součet		9,900			
355	K	763164531	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm	m	9,600	1 067,00	10 243,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164531					
	VV		4,70 "1.11		4,700			
	VV		4,90 "1.41		4,900			
	VV		"skladba PD1					
	VV		Součet		9,600			
356	K	763164664	Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 m, opláštěný deskou vysokopevnostní protipožární impregnovanou DFRIEH2, tl. 2 x 12,5 mm	m2	84,000	2 076,00	174 384,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763164664					
	VV		84 "viz D.1.1.1.1		84,000			
357	K	763172353	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 400 x 400 mm	kus	14,000	728,00	10 192,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/763172353					
	VV		8 "Z38		8,000			
	VV		6 "Z39		6,000			
	VV		Součet		14,000			
358	M	59030712	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 400x400mm</i>	<i>kus</i>	<i>14,000</i>	<i>2 539,00</i>	<i>35 546,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		14 "viz položka 763172353		14,000			
359	K	76341111Z32	Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící, sestava s otvřívými dveřmi pro sklípky bytů, GPL tl.28mm, DTD potažené laminem, výška 2,4-2,55m, podrobnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z32	soubor	1,000	596 397,00	596 397,00	
	VV		1 "Z32		1,000			
360	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	11,729	1 269,00	14 884,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998763302					
	D	764	Konstrukce klempířské				206 646,65	
361	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli rš	m2	10,000	64,00	640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764002414					
	VV		10 "SS3 viz prvek K02		10,000			
	VV		viz D.1.1.1.17, D.1.1.1.19					
362	M	28329043	<i>folie difúzně propustná s nakaširovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepicí páska</i>	<i>m2</i>	<i>11,500</i>	<i>210,00</i>	<i>2 415,00</i>	<i>CS ÚRS 2025 02</i>
	VV		10,000 "viz položka 764002414		10,000			
	VV		10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		11,500			
363	K	764111671	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2	10,000	1 710,00	17 100,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764111671					
		VV	10,000 "viz položka 764002414		10,000			
364	K	764213613R	Krycí čelní plech rýhovaný, 3D efekt lístkováný, dolní přesah tvoří okapnici, 200x3,, žárový pozink	m	37,650	250,00	9 412,50	
		VV	8,20+7,50+5,60*2+5,80+4,95 "viz D.1.1.1.20		37,650			
365	K	764214604R	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 300 mm	m	36,750	678,00	24 916,50	
		VV	35 "viz K03		35,000			
		VV	35*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		36,750			
366	K	764214606	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 500 mm	m	99,750	884,00	88 179,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764214606					
		VV	95,00 "K01		95,000			
		VV	95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		99,750			
367	K	764215646	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm	kus	22,000	332,00	7 304,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764215646					
		VV	22 "K01		22,000			
368	K	764226444	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	34,080	1 436,00	48 938,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764226444					
		VV	3,11+3,04 "A01		6,150			
		VV	2,91 "A03		2,910			
		VV	1,38*2+1,38*2+1,38*4+1,25*4+1,15*4+1,25*2+1,88		25,020			
		VV	Součet		34,080			
369	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm	m	7,000	490,00	3 430,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511601					
		VV	7,00 "K02		7,000			
370	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus	1,000	527,00	527,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764511641					
		VV	1 "K02		1,000			
371	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m	3,000	646,00	1 938,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/764518621					
		VV	3,00 "K02		3,000			
372	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,798	2 313,00	1 845,77	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998764102					
D		766	Konstrukce truhlářské				5 757 213,09	
373	K	766621211	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	12,666	1 863,00	23 596,76	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621211					
		VV	1,40*1,38*2 "D01		3,864			
		VV	1,35*1,38*2 "D02		3,726			
		VV	1,35*1,88*2 "D07		5,076			
		VV	Součet		12,666			
374	M	61110011D01	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1380x1400mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D01	kus	2,000	25 390,00	50 780,00	
		VV	2 "D01		2,000			
375	M	61110011D02	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1380x1350mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D02	kus	2,000	23 239,00	46 478,00	
		VV	2 "D02		2,000			
376	M	61110011D07	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1880x1350mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D07	kus	2,000	32 787,00	65 574,00	
		VV	2 "D07		2,000			
377	K	766621212	Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m	m2	170,854	1 863,00	318 301,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621212					
		VV	1,38*1,90*4 "D03		10,488			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,25*1,90*4 "D04		9,500			
	VV		1,15*1,90*4 "D05		8,740			
	VV		2,63*2,45*2 "D08		12,887			
	VV		3,53*2,45*2 "D09		17,297			
	VV		4,05*2,45*2 "D10		19,845			
	VV		3,80*2,45*2 "D11		18,620			
	VV		3,70*2,45*2 "D12		18,130			
	VV		3,60*2,45*2 "D13		17,640			
	VV		2,63*2,45 "D14		6,444			
	VV		2,63*2,45 "D15		6,444			
	VV		2,63*2,45 "D16		6,444			
	VV		3,80*2,45 "D17		9,310			
	VV		3,70*2,45 "D18		9,065			
	VV		Součet		170,854			
378	M	61110013D03	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1380x1900mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D03	kus	4,000	30 688,00	122 752,00	
	VV	4	"D03		4,000			
379	M	61110013D04	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1250x1900mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D04	kus	4,000	27 163,00	108 652,00	
	VV	4	"D04		4,000			
380	M	61110013D05	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1150x1900mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D05	kus	4,000	24 602,00	98 408,00	
	VV	4	"D05		4,000			
381	M	61110013D08	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 2625x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D08	kus	2,000	70 649,00	141 298,00	
	VV	2	"D08		2,000			
382	M	61110013D09	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3525x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D09	kus	2,000	86 033,00	172 066,00	
	VV	2	"D09		2,000			
383	M	61110013D10	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 4050x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D10	kus	2,000	95 686,00	191 372,00	
	VV	2	"D10		2,000			
384	M	61110013D11	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3800x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D11	kus	2,000	87 554,00	175 108,00	
	VV	2	"D11		2,000			
385	M	61110013D12	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3700x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D12	kus	2,000	86 358,00	172 716,00	
	VV	2	"D12		2,000			
386	M	61110013D13	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3600x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D13	kus	2,000	85 298,00	170 596,00	
	VV	2	"D13		2,000			
387	M	61110013D14	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 2625x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D14	kus	1,000	72 072,00	72 072,00	
	VV	1	"D14		1,000			
388	M	61110013D15	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3525x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D15	kus	1,000	88 043,00	88 043,00	
	VV	1	"D15		1,000			
389	M	61110013D16	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 4050x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D16	kus	1,000	97 979,00	97 979,00	
	VV	1	"D16		1,000			
390	M	61110013D17	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3800x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D17	kus	1,000	91 838,00	91 838,00	
	VV	1	"D17		1,000			
391	M	61110013D18	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 3700x2450mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D18	kus	1,000	90 480,00	90 480,00	
	VV	1	"D18		1,000			
392	K	766621622	Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže rámu otevíravých do zdiva	kus	2,000	810,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766621622						
	VV	2	"D06		2,000			
393	M	61110009D06	okno dřevěné otevíravé/sklopné trojsklo 1250x650mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.15 prvek D06	kus	2,000	16 671,00	33 342,00	
	VV	2	"D06		2,000			
394	K	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostěním, přípojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	261,910	345,00	90 358,95	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766629214						
	VV	(1,40+1,38)*2*2+(1,35+1,38)*2*2+(1,90+1,38)*2*4++(1,90+1,25)*2*4+(1,90+1,13)*2*4+(0,65+1,25)*2*2+(1,35+1,88)*2*2+(2,45+2,65+2,45)*2			133,340			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,45+3,53+2,45)*2+(2,45+4,05+2,45)*2+(2,45+3,80+2,45)*2+(2,45+3,70+2,45)*2+(2,45+3,60+2,45)*2+(2,45+2,63+2,45)+(2,45+3,53+2,45)		102,320			
	VV		(2,45+4,05+2,45)+(2,45+3,80+2,45)+(2,45+3,70+2,45)		26,250			
	VV		Součet		261,910			
395	K	766660021	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	17,000	2 500,00	42 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660021					
	VV		6+9 "T04		15,000			
	VV		1 "T05		1,000			
	VV		1 "T06		1,000			
	VV		Součet		17,000			
396	M	61162098T04	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI 30 DP3 povrch laminátový plné 800x2100mm, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T04	kus	15,000	20 513,00	307 695,00	
	VV		6+9 "T04		15,000			
397	M	61162098T05	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EW 15 DP3 povrch laminátový plné 800x2100mm, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T05	kus	1,000	11 566,00	11 566,00	
	VV		1 "T05		1,000			
398	M	61162098T06	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EW 15 DP3+C povrch laminátový plné 800x2100mm, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T06	kus	1,000	10 065,00	10 065,00	
	VV		1 "T06		1,000			
399	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660022					
	VV		1 "T07		1,000			
400	M	61162101T07	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EW 15 DP3 povrch laminátový plné 1100x2100mm, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T07	kus	1,000	17 231,00	17 231,00	
	VV		1 "T07		1,000			
401	K	766660171	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do obložkové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	51,000	1 500,00	76 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660171					
	VV		9+14 "T01		23,000			
	VV		10+4 "T02		14,000			
	VV		5+9 "T03		14,000			
	VV		Součet		51,000			
402	M	61162085T01	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970mm bezfalcové, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T01	kus	22,000	12 507,00	275 154,00	
	VV		8+14 "T01		22,000			
403	M	61162086T02	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm bezfalcové, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T02	kus	14,000	10 832,00	151 648,00	
	VV		10+4 "T02		14,000			
404	M	61162092T03	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový částečně prosklené 800x1970mm bezfalcové, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T03	kus	14,000	15 414,00	215 796,00	
	VV		5+9 "T03		14,000			
405	K	766660351	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových posuvných do pojezdu na stěnu výšky do 2,5 m jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766660351					
	VV		1 "T08		1,000			
406	M	61162086T08	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970mm posuvné, upřesnění specifikací viz D.1.1.1.16 prvek T08	kus	1,000	5 982,00	5 982,00	
	VV		1 "T08		1,000			
407	K	766682111	Montáž zárubní dřevěných nebo plastových obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny do 170 mm	kus	51,000	1 000,00	51 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766682111					
	VV		9+14 "T01		23,000			
	VV		10+4 "T02		14,000			
	VV		5+9 "T03		14,000			
	VV		Součet		51,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
408	M	61182317R	<i>zárubeň jednokřídlá obložková bezfalcová s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm</i>	kus	51,000	5 292,00	269 892,00	
	VV		51 "viz položka 766682111		51,000			
409	K	766694116	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	25,020	270,00	6 755,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694116					
	VV		1,38*2+1,38*2+1,38*4+1,25*4+1,15*4+1,25*2+1,88		25,020			
410	M	60794103	<i>parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 300mm</i>	m	27,522	995,00	27 384,39	CS ÚRS 2025 02
	VV		25,020 "viz položka 766694116		25,020			
	VV		25,02*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		27,522			
411	M	60794121	<i>koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm</i>	kus	20,000	51,00	1 020,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		2+2+4+4+4+2+2		20,000			
412	K	766801121T10	Kuchyňská linka přímá délky 3500 mm výšky 2 400 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T10	kus	1,000	122 843,00	122 843,00	
	VV		1 "T10		1,000			
413	K	766801121T11	Kuchyňská linka přímá délky 3500 mm výšky 2 600 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T11	kus	2,000	125 239,00	250 478,00	
	VV		2 "T11		2,000			
414	K	766801121T12	Kuchyňská linka "L" délky 2550+2200 mm výšky 2 400 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T12	kus	2,000	130 635,00	261 270,00	
	VV		2 "T12		2,000			
415	K	766801121T13	Kuchyňská linka "L" délky 2000+1550 mm výšky 2 400 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T13	kus	2,000	90 510,00	181 020,00	
	VV		2 "T13		2,000			
416	K	766801121T14	Kuchyňská linka přímá délky 3500 mm výšky 2 400 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T14	kus	1,000	117 739,00	117 739,00	
	VV		1 "T14		1,000			
417	K	766801121T15	Kuchyňská linka přímá délky 3500 mm výšky 2 650 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T155	kus	2,000	119 609,00	239 218,00	
	VV		2 "T15		2,000			
418	K	766801121T16	Kuchyňská linka "L" délky 4000+1730 mm výšky 2650 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T16	kus	2,000	136 657,00	273 314,00	
	VV		2 "T16		2,000			
419	K	766801121T17	Kuchyňská linka "L" délky 3200+2200 mm výšky 2650 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T17	kus	2,000	136 841,00	273 682,00	
	VV		2 "T17		2,000			
420	K	766801121T18	Kuchyňská linka přímá délky 3700 mm výšky 2 650 mm s horními skříňkami vestavěné spotřebiče včetně výrobní dokumentace kompletní dodávka a montáž, podrobná specifikace viz D.1.1.1.16 prvek T18	kus	1,000	115 156,00	115 156,00	
	VV		1 "T18		1,000			
421	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	20,719	1 215,00	25 173,59	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766102					
D	767		Konstrukce zámečnické				3 121 010,68	
422	K	767114135	Montáž stěn a příček rámových zasklených bez požární odolnosti z hliníkových nebo ocelových profilů do zdiva přes 15 m2	m2	34,647	1 100,00	38 111,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767114135					
	VV		6,15*5,31+0,64*3,11 "A01		34,647			
423	M	55341015A01	<i>Venkovní hliníková stěna na schodišti 6150x5950mm, plně/otvíravé panely, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A01</i>	kus	1,000	531 032,00	531 032,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1	"A01		1,000			
424	K	767163223	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na lodžii nebo francouzském okně kotveného do betonu	m	70,900	825,00	58 492,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767163223						
	VV	6,80*2+7,50+6,85*2+4,95	"viz D.1.1.1.20		39,750			
	VV	4,90*2+4,95+4,45*2+7,50	"viz D.1.1.1.21		31,150			
	VV	Součet			70,900			
425	M	553422R	zábradlí s hranatým sloupkem Tvar "L" a madlem z Jeklu, viz výkres D.1.1.1.20, průměrná váha zábradlí 44kg/bm, kotveno shora	m	31,150	9 506,00	296 111,90	
	VV	31,150	"viz položka 767163223		31,150			
426	M	553422R2	zábradlí s hranatým sloupkem Tvar "L", viz výkres D.1.1.1.21, průměrná váha zábradlí 39kg/bm, kotveno shora, příprava pro opláštění	m	39,750	9 506,00	377 863,50	
	VV	39,75	"viz položka 767163223		39,750			
427	K	767165111	Montáž zábradlí madel šroubováním	m	65,040	437,00	28 422,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767165111						
	VV	12+15,5+9,5	"Z03		37,000			
	VV	(4,85+4,47+3,8)*2+0,9+0,90	"Z42		28,040			
	VV	Součet			65,040			
428	M	55342299Z03	Vnitřní schodišťové madlo ocelové, žárově zinkované+prášková barva, bukové madlo, kotveno bokem na zeď, cca 2,5kg/m, celková délka 37m, výrobní dokumentace,, podrobná specifikace viz D.1.1.1.17 prvek Z03	m	37,000	3 686,00	136 382,00	
	VV	37,000	"viz položka 767165111		37,000			
429	M	55342299Z42	Vnější schodišťové madlo ocelové, žárově zinkované+prášková barva, kotveno bokem na zeď,dvojitě, celková délka cca 28 m, výrobní dokumentace,, podrobná specifikace viz D.1.1.1.17 prvek Z42	m	28,040	2 522,00	70 716,88	
	VV	28,040	"viz položka 767165111		28,040			
430	K	767223221	Montáž zábradlí přímého v interiéru na schodišti kotveného do betonu	m	7,610	825,00	6 278,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223221						
	VV	1,35+2,88+1,88	"Z01		6,110			
	VV	1,50	"Z02		1,500			
	VV	Součet			7,610			
431	M	55342294Z01	Vnitřní zábradlí schodiště u prosklené stěny, ocelové, žárově zinkované + prášková barva, bukové madlo, cca 130kg, celková délka 6,11m výrobní dokumentace, podrobná specifikace viz D.1.1.1.17 prvek Z01	kus	1,000	49 470,00	49 470,00	
	VV	1	"Z01		1,000			
432	M	55342294Z02	Vnitřní zábradlí schodiště u prosklené stěny, ocelové, žárově zinkované + prášková barva, bukové madlo, cca 30kg, celková délka 1,5m, výrobní dokumentace, podrobná specifikace viz D.1.1.1.17 prvek Z02	kus	1,000	12 368,00	12 368,00	
	VV	1	"Z02		1,000			
433	K	767223222	Montáž zábradlí přímého v exteriéru na schodišti kotveného do betonu	m	53,790	825,00	44 376,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767223222						
	VV	9,10	"Z40		9,100			
	VV	10,55	"Z41		10,550			
	VV	21,00+3,40+3,40+2,94+3,40	"Z43		34,140			
	VV	Součet			53,790			
434	M	5534229Z40	Venkovní zábradlá u gabiunu, ocelové, žárově zinkované do betonové patky, cca 180kg, podrobnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z40	kus	1,000	74 205,00	74 205,00	
	VV	1	"Z40		1,000			
435	M	5534229Z41	Venkovní zábradlí u gabionu, ocelové, žárově zinkované do betonové patky, cca 220kg, podrobnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z41	kus	1,000	88 222,00	88 222,00	
	VV	1	"Z41		1,000			
436	M	5534229Z43	Venkovní zábradlí u gabionu, ocelové, žárově zinkované do betonové patky, cca 620kg, podrobnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z43	kus	1,000	148 410,00	148 410,00	
	VV	1	"Z43		1,000			
437	K	767316310	Montáž světlíků bodových do 1 m2	kus	1,000	24 900,00	24 900,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767316310						
	VV	1	"Z35		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
438	M	56245352Z35	světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta PVC REI 15 DP1 0,8x0,6m, podrobnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z35	kus	1,000	40 730,00	40 730,00	
	VV		1 "viz položka 767316310		1,000			
439	K	767531121	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	10,200	108,00	1 101,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531121					
	VV		1,20+0,60+1,20+0,60 "Z05		3,600			
	VV		1,50+1,80+1,50+1,80 "Z06		6,600			
	VV		Součet		10,200			
440	M	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI	m	11,220	340,00	3 814,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,200 "viz položka 767531121		10,200			
	VV		10,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,220			
441	K	767531212	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 0,5 do 1 m2	kus	1,000	176,00	176,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531212					
	VV		1 "Z05		1,000			
442	M	69752002	rohož vstupní provedení hliník extra 27 mm	m2	0,792	9 175,00	7 266,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		1,20*0,60 "Z05		0,720			
	VV		0,72*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,792			
443	K	767531215	Montáž vstupních čisticích zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 2 m2	m2	2,700	124,00	334,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767531215					
	VV		1,50*1,80 "Z06		2,700			
444	M	69752110	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění	m2	2,970	6 361,00	18 892,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		2,700 "viz položka 767531215		2,700			
	VV		2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,970			
445	K	767620253	Montáž oken s izolačními skly z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu s dvojskly otevíravých do zdíva, plochy přes 1,5 do 2,5 m2	m2	1,862	3 800,00	7 075,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767620253					
	VV		2,91*0,64 "A03		1,862			
446	M	55341011A03	okno AI otevíravé/sklonné trojsklo 2910x640mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A03	kus	1,000	46 751,00	46 751,00	
	VV		1 "A03		1,000			
447	K	767626101	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn těsnění oken lepením	m	49,620	28,00	1 389,36	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767626101					
	VV		2,50+2,20+2,50 "A02		7,200			
	VV		2,65+2,13+2,65 "A05		7,430			
	VV		2,07+1,00+2,07 "A06		5,140			
	VV		2,07+0,90+2,07 "A07		5,040			
	VV		Součet		24,810			
	VV		24,81*2 'Přepočtené koeficientem množství		49,620			
448	M	28323185	páska okenní třívrstvá venkovní paropropustná samolepicí okraj 100mm	m	26,051	23,00	599,17	CS ÚRS 2025 02
	VV		24,810 "viz položka 767626101		24,810			
	VV		24,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,051			
449	M	28323186	páska okenní třívrstvá vnitřní parotěsná samolepicí okraj 100mm	m	26,051	22,00	573,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		24,810 "viz položka 767626101		24,810			
	VV		24,81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,051			
450	K	767627306	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem vnitřní parotěsná páska	m	31,300	120,00	3 756,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627306					
	VV		6,15+5,95+5,31+3,04+0,64+3,11 "A01		24,200			
	VV		2,91+0,64+2,91+0,64 "A03		7,100			
	VV		Součet		31,300			
451	K	767627307	Ostatní práce a doplňky při montáži oken a stěn připojovací spára oken a stěn mezi ostěním a rámem venkovní paropropustná páska	m	31,300	120,00	3 756,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767627307					
	VV		31,3 "viz položka 767627306		31,300			
452	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	2,000	7 000,00	14 000,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640111					
	VV	1	"A06		1,000			
	VV	1	"A07		1,000			
	VV		Součet		2,000			
453	M	55341330A06	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru 2070x1000mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A06	kus	1,000	54 239,00	54 239,00	
	VV	1	"A06		1,000			
454	M	55341330A07	dveře jednokřídlé Al plné max rozměru 2070x900mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A07	kus	1,000	51 412,00	51 412,00	
	VV	1	"A07		1,000			
455	K	767640221	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640221						
	VV	1	"A02		1,000			
456	M	55341334A02	dveře dvoukřídlé Al prosklené 2200x2500mm,, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A02	kus	1,000	131 720,00	131 720,00	
	VV	1	"viz A02		1,000			
457	K	767640224	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových dvoukřídlové s pevným bočním dílem a nadsvětlíkem	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767640224						
	VV	1	"A05		1,000			
458	M	55341335A05	dveře dvoukřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem a bočním pevným panelem 2650x2130mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A05	kus	1,000	84 453,00	84 453,00	
	VV	1	"A05		1,000			
459	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy do 0,5 m2	m2	8,366	728,00	6 090,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767646411						
	VV		1*(0,25*0,25)+2*(0,50*0,25)+2*(0,30*0,30)+11*(0,40*0,60)+4*(0,50*0,60)+6*(0,60*0,60) "Z36		6,493			
	VV		1*(0,15*0,15)+8*(0,40*0,25)+2*(0,25*0,60)+5*(0,60*0,25) "Z37		1,873			
	VV		Součet		8,366			
460	M	56245701	dvířka revizní 600x600 bílá	kus	6,000	999,00	5 994,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	6	"viz položka 767646411		6,000			
461	M	56245705	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	11,000	980,00	10 780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	11	"viz položka 767646411		11,000			
462	M	56245703R1	dvířka revizní 500x600 bílá	kus	4,000	989,00	3 956,00	
	VV	4	"viz položka 767646411		4,000			
463	M	56245709R2	dvířka revizní 250x600 bílá	kus	2,000	902,00	1 804,00	
	VV	2	"viz položka 767646411		2,000			
464	M	56245719R3	dvířka revizní 300x300 bílá	kus	2,000	757,00	1 514,00	
	VV	2	"viz položka 767646411		2,000			
465	M	56245718R4	dvířka revizní 150x150 bílá	kus	1,000	466,00	466,00	
	VV	1	"viz položka 767646411		1,000			
466	M	56245717R5	dvířka revizní 250x250 bílá	kus	1,000	572,00	572,00	
	VV	1	"viz položka 767646411		1,000			
467	M	56245716R6	dvířka revizní 400x250 bílá	kus	8,000	805,00	6 440,00	
	VV	8	"viz položka 767646411		8,000			
468	M	56245715R7	dvířka revizní 500x250 bílá	kus	2,000	873,00	1 746,00	
	VV	2	"viz položka 767646411		2,000			
469	M	56245714R8	dvířka revizní 600x250 bílá	kus	5,000	902,00	4 510,00	
	VV	5	"viz položka 767646411		5,000			
470	K	767651113	Montáž vrat garážových nebo průmyslových sekčních zajištěných pod strop, plochy přes 9 do 13 m2	kus	1,000	27 420,00	27 420,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767651113						
	VV	1	"A04		1,000			
471	M	55345871A04	vrata garážová sekční zateplená 5450x2350mm, bližší specifikace viz D.1.1.1.14 prvek A04	kus	1,000	61 677,00	61 677,00	
	VV	1	"A04		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
472	K	767651126	Montáž vrat garážových nebo průmyslových příslušenství sekčních vrat elektrického pohonu	kus	1,000	35 999,00	35 999,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767651126					
473	K	767821114	Montáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů	kus	15,000	470,00	7 050,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767821114					
	VV	15	"Z33		15,000			
474	M	55348221Z33	<i>schránka listovní sestava nástěnná 3řadá počet 15ks, podrobný popis viz D.1.1.1.17 prvek Z33</i>	kus	15,000	3 000,00	45 000,00	
475	K	767880001Z04	Systém zachycení pádu a zadržovací systém pro údržbu střech a mezipatra dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu, střecha plochá cca 450m2, kompletní dodávka všech kotevnic, upevňovacích, doplňkových a technologicky nutných součástí předepsaných výrobcem systému či zařízení a vypracování projektové dokumentace	kus	1,000	40 970,00	40 970,00	
	VV	1	"Z04		1,000			
577	K	767991911	Ostatní opravy svařováním	m	77,280	320,00	24 729,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767991911					
	VV		1,10*2+0,80*2+(0,15+0,28+0,15)*2*6+1,00*15 "viz D.1.2.c.3		25,760			
	VV		1,10*2+0,80*2+(0,15+0,28+0,15)*2*6+1,00*15 " D.1.2.c.4		25,760			
	VV		1,10*2+0,80*2+(0,15+0,28+0,15)*2*6+1,00*15 " D.1.2.c.5		25,760			
	VV		Součet		77,280			
578	K	767991912	Ostatní opravy řezání plamenem	m	18,075	158,00	2 855,85	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767991912					
	VV		1,90*1,5 "viz D.1.2.c.3		2,850			
	VV		2,15*3*1,5+3,70*1,5 " D.1.2.c.4		15,225			
	VV		Součet		18,075			
476	K	767995118R	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 500 kg	kg	1 000,000	45,00	45 000,00	
	VV		1000 "Z12		1 000,000			
477	M	553990121Z12	<i>Ocelový keson výtahové šachty 2250 x 2550 x 1100 mm z plechu tl. 5 mm včetně kotvení a povrchové úpravy, kompletní dodávka včetně dílenské dokumentace, upřesnění dle výkazu prvků D.1.1.1.17 viz prvek Z12</i>	kus	1,000	240 560,00	240 560,00	
	VV		1 "Z12		1,000			
479	K	76799512R	Dodávka a osazení ocelových výměn stropních panelů	kus	38,000	1 300,00	49 400,00	
	VV		12 "viz D.1.2.c.3		12,000			
	VV		12 " D.1.2.c.4		12,000			
	VV		14 " D.1.2.c.5		14,000			
	VV		Součet		38,000			
480	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,564	1 611,00	25 073,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767102					
D 771 Podlahy z dlaždic							1 234 555,54	
481	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	387,894	14,00	5 430,52	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771111011					
	VV		300,679 "viz položka 771574413		300,679			
	VV		87,215 "viz položka 771574413		87,215			
	VV		Součet		387,894			
482	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	387,894	53,00	20 558,38	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
	VV		300,679 "viz položka 771574413		300,679			
	VV		87,215 "viz položka 771574413		87,215			
	VV		Součet		387,894			
483	K	771121022	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení podlah nového podkladu betonového	m2	387,894	42,00	16 291,55	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121022					
	VV		300,679 "viz položka 771574413		300,679			
	VV		87,215 "viz položka 771574413		87,215			
	VV		Součet		387,894			
484	K	771121032	Příprava podkladu před provedením dlažby broušení schodišť nového podkladu betonového	m2	159,104	79,00	12 569,22	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121032					
VV			1,55*((((8+7)*(0,185+0,27))*((8+8+8+8)*(0,30+0,17)))) "viz d.1.1.1.3, D.1.1.1.4 , D.1.1.1.5					
485	K	771151021	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	350,679	243,00	85 215,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151021					
VV			2,13*3,15+0,21*1,55 "1.00					
VV			1,70*1,50+4,13*3,40+4,02*2,08+1,55*0,37+3,70*1,50 "1.01					
VV			6,35*4,85+1,60*0,80 "1.04					
VV			9,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05 "1.05					
VV			1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10					
VV			2,35*2,25+2,95*1,20 "1.20					
VV			1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15 "1.30					
VV			1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40					
VV			Mezisoučet P03					
VV			(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37) "2.00					
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15) "2.10					
VV			(1,20*5,95) "2.20					
VV			(2,35*2,25+2,95*1,20) "2.30					
VV			(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15) "2.40					
VV			(1,20*4,85) "2.50					
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15) "2.60					
VV			(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37) "3.00					
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15) "3.10					
VV			(1,20*5,95) "3.20					
VV			(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85) "3.30					
VV			(1,20*4,85) "3.40					
VV			(1,70*2,50+1,00*0,15) "3.50					
VV			Mezisoučet P08					
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90) "2.12					
VV			(1,95*2,55) "2.24					
VV			(1,50*1,10) "2.25					
VV			(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12) "2.33					
VV			(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70) "2.42					
VV			(1,95*2,55) "2.53					
VV			(1,10*1,50) "2.54					
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90) "2.62					
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.12					
VV			(1,95*2,55) "3.24					
VV			(1,50*1,10) "3.25					
VV			(2,35*2,10) "3.34					
VV			(1,50*2,10-0,60*0,60) "3.35					
VV			(1,95*2,55) "3.43					
VV			(1,50*1,10) "3.44					
VV			(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.52					
VV			Mezisoučet P09					
VV			Součet					
486	K	771151022	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	75,974	364,00	27 654,54	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151022					
VV			(0,35+3,00+0,35+1,64+0,61+0,62+0,22+1,27) "0.02					
VV			Mezisoučet P02					
VV			1,55*((((8+7)*(0,27))*((8+8+8+8)*(0,30))))+1,70*1,50*3 "viz d.1.1.1.3, D.1.1.1.4 , D.1.1.1.5					
VV			Mezisoučet P14					
VV			Součet					
487	K	771161023	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy	m	45,000	69,00	3 105,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161023					
VV			45 "viz K04					
488	M	59054266R	profil ukončovací balkonový s okapnicí, r.š.300mm. poplastovaný ocelový plech	m	47,250	244,00	11 529,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		45 "viz K04		45,000			
	VV		45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		47,250			
489	K	771274113	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm	m	72,850	345,00	25 133,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274113					
	VV		1,55*(8+7+8+8+8) "viz d.1.1.1.3, D.1.1.1.4 , D.1.1.1.5		72,850			
	VV		"skladba P14					
490	M	59761097	schodovka keramická mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm š přes 250 do 300mm dl přes 400 do 600mm	m	80,135	439,00	35 179,27	CS ÚRS 2025 02
	VV		72,850 "viz položka 771274113		72,850			
	VV		72,85*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		80,135			
491	K	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	72,850	183,00	13 331,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771274232					
	VV		72,850 "viz položka 771274113		72,850			
492	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	392,230	118,00	46 283,14	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474112					
	VV		(0,35+3,00+0,35+1,64+0,61+0,62+0,22+1,27) "0.02		8,060			
	VV		Mezisoučet P02		8,060			
	VV		(3,05+2,13+1,30+0,21+1,55+0,14+0,20+2,20) "1.00		10,780			
	VV		(1,70+1,90+1,50+13,55+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+1,32+4,13+0,40*4) "1.01		36,240			
	VV		(7,15+4,85+1,60+0,80+3,25+6,35) "1.04		24,000			
	VV		(2,20+0,65+1,05+0,65+9,00+1,60+4,85+9,00) "1.05		29,000			
	VV		(1,20+0,60+4,40+1,20+5,60+1,80) "1.10		14,800			
	VV		(2,95+3,45+1,20+0,60+2,35+2,25) "1.20		12,800			
	VV		(3,35+1,20+2,45+0,65+0,90+1,85) "1.30		10,400			
	VV		(5,60+1,20+4,40+0,60+1,80+1,20) "1.40		14,800			
	VV		Mezisoučet P3		152,820			
	VV		(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+4,50+2,13) "2.00		41,000			
	VV		(1,70+2,50)*2 "2.10		8,400			
	VV		(1,20+5,95)*2 "2.20		14,300			
	VV		(2,25+2,35+3,45+2,95+1,20+0,60) "2.30		12,800			
	VV		(1,20+2,45+0,65+0,90+1,85+3,35) "2.40		10,400			
	VV		(1,20+4,85)*2 "2.50		12,100			
	VV		(1,70+2,50)*2 "2.60		8,400			
	VV		(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+4,50+2,13) "3.00		41,000			
	VV		(1,70+2,50)*2 "3.10		8,400			
	VV		(1,20+5,95)*2 "3.20		14,300			
	VV		(5,95+2,25+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+2,65+3,10) "3.30		27,500			
	VV		(1,20+5,95)*2 "3.40		14,300			
	VV		(1,70+2,50)*2 "3.50		8,400			
	VV		Mezisoučet P08		221,300			
	VV		(1,7+1,50+0,15)*3 "podesty		10,050			
	VV		Mezisoučet P14		10,050			
	VV		Součet		392,230			
493	M	59761184	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 65 do 90mm	m	479,556	224,00	107 420,54	CS ÚRS 2025 02
	VV		392,23 "viz položka 771474112		392,230			
	VV		43,73 "viz položka 771474132		43,730			
	VV		Součet		435,960			
	VV		435,96*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		479,556			
494	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm	m	43,730	163,00	7 127,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771474132					
	VV		((0,27+0,185)*(8+7)+(8+8+8+8)*(0,17+0,30))*2 "viz d.1.1.1.3, D.1.1.1.4 , D.1.1.1.5		43,730			
	VV		"skladba P14					
495	K	771574413	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	300,697	940,00	282 655,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574413					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		5,656			
	VV		Mezisoučet P02		5,656			
	VV		2,13*3,15+0,21*1,55 "1.00		7,035			
	VV		1,70*1,50+4,13*3,40+4,02*2,08+1,55*0,37+3,70*1,50 "1.01		31,077			
	VV		6,35*4,85+1,60*0,80 "1.04		32,078			
	VV		9,00*4,85+1,25*0,15-0,65*1,05-1,00*1,60 "1.05		41,555			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.10		7,440			
	VV		2,35*2,25+2,95*1,20 "1.20		8,828			
	VV		1,20*2,45+1,85*0,90+1,00*0,15 "1.30		4,755			
	VV		1,20*4,40+1,80*1,20 "1.40		7,440			
	VV		Mezisoučet P03		140,208			
	VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37) "2.00		34,051			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "2.10		4,400			
	VV		(1,20*5,95) "2.20		7,140			
	VV		(2,35*2,25+2,95*1,20) "2.30		8,828			
	VV		(1,20*3,35+0,65*0,90+1,00*0,15) "2.40		4,755			
	VV		(1,20*4,85) "2.50		5,820			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "2.60		4,400			
	VV		(2,13*4,50+3,70*1,50+3,70*1,50+6,15*2,08+1,55*0,37) "3.00		34,051			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "3.10		4,400			
	VV		(1,20*5,95) "3.20		7,140			
	VV		(3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85) "3.30		21,723			
	VV		(1,20*4,85) "3.40		5,820			
	VV		(1,70*2,50+1,00*0,15) "3.50		4,400			
	VV		Mezisoučet P08		146,928			
	VV		1,70*1,55*3 "podesty		7,905			
	VV		Mezisoučet P14		7,905			
	VV		Součet		300,697			
496	M	59761152	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	461,597	260,00	120 015,22	CS ÚRS 2025 02
	VV		300,697 "viz polžoka 771574413		300,697			
	VV		87,215 "viz položka 771574413		87,215			
	VV		72,85*0,185 "viz položka 771274232		13,477			
	VV		Součet		401,389			
	VV		401,389*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		461,597			
497	K	771575613	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2	m2	87,215	2 973,00	259 290,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771575613					
	VV		1,00*1,60 "1.06		1,600			
	VV		(1,95*2,55) "1.14		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "1.15		1,650			
	VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12) "1.23		5,771			
	VV		(1,00*0,70+1,75*1,60+1,10*1,05) "1.32		4,655			
	VV		(1,95*2,55) "1.44		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "1.45		1,650			
	VV		Mezisoučet P4		25,272			
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90) "2.12		4,325			
	VV		(1,95*2,55) "2.24		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "2.25		1,650			
	VV		(0,60*1,50+2,55*1,95-0,85*0,12) "2.33		5,771			
	VV		(1,10*1,05+1,75*2,30-0,75*0,70) "2.42		4,655			
	VV		(1,95*2,55) "2.53		4,973			
	VV		(1,10*1,50) "2.54		1,650			
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90) "2.62		4,325			
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.12		4,325			
	VV		(1,95*2,55) "3.24		4,973			
	VV		(1,50*1,10) "3.25		1,650			
	VV		(2,35*2,10) "3.34		4,935			
	VV		(1,50*2,10-0,60*0,60) "3.35		2,790			
	VV		(1,95*2,55) "3.43		4,973			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,50*1,10) "3.44		1,650			
	VV		(2,00*1,60+1,25*0,90) "3.52		4,325			
	VV		Mezisoučet P09		61,943			
	VV		Součet		87,215			
498	K	771577116R	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dodání a osazení systémových lišt, profilů a prvků dle vybraného výrobce	m2	423,244	68,00	28 780,59	
	VV		300,697 "viz polžoka 771574413		300,697			
	VV		87,215 "viz položka 771574413		87,215			
	VV		72,85*(0,185+0,30) "viz položka 771274232		35,332			
	VV		Součet		423,244			
499	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	756,850	43,00	32 544,55	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591115					
	VV		(0,35+3,00+0,35+1,64+0,61+0,62+0,22+1,27) "0.02		8,060			
	VV		Mezisoučet P02		8,060			
	VV		(3,05+2,13+1,30+0,21+1,55+0,14+0,20+2,20) "1.00		10,780			
	VV		(1,70+1,90+1,50+13,55+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+1,32+4,13+0,40*4) "1.01		36,240			
	VV		(7,15+4,85+1,60+0,80+3,25+6,35) "1.04		24,000			
	VV		(2,20+0,65+1,05+0,65+9,00+1,60+4,85+9,00) "1.05		29,000			
	VV		(1,20+0,60+4,40+1,20+5,60+1,80) "1.10		14,800			
	VV		(2,95+3,45+1,20+0,60+2,35+2,25) "1.20		12,800			
	VV		(3,35+1,20+2,45+0,65+0,90+1,85) "1.30		10,400			
	VV		(5,60+1,20+4,40+0,60+1,80+1,20) "1.40		14,800			
	VV		Mezisoučet P3		152,820			
	VV		(3,05+2,13+1,30+0,21+1,55+0,14+0,20+2,20) "1.00		10,780			
	VV		(1,70+1,90+1,50+13,55+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+1,32+4,13+0,40*4) "1.01		36,240			
	VV		(7,15+4,85+1,60+0,80+3,25+6,35) "1.04		24,000			
	VV		(2,20+0,65+1,05+0,65+9,00+1,60+4,85+9,00) "1.05		29,000			
	VV		(1,20+0,60+4,40+1,20+5,60+1,80) "1.10		14,800			
	VV		(2,95+3,45+1,20+0,60+2,35+2,25) "1.20		12,800			
	VV		(3,35+1,20+2,45+0,65+0,90+1,85) "1.30		10,400			
	VV		(5,60+1,20+4,40+0,60+1,80+1,20) "1.40		14,800			
	VV		Mezisoučet P03		152,820			
	VV		(1,95+2,55)*2 "1.14		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "1.15		5,200			
	VV		(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45) "1.23		10,210			
	VV		(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65) "1.32		10,200			
	VV		(1,95+2,55)*2 "1.44		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "1.45		5,200			
	VV		Mezisoučet P04		48,810			
	VV		(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+4,50+2,13) "2.00		41,000			
	VV		(1,70+2,50)*2 "2.10		8,400			
	VV		(1,20+5,95)*2 "2.20		14,300			
	VV		(2,25+2,35+3,45+2,95+1,20+0,60) "2.30		12,800			
	VV		(1,20+2,45+0,65+0,90+1,85+3,35) "2.40		10,400			
	VV		(1,20+4,85)*2 "2.50		12,100			
	VV		(1,70+2,50)*2 "2.60		8,400			
	VV		(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95+1,55+0,37+2,47+4,50+2,13) "3.00		41,000			
	VV		(1,70+2,50)*2 "3.10		8,400			
	VV		(1,20+5,95)*2 "3.20		14,300			
	VV		(5,95+2,25+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+2,65+3,10) "3.30		27,500			
	VV		(1,20+5,95)*2 "3.40		14,300			
	VV		(1,70+2,50)*2 "3.50		8,400			
	VV		Mezisoučet P08		221,300			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "2.12		9,000			
	VV		(1,95+2,55)*2 "2.24		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "2.25		5,200			
	VV		(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45) "2.33		10,210			
	VV		(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65) "2.42		10,200			
	VV		(1,95+2,55)*2 "2.53		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,10+1,50)*2 "2.54		5,200			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "2.62		9,000			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "3.12		9,000			
	VV		(1,95+2,55)*2 "3.24		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "3.25		5,200			
	VV		(2,35+2,10)*2 "3.34		8,900			
	VV		(1,50+0,60+0,60+0,90+1,50+2,10) "3.35		7,200			
	VV		(1,95+2,55)*2 "3.44		9,000			
	VV		(1,10+1,50)*2 "3.45		5,200			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50) "3.52		9,000			
	VV		Mezisoučet P09		129,310			
	VV		((0,27+0,185)*(8+7)+(8+8+8+8)*(0,17+0,30))*2 "viz d.1.1.1.3, D.1.1.1.4 , D.1.1.1.5		43,730			
	VV		Mezisoučet P14		43,730			
	VV		Součet		756,850			
500	K	771591321	Odvodnění balkonů nebo teras montáž žlabu	m	85,000	33,00	2 805,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771591321						
	VV	40	"viz D.1.1.1.20		40,000			
	VV	45	"viz D.1.1.1.21		45,000			
	VV		Součet		85,000			
	VV		"viz Z44					
501	M	55348877R	žlab balkonový systémový do podlahy, s roštem, š. 100mm, žárový pozink	m	85,000	577,00	49 045,00	
	VV		85,000 "viz položka 771591321		85,000			
502	K	77159133Z44	Odvodnění balkonů a lodžii, připojovací potrubí s koleny 12bm, potrubí svodů 14ks, odpadní koleno 2ks, napojeno na žlábek, podrobnosti viz D.1.1.1.17 prvek Z44	soubor	1,000	21 250,00	21 250,00	
	VV	1	"Z44		1,000			
503	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	423,244	24,00	10 157,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771592011						
	VV	300,697	"viz položka 771574413		300,697			
	VV	87,215	"viz položka 771574413		87,215			
	VV	72,85*(0,185+0,3)	"viz položka 771274232		35,332			
	VV		Součet		423,244			
504	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	17,779	629,00	11 182,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771102						
	D	775	Podlahy skládané				853 746,32	
505	K	775111112	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového	m2	591,371	62,00	36 665,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775111112						
	VV	591,371	"viz položka 775541161		591,371			
506	K	775141123	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	421,953	255,00	107 598,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775141123						
	VV	(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15)	"1.11		25,060			
	VV	(4,10*2,95)	"1.12		12,095			
	VV	(3,50*2,50+0,60*1,15)	"1.13		9,440			
	VV	(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22)	"1.21		18,264			
	VV	(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22)	"1.22		29,971			
	VV	(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22)	"1.31		23,807			
	VV	(5,30*5,35+4,05*0,22)	"1.41		29,246			
	VV	(4,10*2,95)	"1.42		12,095			
	VV	(3,50*2,50+0,60*1,15)	"1.43		9,440			
	VV	Mezisoučet P5			169,418			
	VV	(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22)	"2.11		28,644			
	VV	(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90)	"2.21		20,171			
	VV	(4,10*2,98)	"2.22		12,218			
	VV	(3,10*2,83)	"2.23		8,773			
	VV	(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50)	"2.31		14,139			
	VV	(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50)	"2.32		24,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95) "2.41		22,993			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35) "2.51		26,056			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "2.52		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22) "2.61		28,992			
	VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22) "3.11		28,644			
	VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90) "3.21		20,171			
	VV		(4,10*2,98) "3.22		12,218			
	VV		(3,10*2,83) "3.23		8,773			
	VV		(3,10*3,95-0,75*0,85+5,95*1,70) "3.30		21,723			
	VV		(5,35*3,95) "3.31		21,133			
	VV		(4,45*3,95) "3.32		17,578			
	VV		(3,30*3,95) "3.33		13,035			
	VV		(1,50*2,10-0,85*0,12) "3.36		3,048			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60) "3.41		26,356			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "3.42		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60) "3.51		28,992			
	VV		Mezisoučet P10		421,953			
507	K	775145123R	Příprava podkladu skládaných podlah a stěn plovoucí podkladový systém snížení kročejového hluku min.14 dB, tl.2mm	m2	591,371	55,00	32 525,41	
	VV		591,371 "viz položka 77541161		591,371			
508	K	775413315	Montáž podlahového soklíku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě lepeného	m	577,352	23,00	13 279,10	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775413315					
	VV		(5,30+4,10+4,70+1,15+0,60+2,95) "1.11		18,800			
	VV		(4,10+2,95)*2 "1.12		14,100			
	VV		(4,10+2,50+1,15+0,60+3,50+1,35) "1.13		13,200			
	VV		(3,30+5,70+1,05+0,50+2,25+5,20) "1.21		18,000			
	VV		(4,45+7,20+2,55+1,50+1,90+5,70) "1.22		23,300			
	VV		(3,10+4,55+5,35+3,95+2,25+0,60) "1.31		19,800			
	VV		(5,30+5,35+0,40+4,60+4,90+0,75) "1.41		21,300			
	VV		(4,10+2,95)*2 "1.42		14,100			
	VV		(4,10+2,50+3,50+1,35+0,60+1,15) "1.43		13,200			
	VV		Mezisoučet P05		155,800			
	VV		(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63) "2.11		30,100			
	VV		(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60) "2.21		18,540			
	VV		(4,10+2,978)*2 "2.22		14,156			
	VV		(3,10+2,83)*2 "2.23		11,860			
	VV		(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+4,45+0,05+1,05+0,50+2,25) "2.31		15,950			
	VV		(4,45+0,30+0,22+3,53+0,22+5,95+0,63+2,55+1,50+1,90) "2.32		21,250			
	VV		(4,55+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+2,25+0,60+3,10) "2.41		20,250			
	VV		(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90) "2.51		20,800			
	VV		(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10) "2.52		17,910			
	VV		(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65) "2.61		25,700			
	VV		(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63) "3.11		30,100			
	VV		(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60) "3.21		18,540			
	VV		(4,10+2,978)*2 "3.22		14,156			
	VV		(3,10+2,83)*2 "3.23		11,860			
	VV		(2,25+5,95+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+3,10+2,65) "3.30		27,500			
	VV		(3,95+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+5,35) "3.31		19,050			
	VV		(3,95+0,30+0,22+3,53+0,22+0,63+3,95+4,45) "3.32		17,250			
	VV		(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+0,05+3,95+3,30) "3.33		14,950			
	VV		(1,50+2,10+2,00+0,85+0,12+0,65) "3.36		7,220			
	VV		(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90) "3.41		20,800			
	VV		(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10) "3.42		17,910			
	VV		(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65) "3.51		25,700			
	VV		Mezisoučet P10		421,552			
	VV		Součet		577,352			
509	M	61418155	lišta soklová dřevěná š 15.0 mm, h 60.0 mm	m	623,540	102,00	63 601,08	CS ÚRS 2025 02
	VV		577,352 "viz položka 775413315		577,352			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		577,352*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		623,540			
510	K	775541161	Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce, spojovaných zaklapnutím na zámek	m2	591,371	212,00	125 370,65	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775541161							
	VV		(5,30*4,10+3,80+0,22-0,60*1,15) "1.11		25,060			
	VV		(4,10*2,95) "1.12		12,095			
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15) "1.13		9,440			
	VV		(1,05*0,50+3,30*5,20+2,63*0,22) "1.21		18,264			
	VV		(2,55*1,50+4,45*5,70+3,55*0,22) "1.22		29,971			
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95+3,70*0,22) "1.31		23,807			
	VV		(5,30*5,35+4,05*0,22) "1.41		29,246			
	VV		(4,10*2,95) "1.42		12,095			
	VV		(3,50*2,50+0,60*1,15) "1.43		9,440			
	VV		Mezisoučet P5		169,418			
	VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22) "2.11		28,644			
	VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90) "2.21		20,171			
	VV		(4,10*2,98) "2.22		12,218			
	VV		(3,10*2,83) "2.23		8,773			
	VV		(3,30*3,95+2,63*0,22+1,05*0,50) "2.31		14,139			
	VV		(4,45*4,45+3,53*0,22+2,55*1,50) "2.32		24,404			
	VV		(3,10*4,55+2,25*3,95) "2.41		22,993			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*1,35) "2.51		26,056			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "2.52		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+3,60*0,22) "2.61		28,992			
	VV		(4,00*4,85+4,00*2,20-0,74*0,47+3,60*0,22) "3.11		28,644			
	VV		(5,30*3,75+3,80*0,22-0,60*0,90) "3.21		20,171			
	VV		(4,10*2,98) "3.22		12,218			
	VV		(3,10*2,83) "3.23		8,773			
	VV		(3,10*3,95-0,75*0,85+5,95*1,70) "3.30		21,723			
	VV		(5,35*3,95) "3.31		21,133			
	VV		(4,45*3,95) "3.32		17,578			
	VV		(3,30*3,95) "3.33		13,035			
	VV		(1,50*2,10-0,85*0,12) "3.36		3,048			
	VV		(5,30*4,85+4,05*0,22-0,40*0,60) "3.41		26,356			
	VV		(3,10*2,98+4,10*1,88) "3.42		16,946			
	VV		(4,00*2,20+4,00*4,85+0,22*3,60) "3.51		28,992			
	VV		Mezisoučet P10		421,953			
	VV		Součet		591,371			
511	M	28412001	dílec vinylový heterogenní plovoucí na P+D úprava PUR dřevovláknitá podložka, třída zátěže 23/33, hořlavost Bfl-s1, nášlapná vrstva 0,55mm tl 10,0mm	m2	638,681	727,00	464 321,09	CS ÚRS 2025 02
	VV		591,371 "viz položka 775541161		591,371			
	VV		591,371*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		638,681			
512	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,635	822,00	10 385,97	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998775102							
	D	777	Podlahy lité				989 971,58	
513	K	777111111	Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí	m2	505,140	8,00	4 041,12	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111111							
	VV		505,140 "viz položka 777521106R		505,140			
514	K	777111121	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení ruční (v místě styku se stěnou, v rozích apod.)	m	505,140	75,00	37 885,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111121							
	VV		505,140 "viz položka 777521106R		505,140			
515	K	777111123	Příprava podkladu před provedením litých podlah obroušení strojní	m2	505,140	55,00	27 782,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777111123							
	VV		505,140 "viz položka 777521106R		505,140			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
516	K	777121125R	Vyrovnaní podkladu polyuretanovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky Příplatek k ceně za každý další 1 mm vyrovnaní tloušťky přes 5 mm, plochy přes 1,0m2	m2	13,188	985,00	12 990,18	
	VV		5,60*1,25 "1.16		7,000			
	VV		4,95*1,25 "1.33		6,188			
	VV		Mezisoučet P07		13,188			
	VV		Součet		13,188			
517	K	777121215R	Vyrovnaní podkladu polyuretanovou stěrkou plněnou pískem, tloušťky přes 3 do 5 mm, plochy přes 1,0 m2	m2	505,140	485,00	244 992,90	
	VV		505,140 "viz položka 777521106R		505,140			
518	K	777131113	Penetrační nátěr podlahy polyuretanový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2	505,140	195,00	98 502,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/777131113					
	VV		505,140 "viz položka 777521106R		505,140			
519	K	777521106R	Krycí stěrka strukturovaná polyuretanová s protiskluzným povrchem pro garáže, hygienicky nezávadným, chemicky, mechanicky a teplotně odolným, tloušťky 6 mm	m2	505,140	835,00	421 791,90	
	VV		9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32 "0.01		375,755			
	VV		1,55*1,35 "0.03		2,093			
	VV		Mezisoučet P01		377,848			
	VV		(2,10*0,90+2,50*2,20-0,74*0,47) "1.03		7,042			
	VV		Mezisoučet P06		7,042			
	VV		5,60*1,25 "1.16		7,000			
	VV		4,95*1,25 "1.33		6,188			
	VV		Mezisoučet P07		13,188			
	VV		(1,20*2,50) "2.13		3,000			
	VV		(1,20*2,50) "2.63		3,000			
	VV		Mezisoučet P11		6,000			
	VV		1,40*7,90 "2.34		11,060			
	VV		5,80*1,40 "2.55		8,120			
	VV		Mezisoučet P12		19,180			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.13		7,740			
	VV		(5,30*1,40+3,80*0,20) "2.26		8,180			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20) "2.43		8,230			
	VV		(1,20*5,85+0,20*3,60) "2.63		7,740			
	VV		(1,15*4,85+3,60*0,20) "3.13		6,298			
	VV		(5,80*1,45+3,80*0,20) "3.26		9,170			
	VV		(7,90*1,40+3,53*0,20) "3.37		11,766			
	VV		(5,35*1,40+3,70*0,20) "3.38		8,230			
	VV		(5,30*1,40+4,05*0,20) "3.45		8,230			
	VV		(4,85*1,15+3,60*0,20) "3.53		6,298			
	VV		Mezisoučet P13		81,882			
	VV		Součet		505,140			
520	K	7775211R	Krycí stěrka strukturovaná polyuretanová příplatek za barevné grafické značení a číslování parkovacích míst	m2	377,848	185,00	69 901,88	
	VV		9,00*16,25+10,10*4,10+0,43*0,43/2*2+11,65*15,95-2,72*0,22+8,41*0,32 "0.01		375,755			
	VV		1,55*1,35 "0.03		2,093			
	VV		Mezisoučet P01		377,848			
	VV		Součet		377,848			
521	K	77791111R	Povrchová úprava soklu polyuretanovou stěrkou v.50mm s napojením na podlahu požlábkem	m	237,260	185,00	43 893,10	
	VV		(9,00+16,25+24,75+16,25+8,41+0,32+3,24+1,45+0,22+2,72+0,22+1,15+0,60+3,25+0,60+5,73) "0.01		94,160			
	VV		(1,05+1,55) "0.03		2,600			
	VV		Mezisoučet P01		96,760			
	VV		(2,10+0,90+1,73+0,40+0,74+0,47+1,76+3,10) "1.03		11,200			
	VV		Mezisoučet P06		11,200			
	VV		(5,60+1,25) "1.16		6,850			
	VV		(1,25+4,95+1,25) "1.33		7,450			
	VV		Mezisoučet P07		14,300			
	VV		(1,00+2,50+1,00) "2.13		4,500			
	VV		(1,00+2,50+1,00) "2.63		4,500			
	VV		Mezisoučet P11		9,000			
	VV		(1,40+7,90+1,40) "2.34		10,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,80+1,40+1,40) "2.55		8,600			
	VV		Mezisoučet P12		19,300			
	VV		(1,20+5,85+0,20+0,20+1,20) "2.13		8,650			
	VV		(5,30+1,40+0,20+0,20+1,40) "2.26		8,500			
	VV		(5,35+1,40+0,20+1,40+0,20) "2.43		8,550			
	VV		(1,20+5,85+0,20+0,20+1,20) "2.63		8,650			
	VV		(1,15+4,85+0,20+0,20+1,15) "3.13		7,550			
	VV		(5,80+1,45+0,20+1,45+0,20) "3.26		9,100			
	VV		(7,90+1,40+0,20+1,40+0,20) "3.37		11,100			
	VV		(5,35+1,40+0,20+1,40+0,20) "3.38		8,550			
	VV		(5,30+1,40+0,20+1,40+0,20) "3.45		8,500			
	VV		(4,85+1,15+0,20+0,20+1,15) "3.53		7,550			
	VV		Mezisoučet P13		86,700			
	VV		Součet		237,260			
522	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,095	2 000,00	28 190,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998777102					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				1 619 416,03	
523	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	464,054	7,00	3 248,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781111011					
	VV		33,366 "viz položka 781472214		33,366			
	VV		430,688 "viz položka 781475414		430,688			
	VV		Součet		464,054			
524	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	464,054	53,00	24 594,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
	VV		33,366 "viz položka 781472214		33,366			
	VV		430,688 "viz položka 781475414		430,688			
	VV		Součet		464,054			
525	K	781161013R	Příprava podkladu před provedením obkladu montáž a dodávka profilů, lišt, provedení průníků obkladem a dalších potřebných prvků nutných k dokončení	m2	464,054	270,00	125 294,58	
	VV		33,366 "viz položka 781472214		33,366			
	VV		430,688 "viz položka 781475414		430,688			
	VV		Součet		464,054			
526	K	781472214	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	33,366	867,00	28 928,32	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472214					
	VV		2,30*0,60 "1.11		1,380			
	VV		(0,60+2,55+1,60)*0,60 "1.22		2,850			
	VV		(0,60+2,00+1,55+0,60)*0,60 "1.31		2,850			
	VV		(2,85*0,60) "1.41		1,710			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.4		8,790			
	VV		(0,60+1,73+2,80)*0,60 "2.11		3,078			
	VV		2,30*0,60 "2.21		1,380			
	VV		(0,60+2,55+1,60)*0,60 "2.32		2,850			
	VV		(0,60+2,00+1,55+0,60)*0,60 "2.41		2,850			
	VV		(2,25*0,60) "2.51		1,350			
	VV		(0,60+2,20+2,00)*0,60 "2.61		2,880			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.5		14,388			
	VV		(0,60+1,73+2,80)*0,60 "3.11		3,078			
	VV		2,30*0,60 "3.21		1,380			
	VV		2,50*0,60 "3.31		1,500			
	VV		2,25*0,60 "3.41		1,350			
	VV		(0,60+2,20+2,00)*0,60 "2.51		2,880			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6		10,188			
	VV		Součet		33,366			
527	M	59761717	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	535,746	241,00	129 114,79	CS ÚRS 2025 02
	VV		33,366 "viz položka 781472214		33,366			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		430,688 "viz položka 781475414		430,688			
	VV		9,06*0,2 "viz položka 781475414		1,812			
	VV		Součet		465,866			
	VV		465,866*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		535,746			
528	K	781472291	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	36,566	84,00	3 071,54	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781472291					
	VV		(1,00*1,60)*2,00 "1.05		3,200			
	VV		2,30*0,60 "1.11		1,380			
	VV		(0,60+2,55+1,60)*0,60 "1.22		2,850			
	VV		(0,60+2,00+1,55+0,60)*0,60 "1.31		2,850			
	VV		(2,85*0,60) "1.41		1,710			
	VV		(0,60+1,73+2,80)*0,60 "2.11		3,078			
	VV		2,30*0,60 "2.21		1,380			
	VV		(0,60+2,55+1,60)*0,60 "2.32		2,850			
	VV		(0,60+2,00+1,55+0,60)*0,60 "2.41		2,850			
	VV		(2,25*0,60) "2.51		1,350			
	VV		(0,60+2,20+2,00)*0,60 "2.61		2,880			
	VV		(0,60+1,73+2,80)*0,60 "3.11		3,078			
	VV		2,30*0,60 "3.21		1,380			
	VV		2,50*0,60 "3.31		1,500			
	VV		2,25*0,60 "3.41		1,350			
	VV		(0,60+2,20+2,00)*0,60 "2.51		2,880			
	VV		Součet		36,566			
529	K	781475414	Montáž keramických obkladů stěn lepených hydroizolačním polyuretanovým lepidlem včetně hydroizolační vrstvy hladkých přes 4 do 6 ks/m2	m2	430,688	2 948,00	1 269 668,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781475414					
	VV		(1,00*1,60)*2,00 "1.05		3,200			
	VV		(1,95+2,55)*2*2,40 "1.14		21,600			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,40 "1.15		12,480			
	VV		(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45)*2,40 "1.23		24,504			
	VV		(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65)*2,40 "1.32		24,480			
	VV		(1,95+2,55)*2*2,40 "1.44		21,600			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,40 "1.45		12,480			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.4		120,344			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,40 "2.12		21,600			
	VV		(1,95+2,55)*2*2,40 "2.24		21,600			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,40 "2.25		12,480			
	VV		(0,60+1,50+2,30+0,12+0,85+1,84+2,55+0,45)*2,40 "2.33		24,504			
	VV		(2,30+1,00+0,75+0,70+2,65+1,10+1,05+0,65)*2,40 "2.42		24,480			
	VV		(1,95+2,55)*2*2,40 "2.53		21,600			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,40 "2.54		12,480			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,40 "2.62		21,600			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.5		160,344			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,40 "3.12		21,600			
	VV		(1,95+2,55)*2 *2,40 "3.24		21,600			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,40 "3.25		12,480			
	VV		(2,35+2,10)*2*2,40 "3.34		21,360			
	VV		(1,50+0,60+0,60+0,90+1,50+2,10)*2,40 "3.35		17,280			
	VV		(1,95+2,55)*2*2,40 "3.44		21,600			
	VV		(1,10+1,50)*2*2,40 "3.45		12,480			
	VV		(2,00 +1,60+0,75+0,90+1,25+2,50)*2,40 "3.52		21,600			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6		150,000			
	VV		Součet		430,688			
530	K	781495115	Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem	m	286,400	49,00	14 033,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115					
	VV		2,00*1+2,40*(4+4+8+8+4+4)+0,60*(2+3) "viz D.1.1.1.4		81,800			
	VV		2,40*(6+4+4+8+8+4+4+6)+0,60*(2+2+3+2) "viz D.1.1.1.5		111,000			
	VV		2,40*(6+4+4+4+6+4+4+6)+0,60*(2+2) "viz D.1.1.1.6		93,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		286,400			
531	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	464,054	24,00	11 137,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495211						
	VV	33,366	"viz položka 781472214		33,366			
	VV	430,688	"viz položka 781475414		430,688			
	VV		Součet		464,054			
532	K	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu přes 150 do 200 mm	m	9,060	127,00	1 150,62	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781674113						
	VV	3,11+3,04	"A01		6,150			
	VV	2,91	"A03		2,910			
	VV		Součet		9,060			
533	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,608	628,00	9 173,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998781102						
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				196 660,27	
574	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	509,716	95,00	48 423,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301303						
	VV	26,325	"viz položka 783317101		26,325			
	VV	483,391	"viz položka 783314203		483,391			
	VV		Součet		509,716			
575	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým	m2	509,716	60,00	30 582,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301313						
	VV	26,325	"viz položka 783317101		26,325			
	VV	483,391	"viz položka 783314203		483,391			
	VV		Součet		509,716			
573	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	509,716	10,00	5 097,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301401						
	VV	26,325	"viz položka 783317101		26,325			
	VV	483,391	"viz položka 783314203		483,391			
	VV		Součet		509,716			
572	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	26,325	195,00	5 133,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101						
	VV	26,325	"viz položka 783317101		26,325			
571	K	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	483,391	195,00	94 261,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314203						
	VV	(0,16*2+0,074*4)*4*2,30	"I160		5,667			
	VV	(0,18*2+0,082*4)*(3,05*2+3,95*2+4,50*2+4,00*12)	"I180		48,848			
	VV	(0,20*2+0,09*4)*(4,10*2+4,20*2+4,50*4+4,20*8)	"I200		51,832			
	VV	(0,22*2+0,098*4)*(2,70*2)	"I220		4,493			
	VV	(0,18*6)*(5,95+4,95*2+5,75+5,90+1,70+5,75)	"HEB180		37,746			
	VV	(0,16*6)*(5,45*2+5,18*2)	"HEB160		20,410			
	VV	(0,24*6)*(3,60*1+8,50*2+8,40*2+5,74*2)	"HEB240		70,387			
	VV	(0,26*6)*(5,90+3,30+3,30*5)	"HEB260		40,092			
	VV	(0,30*6)*(8,50*6)	"HEB300		91,800			
	VV	(0,32*6)*(2,15+7*2+7,00*4+2,50*1)	"HEB320		89,568			
	VV	(0,10*2)*(3,80*3)	"P20/100		2,280			
	VV	(0,14*2)*(0,279*72)	"P14/140		5,625			
	VV	(0,11*2)*(0,206*8)	"P10/110		0,363			
	VV	(0,28*6)*(8,50*1)	"HEB280		14,280			
	VV		Součet		483,391			
570	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,325	250,00	6 581,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101						
	VV	26,325	"viz položka 783317101		26,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
569	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	26,325	250,00	6 581,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101						
	VV	0,30*(2,10+0,80+2,10)*15+0,25*(2,10+0,80+2,10)*2+0,25*(2,10+1,10+2,10)*1 "zárubně			26,325			
	VV	viz D.1.1.1.4, D.1.1.1.5, D.1.1.1.6						
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety	571 746,26				
534	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 610,636	6,00	21 663,82	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111001						
	VV	451,165 "viz položka 784211101			451,165			
	VV	3159,471 "viz položka 784221101			3 159,471			
	VV	Součet			3 610,636			
535	K	784111007	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	71,976	6,00	431,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111007						
	VV	71,976 "viz položka 784211107			71,976			
536	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 610,636	16,00	57 770,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111011						
	VV	451,165 "viz položka 784211101			451,165			
	VV	3159,471 "viz položka 784221101			3 159,471			
	VV	Součet			3 610,636			
537	K	784111017	Obroušení podkladu omítky na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	71,976	18,00	1 295,57	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111017						
	VV	71,976 "viz položka 784211107			71,976			
538	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	1 475,100	6,00	8 850,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171101						
	VV	1475,100 "viz položka 784191007			1 475,100			
539	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	471,451	7,00	3 300,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171111						
	VV	226,984 "viz položka 784191001			226,984			
	VV	244,467 "viz položka 784191005			244,467			
	VV	Součet			471,451			
540	K	784171117	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří na schodišti o výšce podlaží do 3,80	m2	165,254	8,00	1 322,03	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784171117						
	VV	165,254 "viz položka 784191009			165,254			
541	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 610,636	22,00	79 433,99	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181121						
	VV	451,165 "viz položka 784211101			451,165			
	VV	3159,471 "viz položka 784221101			3 159,471			
	VV	Součet			3 610,636			
542	K	784181127	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	71,976	23,00	1 655,45	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181127						
	VV	71,976 "viz položka 784211107			71,976			
543	K	784191001	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých	m2	226,984	12,00	2 723,81	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191001						
	VV	5,95*3,11+3,04*5,31+2,91*0,64+1,38*1,40*2+1,38*1,35*2+1,38*1,90*4+1,25*1,90*4+1,15*1,90*4+1,25*0,65*2+1,88*1,35*2			79,528			
	VV	2,63*2,45*2+3,53*2,40*2+4,05*2,45*2+3,80*2,45*2+3,70*2,45*2+3,60*2,45*2+2,63*2,45+3,53*2,45+4,05*2,45+3,80*2,45+3,70*2,45			147,456			
	VV	Součet			226,984			
544	K	784191005	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat	m2	244,467	16,00	3 911,47	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191005						
	VV	2,20*2,50+5,45*2,35+2,13*2,65+2,07*1,00+2,07*0,90			27,885			
	VV	(1,97*0,70*(9+14)+1,97*0,80*(10+4+5+9))+2,10*0,80*(6+9+1+1)+2,10*1,10*1+1,97*0,80*1)*2			216,582			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		244,467			
545	K	784191007	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah	m2	1 475,100	3,00	4 425,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191007						
	VV		374,0+5,9+1,7+3,4		385,000			
	VV		6,8+31,0+9,0+7,0+31,4+50,8+1,4+3,4+7,4+21,9+12,0+9,4+5,0+1,6+7,8+9,0+18,3+30,0+5,60+4,6+23,4+4,7+6,9+7,4+28,9+12,0+9,4+5,0+1,6		372,700			
	VV		33,5+9,7+3,4+4,4+28,6+4,3+6,5+7,1+20,2+12,2+8,7+5,0+1,6+6,2+9,0+14,1+24,4+5,6+10,6+4,7+23,4+4,7+6,2+5,7+25,8+16,8+5,0+1,6+7,8+4,4+29,0+4,3+6,3		360,800			
	VV		32,5+9,7+3,4+4,4+28,6+4,3+4,5+7,1+20,2+12,2+8,7+5,0+1,6+7,8+21,7+21,9+18,3+13,6+4,9+2,8+3,1+9,5+6,9+5,7+26,4+16,8+5,0+1,6+6,2+4,4+29,0+4,3+4,5		356,600			
	VV		Součet		1 475,100			
546	K	784191009	Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím schodišť	m2	165,254	4,00	661,02	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784191009						
	VV		1,55*((((8+7)*(0,185+0,27)))*((8+8+8+8)*(0,30+0,17)))+1,65+1,50*3		165,254			
547	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	451,165	83,00	37 446,70	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211101						
	VV		(0,35+3,00+0,35+1,64+1,55+0,61+0,62+0,22+1,33+1,27)*2,75+1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		35,741			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.3		35,741			
	VV		(3,05+2,19)*2,65-2,00*2,50+(2,00+2,50)*0,22+2,13*3,05 "1.00		16,373			
	VV		(2,00+1,70+1,90+1,50+13,55+1,50+3,70+0,95)*2,65+0,30*4*2,65+1,70*1,90+13,55*1,50+(1,60+13,25)*0,25 "1.01		101,468			
	VV		(7,15+4,85+1,60+0,80+3,25+6,35)*2,65+6,35*4,75+1,50*0,80 "1.04		94,963			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.4		212,804			
	VV		(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95)*2,65+1,50*13,55+6,15*0,25 "2.00		101,310			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.5		101,310			
	VV		(5,08+3,70+13,55+1,50+1,50+3,70+0,95)*2,65+1,50*13,55+6,15*0,25 "3.00		101,310			
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6		101,310			
	VV		Součet		451,165			
548	K	784211107	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	71,976	88,00	6 333,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211107						
	VV		(3,50+3,66)*3,30 "0.02 viz D.1.1.1.3		23,628			
	VV		(3,95+3,90)*3,00 "1.02 viz D.1.1.1.4		23,550			
	VV		(4,13)*3,00 "2.01 viz D.1.1.1.5		12,390			
	VV		4,30*2,65+4,05*0,25 "3.01 viz D.1.1.1.1.6		12,408			
	VV		Součet		71,976			
549	K	784211163	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	523,141	25,00	13 078,53	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784211163						
	VV		451,165 "viz položka 784211101		451,165			
	VV		71,976 "viz polokža 784211107		71,976			
	VV		Součet		523,141			
550	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 159,471	40,00	126 378,84	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221101						
	VV		(9,00+16,25+24,75+16,25+8,41+0,32+3,24+1,45+0,22+2,72+0,22+1,15+0,60+3,25+0,60+5,73)*2,65 "0.01		249,524			
	VV		(0,35+3,00+0,35+1,64+1,55+0,61+0,62+0,22+1,33+1,27)*2,75+1,55*0,61+1,28*3,50-0,25*0,25/2*2+1,33*0,22 "0.02		35,741			
	VV		(1,05+1,55)*2*2,2 "0.03		11,440			
	VV		Mezisoučet viz D.1.1.1.3		296,705			
	VV		(2,10+0,90+1,73+0,40+0,74+0,47+1,76+3,10)*2,65+(1,76*0,47+2,50*1,73+2,10*0,90) "1.03		36,722			
	VV		(2,20+0,65+1,05+0,65+9,00+1,60+4,85+9,00)*2,55 "1.05, 1.06		73,950			
	VV		(1,20+0,60+4,40+1,20+5,60+1,80)*2,40+(5,60*1,20+0,60*1,20) "1.10		42,960			
	VV		(5,30+4,10+4,70+1,15+0,60+2,95)*2,65-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22+(5,30*4,10-0,60*1,15) "1.11		63,632			
	VV		(4,10+2,95)*2*2,65+4,10*2,95 "1.12		49,460			
	VV		(4,10+2,50+1,15+0,60+3,50+1,35)*2,65+3,50*2,50+1,15*0,60 "1.13		44,420			
	VV		1,95*2,55 "1.14		4,973			
	VV		1,10*1,50 "1.15		1,650			
	VV		(2,95+3,45+1,20+0,60+2,35+2,25)*2,65+3,45*2,35+0,60*1,20 "1.20		42,748			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,30+5,70+1,05+0,50+2,25+5,20)*2,65-2,63*2,40+(2,40+2,63+2,40)*0,22+5,20*3,30+1,05*0,50	"1.21			60,708	
VV			(4,45+7,20+2,55+1,50+1,90+5,70)*2,65-3,53*2,40+(2,40+3,53+2,40)*0,22+5,70*4,45+2,55*1,50	"1.22			84,296	
VV			3,15*1,95-0,12*0,85-0,60*0,45	"1.23			5,771	
VV			(3,35+1,20+2,45+0,65+0,90+1,85)*2,65+3,35*1,20+0,65*0,90	"1.30			32,165	
VV			(3,10+4,55+5,35+3,95+2,25+0,60)*2,65+(0,60+0,10+0,60+0,70+0,10+0,70+0,95+0,60+0,10+1,05+0,10+0,35+0,95)*2,65-3,70*2,40+(2,40+3,70+2,40)*0,22				63,745	
VV			+3,10*4,55+2,25*3,95	"1.31			22,993	
VV			1,05*1,10+1,75*1,60+1,00*0,70	"1.32			4,655	
VV			(5,60+1,20+4,40+0,60+1,80+1,20)*2,40+5,60*1,20+0,60*1,20	"1.40			42,960	
VV			(5,30+5,35+0,40+4,60+4,90+0,75)*2,65-4,05*2,40+(2,40+4,05+2,40)*0,22+5,30*5,35	"1.41			77,027	
VV			(4,10+2,95)*2*2,65+4,10*2,95	"1.42			49,460	
VV			(4,10+2,50+3,50+1,35+0,60+1,15)*2,65+2,50*3,50+1,15*0,60	"1.43			44,420	
VV			1,95*2,55	"1.44			4,973	
VV			1,10*1,50	"1.45			1,650	
VV			Mezisoučet viz D.1.1.1.4				855,338	
VV			(1,70+2,50)*2*2,65+1,70*2,50	"2.10			26,510	
VV			(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63)*2,65-3,60*2,40+(2,40+3,60+2,40)*0,22+4,85*4,00+4,00*2,20-0,47*0,74	"2.11			100,825	
VV			2,00*1,60+1,25*0,90	"2.12			4,325	
VV			(1,20+5,95)*2*2,65+1,20*5,95	"2.20			45,035	
VV			(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60)*2,65-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22+3,75*5,30-0,60*0,90	"2.21			61,238	
VV			(4,10+2,978)*2*2,65+4,10*2,98	"2.22			49,731	
VV			(3,10+2,83)*2*2,65+2,83*3,10	"2.23			40,202	
VV			1,95*2,55	"2.24			4,973	
VV			1,10*1,50	"2.25			1,650	
VV			(2,25+2,35+3,45+2,95+1,20+0,60)*2,65+2,35*3,75+0,60*1,20	"2.30			43,453	
VV			(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+4,45+0,05+1,05+0,50+2,25)*2,65-2,63*2,40+(2,40+2,63+2,40)*0,22+3,30*3,95+1,05*0,50	"2.31			51,150	
VV			(4,45+0,30+0,22+3,53+0,22+5,95+0,63+2,55+1,50+1,90)*2,65-3,53*2,40+(2,40+3,53+2,40)*0,22+4,45*4,45+1,50*2,55	"2.32			73,301	
VV			3,15*1,95-0,60*0,45	"2.33			5,873	
VV			(1,20+2,45+0,65+0,90+1,85+3,35)*2,65+1,20*2,45+0,65*0,90	"2.40			31,085	
VV			(3,10+4,55+5,35+3,95+2,25+0,60)*2,65+(0,60+0,10+0,60+0,70+0,10+0,70+0,95+0,60+0,10+1,05+0,10+0,35+0,95)*2,65-3,70*2,40+(2,40+3,70+2,40)*0,22				63,745	
VV			+3,10*4,55+2,25*3,95	"2.41			22,993	
VV			1,05*1,10+1,75*1,60+1,00*0,70	"2.42			4,655	
VV			(1,20+4,85)*2*2,65+1,20*4,85	"2.50			37,885	
VV			(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90)*2,65-4,05*2,40+(2,40+4,05+2,40)*0,22+5,30*4,85-0,40*1,35	"2.51			72,512	
VV			(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10)*2,65+4,10*1,88+2,98*3,10	"2.52			64,408	
VV			1,95*2,55	"2.53			4,973	
VV			1,10*1,50	"2.54			1,650	
VV			(1,70+2,50)*2 *2,65+1,70*2,50	"2.60			26,510	
VV			(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65)*2,65-3,60*2,40+(2,40+3,60+2,40)*0,22+4,00*2,20+4,00*4,85	"2.61			89,513	
VV			2,00*2,50-0,75*0,90	"2.62			4,325	
VV			Mezisoučet D.1.1.1.5				932,520	
VV			(1,70+2,50)*2*2,65+1,70*2,50	"3.10			26,510	
VV			(4,00*2,65+4,00+1,73+0,74+0,47+7,26+0,63+0,22+3,60+0,22+0,63)*2,65-3,60*2,40+(2,40+3,60+2,40)*0,22+4,00*4,65+4,00*2,20-0,74*0,47	"3.11			100,025	
VV			2,00*1,60+1,25*0,90	"3.12			4,325	
VV			(1,20+5,95)*2*2,65+1,20*5,95	"3.20			45,035	
VV			(2,85+0,75+0,22+3,80+0,22+0,75+3,75+4,70+0,90+0,60)*2,65-3,80*2,40+(2,40+3,80+2,40)*0,22+3,75*5,30-0,60*0,90	"3.21			61,238	
VV			(4,10+2,978)*2 *2,65+2,98*4,10	"3.22			49,731	
VV			(3,10+2,83)*2 *2,65+3,10*2,83	"3.23			40,202	
VV			1,95*2,55	"3.24			4,973	
VV			1,10*1,50	"3.25			1,650	
VV			(5,95+2,25+1,70+9,05+0,45+0,75+0,85+0,75+2,65+3,10)*2,65+3,10*3,95+5,95*1,70-0,75*0,85	"3.30			94,598	
VV			(3,95+0,83+0,22+3,70+0,22+0,83+3,95+5,35)*2,65-3,70*2,40+(2,40+3,70+2,40)*0,22+3,95*5,35	"3.31			64,605	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(3,95+0,30+0,22+3,53+0,22+0,63+3,95+4,45) *2,65-3,53*2,40+(2,40+3,53+2,40)*0,22+4,45*3,95			"3.32		
	VV		(3,95+0,63+0,22+2,63+0,22+0,05+3,95+3,30)*2,65-2,53*2,40+(2,40+2,53+2,40)*0,22+3,30*3,95			"3.33		
	VV		2,35*2,10 "3.34					
	VV		1,50*1,50+0,60*0,90 "3.35					
	VV		(1,50+2,10+2,00+0,85+0,12+0,65) *2,65+1,50*2,10-0,85*0,12 "3.36					
	VV		(1,20+5,95)*2 *2,65+1,20*5,95 "3.40					
	VV		(4,85+0,63+0,22+4,05+0,22+0,63+3,50+0,40+1,40+4,90)*2,65-4,05*2,40+(2,40+4,05+2,40)*0,22+5,30*4,85-0,40*0,60					
	VV		"3.41					
	VV		(4,10+4,85+1,88+1,00+2,98+3,10)*2,65+1,88*4,10+3,10*2,98 "3.42					
	VV		1,95*2,55 "3.43					
	VV		1,10*1,50 "3.44					
	VV		(1,70+2,50)*2 *2,65+1,70*2,50 "3.50					
	VV		(4,00+2,20+8,00+4,85+4,00+2,65)*2,65-3,60*2,40+(3,60+2,40+2,40)*0,22+4,00*2,20+4,00*4,85			"3.51		
	VV		2,00*1,60+1,25*0,90 "3.52					
	VV		Mezisoučet D.1.1.1.6					
	VV		(2,20+2,50)*2*14,10+2,20*2,50 "výtahová šachta					
	VV		Součet					
551	K	784221153	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	3 159,471	11,00	34 754,18	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784221153					
	VV		3159,471 "viz položka 784221101		3 159,471			
552	K	784661607	Dekorační techniky-imitace betonu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	121,482	1 369,00	166 308,86	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784661607					
	VV		(2,47+2,72)*11,95+2,47*2,72*2,65*3+(0,62+0,25+1,33)*2,75 "viz D.1.1.1.3, D.1.1.1.4, D.1.1.1.5, D.1.1.1.6		121,482			
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				369 517,54	
553	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet do jakýchkoli typů oken z textilií nebo umělých tkanin	kus	30,000	1 513,00	45 390,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786612200					
	VV		4+2+3+3+3+3+1+1+2+8 "Z18,Z19,Z20,Z21,Z22,Z23,Z24,Z25,Z26,Z27		30,000			
554	M	63128001Z18	roleta látková den/noc 1,125 x 1,9m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z18	kus	4,000	5 294,00	21 176,00	
	VV		4 "Z18		4,000			
555	M	63128001Z19	roleta látková den/noc 1,875 x 1,35m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z19	kus	2,000	6 987,00	13 974,00	
	VV		2 "Z19		2,000			
556	M	63128001Z20	roleta látková den/noc 2,625 x 2,45m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z20	kus	3,000	11 485,00	34 455,00	
	VV		3 "Z20		3,000			
557	M	63128001Z21	roleta látková den/noc 3,525 x 2,45m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z21	kus	3,000	796,00	2 388,00	
	VV		3 "Z21		3,000			
558	M	63128001Z22	roleta látková den/noc 4,05 x 2,45m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z22	kus	3,000	9 353,00	28 059,00	
	VV		3 "Z22		3,000			
559	M	63128001Z23	roleta látková den/noc 3,80 x 2,45m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z23	kus	3,000	8 650,00	25 950,00	
	VV		3 "Z23		3,000			
560	M	63128001Z24	roleta látková den/noc 3,70 x 2,45m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z24	kus	1,000	8 650,00	8 650,00	
	VV		1 "Z24		1,000			
561	M	63128001Z25	roleta látková den/noc 3,60 x 2,45m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z25	kus	1,000	8 303,00	8 303,00	
	VV		1 "Z25		1,000			
562	M	63128001Z26	roleta látková den/noc 1,375 x 1,35m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z26	kus	2,000	5 681,00	11 362,00	
	VV		2 "Z26		2,000			
563	M	63128001Z27	roleta látková den/noc 1,375 x 1,90m, upřesnění dle výpisu prvků D.1.1.1.17 viz prvke Z27	kus	8,000	6 232,00	49 856,00	
	VV		8 "Z27		8,000			
564	K	786623025	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 6 do 8 m2	kus	1,000	6 712,00	6 712,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623025					
	VV		1 "Z13		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
565	K	786623027	Montáž fasádních žaluzií před okenní nebo dveřní otvor ovládaných motorem, včetně krycího plechu a vodících profilů, plochy přes 8 m2	kus	4,000	6 712,00	26 848,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/786623027					
	VV		1 "Z14		1,000			
	VV		1 "Z15		1,000			
	VV		1 "Z16		1,000			
	VV		1 "Z17		1,000			
	VV		Součet		4,000			
566	M	55342548Z	žaluzie š. 80mm vyztužené fasádní ovládaná motorem vč. krytu, viz přílohy PD : D.1.1.15 prvek Z13, Z14, Z15, Z16, Z17	m2	38,962	2 203,00	85 833,29	
	VV		2,63*2,20 "Z13		5,786			
	VV		3,53*2,20 "Z14		7,766			
	VV		4,05*2,20 "Z15		8,910			
	VV		3,80*2,20 "Z16		8,360			
	VV		3,70*2,20 "Z17		8,140			
	VV		Součet		38,962			
567	K	998786102	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m	t	0,507	1 107,00	561,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998786102					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
SO 01 - Bytový dům
Soupis:
D.1.1.4.1 - Zdravotnětechnické instalace

KSO: 803 56 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 975 057,23
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 975 057,23	12,00%	237 006,87
Cena s DPH		v CZK	2 212 064,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt: SO 01 - Bytový dům
Soupis: **D.1.1.4.1 - Zdravotnětechnické instalace**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025
Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 975 057,23
HSV - Práce a dodávky HSV	64 197,18
1 - Zemní práce	36 979,79
4 - Vodorovné konstrukce	3 229,20
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	15 642,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	8 182,80
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	137,10
998 - Přesun hmot	25,86
PSV - Práce a dodávky PSV	1 910 860,05
713 - Izolace tepelné	17 726,49
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	392 120,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	707 908,61
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	64 987,26
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	462 593,78
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	166 959,98
727 - Zdravotechnika - protipožární ochrana	98 563,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.4.1 - Zdravotnětechnické instalace

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 975 057,23

D HSV Práce a dodávky HSV 64 197,18

D 1 Zemní práce 36 979,79

1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	1,793	2 000,00	3 586,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221					
		VV	0,50*1,20*0,90*2 "kanalizace		1,080			
		VV	0,50*1,50*0,95 "vodovodní přípojka		0,713			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.4.1.02					
		VV	Součet		1,793			
2	K	132254201	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	8,228	388,00	3 192,46	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254201					
		VV	(4,00-0,50*2)*1,20*0,90 "kanalizace		3,240			
		VV	(4,00-0,50)*1,50*0,95 "vodovodní přípojka		4,988			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.4.1.02					
		VV	Součet		8,228			
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	21,600	90,00	1 944,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
		VV	4,00*1,20*2 "kanalizace		9,600			
		VV	4,00*1,50*2 "vodovodní přípojka		12,000			
		VV	viz přílohy PD : D.1.1.4.1.02					
		VV	Součet		21,600			
4	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	21,600	40,00	864,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
		VV	21,600 "viz položka 151101101		21,600			
5	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	13,705	80,00	1 096,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
		VV	6,079+7,626 "viz položky 174151101 175151101		13,705			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	10,021	240,00	2 405,04	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,793+8,228 "viz položky 132212221 132254201		10,021			
7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	20,042	8,00	160,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		10,021*2		20,042			
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,705	68,00	931,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		6,079+7,626 "viz položky 174151101 175151101		13,705			
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,040	240,00	4 569,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		10,021*1,900		19,040			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,021	20,00	200,42	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		1,793+8,228 "viz položky 132212221 132254201		10,021			
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,079	188,00	1 142,85	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		1,793+8,228-4,00*0,62*0,90-4,00*0,45*0,95 "viz položky 132212221 132254201		6,079			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.02					
12	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	10,942	700,00	7 659,40	CS ÚRS 2025 02
	VV		6,079*1,800		10,942			
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	7,626	224,00	1 708,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		(11,00+2,00)*0,47*0,90-13,00*3,14*0,085*0,085-1,875 "kanalizace		3,329			
	VV		13,00*0,35*0,95-13,00*3,14*0,025*0,025 "vodovodní přípojka		4,297			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.02					
	VV		Součet		7,626			
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	12,964	580,00	7 519,12	CS ÚRS 2025 02
	VV		7,626*1,700		12,964			
D	4		Vodorovné konstrukce				3 229,20	
15	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	2,990	1 080,00	3 229,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					
	VV		(11,00+2,00)*0,15*0,90 "kanalizace		1,755			
	VV		13,00*0,10*0,95 "vodovodní přípojka		1,235			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.02					
	VV		Součet		2,990			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				15 642,43	
16	K	871181211	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 50 x 4,6 mm	m	13,000	185,00	2 405,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871181211					
	VV		13,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		13,000			
17	M	28613112	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 50x4,6mm	m	13,200	124,00	1 636,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		13,00*1,015+0,005		13,200			
18	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	13,000	25,00	325,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892233122					
	VV		13,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		13,000			
19	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	13,000	25,00	325,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892241111 13,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		13,000			
20	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 16/20	m3	1,875	3 987,00	7 475,63	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899623151 (4,00+3,50)*0,25		1,875			
21	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu zařízení	m2	6,250	459,00	2 868,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643121 (4,00+3,50)*0,35*2+0,25*4		6,250			
22	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu odstranění	m2	6,250	97,00	606,25	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899643122					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				8 182,80	
23	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm	m	0,400	2 448,00	979,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151115 0,400 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		0,400			
24	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,200	6 003,00	7 203,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151125 3*0,400 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		1,200			
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				137,10	
25	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	0,088	918,00	80,78	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013114					
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,088	150,00	13,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,968	10,00	9,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509 0,088*11		0,968			
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,088	380,00	33,44	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013862					
	D	998	Přesun hmot				25,86	
29	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vvislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,060	431,00	25,86	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998011003 23,966-10,942-12,964		0,060			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 910 860,05	
	D	713	Izolace tepelné				17 726,49	
30	K	713463521X06	Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarovek a armatur minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 15 mm (D 20 mm) tloušťka izolace 20 mm včetně montáže	m	106,000	58,00	6 148,00	
		VV	106,00 "viz položka 722174012X02		106,000			
31	K	713463522X07	Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarovek a armatur minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 20 mm (D 25 mm) tloušťka izolace 30 mm včetně montáže	m	15,000	64,00	960,00	
		VV	15,00 "viz položka 722174013X03		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	713463523X08	Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarovek a armatur minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 25 mm (D 32 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	123,000	69,00	8 487,00	
	VV		123,00 "viz položka 722174014X04		123,000			
33	K	713463524X09	Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarovek a armatur minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 32 mm (D 40 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	12,000	76,00	912,00	
	VV		12,00 "viz položka 722174015X05		12,000			
34	K	713463525X10	Izolace tepelné potrubí, ohybů, tvarovek a armatur minerální vlnou s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem přelepenými samolepicí hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá potrubí DN 40 mm (D 50 mm) tloušťka izolace 40 mm včetně montáže	m	12,000	82,00	984,00	
	VV		12,00 "viz položka 722174016X06		12,000			
35	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,147	1 602,00	235,49	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713103					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				392 120,15	
36	K	721173317	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160	m	2,000	784,00	1 568,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173317					
	VV		2,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		2,000			
37	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	11,000	784,00	8 624,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173403					
	VV		6,00+5,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		11,000			
38	K	721174005	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	40,000	684,00	27 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174005					
	VV		21,00+3,00+16,00 "zavěšené pod stropem 1.PP viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		40,000			
39	K	721174006	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125	m	53,000	725,00	38 425,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174006					
	VV		12,00+9,00+15,000+3,00 "splašková		39,000			
	VV		14,00 "dešťová		14,000			
	VV		zavěšené pod stropem 1.PP viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02					
	VV		Součet		53,000			
40	K	721174007	Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 160	m	11,000	784,00	8 624,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174007					
	VV		11,00 "dešťová zavěšené pod stropem 1.PP viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		11,000			
41	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m	27,000	575,00	15 525,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174024					
	VV		14,00+13,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		27,000			
42	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	79,000	607,00	47 953,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174025					
	VV		13,00+14,00+13,00+13,00+13,00+13,00		79,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05					
43	K	721174041	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32	m	27,000	347,00	9 369,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174041					
	VV		27,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 a D.1.1.4.1.04		27,000			
44	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40	m	27,000	353,00	9 531,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042					
	VV		10,00+7,00+10,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		27,000			
45	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	128,000	374,00	47 872,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174043					
	VV		14,00+12,00+21,00+21,00+13,00+19,00+14,00+14,00		128,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05					
46	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m	23,000	575,00	13 225,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174044					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,00+6,00+5,00+6,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		23,000			
47	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m	27,000	605,00	16 335,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174045					
	VV		7,00+10,00+7,00+3,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		27,000			
48	K	721174055	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 110	m	24,000	605,00	14 520,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174055					
	VV		12,00+12,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.06		24,000			
49	K	721179927X01	Napojení nového svodného potrubí PVC SN4 DN 160 mm do stávající betonové kanalizační šachty	kus	1,000	740,00	740,00	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		1,000			
50	K	721179937X02	Napojení nového svodného potrubí PVC SN4 DN 160 mm do plastové kanalizační šachty	kus	1,000	740,00	740,00	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		1,000			
51	K	721181213X07	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 75 mm včetně montáže	m	27,000	123,00	3 321,00	
	VV		27,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		27,000			
52	K	721181214X08	Ochrana potrubí tepelnou izolací PE tl. 10 mm pro odpadní potrubí kanalizace DN 100 mm včetně montáže	m	103,000	137,00	14 111,00	
	VV		103,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.06		103,000			
53	K	721181328X31	Těsnící manžeta (izolace spodní stavby) pro kanalizační potrubí DN 160 mm včetně montáže	kus	3,000	1 589,00	4 767,00	
	VV		3 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		3,000			
54	K	721183012X32	Systémový montážní materiál (konzoly, objímky, závěsy apod.) pro svodné kanalizační potrubí zavěšené pod stropem materiál pozinkovaná ocel včetně montáže a osazení	kg	30,000	98,00	2 940,00	
55	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	82,000	85,00	6 970,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194105					
56	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	16,000	103,00	1 648,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721194109					
57	K	721211423VP	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 100 mm průtok 0,5 l/s s vodním a přídavným suchým pachotěsným uzávěrem těleso z PE mřížka nerez včetně montáže VP	kus	1,000	1 684,00	1 684,00	
	VV		1 "VP viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.03		1,000			
58	K	721226515K	Vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 40 mm včetně montáže K	kus	8,000	989,00	7 912,00	
	VV		8 "K viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 a D.1.1.4.1.04		8,000			
59	K	721226516K1	Podomítková vodní zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K1	kus	1,000	1 108,00	1 108,00	
	VV		1 "K1 viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.03		1,000			
60	K	721226517K2	Kalich s vodní zápachovou uzávěrkou pro odvod kondenzátu s přídavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou DN 30 mm včetně montáže K2	kus	3,000	547,00	1 641,00	
	VV		3 "K2 viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.03		3,000			
61	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus	2,000	800,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721239114					
	VV		2 "SV dodávka stavby viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.06		2,000			
62	K	721273152	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721273152					
	VV		2 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.06		2,000			
63	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus	6,000	568,00	3 408,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721273153					
	VV		6 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.06		6,000			
64	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	455,000	25,00	11 375,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
	VV		40,00+53,00+27,00+79,00+27,00+27,00+128,00+23,00+27,00+24,00		455,000			
65	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	24,000	25,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290112					
	VV		2,00+11,00+11,00		24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	721900990X21	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytně nutné k řádnému zkompletování vnitřní kanalizace	hodina	192,000	350,00	67 200,00	
67	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,556	842,00	468,15	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721103					
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					707 908,61	
68	K	722130124X19	Potrubí z silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně tvarovek a montáže G 1"	m	10,000	586,00	5 860,00	
	VV		10,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.02, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.12		10,000			
69	K	722130125X20	Potrubí ze silnostěnných ocelových svařovaných pozinkovaných trubek spojovaných lisováním včetně tvarovek a montáže G 5/4"	m	21,000	724,00	15 204,00	
	VV		21,00 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.02, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.12		21,000			
70	K	722174012X02	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 15 mm (D 20 x 2,8 mm)	m	106,000	328,00	34 768,00	
	VV		TV, C hlavní rozvody					
	VV		8,00+3,00+19,00+10,00+10,00+3,00+9,00+10,00+5,00+19,00		106,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.10, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
71	K	722174013X03	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 20 mm (D 25 x 3,5 mm)	m	15,000	357,00	5 355,00	
	VV		3,00+3,00+5,00+4,00 "TV, C hlavní rozvody		15,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.10, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
72	K	722174014X04	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 25 mm (D 32 x 4,4 mm)	m	123,000	428,00	52 644,00	
	VV		TV, C hlavní rozvody					
	VV		8,00+19,00+10,00+10,00+10,00+9,00+10,00+19,00+4,00+24,00		123,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.10, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
73	K	722174015X05	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 32 mm (D 40 x 5,5 mm)	m	12,000	479,00	5 748,00	
	VV		12,00 "TV, C hlavní rozvody		12,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
74	K	722174016X06	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PPR-F (vícevrstvá PP-RCT/vlákna/PP-RCT) PN 16 DN 40 mm (D 50 x 6,9 mm)	m	12,000	546,00	6 552,00	
	VV		12,00 "TV + C hlavní rozvody		12,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
75	K	722175002X11	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 15 mm (D 20 x 2,3 mm)	m	288,000	328,00	94 464,00	
	VV		podlažní rozvodné a připojovací potrubí					
	VV		26,00+45,00+39,00+33,00+31,00+39,00+35,00+40,00		288,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.13					
76	K	722175003X12	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 20 mm (D 25 x 2,8 mm)	m	168,000	357,00	59 976,00	
	VV		podlažní rozvodné a připojovací potrubí					
	VV		19,00+35,00+29,00+24,00+17,00+33,00		157,000			
	VV		3,00+3,00+5,00 "SV hlavní rozvody		11,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.13					
	VV		Součet		168,000			
77	K	722175004X13	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 25 mm (D 32 x 3,6 mm)	m	99,000	428,00	42 372,00	
	VV		SV hlavní rozvody					
	VV		8,00+19,00+10,00+10,00+10,00+9,00+10,00+19,00+4,00		99,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
78	K	722175005X14	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 32 mm (D 40 x 4,5 mm)	m	13,000	479,00	6 227,00	
	VV		13,00 "SV hlavní rozvody		13,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					
79	K	722175006X15	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT (polypropylen typ 4) DN 40 mm (D 50 x 5,6 mm)	m	33,000	546,00	18 018,00	
	VV		33,00 "SV hlavní rozvody		33,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.02, D.1.1.4.1.09, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	288,000	48,00	13 824,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181211						
	VV	288,00	"viz položka 722175002X11		288,000			
81	K	722181212	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm	m	157,000	54,00	8 478,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181212						
	VV	157,00	"viz položka 722175003X12		157,000			
82	K	722181213	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 32 mm	m	14,000	59,00	826,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181213						
	VV	7,00+7,00	"viz položka 722130143 722130144		14,000			
83	K	722181242	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	123,000	62,00	7 626,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181242						
	VV	11,00+99,00+13,00	"viz položka 722175003X12 722175004X13 722175005X14		123,000			
84	K	722181243	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm	m	23,000	68,00	1 564,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181243						
	VV	23,00	"viz položka 722175006X15		23,000			
85	K	722181263X16	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 37 mm včetně montáže	m	3,000	74,00	222,00	
	VV	3,00	"viz položka 722130143		3,000			
86	K	722181264X17	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 47 mm včetně montáže	m	14,000	79,00	1 106,00	
	VV	14,00	"viz položka 722130144		14,000			
87	K	722181265X18	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 30 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 52 mm včetně montáže	m	10,000	83,00	830,00	
	VV	10,00	"viz položka 722175006X15		10,000			
88	K	722181331X27	Těsnící manžeta (izolace spodní stavby) pro vodovodní potrubí D 50 mm včetně montáže	kus	1,000	1 342,00	1 342,00	
	VV	1	"viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		1,000			
89	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	155,000	100,00	15 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401						
	VV	151+4	"DN 15 mm DN 25 mm viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		155,000			
90	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"	kus	31,000	268,00	8 308,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224115						
	VV	31	"viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		31,000			
91	K	722224116	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"	kus	4,000	328,00	1 312,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722224116						
	VV	4	"viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		4,000			
92	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2"	kus	19,000	347,00	6 593,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230101						
	VV	19	"viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		19,000			
93	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4"	kus	32,000	428,00	13 696,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230102						
	VV	32	"viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		32,000			
94	K	722230103	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1"	kus	20,000	575,00	11 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230103						
	VV	20	"viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		20,000			
95	K	722230104	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 5/4"	kus	1,000	689,00	689,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230104						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		1,000			
96	K	722230105	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 6/4"	kus	6,000	784,00	4 704,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722230105					
	VV		6 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		6,000			
97	K	722231074	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1"	kus	1,000	423,00	423,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231074					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		1,000			
98	K	722231076	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 6/4"	kus	1,000	627,00	627,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231076					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		1,000			
99	K	722231085	Armatury se dvěma závitů ventily zpětné mosazné ochranná jednotka typu EA 32 PN 16 do 90°C vnitřní závit G 5/4"	kus	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231085					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		1,000			
100	K	722231142	Armatury se dvěma závitů ventily pojistné rohové G 3/4"	kus	1,000	741,00	741,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722231142					
101	K	722234265	Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 1"	kus	1,000	623,00	623,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722234265					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		1,000			
102	K	722234293X26	Tlakoměr včetně kohoutu (0+1) MPa včetně montáže	kus	2,000	647,00	1 294,00	
	VV		2 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		2,000			
103	K	722239101	Armatury se dvěma závitů montáž vodovodních armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1/2"	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722239101					
	VV		8 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.12 a D.1.1.4.1.13		8,000			
104	M	55111841VRV	vyvažovací regulační ventil pro TV DN 15 mm (G 1/2")	kus	8,000	2 670,00	21 360,00	
105	K	7222501H	Hadicový systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí DN 19 mm délky 30 m proudnice ø 6 mm provedení do niky barva skříně a dvířek červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H	soubor	3,000	10 214,00	30 642,00	
	VV		3 "H viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		3,000			
106	K	7222502H1	Hydrant systém vnitřní pro Qmin 0,3 l/s s tvarově stálou hadicí DN 25 mm délky 30 m proudnice ø 6 mm provedení do niky barva skříně a dvířek - červená dle ČSN 73 0873 a ČSN EN 671-1 včetně montáže H1	soubor	1,000	10 895,00	10 895,00	
	VV		1 "H1 viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.02		1,000			
107	K	722262237VDM	Vodoměry pro studenou vodu (SV pro TV) Q3 = 4 m3/h. včetně radiového modulu pro dálkový odečet včetně montáže	kus	1,000	2 857,00	2 857,00	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.12		1,000			
108	K	722263263BVS	Bytový vodoměr pro studenou vodu Q3 = 2,5 m3/h včetně radiového modulu pro dálkový odečet (viz popis v TZ) a montáže	kus	23,000	1 485,00	34 155,00	
	VV		23 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.13		23,000			
109	K	722263264BVT	Bytový vodoměr pro teplou vodu Q3 - 2,5 m3/h včetně radiového modulu pro dálkový odečet (viz popis v TZ) a montáže	kus	23,000	1 485,00	34 155,00	
	VV		23 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.13		23,000			
110	K	722263265SD	Sběrnice dat s bateriovým napájením a integrovanou SIM kartou pro sběr, archivaci a zpracování dat z měřičů tepla a vodoměrů s dálkovým odečtem (viz popis v TZ) včetně montáže	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01		1,000			
111	K	722263266NSDO	Naprogramování systému dálkových odečtů tepla a vody	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01		1,000			
112	K	722270114VS	Vodoměrná sestavva vyhovující technickým požadavkům společnosti PVK uzavírací ventil DN 40 mm (G 6/4") závitová vsuvka G 6/4" filtr DN 40 mm (G 6/4") 2x redukce s převlečnou maticí vodoměr Q3 = 6,3 m3/h. uzavírací ventil s vypouštěním DN 40 mm (G 6/4") redukční ventil se šroubením PN 25 do 60°C s manometrem DN 32 mm (G 5/4")Kvs = 5,9 pro pitnou vodu plynulé nastavování výstupního tlaku pružina není v kontaktu s vodou změny vstupního tlaku neovlivní výstupní tlak zpětný ventil DN 40 mm (G 6/4") umístěná ve stávající šachtě včetně montáže	soubor	1,000	9 754,00	9 754,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	31,000	20,00	620,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290226						
	VV	10,00+21,00			31,000			
114	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	900,000	20,00	18 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290234						
	VV	31,00+869,00			900,000			
115	K	722290246	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40	m	869,000	20,00	17 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246						
	VV	106,00+15,00+123,00+12,00+12,00+288,00+168,00+99,00+13,00+33,00			869,000			
116	K	722900990X18	Zednické výpomoci a další stavební práce ve výkaze neuvedené avšak nezbytné nutné k řádnému zkompletování vnitřního vodovodu	hodina	160,000	350,00	56 000,00	
117	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,304	752,00	980,61	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998722103						
D		724	Zdravotechnika - strojní vybavení					64 987,26
118	K	72415X001CČ	Cirkulační čerpadlo teplé vody včetně typové izolace DN 25 mm mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením EC motorem odolným proti zablokování a integrovanou elektronickou regulací výkonu pouzdro čerpadla ušlechtilá ocel oběžné kolo polypropylen hřídel ušlechtilá ocel ložisko uhlík impregnovaný syntetickou pryskyřicí rozsah jmenovité dopravní výšky (1 až 4) m regulace otáček frekvenčním měničem (1 200 až 3 500) ot/min. Q = 0,3 l/s, H = 2,8 m, EC motor 230 V včetně montáže CČ	kus	1,000	14 856,00	14 856,00	
	VV	1 "CČ viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.09			1,000			
119	K	724235X02EN	Tlaková expanzní nádoba s membránou pro pitnou vodu 25 dm3 PN 10 včetně průtočné armatury přípoj 3/4" včetně montáže EN	kus	1,000	3 854,00	3 854,00	
	VV	1 "EN viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.09			1,000			
120	K	72441X001FUV	Fyzikální úprava vody pro potrubí D 50 mm 230 V/12 V na bázi dynamického elektromagnetického pole s cívkou navinutou na potrubí včetně montáže FUV	kus	1,000	46 254,00	46 254,00	
	VV	1 "FUV viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.09			1,000			
121	K	998724103	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,017	1 368,00	23,26	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998724103						
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty					462 593,78
122	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	15,000	850,00	12 750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725119125						
	VV	15 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05			15,000			
123	M	642321221WC	Klozet diturvitový závěsný odpad DN 100 mm barva bílá duroplastové sedátko s antibakteriální úpravou ovládací tlačítko pro dvě množství – 3/6 litrů ovládání zepředu WC	kus	15,000	4 250,00	63 750,00	
124	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor	22,000	700,00	15 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725219102						
	VV	15 "U viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11			15,000			
	VV	7 "Um viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11			7,000			
	VV	Součet			22,000			
125	M	642110061U	umyvadlo diturvitové šířka 550 mm barva bílá U	kus	15,000	1 423,00	21 345,00	
126	M	642110091U	kryt sifonu (polosloup) umyvadla bílý U	kus	15,000	1 368,00	20 520,00	
127	M	642210411Um	umývatko keramické šířka 400 mm barva bílá Um	kus	7,000	1 254,00	8 778,00	
128	K	725229103	Vany bez výtokových armatur montáž van se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	9,000	1 850,00	16 650,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725229103						
	VV	9 "V viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11			9,000			
129	M	554210071V	vana akrylátová obdélníková pravá/levá bílá 1 600 x 750 mm V	kus	9,000	5 752,00	51 768,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	725241901	Sprchové vaničky montáž sprchových vaniček	soubor	6,000	980,00	5 880,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725241901						
	VV	4+2	"S S1 viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.11		6,000			
131	M	554235101S	vanička sprchová z litého mramoru čtvercová 900 x 900 mm montážní výška 30 mm + stavitelné nožičky cca (75 až 100) mm S	kus	4,000	5 254,00	21 016,00	
132	M	554235111S1	vanička sprchová z litého mramoru obdélníková 1 100 x 900 mm montážní výška 30 mm + stavitelné nožičky cca (75 až 100) mm S1	kus	2,000	6 241,00	12 482,00	
133	K	725244906	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny do niky	soubor	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244906						
	VV	2	"S1 viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.11		2,000			
134	M	554843371S1	Sprchové dveře posuvné třídlínné (pevný díl a dva posuvné) bezpečnostní sklo vše odolné vodnímu kameni celková šířka 1 100 mm S1	kus	2,000	9 500,00	19 000,00	
135	K	725244907	Sprchové dveře a zástěny montáž sprchové zástěny rohové (kout)	soubor	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725244907						
	VV	4	"S viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.11		4,000			
136	M	554950931S	zástěna sprchového koutu pro vaničku (rohového) rohové posuvné dveře bezpečnostní sklo vše odolné vodnímu kameni na vaničku 900 x 900 mm S	kus	4,000	10 857,00	43 428,00	
137	K	725319211D	Připojení dřezu v kuchyňské lince - dřez není součástí ZTI D	kus	15,000	350,00	5 250,00	
	VV	15	"D viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		15,000			
138	K	725339112VL	Výlevky montáž výlevky závěsných na nosné stěny	soubor	1,000	800,00	800,00	
	VV	1	"VL viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.03		1,000			
139	M	642711021VL	Výlevka keramická závěsná odpad DN 100 mm splachovaná včetně sklopné plastové mřížky ovládací tlačítko pro dvě množství max. 6/3 litry ovládání zepředu VL	kus	1,000	5 476,00	5 476,00	
140	K	725539406OH	Připojení zásobníkového nepřímo ohřívaneho ohřivače vody jmenovitý objem 400 dm3 OH ohřivač dodávka ÚT	kus	1,000	1 254,00	1 254,00	
	VV	1	"OH viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.09		1,000			
141	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	30,000	286,00	8 580,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111						
	VV	15*2	"D viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		30,000			
142	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829101						
	VV	1	"VL viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.03		1,000			
143	M	551457481VL	Páková baterie dřezová nástěnná (s prodlouženým rámečkem pro výlevku) materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) VL	kus	1,000	1 485,00	1 485,00	
144	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	15,000	400,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829111						
	VV	15	"D viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		15,000			
145	M	551457791D	Páková baterie dřezová stojánková materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše s omezovačem teplé vody úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) D	kus	15,000	1 394,00	20 910,00	
146	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus	22,000	400,00	8 800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829131						
	VV	15	"U viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		15,000			
	VV	7	"Um viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		7,000			
	VV	Součet			22,000			
147	M	551444061BU	Stojánková páková baterie umyvadlová materiál mosaz povrchová úprava chrom keramická kartuše úsporná max. 6 l/min. (SV+TV) U Um	kus	22,000	1 286,00	28 292,00	
148	K	725839101	Baterie vanové montáž ostatních typů nástěnných nebo stojánkových G 1/2"	soubor	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725839101						
	VV	9	"V viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		9,000			
149	M	551440301V	páková baterie vanová se sprchou (2x ½")	kus	9,000	1 542,00	13 878,00	
150	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000	450,00	2 700,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725849411						
	VV	4+2	"S S1 viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.10 a D.1.1.4.1.11		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	M	551455241S	Sprchová páková baterie nástěnná (SV+TV) (2x ½") sprchový komplet (tyč 60 cm hadice 150 cm růžice s úsporným proudem max. 8 l/min. mýdlenka) S S1	kus	6,000	1 326,00	7 956,00	
152	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	15,000	374,00	5 610,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725862103					
	VV		15 "D viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		15,000			
153	K	725949201MN	Připojení myčky nádobí bez dodání myčky zápachová uzávěrka pro myčky nádobí DN 50 mm výtokový ventil pro myčky nádobí s integrovanou zpětnou armaturou 1/2"/3/4" včetně montáže	kus	15,000	384,00	5 760,00	
	VV		15 "MN viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		15,000			
154	K	725949202AP	Připojení automatické bytové pračky prádla bez dodání pračky zápachová uzávěrka DN 50 mm, výtokový ventil s integrovanou zpětnou armaturou 1/2"/3/4" včetně montáže	soubor	15,000	420,00	6 300,00	
	VV		15 "AP viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.09 až D.1.1.4.1.11		15,000			
155	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,510	878,00	1 325,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998725103					
D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				166 959,98	
156	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor	12,000	5 950,00	71 400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131001					
	VV		11+1 "U Um viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		12,000			
157	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	15,000	5 950,00	89 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/726131041					
	VV		15 "viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01, D.1.1.4.1.03 až D.1.1.4.1.05		15,000			
158	K	726131071VL	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné výlevky ovládání zepředu	soubor	1,000	5 950,00	5 950,00	
	VV		1 "VL viz přílohy PD : D.1.1.4.1.01 a D.1.1.4.1.03		1,000			
159	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,410	878,00	359,98	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998726113					
D		727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				98 563,78	
160	K	727111023X4	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 75 mm včetně montáže	kus	4,000	790,00	3 160,00	
161	K	727111024X5	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 110 mm včetně montáže	kus	23,000	1 040,00	23 920,00	
162	K	727111025X6	Protipožární ucpávky potrubí kanalizace DN 125 mm včetně montáže	kus	8,000	1 340,00	10 720,00	
163	K	727111027X7	Protipožární ucpávky pro potrubí vodovodu do DN40 mm/D 50 mm včetně montáže	kus	138,000	440,00	60 720,00	
164	K	998727103	Přesun hmot pro protipožární ochranu stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,052	842,00	43,78	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998727103					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt: SO 01 - Bytový dům
Soupis: **D.1.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb**

KSO: 803 56 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		2 436 945,34	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 436 945,34	12,00%	292 433,44
Cena s DPH		v CZK	2 729 378,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: **D.1.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 436 945,34
HSV - Práce a dodávky HSV	2 717,00
997 - Přesun sutě	2 717,00
OST - Ostatní	28 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 405 428,34
713 - Izolace tepelné viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06	127 311,32
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 06	14 740,34
731 - Ústřední vytápění - kotelny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 05, 06	424 801,80
732 - Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 05, 06	443 131,16
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06	696 596,03
734 - Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06	36 657,23
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06	644 696,75
767 - Konstrukce zámečnické viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06	8 865,71
783 - Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06	8 628,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.4.2 - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 436 945,34

D HSV Práce a dodávky HSV 2 717,00

D 997 Přesun sutě 2 717,00

1	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501						
2	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	29,000	10,00	290,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509						
VV		1*29			29,000			

3	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04	t	0,250	7 308,00	1 827,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013814						
4	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,750	600,00	450,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013871						
VV		1,000-0,250			0,750			

D OST Ostatní 28 800,00

5	K	128909	HZS - topna zkouska	hod	24,000	400,00	9 600,00	
6	K	129910	Doregulovani systemu	hod	16,000	400,00	6 400,00	
7	K	130911	HZS - zkousky dle pism. b - Revize	hod	8,000	400,00	3 200,00	
8	K	131915	Serizeni a uvedeni do provozu	hod	24,000	400,00	9 600,00	

D PSV Práce a dodávky PSV 2 405 428,34

D 713 Izolace tepelné viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06 127 311,32

9	K	713463411	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry náplekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů	m	1 031,000	75,00	77 325,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713463411						
VV		699+73+75+18+20+7+5+1+26+19+6+10+38+21+12+1			1 031,000			
10	K	před.cena.1	Trub.iz. DN15 - DN20 (trub. miner. plst, Al povrch.) tl.20mm	bm	155,000	84,00	13 020,00	
VV		75+18+20+7+21+14			155,000			
11	K	před.cena.2	Trub.iz. tl.20mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN25	bm	50,000	96,00	4 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5+1+26+12+1+5		50,000			
12	K	před.cena.3	Trub.iz. tl.30mm (trub. miner. plst, Al povrch.) DN32	bm	39,800	108,00	4 298,40	
	VV		0,5+0,5+12,4+0,5+12,4+0,5+13		39,800			
13	K	před.cena.5	Trubní izolace tl.40mm DN40 - izolační pouzdro s Al povrchem	m	25,000	124,00	3 100,00	
	VV		19+6		25,000			
14	K	71341-do25	trubní izolační pouzdro s povrchem Al folie tl. 50mm pro potrubí DN50	m	10,000	134,00	1 340,00	
	VV		4+3+3		10,000			
15	K	před.cena.4	Izolace potrubí pěnová 15x15 tl.15mm	BM	810,000	24,00	19 440,00	
	VV		699+38+73		810,000			
16	K	před.cena.5.1	Izolace potrubí pěnová 18x15 tl.15mm	m	80,000	28,00	2 240,00	
	VV		73+7		80,000			
17	K	před.cena.6	Izolace potrubí pěnová 22x15 t.15mm	m	4,000	32,00	128,00	
	VV		2+2		4,000			
18	K	před.cena.713-13	Izolace potrubí pěnová 28x15 tl.15mm	m	4,000	36,00	144,00	
	VV		2+2		4,000			
19	M	631546200	<i>páska samolepící šířka 50 mm, délka 50 m</i>	kus	17,000	80,00	1 360,00	
20	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,080	1 449,00	115,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713102					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 06				14 740,34	
21	K	721174042	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40	m	12,000	358,00	4 296,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721174042					
22	K	před.cena.9	zaústění kondenzátu a odtátého sněhu TČ potrubím HT50 do kanalizace v objektu přes zápachovou uzávěrku-dodávka PD ZTI	ks	2,000	324,00	648,00	
23	K	před.cena.9.3	odvod kondenzátu + montáž potrubí PE pro odvod úkapů pojistných ventilů do kanalizace	m	12,000	347,00	4 164,00	
24	K	před.cena.9.2	odvod kondenzátu od kotlů + montáž (svod kondenzátu v potrubí PE32 sloučené do sběrného potrubí PE 32 a zaústění do neutralizace)	m	3,000	347,00	1 041,00	
25	K	před.cena 10	Neutralizační box pro neutralizaci kondenzátu-plastová nádoba s neutralizačním oddílem, včetně granulátu	kus	1,000	4 572,00	4 572,00	
26	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,024	806,00	19,34	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998721102					
D 731			Ústřední vytápění - kotelny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 05, 06				424 801,80	
27	K	731242900	Uvedení kotlů do provozu	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
28	K	731244494	Kotle ocelové teplovodní plynové stacionární kondenzační montáž kotlů kondenzačních ostatních typů o výkonu přes 28 do 50 kW	soubor	2,000	3 500,00	7 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731244494					
29	K	pred .cena B17.2	Nástěnný kondenzační teplovodní kotel 192-35 4,9-33,7kW (80/60°C). Výměník tepla ze slitiny Al-Si s technologií AL s velkou teplosměnnou plochou. Vybaven jiskrovým zapalováním. Integrované nízkoenergetické modulační oběhové čerpadlo. Vestavěný pojistný ventil 3bar. Účinnost při max. výkonu při 80/60°C=96,5%. Rozměry 520×745×420mm. Emisní třída NOx=5.	kus	2,000	89 100,00	178 200,00	
	VV		2		2,000			
	VV		výkon 4,9-33,7kW (80/60°C)					
	VV		vestavěné oběhové čerpadlo 2,1m3/h a 20kPa					
30	K	pred.cena B.30	Filtr s magnetickým odlučovačem nečistot 5/4" IG, v tepelné izolaci. D+MT	kus	2,000	7 600,00	15 200,00	
31	K	nab.B.15.2be	G-TA Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou	kus	2,000	1 854,00	3 708,00	
32	K	731391812	Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše kotlů přes 5 do 10 m2	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731391812					
33	K	731341130	Hadice napouštěcí pryžové Ø 16/23	m	5,000	35,00	175,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/731341130					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		5	"viz výkresy D.1.1.4.2.02		5,000			
34	K	pred.cena.211a	Zařízení pro automatické dopouštění vody na základě snímání tlaku . Parametry přístroje pro automatické dopouštění: Kompaktní řešení pro malé soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou. Obsahuje systémový oddělovač podle DIN EN 1717, řízení funguje zcela nezávisle na základě údajů od integrovaného tlakového senzoru. Charakteristická hodnota průtoku: 0,4 m³/h Dovol. provozní teplota: 70 °C Dovol. provozní přetlak: 10 bar Minimální vstupní tlak: ≥ 1,3 bar D+MT	kus	1,000	37 600,00	37 600,00	
35	K	pred.cena.211b	Sestava na přívodu vody k úpravě: kul. kohout DN15+vypouštění+zpětný ventil+vodoměr + pojistný ventil + kulový kohout DN15. D+MT	kus	1,000	4 258,00	4 258,00	
36	K	pred.cena.22c1	Demineralizační sada. Sada obsahující patronu s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14l, připojovací sestavu s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo. Připojovací sada je bez tepelné izolace. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, max.průtok 10 l/min. D+MT	kus	1,000	28 967,00	28 967,00	
37	K	pred.cena.22e1	Digitální měřič vodivosti. Přístroj pro optickou kontrolu vodivosti upravené plnicí vody. D+MT	kus	1,000	2 254,00	2 254,00	
38	K	pred.cena.2r	Zmekcovací prisady - náhradní plnicí patrona do demineralizačního filtru.	kus	1,000	2 540,00	2 540,00	
39	K	731242910	Uvedení regulačního zařízení do provozu	kus	1,000	2 740,00	2 740,00	
40	K	pred.cena B18	MaR - ekvitermní modulační regulátor 310 se zobrazením provozních a poruchových stavů	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	
41	K	pred.cena B18.1	MaR - internetový modul kompatibilní s regulátorem 310 pro vzdálený přístup	kus	1,000	5 747,00	5 747,00	
42	K	pred.cena B19	MaR - směšovací modul MM100 (MM=mix modul) - modul pro řízení 1x směšovaného, nebo nesměšovaného okruhu, včetně teplotního čidla, svorky pro čidlo THR	kus	3,000	5 200,00	15 600,00	
VV		3			3,000			
VV			rozšiřovací modul pro regulátor pro jeden směšovaný/nesměšovaný topný okruh					
VV			nebo pro ohřev TV					
43	K	pred.cena B21	MaR - kaskádní modul (modul cascade) MC400.	kus	1,000	11 300,00	11 300,00	
44	K	před.cena.12	čidlo venkovní teploty	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
45	K	před.cena.12d	čidlo anuloidu	kus	1,000	1 174,00	1 174,00	
46	K	před.cena.12h	čidlo teplotní příložné	kus	2,000	1 857,00	3 714,00	
47	K	před.cena.12f	čidlo nádrže TV	kus	1,000	1 154,00	1 154,00	
48	K	před.cena.12g	čidlo do jímky v potrubí - včetně jímky se závitem. D+MT	kus	3,000	1 245,00	3 735,00	
49	K	pred.cena B22	Odvod spalin - revizní koleno (T-kus) koncentrické 125/80mm	kus	2,000	2 526,00	5 052,00	
50	K	pred.cena B25	Odvod spalin - trubka prodlužovací koncentrická 125/80/500mm - vnitřní vedení	kus	2,000	1 458,00	2 916,00	
51	K	pred.cena B28	Odvod spalin - trubka prodlužovací koncentrická 125/80/1000mm - vnitřní vedení	kus	1,000	1 986,00	1 986,00	
52	K	pred.cena B31	Odvod spalin - trubka prodlužovací koncentrická 125/80/250mm	kus	2,000	1 023,00	2 046,00	
53	K	pred.cena B29	Odvod spalin - krycí plechy prostoup potrubí odvodu spalin zdívm (komínovou zděří), nerez	kus	2,000	1 745,00	3 490,00	
54	K	pred.cena B35	Odvod spalin - koleno koncentrické 125/80mm	kus	1,000	2 145,00	2 145,00	
55	K	nab.B.15.25be	odvod spalin - plastový rozpěrný křížový držák, k zajištění pevné nebo flexi trubky odvodu spalin v šachtě. Sada 3 ks.	kus	4,000	426,00	1 704,00	
56	K	nab.B.15.17	odvod spalin - trubka DN80, délka 1000mm, PP.	kus	16,000	457,00	7 312,00	
57	K	nab.B.15.18	odvod spalin - patní koleno DN80. 87°, PP	kus	2,000	526,00	1 052,00	
58	K	nab.B.36	odvod spalin - sada odkouření DN80 v šachtě pro provoz B23p. Obsahuje provětrávací průchodku do šachty s krytem, patní koleno s montážní lištou, 6 rozpěrných držáků, nerezovou trubku vyústění a nerezový horní kryt šachty.	kus	2,000	6 251,00	12 502,00	
59	K	z_před.cena.11	MT odvodu spalin kotle	kpl	1,000	10 200,00	10 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
60	K	před.cena.731-13J	Základ pro TČ. D+MT	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
61	K	998731102	Přesun hmot pro kotelný stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,200	2 619,00	8 380,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998731102					
D	732	Ústřední vytápění - strojovny viz. v.č. D.1.1.4.2.02, 05, 06					443 131,16	
62	K	732199100	Montáž štítků orientačních	soubor	10,000	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732199100					
63	M	283201111X01	Orientační štítky	kus	10,000	123,00	1 230,00	
64	K	732219315	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 0,6/0,6, PN 1,6/0,6 o obsahu 1 000 l	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732219315					
65	K	732331630	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 6 o objemu 8 l	soubor	2,000	1 286,00	2 572,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331630					
66	K	před.cena. B20.be	Anuloid HVDT 120/80 5m3/h - kompletní Anuloid s 40mm EPP izolací včetně automatického odvzdušňovače, vypouštěcího kohoutu, jímky 150mm pro teplotní čidlo Ø 9,7 mm. Max. průtok 5m3/h, připojení 4xR2". D+MT	kus	1,000	9 864,00	9 864,00	
67	K	před.cena.731.05 3.lb	Nepřímotopený ohřívák TV 400/BP (boční příruba), užitečný objem 375dm3; 1,8m2 v.pl. v=1835mm; Ø 670mm, NL = 13 při teplotě topné vody 60 °C, teplotě vstupní vody 10 °C a teplotě výstupní vody 45°C. V tepelné izolaci a opláštění.	kpl	1,000	38 500,00	38 500,00	
68	K	před.cena.731-13d	flexi sada pro připojení ohříváku TV DN 32mm včetně připojovacích šroubení	pár	1,000	452,00	452,00	
69	K	732331207	Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s vyměnitelným vakem bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 3 plochá o objemu 80 l	soubor	1,000	3 258,00	3 258,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/732331207					
70	K	732429223b	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných přírubových jednoduchých DN 25-32-40- montáž čerpadlové skupiny.	ks	3,000	9 475,00	28 425,00	
71	K	před.cena.2.1	montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
72	K	před.cena.26.07. be	Kombinovany rozdělovač/sběrač Qmax=10m3/hod, modul 100x100mm, dl. 1200mm pro montáž 3x čerpadlové skupiny roztečí 200mm, včetně izolačního pouzdra. Horní vývody s adaptérem pro připojení čerpadlové skupiny. Přívod zespodu 2x DN50 - na opačných kocích R/S. 2x nátrubek pro teploměr (náběh, vratná).	m	1,200	28 564,00	34 276,80	
73	K	před.cena.26.08. be	Čerpadlová skupina se směšováním DN32 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami tř. MAG3 DN32-40kPa (68W, 0,61A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	1,000	18 546,00	18 546,00	
VV					1			
VV					Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);			
VV					dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);			
VV					třicestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)			
VV					komplet v tepelné polystyrenové izolaci;			
74	K	před.cena.26.11. be	Čerpadlová skupina se směšováním DN25 rozteč 200mm MC (mix-cirkulace). Kompletní jednotka s trojcestným směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami tř. a2 DN25-40kPa (18W, 0,18A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	1,000	16 854,00	16 854,00	
VV					1			
VV					Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);			
VV					dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		třicestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
75	K	před.cena.26.10.be	Čerpadlová skupina bez směšování DN32 rozteč 200mm. Kompletní jednotka s oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami tř. MAG3 DN32-40kPa (68W, 0,61A; 1x230V). Dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou), dva kontaktní teploměry 0-120°C integrované v rukojeti kulového kohoutu. Kulový kohout před oběhovým čerpadlem s převlečnou maticí. Dolní vývod 1 1/2" s plošným utěsněním. Včetně propojovacích dílů a konzol. Vše v tepelné polystyrenové izolaci.	kus	1,000	14 254,00	14 254,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Kompletní jednotka s oběh. čerpadlem; dva kulové kohouty (ve zpětném vedení se zpětnou klapkou);					
	VV		dva kontaktní teploměry integrované v rukojeti kulového kohoutu (rozsah 0-120°C);					
	VV		třicestný T-směšovač včetně plynule nastavitelného obtoku;propojovací díly; montážní konzole (vše kompletně smontováno)					
	VV		komplet v tepelné polystyrenové izolaci;					
76	K	před.cena.26.13.be	Servomotor pro čerpadlovou skupinu DN25-DN32 s adaptérem pro směšovače, kabel dl. 2,0m. 230V, 130s 90°, 15Nm. S nouzovým ručním režimem a vizuální indikací polohy. Včetně adaptéru pro směšovač. D+MT	kus	2,000	9 854,00	19 708,00	
77	K	před.cena.26b	Podpěry pro kombinovaný rozdělovač, včetně upevnění. D+MT	ks	2,000	675,00	1 350,00	
78	K	před.cena.27	připojovací spojky čerpadlové sady ke kombinovanému rozdělovači/sběrači	kus	6,000	254,00	1 524,00	
79	K	před.cena.26.be	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla QN 3,5 DN32 na zpátečku s vestavěným průtokoměrným senzorem, se signálním kabelem 1,5m, baterií 3,6V, sadou teplotních senzorů 500. Dodávka + montáž.	kus	2,000	8 754,00	17 508,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Měřič tepla na zpátečku s integrovaným průtokoměrným senzorem, se signálním kabelem 1,5m, baterií 3,6V					
	VV		součástí dodávky je sada teplotních senzorů do jímek 500, s kabely 1,5m včetně 2 jímek 65mm					
80	K	před.cena.27.be	Kompaktní ultrazvukový měřič tepla QN 0,6 DN20 na zpátečku s vestavěným průtokoměrným senzorem, se signálním kabelem 1,5m, baterií 3,6V, sadou teplotních senzorů 500. Dodávka + montáž.	kus	1,000	9 967,00	9 967,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Měřič tepla na zpátečku s integrovaným průtokoměrným senzorem, se signálním kabelem 1,5m, baterií 3,6V					
	VV		součástí dodávky je sada teplotních senzorů do jímek 500, s kabely 1,5m včetně 2 jímek 65mm					
81	K	nab.Mei_26	Termoelektrický servopohon 24V/AC bez napětí zavřeno, včetně adaptéru pro připojení na patrový rozdělovač (kompatibilita s použitým typem rozdělovače). D+MT	KUS	15,000	975,00	14 625,00	
82	K	pc.M_14be	rozdělovač topných okruhů typ2 pro objekty s menšími průtoky na jednotlivých okruzích, 3 - cestný. Ocelové těleso rozdělovače/sběrače je DN32, jednotlivé okruhy jsou DN15. Na vstupu do rozdělovače, sběrače jsou armatury DN25. Na vstupu regul. a partnerský ventil DN25 a filtr. Na výstupu regulátor dif. tlaku DN25. Provedení s měřením spotřeby každého topného okruhu (bytu) a zónovými ventily pro regulaci teploty z každého bytu pomocí programovatelného prostorového termostatu.	KUS	3,000	7 584,00	22 752,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Rozdělovač:					
	VV		- ocelové těleso rozdělovače DN32 je opatřeno ochranným nátěrem a kompletně zaizolováno. V horní části rozdělovače odvzdušnění, na spodní straně vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače osazen regulační a partnerský ventil DN25. Na výstupu jednotlivých topných okruhů je kulový kohout 1/2"					
	VV		s jímkou pro připojení teplotního čidla. Součástí rozdělovače jsou konzoly pro montáž do skříně.					
	VV		Sběrač:					
	VV		tělo sběrače je shodné jako tělo rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je osazen regulátor diferenčního tlaku DN25 a šroubení. Kapiára je připojena do partnerského ventilu					
	VV		Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla stavební délka 110mm, regul. zónový ventil a kul. koh. s převleč. matkou 3/4"					
	VV		Měření spotřeby:					
	VV		do mezikusu na vratných větvích bude pro měření tepla osazen elektronický měřič tepla QN 0,6m3/hod					
	VV		TOPNÉ VĚTVÉ BUDOU OPATŘENY TERMICKÝMI POHONY 24V + adaptér pro připojení na těleso ventilu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	pc.M_15be	rozdělovač topných okruhů typ2 pro objekty s menšími průtoky na jednotlivých okruzích, 2 - cestný. Ocelové těleso rozdělovače/sběrače je DN32, jednotlivé okruhy jsou DN15. Na vstupu do rozdělovače, sběrače jsou armatury DN25. Na vstupu regul. a partnerský ventil DN25 a filtr. Na výstupu regulátor dif. tlaku DN25. Provedení s měřením spotřeby každého topného okruhu (bytu) a zónovými ventily pro regulaci teploty z každého bytu pomocí programovatelného prostorového termostatu.	KUS	3,000	6 584,00	19 752,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Rozdělovač:					
	VV		- ocelové těleso rozdělovače DN32 je opatřeno ochranným nátěrem a kompletně zaizolováno. V horní části rozdělovače odvzdušnění, na spodní straně					
	VV		vypouštěcí armatura. Na vstupu do rozdělovače osazen regulační a partnerský ventil DN25. Na výstupu jednotlivých topných okruhů je kulový kohout 1/2"					
	VV		s jímkou pro připojení teplotního čidla. Součástí rozdělovače jsou konzoly pro montáž do skříně.					
	VV		Sběrač:					
	VV		tělo sběrače je shodné jako tělo rozdělovače. Na výstupu ze sběrače je osazen regulátor diferenčního tlaku DN25 a					
	VV		šroubení. Kapiára je připojena do					
	VV		partnerského ventilu					
	VV		Na jednotlivých topných okruzích jsou osazeny mezikusy pro měřiče tepla stavební délka 110mm, regul. zónový ventil a kul.					
	VV		koh. s převleč. matkou 3/4"					
	VV		Měření spotřeby:					
	VV		do mezikusu na vratných větvích bude pro měření tepla osazen elektronický měřič tepla QN 0,6m3/hod					
	VV		TOPNÉ VĚTVĚ BUDOU OPATŘENY TERMICKÝMI POHONY 24V + adaptér pro připojení na těleso ventilu					
84	K	nab.Mej_24	Elektronický měřič tepla QN 0,6m3/hod pro vestavbu do patrového rozdělovače s dálkovým odečtem dat.	KUS	15,000	6 287,00	94 305,00	
85	K	nab.Mb_25.be	Skříň pro patrový rozdělovač topných okruhů, hloubka 180mm, výška 800mm, dl. 650mm	KUS	3,000	3 250,00	9 750,00	
86	K	nab.Mb_26.be	Skříň pro patrový rozdělovač topných okruhů, hloubka 180mm, výška 800mm, dl. 850mm	KUS	3,000	3 250,00	9 750,00	
87	K	pr.cena221	montáž patrového rozdělovače	KUS	6,000	1 420,00	8 520,00	
88	K	pr.cena222	montáž skříně patrového rozdělovače včetně stavebních výpomocí	KUS	6,000	400,00	2 400,00	
89	K	pred.cena 20	Prostorový programovatelný termostat pro ovládání termického servopohonu na patrovém rozdělovači. D+MT.	kus	15,000	2 425,00	36 375,00	
90	K	998732102	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,055	2 061,00	113,36	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998732102					
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06				696 596,03	
91	K	733191111a	protipožární prostup pro kovová potrubí do DN50	kus	8,000	1 324,00	10 592,00	
92	K	733223301	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	925,000	405,00	374 625,00	
	VV		784+58+83		925,000			
93	K	733223302	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	100,000	445,00	44 500,00	
	VV		90+10		100,000			
94	K	733223303	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	25,000	575,00	14 375,00	
	VV		20+5		25,000			
95	K	733223304	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5	m	10,000	674,00	6 740,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223304					
	VV		7+3		10,000			
96	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	50,000	795,00	39 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223305					
	VV		31+12+7		50,000			
97	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	25,000	945,00	23 625,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223306					
	VV		19+6		25,000			
98	K	733223307	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2	m	6,000	1 254,00	7 524,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733223307					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3+3		6,000			
99	K	733224204	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 22/1,5	m	5,000	575,00	2 875,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224204						
100	K	733224205	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5	m	10,000	674,00	6 740,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224205						
101	K	733224206	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 35/1,5	m	10,000	795,00	7 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224206						
102	K	733224207	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 42/1,5	m	5,000	945,00	4 725,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224207						
103	K	733224208	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 54/2	m	6,000	1 254,00	7 524,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733224208						
104	K	733193918a	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných zaslepení potrubí dýnkem Ø 54x2	kus	2,000	540,00	1 080,00	
105	K	733231116	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 35	kus	2,000	1 784,00	3 568,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733231116						
106	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5	m	1 110,000	20,00	22 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291101						
	VV		925+100+25+10+50		1 110,000			
107	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0	m	31,000	20,00	620,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733291102						
	VV		25+6		31,000			
108	K	733293902	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 15/1	kus	88,000	128,00	11 264,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733293902						
	VV		75+11+2		88,000			
109	K	733293903	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 18/1	kus	11,000	154,00	1 694,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733293903						
	VV		7+4		11,000			
110	K	733293904	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5	kus	15,000	176,00	2 640,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733293904						
	VV		11+4		15,000			
111	K	733293905	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5	kus	3,000	192,00	576,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733293905						
112	K	733293906	Opravy rozvodů potrubí z trubek měděných vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 35/1,5	kus	4,000	215,00	860,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733293906						
113	K	733231117	Kompenzátory pro měděné potrubí tvaru U s hladkými ohyby s konci na vnitřní pájení D 42	kus	2,000	784,00	1 568,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733231117						
114	K	pr.cena20	krycí stěnová plastová rozeta pro přípojku k otopnému tělesu, dodávka+montáž	kus	120,000	25,00	3 000,00	
	VV		(58+2)*2		120,000			
115	K	pr.cena23.1	stavební výpomoc - prostup příčkou - vybourání, zapravení, oprava omítky. Dodávka+montáž.	kus	32,000	200,00	6 400,00	
116	K	pr.cena24	stavební výpomoc - prostup nosným zdívem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž	kus	7,000	200,00	1 400,00	
117	K	pr.cena25	stavební výpomoc - prostup stropem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka + montáž.	kus	4,000	200,00	800,00	
118	M	19632991.1	tvarovka Cu oblouk obchozí 15x1	kus	79,000	75,00	5 925,00	
	VV		8+33+26+12		79,000			
119	M	19632992.1	tvarovka Cu oblouk obchozí 18x1	kus	16,000	199,00	3 184,00	
120	M	19632995.1	tvarovka Cu oblouk obchozí 22x1	kus	24,000	263,00	6 312,00	
121	K	pr.cena26	plastová konzolka pro uložení potrubí na stěnách.Dodávka+montáž.	kus	20,000	24,00	480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	pred.cena.4	stavebni drobné vypomoci - zednické práce spojené s montáží ÚT	ks	1,000	8 500,00	8 500,00	
123	K	pred.cena33b	pásky polystyrenu tl. 20mm pod potrubí na podkladním betonu	m	90,000	45,00	4 050,00	
124	K	pred.cena33e	zhotovení přípojky z potrubí Cu d15x1 pro připojení otopného tělesa	kus	120,000	100,00	12 000,00	
	VV		(58+2)*2		120,000			
125	K	pred.cena	kapsa ve zdivu pro přípojku k otopnému tělesu - vysekání, zahazení, omítnutí	kus	58,000	200,00	11 600,00	
126	K	pr.cena5	etáž 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva, dodávka + montáž	kus	116,000	131,00	15 196,00	
127	K	pr.cena5.1	montáž etáže 15x1,5 pro připojení otopných těles ze zdiva	kus	116,000	124,00	14 384,00	
128	K	před.cena.21a.1	přechodka Cu/ocel - připojení čerpadlových skupin na Cu potrubí. D+MT	kus	6,000	352,00	2 112,00	
129	K	před.cena.21a.2	Trubkový oblouk pro Cu 54x2.D+MT	kus	6,000	426,00	2 556,00	
	VV		6		6,000			
130	K	998733102	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,687	1 575,00	1 082,03	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998733102					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06				36 657,23	
131	K	734209102	Montáž závitových armatur s 1 závitem G 3/8 (DN 10)	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209102					
132	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209113					
133	K	734209114	Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209114					
134	K	734209115	Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209115					
135	K	734209116	Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32)	kus	14,000	200,00	2 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209116					
136	K	734242415	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4	kus	2,000	387,00	774,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734242415					
137	K	734261235	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1	kus	4,000	285,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261235					
138	K	734261236	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261236					
139	K	734261238	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 2	kus	2,000	745,00	1 490,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261238					
140	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2	kus	35,000	186,00	6 510,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291123					
141	K	734291265	Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4	kus	2,000	642,00	1 284,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734291265					
142	K	734292713	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2	kus	2,000	286,00	572,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292713					
143	K	734292714	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4	kus	4,000	328,00	1 312,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292714					
144	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	1,000	387,00	387,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292715					
145	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	10,000	475,00	4 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292716					
146	K	734411133	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení délky 160 mm	kus	4,000	674,00	2 696,00	
147	K	734421102	Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 63 mm	kus	1,000	458,00	458,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421102					
148	K	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohouty čepové s nátrubkovou přípojkou PN 25 do 50°C M 20 x 1,5	kus	2,000	362,00	724,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424912					
149	K	734424934	Příslušenství tlakoměrů přípojky tlakoměrů, ČSN 13 7521 s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším DN 20	kus	2,000	287,00	574,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424934					
150	K	734441115	Regulátory tlaku s jednoobvodovým mikrosplínačem vlnovcové, tlak 40 až 400 kPa	kus	1,000	3 452,00	3 452,00	
151	K	734494121	Měřicí armatury návarky s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 mm	kus	4,000	362,00	1 448,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494121					
152	K	734499211	Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5	kus	4,000	120,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734499211					
153	K	pr.cena2	Automaticky odvzd.ventilek DN10	KUS	4,000	574,00	2 296,00	
154	K	před.cena.734-13e	flexi sada pro připojení ohříváku TV DN32 včetně připojovacích šroubení	pár	1,000	386,00	386,00	
155	K	998734102	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,039	1 134,00	44,23	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998734102					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06				644 696,75	
156	K	734209113a	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)-montáž radiátorových armatur	kus	120,000	850,00	102 000,00	
	VV		(58+2)*2		120,000			
157	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	kus	60,000	80,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735000912					
	VV		58+2		60,000			
158	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	1,000	4 948,00	4 948,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152473					
159	K	735152475	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1030 W	kus	4,000	5 576,00	22 304,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152475					
160	K	735152515	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 773 W	kus	2,000	4 506,00	9 012,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152515					
161	K	735152516	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 869 W	kus	1,000	4 746,00	4 746,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152516					
162	K	735152517	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 966 W	kus	1,000	4 984,00	4 984,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152517					
163	K	735152592	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1157 W	kus	2,000	5 907,00	11 814,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152592					
164	K	735152593	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1388 W	kus	2,000	6 395,00	12 790,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152593					
165	K	735152595	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1850 W	kus	1,000	7 367,00	7 367,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152595					
166	K	735152616	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 1241 W	kus	1,000	6 189,00	6 189,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152616					
167	K	735152617	Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 1000 mm / 1379 W	kus	1,000	6 486,00	6 486,00	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152617					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
168	K	735152691	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 1331 W	kus	15,000	7 672,00	115 080,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152691					
169	K	735152692	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 1664 W	kus	11,000	8 338,00	91 718,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152692					
170	K	735152693	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W	kus	1,000	9 004,00	9 004,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152693					
171	K	735152694	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W	kus	1,000	9 673,00	9 673,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152694					
172	K	735152695	Otopná tělesa panelová VK třidesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W	kus	1,000	10 339,00	10 339,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735152695					
173	K	735159420X01	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, třířadých	kus	45,000	850,00	38 250,00	
	VV		60-15		45,000			
174	K	735164512	Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1500 mm	kus	15,000	650,00	9 750,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164512					
175	K	735164532	Otopná tělesa trubková montáž těles prostorové uchycení výšky tělesa přes 1500 mm	kus	15,000	500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735164532					
176	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	60,000	35,00	2 100,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191905					
	VV		58+2		60,000			
177	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	100,000	98,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/735191910					
178	K	pr.cena6	Stěnová konzola pro otopná tělesa desková. Dodávka + montáž.	kus	120,000	98,00	11 760,00	
	VV		(60)*2		120,000			
	VV		th					
179	K	před.cena.20d.1	otopné těleso žebříkové 1830 x 450mm, střední připojení, obloukový profil, pro nízkoteplotní soustavy (max.výkon)	kus	15,000	3 784,00	56 760,00	
180	K	před.cena.28b	Hlavice ovladadani TRV ventilu s pojistkou proti zcizení a s pojistkou proti neoprávněné manipulaci. D+MT	kus	45,000	425,00	19 125,00	
	VV		60-15		45,000			
181	K	před.cena.30	radiátorové uzavíratelné šroubení pro připojení otopnych teles tvar H pro tělesa VK	kus	45,000	745,00	33 525,00	
	VV		60-15		45,000			
182	K	před.cena.31	HM armatura pro připojení otopnych teles tvar H otopná žebříková tělesa s vestavěným termostatickým radiátorovým ventilem a uzavíratelným šroubením, plastová krytka	kus	15,000	1 384,00	20 760,00	
183	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,565	1 350,00	2 112,75	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998735102					
	D	767	Konstrukce zámečnické viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06				8 865,71	
184	M	130104031X01	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 25x25x4 mm	t	0,100	29 850,00	2 985,00	
	VV		ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek					
	VV		0,1		0,100			
185	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	50,000	98,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995114					
186	K	před.cena7-1	konzola vedení potrubí - objímka s pryžovou výplní. Dodávka+montáž.	kus	20,000	38,00	760,00	
187	K	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,137	1 611,00	220,71	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767102					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		783	Dokončovací práce - nátěry viz. v.č. D.1.1.4.2.02-06				8 628,00	
188	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783301311					
189	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
190	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,000	380,00	760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
191	K	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový	m2	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783347101					
192	K	783601713	Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783601713					
193	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	10,000	128,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614551					
194	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614651					
195	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617601					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
SO 01 - Bytový dům
Soupis:
D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

KSO: 803 56 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			531 623,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	531 623,50	12,00%	63 794,82
Cena s DPH		v CZK	595 418,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: **D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		531 623,50
PSV - Práce a dodávky PSV		531 623,50
751 - Vzduchotechnika		531 623,50
1 - Větrání		353 693,00
1D - Větrání dodávka		269 706,00
1MTZ - Větrání montáž		83 987,00
2 - Garáže		108 808,00
2D - Garáže dodávka		87 567,00
2MTZ - Garáže montáž		21 241,00
3 - Odvětrání výtahové šachty		4 262,50
3D - Odvětrání výtahové šachty dodávka		3 157,00
3MTZ - Odvětrání výtahové šachty montáž		1 105,50
4 - Pomocný materiál		64 860,00
4D - Pomocný materiál dodávka		52 080,00
4MTZ - Pomocný materiál montáž		12 780,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.4.3 - Vzduchotechnika

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 531 623,50

D	PSV	Práce a dodávky PSV	531 623,50
D	751	Vzduchotechnika	531 623,50
D	1	Větrání	353 693,00
D	1D	Větrání dodávka	269 706,00

1	M	1.01a	Ventilátor nástěnný Qv= 90 m3/h se zpětnou klapkou 1.01a	ks	15,000	6 468,00	97 020,00	
2	M	1.01b	Ventilátor nástěnný Qv= 50 m3/h se zpětnou klapkou 1.01b	ks	8,000	6 468,00	51 744,00	
3	M	1.05a	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D200 1.05a	ks	4,000	2 653,00	10 612,00	
4	M	1.05b	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D160 1.05b	ks	6,000	2 099,00	12 594,00	
5	M	1.05c	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D125 1.05c	ks	1,000	1 842,00	1 842,00	
6	M	1.05d	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D180 1.05d	ks	1,000	2 653,00	2 653,00	
7	M	1.07	Záslepka D125 potrubí pro odvod z digestoří 1.07	ks	15,000	64,00	960,00	
8	M	1.30a	Spiro potrubí SR 200 SAFE včetně tvarovek 1.30a	bm	27,000	455,00	12 285,00	
9	M	1.30b	Spiro potrubí SR 180 SAFE včetně tvarovek 1.30b	bm	6,000	434,00	2 604,00	
10	M	1.30c	Spiro potrubí SR 160 SAFE včetně tvarovek 1.30c	bm	33,000	384,00	12 672,00	
11	M	1.30d	Spiro potrubí SR 125 SAFE včetně tvarovek 1.30d	bm	43,000	283,00	12 169,00	
12	M	1.30e	Spiro potrubí SR 100 SAFE včetně tvarovek 1.30e	bm	9,000	223,00	2 007,00	
13	M	1.30f	Spiro potrubí SR 80 SAFE včetně tvarovek 1.30f	bm	48,000	223,00	10 704,00	
14	M	1.40c	Protipožární izolace izolace EI30 typu B 1.40c	m2	20,000	1 920,00	38 400,00	
15	M	1.45	Ohebná hadice D80 1.45	bm	30,000	48,00	1 440,00	

D	1MTZ	Větrání montáž	83 987,00				
16	K	1.01aMTZ	Ventilátor nástěnný Qv= 90 m3/h se zpětnou klapkou 1.01a	ks	15,000	2 264,00	33 960,00
17	K	1.01bMTZ	Ventilátor nástěnný Qv= 50 m3/h se zpětnou klapkou 1.01b	ks	8,000	2 264,00	18 112,00
18	K	1.05aMTZ	Výfuková stříška se sítčkou proti hmyzu D200 1.05a	ks	4,000	929,00	3 716,00
19	K	1.05bMTZ	Výfuková stříška se sítčkou proti hmyzu D160 1.05b	ks	6,000	735,00	4 410,00
20	K	1.05cMTZ	Výfuková stříška se sítčkou proti hmyzu D125 1.05c	ks	1,000	645,00	645,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	1.05dMTZ	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D180 1.05d	ks	1,000	929,00	929,00	
22	K	1.07MTZ	Záslepka D125 potrubí pro odvod z digestoří 1.07	ks	15,000	25,00	375,00	
23	K	1.30aMTZ	Spiro potrubí SR 200 SAFE včetně tvarovek 1.30a	bm	27,000	159,00	4 293,00	
24	K	1.30bMTZ	Spiro potrubí SR 180 SAFE včetně tvarovek 1.30b	bm	6,000	152,00	912,00	
25	K	1.30cMTZ	Spiro potrubí SR 160 SAFE včetně tvarovek 1.30c	bm	33,000	134,00	4 422,00	
26	K	1.30dMTZ	Spiro potrubí SR 125 SAFE včetně tvarovek 1.30d	bm	43,000	99,00	4 257,00	
27	K	1.30eMTZ	Spiro potrubí SR 100 SAFE včetně tvarovek 1.30e	bm	9,000	78,00	702,00	
28	K	1.30fMTZ	Spiro potrubí SR 80 SAFE včetně tvarovek 1.30f	bm	48,000	78,00	3 744,00	
29	K	1.40cMTZ	Protipožární izolace izolace EI30 typu B 1.40c	m2	20,000	150,00	3 000,00	
30	K	1.45MTZ	Ohebná hadice D80 1.45	bm	30,000	17,00	510,00	
D 2			Garáže				108 808,00	
D 2D			Garáže dodávka				87 567,00	
31	M	2.01a	Ventilátor potrubní do kruhového potrubí Qv=360m3/h, dpext=120Pa včetně pružných manžet a zpětné klapky 2.01a	ks	1,000	4 150,00	4 150,00	
32	M	2.01b	Ventilátor potrubní do kruhového potrubí Qv=160m3/h, dpext=120Pa včetně pružných manžet a zpětné klapky 2.01b	ks	1,000	3 532,00	3 532,00	
33	M	2.01c	Ventilátor potrubní do kruhového potrubí Qv=120m3/h, dpext=120Pa včetně pružných manžet a zpětné klapky 2.01c	ks	1,000	3 532,00	3 532,00	
34	M	2.03a	Tlumič hluku D160/600 2.03a	ks	1,000	1 874,00	1 874,00	
35	M	2.03a.1	Tlumič hluku D125/600 2.03a	ks	2,000	1 770,00	3 540,00	
36	M	2.05a	Výfukové koleno se sítkou proti hmyzu 125x250 2.05a	ks	1,000	980,00	980,00	
37	M	2.05b	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D125 2.05b	ks	1,000	1 842,00	1 842,00	
38	M	2.09	Odvodní výústka 300x50 jednořadá s R1, Qv=60-80 m3/h 2.09	ks	6,000	623,00	3 738,00	
39	M	2.20	Potrubí čtyřhr.sk.l- plech pozink tl.= 0,8mm včetně tvarovek 2.20	m2	12,000	654,00	7 848,00	
40	M	2.30a	Spiro potrubí SR 160 SAFE včetně tvarovek 2.30a	bm	27,000	384,00	10 368,00	
41	M	2.30b	Spiro potrubí SR 125 SAFE včetně tvarovek 2.30b	bm	41,000	283,00	11 603,00	
42	M	2.40c	Protipožární izolace izolace EI30 typu B 2.40c	m2	18,000	1 920,00	34 560,00	
D 2MTZ			Garáže montáž				21 241,00	
43	K	2.01aMTZ	Ventilátor potrubní do kruhového potrubí Qv=360m3/h, dpext=120Pa včetně pružných manžet a zpětné klapky 2.01a	ks	1,000	1 452,00	1 452,00	
44	K	2.01bMTZ	Ventilátor potrubní do kruhového potrubí Qv=160m3/h, dpext=120Pa včetně pružných manžet a zpětné klapky 2.01b	ks	1,000	1 236,00	1 236,00	
45	K	2.01cMTZ	Ventilátor potrubní do kruhového potrubí Qv=120m3/h, dpext=120Pa včetně pružných manžet a zpětné klapky 2.01c	ks	1,000	1 236,00	1 236,00	
46	K	2.03aMTZ	Tlumič hluku D160/600 2.03a	ks	1,000	656,00	656,00	
47	K	2.03aMTZ.1	Tlumič hluku D125/600 2.03a	ks	2,000	620,00	1 240,00	
48	K	2.05aMTZ	Výfukové koleno se sítkou proti hmyzu 125x250 2.05a	ks	1,000	343,00	343,00	
49	K	2.05bMTZ	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D125 2.05b	ks	1,000	645,00	645,00	
50	K	2.09MTZ	Odvodní výústka 300x50 jednořadá s R1, Qv=60-80 m3/h 2.09	ks	6,000	218,00	1 308,00	
51	K	2.20MTZ	Potrubí čtyřhr.sk.l- plech pozink tl.= 0,8mm včetně tvarovek 2.20	m2	12,000	229,00	2 748,00	
52	K	2.30aMTZ	Spiro potrubí SR 160 SAFE včetně tvarovek 2.30a	bm	27,000	134,00	3 618,00	
53	K	2.30bMTZ	Spiro potrubí SR 125 SAFE včetně tvarovek 2.30b	bm	41,000	99,00	4 059,00	
54	K	2.40cMTZ	Protipožární izolace izolace EI30 typu B 2.40c	m2	18,000	150,00	2 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Odvětrání výtahové šachty				4 262,50	
D	3D		Odvětrání výtahové šachty dodávka				3 157,00	
55	M	3.05	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D225 3.05	kus	1,000	2 893,00	2 893,00	
56	M	3.30	Spiro potrubí SR 225 3.30	m	0,500	528,00	264,00	
D	3MTZ		Odvětrání výtahové šachty montáž				1 105,50	
57	K	3.05MTZ	Výfuková stříška se sítkou proti hmyzu D225 3.05	kus	1,000	1 013,00	1 013,00	
58	K	3.30MTZ	Spiro potrubí SR 225 3.30	m	0,500	185,00	92,50	
D	4		Pomocný materiál				64 860,00	
D	4D		Pomocný materiál dodávka				52 080,00	
59	M	41	Montážní, závěsný, těsnící, spojovací a zdvihací materiál	kg	300,000	45,00	13 500,00	
60	M	42	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí D125 mm	kus	5,000	360,00	1 800,00	
61	M	43	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí D160 mm	kus	7,000	390,00	2 730,00	
62	M	44	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí D200 mm	kus	12,000	490,00	5 880,00	
63	M	45	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí 200 x 125 mm	kus	3,000	790,00	2 370,00	
64	M	46	Měření hluku	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
65	M	47	Zaškolení obsluhy, zaregulování, protokol o zkouškách	hod	16,000	450,00	7 200,00	
66	M	48	Zprovoznění - zkušební provoz	hod	8,000	450,00	3 600,00	
D	4MTZ		Pomocný materiál montáž				12 780,00	
67	K	42MTZ	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí D125 mm montáž	kus	5,000	360,00	1 800,00	
68	K	43MTZ	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí D160 mm montáž	kus	7,000	390,00	2 730,00	
69	K	44MTZ	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí D200 mm montáž	kus	12,000	490,00	5 880,00	
70	K	45MTZ	Protipožární ucpávky prostupů VZT potrubí 200 x 125 mm montáž	kus	3,000	790,00	2 370,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
SO 01 - Bytový dům
Soupis:

D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika bleskosvod

KSO: 803 56 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			4 584 606,38
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	4 584 606,38	12,00%	550 152,77

Cena s DPH	v CZK	5 134 759,15
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt: SO 01 - Bytový dům
Soupis:

D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika bleskosvod

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025
Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601 Vysoké Mýto
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 584 606,38

PSV - Práce a dodávky PSV 4 584 606,38

741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 584 606,38
741-1MA - Montážní materiál	1 785 885,00
741-11 - kabely a ukončení	1 785 885,00
741-11MA - kabely a ukončení materiál položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	543 824,00
741-12MA - ovladače, spínače, zásuvky, zařízení materiál položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	336 168,00
741-13MA - krabice a nosné prvky materiál položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	597 706,00
741-14MA - svítidla materiál položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	285 997,00
741-16MA - ostatní práce	22 190,00
741-1MTZ - Montážní práce	1 914 663,38
741-11MTZ - kabely a ukončení montáž položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	451 428,38
741-12MTZ - ovladače, spínače, zásuvky, zařízení montáž položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	85 543,00
741-13MTZ - krabice a nosné prvky montáž položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	694 611,00
741-14MTZ - svítidla montáž položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5	97 941,00
741-15 MTZ - regulace vytápění montáž položky dle výresů č. D.1.1.4.5.6	54 928,00
741-16MTZ - ostatní práce	530 212,00
D - DODÁVKY	626 753,00
RE1 - ROZVADEČ RE1 položky dle výresů č. D.1.1.4.5.9	78 257,00
RE2 - ROZVADEČ RE2 položky dle výresů č. D.1.1.4.5.10	54 464,00
RE3 - ROZVADEČ RE3 položky dle výresů č. D.1.1.4.5.11	54 500,00

RS - ROZVADEČ RS položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.12	119 073,00
RB - ROZVADEČ RB položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.13	207 162,00
RB1x - ROZVADEČ RB 1 kus položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.13	20 718,00
RB9x - ROZVADEČ RB 9 kusů	186 444,00
RD - ROZVADEČ RD položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.14	113 297,00
RD1x - ROZVADEČ RD 1 kus položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.14	22 661,00
RD4x - ROZVADEČ RD 4 ks	90 636,00
741-2 - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ	257 305,00
741-2MA - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.7 a D.1.1.4.5.8	73 967,00
741-2MTZ - BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ montáž položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.7 a D.1.1.4.5.8	183 338,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.4.5 - Silnoproudá elektrotechnika bleskosvod

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 584 606,38

D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 584 606,38	
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					4 584 606,38	
D	741-1MA	Montážní materiál					1 785 885,00	
D	741-11	kabely a ukončení					1 785 885,00	
D	741-11MA	kabely a ukončení materiál položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5					543 824,00	

1	M	34111032	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	1 060,000	17,00	18 020,00	
2	M	34111030	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	2 601,000	17,00	44 217,00	
3	M	34111038	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	3 294,000	28,00	92 232,00	
4	M	34111090	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	749,000	28,00	20 972,00	
5	M	34111094	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	380,000	44,00	16 720,00	
6	M	741MA0001	1-YY70 černý - uložený pevně	m	60,000	222,00	13 320,00	
7	M	741MA0002	1-YY70 hnědý - uložený pevně	m	30,000	222,00	6 660,00	
8	M	741MA0003	1-YY70 zž - uložený pevně	m	30,000	222,00	6 660,00	
9	M	741MA0004	1-YY95 černý - uložený pevně	m	136,000	363,00	49 368,00	
10	M	741MA0005	1-YY95 hnědý - uložený pevně	m	68,000	363,00	24 684,00	
11	M	741MA0006	1-YY95 zž - uložený pevně	m	68,000	363,00	24 684,00	
12	M	741MA0007	1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	549,000	33,00	18 117,00	
13	M	741MA0008	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	280,000	33,00	9 240,00	
14	M	741MA0009	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	267,000	51,00	13 617,00	
15	M	741MA0010	1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	34,000	92,00	3 128,00	
16	M	741MA0011	1-CXKH-R-J 4x10 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	557,000	92,00	51 244,00	
17	M	741MA0012	1-CSKH-V180-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	12,000	55,00	660,00	
18	M	341215541	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	177,000	15,00	2 655,00	
19	M	341215542	JYTY 4x1 - uložený pevně	m	59,000	22,00	1 298,00	
20	M	34142156	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	769,000	13,00	9 997,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	34142157	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	63,000	24,00	1 512,00	
22	M	341421601	CYA (H05V-K) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	524,000	37,00	19 388,00	
23	M	341421602	CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	86,000	62,00	5 332,00	
24	M	341421603	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	179,000	97,00	17 363,00	
25	M	341421604	CYA (H05V-K) 50 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	48,000	194,00	9 312,00	
26	M	354419364	Svorka pro ochranné pospojení	ks	860,000	35,00	30 100,00	
27	M	34143810	H07RN-F 3x1,5 - uložený volně	m	129,000	40,00	5 160,00	
28	M	341438102	H07RN-F 3x2,5 - uložený volně	m	98,000	48,00	4 704,00	
29	M	34145566	H07RN-F 5x1,5 - uložený volně	m	144,000	55,00	7 920,00	
30	M	34145568	H07RN-F 5x2,5 - uložený volně	m	210,000	74,00	15 540,00	
D 741-12MA ovladače, spínače, zásuvky, zařízení materiál položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5							336 168,00	
31	M	3540036490	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	54,000	170,00	9 180,00	
32	M	3541036494	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	1,000	196,00	196,00	
33	M	3543036490	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	83,000	196,00	16 268,00	
34	M	3540536492	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	30,000	221,00	6 630,00	
35	M	3540636490	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	18,000	171,00	3 078,00	
36	M	3540736490	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	9,000	227,00	2 043,00	
37	M	5110252200	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	239,000	182,00	43 498,00	
38	M	34500000	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	125,000	942,00	117 750,00	
39	M	51102522002	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm² Cu,	ks	15,000	717,00	10 755,00	
40	M	34536700	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	574,000	25,00	14 350,00	
41	M	345355431	Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54)	ks	2,000	249,00	498,00	
42	M	345355432	Spínač 10A řaz.5 (nástěnný IP54)	ks	1,000	264,00	264,00	
43	M	345355433	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	2,000	249,00	498,00	
44	M	34551475	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	13,000	350,00	4 550,00	
45	M	741MA0013	Zásuvka 250V, 10/16A se svodičem přepět. (nástěnná IP54)	ks	7,000	1 294,00	9 058,00	
46	M	741MA0014	Zapuštěná venkovní zásuvka 230V/16A s nerezovým víčkem, krytí IP55	ks	5,000	437,00	2 185,00	
47	M	741MA0015	pohybový detektor nástěnný nastavitelný, pr.6m (přímo), 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	12,000	1 645,00	19 740,00	
48	M	741MA0016	pohybový detektor stropní 2x180°, pr.12m, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	3,000	1 132,00	3 396,00	
49	M	741MA0017	pohybový detektor stropní 360°, pr.12m, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	7,000	1 132,00	7 924,00	
50	M	741MA0018	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů	ks	1,000	361,00	361,00	
51	M	741MA0019	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	1,000	1 233,00	1 233,00	
52	M	741MA0020	Svorka pro uzemnění, nebo doplňkové pospojení	ks	184,000	35,00	6 440,00	
53	M	741MA0021	Čidlo plynu CO - GTE CO	ks	2,000	12 236,00	24 472,00	
54	M	741MA0022	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem, "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ"	ks	2,000	5 261,00	10 522,00	
55	M	741MA0023	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem, "NEVSTUPOVAT"	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	
56	M	741MA0024	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem, "ZÁKAZ VJEZDU"	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	
57	M	741MA0025	Sířena 230V	ks	1,000	1 181,00	1 181,00	
58	M	741MA0026	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 02 IP44 (rozměr 470x640x250mm)	ks	1,000	11 538,00	11 538,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741-13MA	krabice a nosné prvky materiál položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5				597 706,00	
59	M	741MA0027	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	574,000	19,00	10 906,00	
60	M	741MA0028	Krabice odbočná s víčkem pr.68mm	ks	198,000	53,00	10 494,00	
61	M	741MA0029	Krabice odbočná s víčkem pr.97mm	ks	117,000	65,00	7 605,00	
62	M	741MA0030	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	184,000	57,00	10 488,00	
63	M	741MA0031	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	92,000	70,00	6 440,00	
64	M	741MA0032	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	6 350,000	6,00	38 100,00	
65	M	741MA0033	Rozvodková krabice KT250+svorky pro napojení okruhů kuchyňské linky	ks	15,000	354,00	5 310,00	
66	M	741MA0034	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	76,000	141,00	10 716,00	
67	M	741MA0035	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	1,000	1 002,00	1 002,00	
68	M	741MA0036	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	2 940,000	20,00	58 800,00	
69	M	741MA0037	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	860,000	26,00	22 360,00	
70	M	34571062	Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm	m	44,000	72,00	3 168,00	
71	M	34571065	Trubka ohebná dvouplášťová DN110mm	m	72,000	80,00	5 760,00	
72	M	741MA0038	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	277,000	27,00	7 479,00	
73	M	741MA0039	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	194,000	31,00	6 014,00	
74	M	741MA0040	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	274,000	28,00	7 672,00	
75	M	741MA0041	Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	284,000	465,00	132 060,00	
76	M	741MA0042	Plechový plný kabelový žlab 60x200x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m s možností zanýtování	m	42,000	562,00	23 604,00	
77	M	741MA0043	Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	245,000	746,00	182 770,00	
78	M	553000001	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	20,000	755,00	15 100,00	
79	M	553000002	Víko kabelové lávky	m	20,000	395,00	7 900,00	
80	M	741MA0044	Protipožární kotva M6x60	ks	32,000	23,00	736,00	
81	M	741MA0045	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	32,000	34,00	1 088,00	
82	M	13230318	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	64,000	62,00	3 968,00	
83	M	13230328	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	75,000	62,00	4 650,00	
84	M	741MA0051	Časové relé pro spínání ventilátorů - programovatelný doběhový spínač 0,1s-10dní 230V/8A	ks	23,000	217,00	4 991,00	
85	M	741MA0052	Samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství	m	20,000	396,00	7 920,00	
86	M	741MA0053	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel	ks	1,000	605,00	605,00	
D		741-14MA	svítidla materiál položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5				285 997,00	
87	M	741MA0054	A - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED14W, 1790lm, 3000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	42,000	700,00	29 400,00	
88	M	741MA0055	B - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED14W, 1790lm, 3000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	23,000	693,00	15 939,00	
89	M	741MA0056	C - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.370mm, IP20, LED26W, 3000lm, 3000K, stropní, ocelový korpus, mikroprizmatický kryt	ks	73,000	1 073,00	78 329,00	
90	M	741MA0057	D - Svítidlo LED, zapuštěné, kruhové pr.235mm, IP44, LED19W, 2090lm, 3000K, plast kryt	ks	19,000	1 723,00	32 737,00	
91	M	741MA0058	E - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm, IP66, LED30W, 4920lm, 4000K	ks	6,000	1 862,00	11 172,00	
92	M	741MA0059	F - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1175x98x91mm, IP66, LED20W, 2700lm, 4000K	ks	19,000	1 208,00	22 952,00	
93	M	741MA0060	G - Svítidlo žárovkové stropní 1xE27, kruhové pr.260mm, kryt+koš, IP65 + LED9W led žárovka E27	ks	17,000	758,00	12 886,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	741MA0061	H - Černé fasádní LED svítidlo náklonné 17W, 2520lm, 3000K, vyzařovací úhel: 350°, IP65 s pohyb.spínačem Teplota chromatičnosti: 4000K (denní bílá). Dosah senzoru: 10 m. Čas svícení: 30 s - 3 min. Soumrakový senzor: 3 - 2000lx.	ks	3,000	2 090,00	6 270,00	
95	M	741MA0062	P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné/závěsné, IP65 + piktogram, LED 3W, 320lm, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	13,000	1 434,00	18 642,00	
96	M	741MA0063	N - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, zapuštěné, IP20, 65x65x25mm, univerzální optika LED 2,2W/380lm, Ra80, 4000K, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	10,000	1 890,00	18 900,00	
97	M	741MA0064	U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP65, pr.202mmx58mm, univerzální optika LED 6W/620lm, Ra80, 4000K, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	5,000	2 729,00	13 645,00	
98	M	741MA0065	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/9,6W/1m (5m) + AL.lišta 5m pro osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W	ks	15,000	1 675,00	25 125,00	
D		741-16MA	ostatní práce				22 190,00	
99	M	741MA0076	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	6,000	1 653,00	9 918,00	
100	M	741MA0077	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmělení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	18,000	390,00	7 020,00	
101	M	741MA0078	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	26,000	202,00	5 252,00	
D		741-1MTZ	Montážní práce				1 914 663,38	
D		741-11MTZ	kabely a ukončení montáž položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5				451 428,38	
102	K	341 11032 744 44-110	CYKY-O 3x1,5 - uložený pevně	m	1 060,000	29,00	30 740,00	
103	K	341 11030 744 44-110	CYKY-J 3x1,5 - uložený pevně	m	2 601,000	29,00	75 429,00	
104	K	341 11038 744 44-110	CYKY-J 3x2,5 - uložený pevně	m	3 294,000	30,00	98 820,00	
105	K	341 11090 744 44-110	CYKY-J 5x1,5 - uložený pevně	m	749,000	39,00	29 211,00	
106	K	341 11094 744 44-110	CYKY-J 5x2,5 - uložený pevně	m	380,000	39,00	14 820,00	
107	K	741MTZ0001	1-YY70 černý - uložený pevně	m	60,000	38,00	2 280,00	
108	K	741MTZ0002	1-YY70 hnědý - uložený pevně	m	30,000	38,00	1 140,00	
109	K	741MTZ0003	1-YY70 zž - uložený pevně	m	30,000	38,00	1 140,00	
110	K	741MTZ0004	1-YY95 černý - uložený pevně	m	136,000	45,00	6 120,00	
111	K	741MTZ0005	1-YY95 hnědý - uložený pevně	m	68,000	45,00	3 060,00	
112	K	741MTZ0006	1-YY95 zž - uložený pevně	m	68,000	45,00	3 060,00	
113	K	741MTZ0007	1-CXKH-R-O 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	549,000	29,00	15 921,00	
114	K	741MTZ0008	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	280,000	29,00	8 120,00	
115	K	741MTZ0009	1-CXKH-R-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	267,000	39,00	10 413,00	
116	K	741MTZ0010	1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	34,000	40,00	1 360,00	
117	K	741MTZ0011	1-CXKH-R-J 4x10 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	557,000	40,00	22 280,00	
118	K	741MTZ0012	1-CSKH-V180-J 5x1.5 B2ca,s1,d1 uložený pevně	m	12,000	39,00	468,00	
119	K	341 21554 744 74-111	JYTY 2x1 - uložený pevně	m	177,000	26,00	4 602,00	
120	K	341 21554 744 74-1.1	JYTY 4x1 - uložený pevně	m	59,000	32,00	1 888,00	
121	K	341 42156 743 61-924	CY (H05V-U) 4 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	769,000	17,00	13 073,00	
122	K	341 42157 743 61-924	CY (H05V-U) 6 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	63,000	17,00	1 071,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
123	K	341 42160 743 61-924	CYA (H05V-K) 10 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	524,000	21,00	11 001,38	
124	K	341 42160 743 61-9.1	CYA (H05V-K) 16 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	86,000	26,00	2 236,00	
125	K	341 42160 743 61-9.2	CYA (H05V-K) 25 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	179,000	28,00	5 012,00	
126	K	341 42160 743 61-9.3	CYA (H05V-K) 50 zelenožlutý - ochranné pospojení	m	48,000	31,00	1 488,00	
127	K	354 41936 743 62-232	Svorka pro ochranné pospojení	ks	860,000	29,00	24 940,00	
128	K	341 43810 744 33-124	H07RN-F 3x1,5 - uložený volně	m	129,000	29,00	3 741,00	
129	K	341 43810 744 33-1.1	H07RN-F 3x2,5 - uložený volně	m	98,000	30,00	2 940,00	
130	K	341 45566 744 33-122	H07RN-F 5x1,5 - uložený volně	m	144,000	39,00	5 616,00	
131	K	341 45568 744 33-122	H07RN-F 5x2,5 - uložený volně	m	210,000	39,00	8 190,00	
132	K	746 21-1120	Ukončení vodiče do 4 mm ²	ks	278,000	25,00	6 950,00	
133	K	746 21-1140	Ukončení vodiče do 6 mm ²	ks	142,000	33,00	4 686,00	
134	K	746 21-1160	Ukončení vodiče do 25 mm ²	ks	76,000	55,00	4 180,00	
135	K	746 21-1160.1	Ukončení vodiče do 50 mm ²	ks	8,000	71,00	568,00	
136	K	746 31-2100	Ukončení šňůry do 3 x 4 mm ²	ks	42,000	53,00	2 226,00	
137	K	746 31-5300	Ukončení šňůry do 5 x 4 mm ²	ks	36,000	87,00	3 132,00	
138	K	746 41-3150	Ukončení kabelu do 3 x 4 mm ²	ks	148,000	53,00	7 844,00	
139	K	746 41-3560	Ukončení kabelu do 5 x 4 mm ²	ks	62,000	87,00	5 394,00	
140	K	746 41-3580	Ukončení kabelu do 4 x 10 mm ²	ks	32,000	108,00	3 456,00	
141	K	746 41-3470	Ukončení kabelu do 4 x 70 mm ²	ks	6,000	334,00	2 004,00	
142	K	746 41-3460	Ukončení kabelu do 4 x 95 mm ²	ks	2,000	404,00	808,00	
<i>D 741-12MTZ</i>			<i>ovladače, spínače, zásuvky, zařízení montáž položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5</i>				<i>85 543,00</i>	
143	K	3540036490 747 11-2	Spínač 10 A řaz.1 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	54,000	70,00	3 780,00	
144	K	3541036494 747 11-2	Spínač 10 A řaz.1S + kryt + doutnavka (zapuštěný IP20)	ks	1,000	78,00	78,00	
145	K	3543036490 747 11-2	Ovladač 10 A řaz.1/0 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	83,000	78,00	6 474,00	
146	K	3540536492 747 11-2	Spínač 10 A řaz.5 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	30,000	77,00	2 310,00	
147	K	3540636490 747 11-2	Spínač 10 A řaz.6 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	18,000	77,00	1 386,00	
148	K	3540736490 747 11-2	Spínač 10 A řaz.7 + kryt (zapuštěný IP20)	ks	9,000	83,00	747,00	
149	K	5110252200 747 16-1	Zásuvka 250V, 10/16A jednonásobná + kryt (zapuštěná IP20)	ks	239,000	104,00	24 856,00	
150	K	345 00000 747 16-124	Zásuvka 250V, 10/16A s přepět.ochranou (zapuštěná IP20)	ks	125,000	115,00	14 375,00	
151	K	5110252200 747 16-.1	Svorkovnice pětipólová s krytem s odlehčovací sponou pro pohyblivý přívod 5x 1-2,5 mm ² Cu,	ks	15,000	238,00	3 570,00	
152	K	345 36700 747 11-211	Rámeček jednonásobný (množství odpovídá celkovému počtu přístrojů, rozdělení na vícenásobné rámečky bude řešeno při kompletaci stavby)	ks	574,000	5,00	2 870,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	K	345 35543 747 11-111	Spínač 10A řaz.1 (nástěnný IP54)	ks	2,000	185,00	370,00	
154	K	345 35543 747 11-1.1	Spínač 10A řaz.5 (nástěnný IP54)	ks	1,000	185,00	185,00	
155	K	345 35543 747 11-1.2	Spínač 10A řaz.6 (nástěnný IP54)	ks	2,000	185,00	370,00	
156	K	345 51475 747 16-151	Zásuvka 230V/16A nástěnná IP54	ks	13,000	214,00	2 782,00	
157	K	741MTZ0013	Zásuvka 250V, 10/16A se svodičem přepět'. (nástěnná IP54)	ks	7,000	252,00	1 764,00	
158	K	741MTZ0014	Zapuštěná venkovní zásuvka 230V/16A s nerezovým víčkem, krytí IP55	ks	5,000	272,00	1 360,00	
159	K	741MTZ0015	pohybový detektor nástěnný nastavitelný, pr.6m (přímo), 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	12,000	188,00	2 256,00	
160	K	741MTZ0016	pohybový detektor stropní 2x180°, pr.12m, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	3,000	188,00	564,00	
161	K	741MTZ0017	pohybový detektor stropní 360°, pr.12m, 2,3kW, 1relé, 15s-30min 10-2000Lx IP44 nastavení dálkovým ovladačem	ks	7,000	188,00	1 316,00	
162	K	741MTZ0018	Infračervený dálkový ovladač pro nastavení parmetrů pohyblivých spínačů	ks	1,000	551,00	551,00	
163	K	741MTZ0019	Zasklené stop tlačítko 3zap/3vyp kontakty TOTAL-STOP	ks	1,000	251,00	251,00	
164	K	741MTZ0020	Svorka pro uzemnění, nebo doplňkové pospojení	ks	184,000	56,00	10 304,00	
165	K	741MTZ0021	Čidlo plynu CO - GTE CO	ks	2,000	188,00	376,00	
166	K	741MTZ0022	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem, "VYPNOUT MOTOR, OPUSTIT GARÁŽ"	ks	2,000	428,00	856,00	
167	K	741MTZ0023	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem, "NEVSTUPOVAT"	ks	1,000	428,00	428,00	
168	K	741MTZ0024	Světelná tabule 900x150x100 s nápisem, "ZÁKAZ VJEZDU"	ks	1,000	428,00	428,00	
169	K	741MTZ0025	Sířena 230V	ks	1,000	223,00	223,00	
170	K	741MTZ0026	Typová pojistková skříň jedna sada pojistek 02 IP44 (rozměr 470x640x250mm)	ks	1,000	713,00	713,00	
<i>D 741-13MTZ krabice a nosné prvky montáž položky dle výresů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5</i>							<i>694 611,00</i>	
171	K	741MTZ0027	Krabice pr.68mm pod omítku	ks	574,000	78,00	44 772,00	
172	K	741MTZ0028	Krabice odbočná s víčkem pr.68mm	ks	198,000	106,00	20 988,00	
173	K	741MTZ0029	Krabice odbočná s víčkem pr.97mm	ks	117,000	106,00	12 402,00	
174	K	741MTZ0030	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	184,000	86,00	15 824,00	
175	K	741MTZ0031	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	92,000	106,00	9 752,00	
176	K	741MTZ0032	Spojovací svorka nástrčná do 4x2.5	ks	6 350,000	24,00	152 400,00	
177	K	741MTZ0033	Rozvodková krabice KT250+svorky pro napojení okruhů kuchyňské linky	ks	15,000	187,00	2 805,00	
178	K	741MTZ0034	Rozvodková krabice IP54 (5x4mm)	ks	76,000	227,00	17 252,00	
179	K	741MTZ0035	Ekvipotenciální svorkovnice 25x3 v plastové skříni 500x375x200 (připojení 30x Cu25 + 1xFeZn pr.10 + 1xFeZn30x4)	ks	1,000	433,00	433,00	
180	K	741MTZ0036	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	2 940,000	31,00	91 140,00	
181	K	741MTZ0037	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	860,000	34,00	29 240,00	
182	K	345 71062 743 11-231	Trubka ohebná dvouplášťová DN75mm	m	44,000	43,00	1 892,00	
183	K	345 71065 743 11-231	Trubka ohebná dvouplášťová DN110mm	m	72,000	49,00	3 528,00	
184	K	741MTZ0038	Trubka ohebná DN25 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	277,000	34,00	9 418,00	
185	K	741MTZ0039	Trubka ohebná DN36 střední mechanická odolnost (uložená volně) UV stabilní	m	194,000	41,00	7 954,00	
186	K	741MTZ0040	Svazkový držák ocelový k připevnění kabelů; W: 33mm; L: 50mm; H: 85mm	ks	274,000	43,00	11 782,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
187	K	741MTZ0041	Plechový plný kabelový žlab 60x100x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	284,000	249,00	70 716,00	
188	K	741MTZ0042	Plechový plný kabelový žlab 60x200x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m s možností zanyťování	m	42,000	249,00	10 458,00	
189	K	741MTZ0043	Plechový plný kabelový žlab 60x300x1,0 + víko vč.uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	245,000	249,00	61 005,00	
190	K	553 00000 743 55-216	Kabelová lávka stoupací 85x400	m	20,000	249,00	4 980,00	
191	K	553 00000 743 55-2.1	Víko kabelové lávky	m	20,000	67,00	1 340,00	
192	K	741MTZ0044	Protipožární kotva M6x60	ks	32,000	14,00	448,00	
193	K	741MTZ0045	Certifikovaná příchytka protipožární pro jeden kabel (každých 0,3m)	ks	32,000	17,00	544,00	
194	K	132 30318 749 11-121	Nosná konstrukce do 5kg L 25x25x3mm 2kg/ks	ks	64,000	43,00	2 752,00	
195	K	132 30328 749 11-122	Nosná konstrukce do 10kg L 30x30x3mm 5kg/ks	ks	75,000	43,00	3 225,00	
196	K	742 11-1200	Montáž rozvaděčů do 50kg	ks	19,000	3 705,00	70 395,00	
197	K	741MTZ0046	Zapojení el. zařízení (el.varné desky)	ks	15,000	371,00	5 565,00	
198	K	741MTZ0047	Zapojení odsavače par 230V	ks	15,000	371,00	5 565,00	
199	K	741MTZ0048	Napojení pohonu žaluzie	ks	6,000	371,00	2 226,00	
200	K	741MTZ0049	Napojení rozvaděče výtahu	ks	1,000	713,00	713,00	
201	K	741MTZ0050	Zapojení ventilátorů	ks	26,000	361,00	9 386,00	
202	K	741MTZ0051	Časové relé pro spínání ventilátorů - programovatelný doběhový spínač 0,1s-10dní 230V/8A	ks	23,000	371,00	8 533,00	
203	K	741MTZ0052	Samoregulační topný kabel 10W/1m + příslušenství	m	20,000	238,00	4 760,00	
204	K	741MTZ0053	Čidlo teploty pro termostat v rozvaděči pro samoregulační kabel	ks	1,000	418,00	418,00	
<i>D 741-14MTZ</i>			<i>svítidla montáž položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.2 až D.1.1.4.5.5</i>				<i>97 941,00</i>	
205	K	741MTZ0054	A - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED14W, 1790lm, 3000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	42,000	371,00	15 582,00	
206	K	741MTZ0055	B - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.300mm, IP54, LED14W, 1790lm, 3000K, stropní/nástěnné - plast kryt	ks	23,000	371,00	8 533,00	
207	K	741MTZ0056	C - Svítidlo LED, stropní, kruhové pr.370mm, IP20, LED26W, 3000lm, 3000K, stropní, ocelový korpus, mikroprizmatický kryt	ks	73,000	371,00	27 083,00	
208	K	741MTZ0057	D - Svítidlo LED, zapuštěné, kruhové pr.235mm, IP44, LED19W, 2090lm, 3000K, plast kryt	ks	19,000	371,00	7 049,00	
209	K	741MTZ0058	E - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1172x145x100mm, IP66, LED30W, 4920lm, 4000K	ks	6,000	456,00	2 736,00	
210	K	741MTZ0059	F - Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1175x98x91mm, IP66, LED20W, 2700lm, 4000K	ks	19,000	456,00	8 664,00	
211	K	741MTZ0060	G - Svítidlo žárovkové stropní 1xE27, kruhové pr.260mm, kryt+koš, IP65 + LED9W led žárovka E27	ks	17,000	371,00	6 307,00	
212	K	741MTZ0061	H - Černé fasádní LED svítidlo náklonné 17W, 2520lm, 3000K, vyzařovací úhel: 350°, IP65 s pohyb.spínačem Teplota chromatičnosti: 4000K (denní bílá). Dosah senzoru: 10 m. Čas svícení: 30 s - 3 min. Soumrakový senzor: 3 - 2000lx.	ks	3,000	466,00	1 398,00	
213	K	741MTZ0062	P - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem nástěnné/závěsné, IP65 + piktogram, LED 3W, 320lm, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	13,000	333,00	4 329,00	
214	K	741MTZ0063	N - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, zapuštěné, IP20, 65x65x25mm, univerzální optika LED 2,2W/380lm, Ra80, 4000K, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	10,000	333,00	3 330,00	
215	K	741MTZ0064	U - Svítidlo nouzové s vl.zdrojem, stropní, IP65, pr.202mmx58mm, univerzální optika LED 6W/620lm, Ra80, 4000K, 1hod, LiFePo baterie, autotest	ks	5,000	333,00	1 665,00	
216	K	741MTZ0065	Svítidlo LED pod kuchyňskou linku LED pásek voděodolný - 12V/9,6W/1m (5m) + AL.lišta 5m pro osv.kuchyňské linky + zdroj 230V/12V/100W	ks	15,000	751,00	11 265,00	
<i>D 741-15 MTZ</i>			<i>regulace vytápění montáž položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.6</i>				<i>54 928,00</i>	
217	K	741MTZ0066	Zapojení kotlů	ks	2,000	1 140,00	2 280,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
218	K	741MTZ0067	Zapojení servopohonů	ks	2,000	1 093,00	2 186,00	
219	K	741MTZ0068	Zapojení čerpadel	ks	4,000	998,00	3 992,00	
220	K	741MTZ0069	Zapojení čidel	ks	5,000	836,00	4 180,00	
221	K	741MTZ0070	Zapojení regulace vytápění (regulátory - dodávka topení) + zapojení a montáž regulátorů	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	
222	K	741MTZ0071	Napojení rozdělovače podlahového topení 230V	ks	3,000	1 900,00	5 700,00	
223	K	741MTZ0072	Zapojení termopohonů (termopohon bude dodávkou UT)	ks	15,000	903,00	13 545,00	
224	K	741MTZ0073	Zapojení programovatelného termostatu (termosat bude dodávkou UT)	ks	15,000	903,00	13 545,00	

<i>D</i>		<i>741-16MTZ</i>	<i>ostatní práce</i>				<i>530 212,00</i>	
225	K	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	683,000	56,00	38 248,00	
226	K	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	416,000	65,00	27 040,00	
227	K	974 03-1330	Sekání rýhy ve zdivu 70 x 70 mm	m	239,000	85,00	20 315,00	
228	K	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	118,000	114,00	13 452,00	
229	K	741MTZ0074	Frézování rýhy v betonu 30 x 30 mm	m	562,000	166,00	93 292,00	
230	K	741MTZ0075	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	438,000	214,00	93 732,00	
231	K	741MTZ0076	Sekání otvoru v betonu pr.36mm do 500mm - prostup do objektu + hydroizolace prostupu a začištění	ks	6,000	1 653,00	9 918,00	
232	K	741MTZ0077	Protipožární ucpávka kabelové trasy dle ČSN (zatmelení otvorů ve zdivu protipožárním tmelem + štítek)	ks	18,000	390,00	7 020,00	
233	K	741MTZ0078	Protipožární tmel (kartuše 310ml) - pro průchody jednotlivých kabelů	ks	26,000	202,00	5 252,00	
234	K	741MTZ0079	Pomocné práce a stavební přípomoc	h	164,000	238,00	39 032,00	
235	K	741MTZ0080	Zabezpečení pracoviště	h	82,000	400,00	32 800,00	
236	K	741MTZ0081	Koordinace s ostatními profesemi	h	67,000	333,00	22 311,00	
237	K	741MTZ0082	Odborná inženýrská činnost	h	50,000	428,00	21 400,00	
238	K	741MTZ0083	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	26 600,00	26 600,00	
239	K	741MTZ0084	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	ks	1,000	47 310,00	47 310,00	
240	K	741MTZ0085	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, silových,	ks	19,000	1 710,00	32 490,00	

<i>D</i>		<i>D</i>	<i>DODÁVKY</i>				<i>626 753,00</i>	
----------	--	----------	----------------	--	--	--	-------------------	--

<i>D</i>		<i>RE1</i>	<i>ROZVADEČ RE1 položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.9</i>				<i>78 257,00</i>	
----------	--	------------	---	--	--	--	------------------	--

241	M	RE10001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30-S200 Oceloplechová rozvodnice zapuštěná IP40/IP20 rozměry 826x1754x240mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	36 618,00	36 618,00	
242	M	RE10002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
243	M	RE10003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	95,00	95,00	
244	M	RE10004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	48,00	48,00	
245	M	RE10005	Přípojnice Cu 200A	ks	3,000	1 235,00	3 705,00	
246	M	RE10006	Nulová přípojnice Cu 200A	ks	3,000	475,00	1 425,00	
247	M	RE10007	Trojpólový výkonový odpínač 160A, Icu=36kA/415V, 3pól, přední přívod	ks	1,000	6 650,00	6 650,00	
248	M	RE10008	Vypínací cívka 230V pro odpínač 160A/3	ks	1,000	3 895,00	3 895,00	
249	M	RE10009	Pomocné kontakty 2/2	ks	1,000	238,00	238,00	
250	M	RE10010	přípojovací sada svorek pro 3x 50-240	ks	1,000	1 330,00	1 330,00	
251	M	RE10011	elektroměrová vana pro tři elektroměry	ks	2,000	3 800,00	7 600,00	
252	M	RE10012	elektroměrová deska	ks	5,000	760,00	3 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	M	RE10013	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
254	M	RE10014	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	1,000	190,00	190,00	
255	M	RE10015	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	5,000	570,00	2 850,00	
256	M	RE10016	Spínač trojpólový 10kA I-O 25A/3 na DIN lištu	ks	5,000	855,00	4 275,00	
257	M	RE10017	Svorka řadová 4 mm ²	ks	6,000	19,00	114,00	
258	M	RE10018	Svorka řadová 10 mm ²	ks	15,000	29,00	435,00	
259	M	RE10019	Svorka řadová 70 mm ²	ks	3,000	238,00	714,00	
D RE2			ROZVADEČ RE2 položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.10				54 464,00	
260	M	RE20001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30-S200 Oceloplechová rozvodnice zapuštěná IP40/IP20 rozměry 826x1554x240mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	31 379,00	31 379,00	
261	M	RE20002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	
262	M	RE20003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	95,00	95,00	
263	M	RE20004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	48,00	48,00	
264	M	RE20005	Stoupací svorkovnice s krytem, 4P, průřez hlavního vodiče 16-95 mm ² , vedlejšího vodiče 6-16 mm ² , IP20	ks	1,000	570,00	570,00	
265	M	RE20006	elektroměrová vana pro tři elektroměry	ks	2,000	3 800,00	7 600,00	
266	M	RE20007	elektroměrová deska	ks	6,000	760,00	4 560,00	
267	M	RE20008	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	6,000	570,00	3 420,00	
268	M	RE20009	Spínač trojpólový 10kA I-O 25A/3 na DIN lištu	ks	6,000	855,00	5 130,00	
269	M	RE20010	Svorka řadová 10 mm ²	ks	18,000	29,00	522,00	
D RE3			ROZVADEČ RE3 položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.11				54 500,00	
270	M	RE30001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30-S200 Oceloplechová rozvodnice zapuštěná IP40/IP20 rozměry 826x1554x240mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	33 687,00	33 687,00	
271	M	RE30002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1 140,00	1 140,00	
272	M	RE30003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	95,00	95,00	
273	M	RE30004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	48,00	48,00	
274	M	RE30005	Stoupací svorkovnice s krytem, 4P, průřez hlavního vodiče 16-95 mm ² , vedlejšího vodiče 6-16 mm ² , IP20	ks	1,000	570,00	570,00	
275	M	RE30006	elektroměrová vana pro tři elektroměry	ks	2,000	3 800,00	7 600,00	
276	M	RE30007	elektroměrová deska	ks	5,000	760,00	3 800,00	
277	M	RE30008	Jistič 10kA trojpólový B25/3	ks	5,000	570,00	2 850,00	
278	M	RE30009	Spínač trojpólový 10kA I-O 25A/3 na DIN lištu	ks	5,000	855,00	4 275,00	
279	M	RE30010	Svorka řadová 10 mm ²	ks	15,000	29,00	435,00	
D RS			ROZVADEČ RS položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.12				119 073,00	
280	M	RS0001	ROZVADEČ SE ZVÝŠENOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ V PROVEDENÍ EI 30-S200 Oceloplechová rozvodnice zapuštěná IP40/IP20 rozměry 826x1054x240mm vč. Příslušenství s dveřmi vnitřními zákryty, vč. příslušenství (DIN lišty s uchycením, montážní plechy, přípojnice, zákryty vnitřních částí, kabelové kanály	ks	1,000	59 151,00	59 151,00	
281	M	RS0002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
282	M	RS0003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	95,00	95,00	
283	M	RS0004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	48,00	48,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
284	M	RS0005	Svodič přepětí 1+2 /3 maxi	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
285	M	RS0006	Spínač trojpólový 10kA I-O 25A/3 na DIN lištu	ks	1,000	855,00	855,00	
286	M	RS0007	Jistič + chránič 10kA 6/1N/003B-A (1modul)	ks	1,000	1 900,00	1 900,00	
287	M	RS0008	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	7,000	1 425,00	9 975,00	
288	M	RS0009	Jistič + chránič 10kA 16/1N/003B-A (1modul)	ks	3,000	1 330,00	3 990,00	
289	M	RS0010	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	3,000	1 235,00	3 705,00	
290	M	RS0011	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	7,000	190,00	1 330,00	
291	M	RS0012	Jistič 10kA jednopólový B10/1	ks	5,000	133,00	665,00	
292	M	RS0013	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	11,000	114,00	1 254,00	
293	M	RS0014	Jistič 10kA trojpólový B10/3	ks	1,000	475,00	475,00	
294	M	RS0015	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	485,00	485,00	
295	M	RS0016	Jistič 10kA trojpólový C16/3	ks	2,000	551,00	1 102,00	
296	M	RS0017	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 24V/DC	ks	3,000	57,00	171,00	
297	M	RS0018	Relé 6A 2zap/2vyp cívka 230V	ks	1,000	570,00	570,00	
298	M	RS0019	Multifunkční časové relé 1zap/1vyp (nastavit .zpožděný odtah) jedn čas, cívka 230V/50Hz	ks	1,000	950,00	950,00	
299	M	RS0020	Taktovací časové relé 1zap/1vyp nastavení dvou časů, cívka 230V/50Hz	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
300	M	RS0021	Stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	2,000	760,00	1 520,00	
301	M	RS0022	Stykač 25A/4zap cívka 230V	ks	1,000	570,00	570,00	
302	M	RS0023	Stykač 40A/2zap cívka 230V	ks	4,000	1 520,00	6 080,00	
303	M	RS0024	ÚSTŘEDNA DETEKCE CO pro 8snímačů - do garáží s dvouúrovňovou detekcí. Ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení a zpracování signálu osmi snímačů koncentrace řady GT. Proudový signál snímačů je převáděn na pět reléových výstupů (4x koncentrace plus chyba). Kromě reléového výstupu poskytuje ústředna výstup RS485. Koncentrační limity jsou standardně nastavené při výrobě. Ústředna se montuje na lištu.	ks	1,000	9 947,00	9 947,00	
304	M	RS0025	ZDROJ 230V/24V/DC/60W - PRO ÚSTŘEDNU DETEKCE	ks	1,000	855,00	855,00	
305	M	RS0026	Bzučák 230V na lištu din	ks	1,000	380,00	380,00	
306	M	RS0027	Tlačítko 2/2 , na DIN lištu 230V/16A	ks	2,000	333,00	666,00	
307	M	RS0028	Spínač páčkový 0-I 1zap na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	95,00	190,00	
308	M	RS0029	Přepínač páčkový I-0-II 1+1zap na lištu DIN 230V/16A	ks	2,000	570,00	1 140,00	
309	M	RS0030	Elektronický termostat pro montáž na DIN lištu do rozvaděče pro řízení vyhřívání vpustí + čidlo teploty	ks	1,000	2 375,00	2 375,00	
310	M	RS0031	ZDROJ 230V/24V/DC/100W/4,2A - pro rozdělovače podlahového topení	ks	1,000	380,00	380,00	
311	M	RS0032	Svorka řadová 4 mm ²	ks	97,000	19,00	1 843,00	
312	M	RS0033	Svorka řadová 6 mm ²	ks	6,000	24,00	144,00	
313	M	RS0034	Svorka řadová 10 mm ²	ks	3,000	29,00	87,00	
D RB ROZVADEČ RB položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.13							207 162,00	
D RB1x ROZVADEČ RB 1 kus položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.13							20 718,00	
314	M	RB0001	Plastová rozvodnice s plechovými dveřmi - zapuštěná, 52modulů IP30/IP20 rozměry 359x714x96mm vč. příslušenství, DIN lišty s uchycením, svorkovnice N, PE, zákryt vnitřních částí	ks	1,000	9 230,00	9 230,00	
315	M	RB0002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	475,00	475,00	
316	M	RB0003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	95,00	95,00	
317	M	RB0004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	48,00	48,00	
318	M	RB0005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	190,00	190,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	M	RB0006	Svodič přepětí TYP 1+2/3 maxi	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
320	M	RB0007	Spínač trojpólový 10kA I-0 25A/3 na DIN lištu	ks	1,000	855,00	855,00	
321	M	RB0008	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	3,000	1 425,00	4 275,00	
322	M	RB0009	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	
323	M	RB0010	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	1,000	190,00	190,00	
324	M	RB0011	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	8,000	114,00	912,00	
325	M	RB0012	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	485,00	485,00	
326	M	RB0013	Paměťový stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	1,000	475,00	475,00	
327	M	RB0014	Svorka řadová 4 mm ²	ks	39,000	19,00	741,00	
328	M	RB0015	Svorka řadová 10 mm ²	ks	3,000	29,00	87,00	
D RB9x ROZVADEČ RB 9 kusů							186 444,00	
329	M	RB9x	Rozvaděč RB	kus	9,000	20 716,00	186 444,00	
D RD ROZVADEČ RD položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.14							113 297,00	
D RD1x ROZVADEČ RD 1 kus položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.14							22 661,00	
330	M	RD0001	Plastová rozvodnice s plechovými dveřmi - zapuštěná, 52modulů IP30/IP20 rozměry 359x714x96mm vč. příslušenství, DIN lišty s uchycením, svorkovnice N, PE, zákryt vnitřních částí	ks	1,000	9 520,00	9 520,00	
331	M	RD0002	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	475,00	475,00	
332	M	RD0003	Obal na výkresy rozměr 250x138mm	ks	1,000	95,00	95,00	
333	M	RD0004	Popisný štítek 20x100mm	ks	1,000	48,00	48,00	
334	M	RD0005	Propojení obvodů + propoj lišty	ks	1,000	190,00	190,00	
335	M	RD0006	Svodič přepětí TYP 1+2/3 maxi	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
336	M	RD0007	Spínač trojpólový 10kA I-0 25A/3 na DIN lištu	ks	1,000	855,00	855,00	
337	M	RD0008	Jistič + chránič 10kA 10/1N/003B-A (1modul)	ks	4,000	1 425,00	5 700,00	
338	M	RD0009	Proudový chránič 10kA 25/4/003-A	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	
339	M	RD0010	Jistič 10kA jednopólový B6/1	ks	1,000	190,00	190,00	
340	M	RD0011	Jistič 10kA jednopólový B16/1	ks	9,000	114,00	1 026,00	
341	M	RD0012	Jistič 10kA trojpólový B16/3	ks	1,000	485,00	485,00	
342	M	RD0013	Paměťový stykač 25A/2zap cívka 230V	ks	1,000	475,00	475,00	
343	M	RD0014	Svorka řadová 4 mm ²	ks	45,000	19,00	855,00	
344	M	RD0015	Svorka řadová 10 mm ²	ks	3,000	29,00	87,00	
D RD4x ROZVADEČ RD 4 ks							90 636,00	
345	M	RD4x	ROZVADEČ RD	kus	4,000	22 659,00	90 636,00	
D 741-2 BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ							257 305,00	
D 741-2MA BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ materiál položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.7 a D.1.1.4.5.8							73 967,00	
346	M	35441120	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	122,000	62,00	7 564,00	
347	M	15615225	Drát uzem. FeZn pr.10mm 0,62kg/1m	m	152,000	62,00	9 424,00	
348	M	741MA0101	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	68,000	93,00	6 324,00	
349	M	741MA0102	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	316,000	37,00	11 692,00	
350	M	741MA0103	Tyč jímací JR1,5m AlMgSi bez osazení	ks	8,000	247,00	1 976,00	
351	M	741MA0104	Tyč jímací JR2,0m AlMgSi bez osazení	ks	3,000	309,00	927,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
352	M	741MA0105	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	11,000	399,00	4 389,00	
353	M	741MA0106	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	11,000	185,00	2 035,00	
354	M	35441312	Stříška ochranná OS 1	ks	11,000	235,00	2 585,00	
355	M	35441420	Podpěra vedení PV 02	ks	86,000	71,00	6 106,00	
356	M	35441540	Podpěra vedení PV 21+nástavec (100mm)	ks	248,000	29,00	7 192,00	
357	M	35441560	Podpěra vedení PV 23 na plechové střechy	ks	18,000	38,00	684,00	
358	M	35441560.1	Podpěra vedení PV 32 na konstrukce	ks	8,000	38,00	304,00	
359	M	35441830	Ochranný úhelník OU	ks	6,000	408,00	2 448,00	
360	M	35441840	Držák ochranného úhelníku DÚz do zdiva	ks	12,000	90,00	1 080,00	
361	M	35441860	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	11,000	81,00	891,00	
362	M	35441885	Svorka SU nerez univerzální	ks	6,000	62,00	372,00	
363	M	354418852	Svorka SS nerez spojovací	ks	58,000	62,00	3 596,00	
364	M	35441875	Svorka SK nerez křížová	ks	4,000	62,00	248,00	
365	M	35441895	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	8,000	62,00	496,00	
366	M	35441938	Svorka ST nerez na potrubí	ks	4,000	62,00	248,00	
367	M	354419862	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	8,000	99,00	792,00	
368	M	354419861	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	4,000	62,00	248,00	
369	M	35441996	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	36,000	62,00	2 232,00	
370	M	35442090	Označení svodu štítky	ks	6,000	19,00	114,00	
D 741-2MTZ BLESKOSVOD A UZEMNĚNÍ montáž položky dle výřesů č. D.1.1.4.5.7 a D.1.1.4.5.8							183 338,00	
371	K	354 41120 743 61-211	Pásek uzem. FeZn 30 x 4 v zemi 0,95kg/m	m	122,000	105,00	12 810,00	
372	K	156 15225 743 61-212	Drát uzem. FeZn pr.10mm 0,62kg/1m	m	152,000	114,00	17 328,00	
373	K	741MTZ0101	Drát uzem. FeZn pr.10mm+PVC montáž svodu vč. Podpěr 0,62kg/1m	m	68,000	161,00	10 948,00	
374	K	741MTZ0102	Drát uzem. AlMgSi pr.8mm montáž svodu vč. Podpěr 0,135kg/1m	m	316,000	161,00	50 876,00	
375	K	741MTZ0103	Tyč jímací JR1,5m AlMgSi bez osazení	ks	8,000	494,00	3 952,00	
376	K	741MTZ0104	Tyč jímací JR2,0m AlMgSi bez osazení	ks	3,000	494,00	1 482,00	
377	K	741MTZ0105	Podstavec betonový 19kg + gumová podložka + držák jímací tyče	ks	11,000	161,00	1 771,00	
378	K	741MTZ0106	Izolační tyč délky 0,5m včetně upevnění -	ks	11,000	62,00	682,00	
379	K	35441312MTZ	Stříška ochranná OS 1	ks	11,000	114,00	1 254,00	
380	K	35441420MTZ	Podpěra vedení PV 02	ks	86,000	29,00	2 494,00	
381	K	35441540MTZ	Podpěra vedení PV 21+nástavec (100mm)	ks	248,000	14,00	3 472,00	
382	K	35441560MTZ	Podpěra vedení PV 23 na plechové střechy	ks	18,000	14,00	252,00	
383	K	35441560.1MTZ	Podpěra vedení PV 32 na konstrukce	ks	8,000	14,00	112,00	
384	K	354 41830 743 62-411	Ochranný úhelník OU	ks	6,000	247,00	1 482,00	
385	K	35441840MTZ	Držák ochranného úhelníku DÚz do zdiva	ks	12,000	100,00	1 200,00	
386	K	354 41860 743 62-220	Svorka SJ 01 nerez k jímací tyči	ks	11,000	14,00	154,00	
387	K	354 41885 743 62-210	Svorka SU nerez univerzální	ks	6,000	14,00	84,00	
388	K	354 41885 743 62-220	Svorka SS nerez spojovací	ks	58,000	14,00	812,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
389	K	354 41875 743 62-220	Svorka SK nerez křížová	ks	4,000	14,00	56,00	
390	K	354 41895 743 62-220	Svorka SP 1 nerez připojovací	ks	8,000	14,00	112,00	
391	K	354 41938 743 62-220	Svorka ST nerez na potrubí	ks	4,000	14,00	56,00	
392	K	354 41986 743 62-220	Svorka ST 10 nerez na okap. troubu do 150mm	ks	8,000	52,00	416,00	
393	K	354 41986 743 62-2.1	Svorka SR 02 nerez pro spojení pásku 30x4 mm	ks	4,000	14,00	56,00	
394	K	354 41996 743 62-220	Svorka SR 03 nerez pro spojení pásku s drátem	ks	36,000	14,00	504,00	
395	K	460200163	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3	m	110,000	150,00	16 500,00	
396	K	460560165	Zához rýhy š.35cm hl.80cm tř.3	m	110,000	100,00	11 000,00	
397	K	460620013	Provizorní úprava terénu tř 3	m2	39,000	300,00	11 700,00	
398	K	354 42090 743 62-930	Označení svodu štítky	ks	6,000	19,00	114,00	
399	K	741MTZ0107	Stavební přípomoc nutné k řádnému dokončení díla	h	48,000	333,00	15 984,00	
400	K	741MTZ0108	Pronájem montážní prošiny 12m	den	3,000	3 705,00	11 115,00	
401	K	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací	ks	1,000	4 560,00	4 560,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
SO 01 - Bytový dům
Soupis:
D.1.1.4.6 - Slaboproudá zařízení

KSO: 803 56 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			1 847 074,00
---------------------	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	1 847 074,00	12,00%	221 648,88

Cena s DPH	v CZK	2 068 722,88
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: **D.1.1.4.6 - Slaboproudá zařízení**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 847 074,00
PSV - PSV	1 847 074,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	1 847 074,00
742-1 - DATOVÉ ROZVODY	803 577,00
742-1MA - DATOVÉ ROZVODY materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	385 346,00
742-1MTZ - DATOVÉ ROZVODY montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	418 231,00
742-2 - KAMEROVÝ SYSTÉM	113 163,00
742-2MA - KAMEROVÝ SYSTÉM materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	76 576,00
742-2MTZ - KAMEROVÝ SYSTÉM montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	36 587,00
742-3 - DOMÁCÍ VIDEOTELEFON	430 083,00
742-3MA - DOMÁCÍ VIDEOTELEFON materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	224 623,00
742-3MTZ - DOMÁCÍ VIDEOTELEFON montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	205 460,00
742-4 - TELEVIZNÍ ROZVODY	489 961,00
742-4 MA - TELEVIZNÍ ROZVODY materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	206 428,00
742-4 MTZ - TELEVIZNÍ ROZVODY montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	283 533,00
742-5 - SIGNALIZACE POŽÁRU V BYTECH	10 290,00
742-5MA - SIGNALIZACE POŽÁRU V BYTECH materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	6 585,00
742-5MTZ - SIGNALIZACE POŽÁRU V BYTECH montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6	3 705,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.4.6 - Slaboproudá zařízení

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 847 074,00

D	PSV	PSV					1 847 074,00	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					1 847 074,00	
D	742-1	DATOVÉ ROZVODY					803 577,00	
D	742-1MA	DATOVÉ ROZVODY materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6					385 346,00	

1	M	7421MA0001	Optický kabel 48vláken SM 9/125µm + zafouknutí do mikrotrubičky	m	65,000	24,00	1 560,00	
2	M	7421MA0002	Mikrotrubička MK 12/8mm	m	195,000	11,00	2 145,00	
3	M	7421MA0003	Optický kabel 4vlákna SM 9/125µm B2caS1d1a1 + zafouknutí do mikrotrubičky	m	1 165,000	26,00	30 290,00	
4	M	7421MA0004	Mikrotrubička MK 12/8mm HFFR silnostěnná	m	1 245,000	31,00	38 595,00	
5	M	7421MA0005	Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování	ks	48,000	43,00	2 064,00	
6	M	7421MA0006	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2cas1d1a1	m	1 614,000	24,00	38 736,00	
7	M	7421MA0008	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/15U 600x600x770mm, + příslušenství. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL,	ks	1,000	10 848,00	10 848,00	
8	M	7421MA0009	NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 3ks - Optická vana výsuvná 1U, 24x SC duplex, (24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná) 1ks - ventilátorový díl s termostatem (4ventilátory) 1ks - napájecí panel (7ks zásuvek s vypínačem a přepětovou ochranou)	ks	1,000	10 799,00	10 799,00	
9	M	7421MA0010	Datový switch 24 portů + PoE 370W Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do racku, 1U	ks	1,000	29 077,00	29 077,00	
10	M	7421MA0011	Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,	ks	1,000	33 327,00	33 327,00	
11	M	7421MA0012	FO pigtail SC/APC, 9/125, OM3, 0,9mm, 1m Jednostraně konektorovaný optický kabel (pigtail) s koncovkou, sekundární ochrana průměr 0,9mm. broušení konektoru + svár	ks	78,000	68,00	5 304,00	
12	M	7421MA0013	Adaptér optický SC-SC, Duplex, APC, Singlemode, pro vzájemné propojení libovolných okonektorovaných optických vláken, Instaluje se do otvorů	ks	39,000	56,00	2 184,00	
13	M	7421MA0014	Patchcord 2m Patch kabel optický duplex SC-SC 09/125 2m SM	ks	39,000	303,00	11 817,00	
14	M	7421MA0015	Rozvodnice pro sdělovací zařízení na podlažích zapuštěná prázdná rozvodnice 500x333x110mm (v pož.provedení EI 30 DP1-S200)	ks	2,000	1 663,00	3 326,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	7421MA0016	Rozvodnice pro sdělovací zařízení v bytech multimediální rozvodnice 359x589x97mm např. KLV-36UPM-F (stejná šíře jako rozvaděč silnoproudu)	ks	15,000	3 306,00	49 590,00	
16	M	7421MA0017	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6, kompletní,	ks	31,000	303,00	9 393,00	
17	M	7421MA0018	Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem	ks	15,000	96,00	1 440,00	
18	M	7421MA0019	Jedno-rámeček	ks	46,000	31,00	1 426,00	
19	M	7421MA0020	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	46,000	19,00	874,00	
20	M	7421MA0021	Krabice odbočná pr.68mm	ks	78,000	53,00	4 134,00	
21	M	7421MA0022	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	18,000	57,00	1 026,00	
22	M	7421MA0023	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	6,000	70,00	420,00	
23	M	7421MA0024	Krabice odbočná pr.97mm	ks	45,000	65,00	2 925,00	
24	M	7421MA0025	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	742,000	20,00	14 840,00	
25	M	7421MA0026	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	314,000	26,00	8 164,00	
26	M	34572105	Lišta vkládací 20x20mm bezhalogenová	m	78,000	50,00	3 900,00	
27	M	34572114	Lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová	m	42,000	127,00	5 334,00	
28	M	7421MA0027	Drátěný kabelový žlab 60x100, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu, po max. 1,5m	m	116,000	465,00	53 940,00	
29	M	7421MA0028	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	14,000	562,00	7 868,00	
D		742-1MTZ	DATOVÉ ROZVODY montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				418 231,00	
30	K	7421MTZ0001	Optický kabel 48vláken SM 9/125µm + zafouknutí do mikrotrubičky	m	65,000	24,00	1 560,00	
31	K	7421MTZ0002	Mikrotrubička MK 12/8mm	m	195,000	24,00	4 680,00	
32	K	7421MTZ0003	Optický kabel 4vlákna SM 9/125µm B2caS1d1a1 + zafouknutí do mikrotrubičky	m	1 165,000	21,00	24 465,00	
33	K	7421MTZ0004	Mikrotrubička MK 12/8mm HFFR silnostěnná	m	1 245,000	21,00	26 145,00	
34	K	7421MTZ0005	Spojka mikrotrubičky 12mm, pro spojování mikrotrubiček je odolná vůči tlakům při zafukování	ks	48,000	43,00	2 064,00	
35	K	7421MTZ0006	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2cas1d1a1	m	1 614,000	21,00	33 894,00	
36	K	7421MTZ0007	Ukončení a měření kabelu UTP	ks	42,000	238,00	9 996,00	
37	K	7421MTZ0008	Datový rozvaděč skříň RACK 19"/15U 600x600x770mm, + příslušenství. přední dveře bezpečnostní kalené sklo tl. 4 mm, ocelový plech , boční kryty plechové bez perforace, barva černá RAL,	ks	1,000	2 208,00	2 208,00	
38	K	7421MTZ0009	NÁPLŇ ROZVADĚČE DR 3ks - Optická vana výsuvná 1U, 24x SC duplex, (24 optických portů, kazeta na svary, vana výsuvná) 1ks - ventilátorový díl s termostatem (4ventilátory) 1ks - napájecí panel (7ks zásuvek s vypínačem a přepětovou ochranou)	ks	1,000	1 544,00	1 544,00	
39	K	7421MTZ0010	Datový switch 24 portů + PoE 370W Rozhraní: 24x RJ-45 10/100/1G, +4xSFP.4x1GMbps 1x RJ-45 pro správu, 2xUSB2.0, Řízený, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Podpora napájení po Ethernetu (PoE), Instalace do racku, 1U	ks	1,000	1 482,00	1 482,00	
40	K	7421MTZ0011	Záložní zdroj UPS 3000VA / 2700W montáž do rack 19" 2U, nastavitelné jmen. výstup. napětí, výstupy: 4x IEC 320 C13 a 2x IEC Jumper, port rozhraní: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, SmartSlot, USB; LCD rozhraní, ochrana proti přepětí a rušivým poruchám,	ks	1,000	2 285,00	2 285,00	
41	K	7421MTZ0012	FO pigtail SC/APC, 9/125, OM3, 0,9mm, 1m Jednostraně konektorovaný optický kabel (pigtail) s koncovkou, sekundární ochrana průměr 0,9mm. broušení konektoru + svár	ks	78,000	469,00	36 582,00	
42	K	7421MTZ0013	Adaptér optický SC-SC, Duplex, APC, Singlemode, pro vzájemné propojení libovolných okonektorovaných optických vláken, Instaluje se do otvorů	ks	39,000	31,00	1 209,00	
43	K	7421MTZ0014	Patchcord 2m Patch kabel optický duplex SC-SC 09/125 2m SM	ks	39,000	12,00	468,00	
44	K	7421MTZ0015	Rozvodnice pro sdělovací zařízení na podlažích zapuštěná prázdná rozvodnice 500x333x110mm (v pož.provedení EI 30 DP1-S200)	ks	2,000	1 378,00	2 756,00	
45	K	7421MTZ0016	Rozvodnice pro sdělovací zařízení v bytech multimediální rozvodnice 359x589x97mm např. KLV-36UPM-F (stejná šíře jako rozvaděč silnoproudu)	ks	15,000	1 853,00	27 795,00	
46	K	7421MTZ0017	Datová dvouzásuvka 2xRJ45-8 Cat.6, kompletní,	ks	31,000	222,00	6 882,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	7421MTZ0018	Kryt zaslepovací s plastovým upevňovacím třmenem	ks	15,000	31,00	465,00	
48	K	7421MTZ0019	Jedno-rámeček	ks	46,000	19,00	874,00	
49	K	7421MTZ0020	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	46,000	78,00	3 588,00	
50	K	7421MTZ0021	Krabice odbočná pr.68mm	ks	78,000	106,00	8 268,00	
51	K	7421MTZ0022	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	18,000	86,00	1 548,00	
52	K	7421MTZ0023	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	6,000	106,00	636,00	
53	K	7421MTZ0024	Krabice odbočná pr.97mm	ks	45,000	106,00	4 770,00	
54	K	7421MTZ0025	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	742,000	31,00	23 002,00	
55	K	7421MTZ0026	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	314,000	34,00	10 676,00	
56	K	345 721051	Lišta vkládací 20x20mm bezhalogenová	m	78,000	64,00	4 992,00	
57	K	345 721141	Lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová	m	42,000	64,00	2 688,00	
58	K	7421MTZ0027	Drátěný kabelový žlab 60x100, vč. šroubů a matek pro propojení uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu, po max. 1,5m	m	116,000	249,00	28 884,00	
59	K	7421MTZ0028	Drátěný kabelový žlab 60x200, vč. šroubů a matek pro upevnění .uchycení pomocí závěsných třmenů do zdi/stropu po max. 1m	m	14,000	249,00	3 486,00	
60	K	974 03-1110	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	472,000	56,00	26 432,00	
61	K	974 03-1130	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	359,000	65,00	23 335,00	
62	K	7421MTZ0029	Frézování rýhy v betonu 30 x 30 mm	m	62,000	166,00	10 292,00	
63	K	7421MTZ0030	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	78,000	214,00	16 692,00	
64	K	971 03-3100	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	48,000	209,00	10 032,00	
65	K	971 03-32002	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	27,000	304,00	8 208,00	
66	K	7421MTZ0031	Zabezpečení pracoviště	h	62,000	400,00	24 800,00	
67	K	7421MTZ0032	Koordinace s ostatními profesemi	h	22,000	333,00	7 326,00	
68	K	7421MTZ0033	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	24,000	333,00	7 992,00	
69	K	7421MTZ0034	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	3 230,00	3 230,00	

D 742-2 KAMEROVÝ SYSTÉM 113 163,00

D 742-2MA KAMEROVÝ SYSTÉM materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6 76 576,00

70	M	7422MA0001	Venkovní 4megapixelová IP kamera objektiv 2.8 -12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67 Rozlišení do 4 Mpix (2560 x 1440) při 25sn/s Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 40m WDR 120dB - Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu Motor zoom - motorický objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru, H.265, H.265+, H.264+, H.264 Venkovní IP67 a antivandal IK10 provedení	ks	4,000	6 330,00	25 320,00	
71	M	7422MA0002	Vnitřní 4megapixelová IP kamera objektiv 2.8 -12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67 Rozlišení do 4 Mpix (2560 x 1440) při 25sn/s Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 40m WDR 120dB - Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu Motor zoom - motorický objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru, H.265, H.265+, H.264+, H.264 IP67 a antivandal IK10 provedení	ks	1,000	6 908,00	6 908,00	
72	M	7422MA0003	Držák pro venkovní kameru	ks	1,000	509,00	509,00	
73	M	7422MA0004	Držák pro vnitřní kameru	ks	3,000	509,00	1 527,00	
74	M	7422MA0005	Licence pro jednu kameru	ks	4,000	1 482,00	5 928,00	
75	M	7422MA0006	Datový switch PoE - 16portový switch, Porty 10/100 Mbps 16x PoE porty 16x IEEE 802.3af, IEEE802.3at, Celkový výkon na PoE 230 W Porty 10/100/1000 Mbps 2x gigabit combo Web management Ano Napájení 100-240VAC Provozní teplota 0° až 40° C Rozměry 440x221x44mm	ks	1,000	18 016,00	18 016,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	7422MA0007	Megapixelové NVR Počet kamer IP: 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 160 / 160 Mbps	ks	1,000	10 803,00	10 803,00	
77	M	7422MA0008	Pevný disk HDD 8TB verze 24x7edice harddisk pro aplikace do PC, DVR a NVR,	ks	1,000	7 565,00	7 565,00	
D		742-2MTZ	KAMEROVÝ SYSTÉM montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				36 587,00	
78	K	7422MTZ0001	Venkovní 4megapixelová IP kamera objektiv 2.8 -12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67 Rozlišení do 4 Mpix (2560 x 1440) při 25sn/s Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 40m WDR 120dB - Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu Motor zoom - motorický objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru, H.265, H.265+, H.264+, H.264 Venkovní IP67 a antivandal IK10 provedení	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
79	K	7422MTZ0002	Vnitřní 4megapixelová IP kamera objektiv 2.8 -12mm, motor zoom, 12VDC/13W, PoE, IP67 Rozlišení do 4 Mpix (2560 x 1440) při 25sn/s Integrovaný automaticky říditelný IR přísvit s dlouhou životností do maximální vzdálenosti 40m WDR 120dB - Dvojitá expozice scény, realné barvy, vysoká dynamika obrazu Motor zoom - motorický objektiv pro vzdálené řízení úhlu záběru, H.265, H.265+, H.264+, H.264 IP67 a antivandal IK10 provedení	ks	1,000	442,00	442,00	
80	K	7422MTZ0003	Držák pro venkovní kameru	ks	1,000	442,00	442,00	
81	K	7422MTZ0004	Držák pro vnitřní kameru	ks	3,000	222,00	666,00	
82	K	7422MTZ0005	Licence pro jednu kameru	ks	4,000	1 050,00	4 200,00	
83	K	7422MTZ0006	Datový switch PoE - 16portový switch, Porty 10/100 Mbps 16x PoE porty 16x IEEE 802.3af, IEEE802.3at, Celkový výkon na PoE 230 W Porty 10/100/1000 Mbps 2x gigabit combo Web management Ano Napájení 100-240VAC Provozní teplota 0° až 40° C Rozměry 440x221x44mm	ks	1,000	3 952,00	3 952,00	
84	K	7422MTZ0007	Megapixelové NVR Počet kamer IP: 8 kamer; Max. rozlišení záznamu: 8 Megapixel; Počet HDD slotů: 2x; Video výstup: HDMI / VGA; Alarmy In / Out: 4 / 1; Audio In / Out: 1 / 1; Datová propustnost (In / Out): 160 / 160 Mbps	ks	1,000	124,00	124,00	
85	K	7422MTZ0008	Pevný disk HDD 8TB verze 24x7edice harddisk pro aplikace do PC, DVR a NVR,	ks	1,000	556,00	556,00	
86	K	7422MTZ0009	Programování a zkušební provoz	h	12,000	333,00	3 996,00	
87	K	7422MTZ0010	Zabezpečení pracoviště	h	10,000	556,00	5 560,00	
88	K	7422MTZ0011	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	8,000	428,00	3 424,00	
89	K	7422MTZ0012	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	9 025,00	9 025,00	
D		742-3	DOMÁCÍ VIDEOTELEFON				430 083,00	
D		742-3MA	DOMÁCÍ VIDEOTELEFON materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				224 623,00	
90	M	7423MA0001	Audio/video modul pro systém 2 VOICE	ks	1,000	7 098,00	7 098,00	
91	M	7423MA0002	Kryt audio/video modulu bez tlačítek, DDA, černý	ks	1,000	2 314,00	2 314,00	
92	M	7423MA0003	Modul se 4 tlačítka pro systém 2VOICE	ks	4,000	1 219,00	4 876,00	
93	M	7423MA0004	Kryt se 4 tlačítka, černý	ks	4,000	1 079,00	4 316,00	
94	M	7423MA0005	Bezkontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, černá	ks	1,000	10 445,00	10 445,00	
95	M	7423MA0006	Upevňovací rámeček, 3 moduly	ks	2,000	2 341,00	4 682,00	
96	M	7423MA0007	Instalační krabice pro panel , 3 moduly	ks	2,000	970,00	1 940,00	
97	M	7423MA0008	Bezkontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, nerez (do paměti jednotky může být uloženo 500 elektronických klíčů)	ks	3,000	8 133,00	24 399,00	
98	M	7423MA0009	Upevňovací rámeček, 1 modul	ks	3,000	968,00	2 904,00	
99	M	7423MA0010	Instalační krabice pro panel 1 modul	ks	3,000	756,00	2 268,00	
100	M	7423MA0011	Zdroj se základním prvkem pro systém pro DVT (zdroj 10modulů v 1NP 230V/48V/DC/80W)	ks	1,000	5 095,00	5 095,00	
101	M	7423MA0012	Zdroj pro čtečky čipů (zdroj 3moduly 230V/12V/AC/18VA)	ks	1,000	3 969,00	3 969,00	
102	M	7423MA0013	Nástěnná plastová rozvodnice 24modulů IP54	ks	1,000	1 855,00	1 855,00	
103	M	7423MA0014	Distributor pro 4 účastníky	ks	5,000	1 217,00	6 085,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	M	7423MA0015	Komfortní domovní videotelefon 2VOICE, 3 servisní tlač., 4,3" displej 1750/1	ks	15,000	4 749,00	71 235,00	
105	M	7423MA0016	Elektrický zámek s momentovým kolíkem, stav. západka, úzké pouzdro, ~/= 8-12V (0,7A)	ks	1,000	1 217,00	1 217,00	
106	M	7423MA0017	Bezkontaktní klíč, 13,56 MHz, FDI černý	ks	80,000	109,00	8 720,00	
107	M	7423MA0018	Ovladač řaz. 1/0 + kryt s popisovacím polem + rámeček (zvonkové tlačítko)	ks	15,000	278,00	4 170,00	
108	M	7423MA0019	SHKFH-R 2x2x0,8 B2cas1d1a1 - uložený volně	m	175,000	27,00	4 725,00	
109	M	7423MA0020	J-YSt-Y 2x2x0,8 - uložený volně	m	58,000	21,00	1 218,00	
110	M	7423MA0022	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2cas1d1a1	m	847,000	24,00	20 328,00	
111	M	7423MA0024	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	38,000	19,00	722,00	
112	M	7423MA0025	Krabice odbočná pr.68mm	ks	62,000	53,00	3 286,00	
113	M	7423MA0026	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	8,000	57,00	456,00	
114	M	7423MA0027	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	6,000	70,00	420,00	
115	M	7423MA0028	Krabice odbočná pr.97mm	ks	44,000	65,00	2 860,00	
116	M	7423MA0029	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	348,000	20,00	6 960,00	
117	M	7423MA0030	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	137,000	26,00	3 562,00	
118	M	345721052	Lišta vkládací 20x20mm bezhalogenová	m	62,000	50,00	3 100,00	
119	M	345721142	Lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová	m	74,000	127,00	9 398,00	
D 742-3MTZ DOMÁCÍ VIDEOTELEFON montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6							205 460,00	
120	K	7423MTZ0001	Audio/video modul pro systém 2 VOICE	ks	1,000	1 877,00	1 877,00	
121	K	7423MTZ0002	Kryt audio/video modulu bez tlačítek, DDA, černý	ks	1,000	124,00	124,00	
122	K	7423MTZ0003	Modul se 4 tlačítka pro systém 2VOICE	ks	4,000	309,00	1 236,00	
123	K	7423MTZ0004	Kryt se 4 tlačítka, černý	ks	4,000	124,00	496,00	
124	K	7423MTZ0005	Bezkontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, černá	ks	1,000	803,00	803,00	
125	K	7423MTZ0006	Upevňovací rámeček, 3 moduly	ks	2,000	124,00	248,00	
126	K	7423MTZ0007	Instalační krabice pro panel , 3 moduly	ks	2,000	309,00	618,00	
127	K	7423MTZ0008	Bezkontaktní snímač klíčů s integrovanou řídicí jednotkou, nerez (do paměti jednotky může být uloženo 500 elektronických klíčů)	ks	3,000	803,00	2 409,00	
128	K	7423MTZ0009	Upevňovací rámeček, 1 modul	ks	3,000	124,00	372,00	
129	K	7423MTZ0010	Instalační krabice pro panel 1 modul	ks	3,000	247,00	741,00	
130	K	7423MTZ0011	Zdroj se základním prvkem pro systém pro DVT (zdroj 10modulů v 1NP 230V/48V/DC/80W)	ks	1,000	1 549,00	1 549,00	
131	K	7423MTZ0012	Zdroj pro čtečky čipů (zdroj 3moduly 230V/12V/AC/18VA)	ks	1,000	1 266,00	1 266,00	
132	K	7423MTZ0013	Nástěnná plastová rozvodnice 24modulů IP54	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
133	K	7423MTZ0014	Distributor pro 4 účastníky	ks	5,000	772,00	3 860,00	
134	K	7423MTZ0015	Komfortní domovní videotelefon 2VOICE, 3 servisní tlač., 4,3" displej 1750/1	ks	15,000	565,00	8 475,00	
135	K	7423MTZ0016	Elektrický zámek s momentovým kolíkem, stav. západka, úzké pouzdro, ~/= 8-12V (0,7A)	ks	1,000	556,00	556,00	
136	K	7423MTZ0017	Bezkontaktní klíč, 13,56 MHz, FDI černý	ks	80,000	68,00	5 440,00	
137	K	7423MTZ0018	Ovladač řaz. 1/0 + kryt s popisovacím polem + rámeček (zvonkové tlačítko)	ks	15,000	99,00	1 485,00	
138	K	7423MTZ0019	SHKFH-R 2x2x0,8 B2cas1d1a1 - uložený volně	m	175,000	21,00	3 675,00	
139	K	7423MTZ0020	J-YSt-Y 2x2x0,8 - uložený volně	m	58,000	21,00	1 218,00	
140	K	7423MTZ0021	Ukončení kabelu 2x2x0,8	ks	36,000	33,00	1 188,00	
141	K	7423MTZ0022	Datový kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6 B2cas1d1a1	m	847,000	21,00	17 787,00	
142	K	7423MTZ0023	Ukončení a měření kabelu UTP	ks	22,000	31,00	682,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	7423MTZ0024	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	38,000	78,00	2 964,00	
144	K	7423MTZ0025	Krabice odbočná pr.68mm	ks	62,000	106,00	6 572,00	
145	K	7423MTZ0026	Krabice elektroinstalační přístrojová do betonu	ks	8,000	86,00	688,00	
146	K	7423MTZ0027	Krabice elektroinstalační odbočná s víčkem do betonu	ks	6,000	106,00	636,00	
147	K	7423MTZ0028	Krabice odbočná pr.97mm	ks	44,000	106,00	4 664,00	
148	K	7423MTZ0029	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	348,000	31,00	10 788,00	
149	K	7423MTZ0030	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	137,000	34,00	4 658,00	
150	K	345 721053	Lišta vkládací 20x20mm bezhalogenová	m	62,000	64,00	3 968,00	
151	K	345 721143	Lišta vkládací 40x20mm bezhalogenová	m	74,000	64,00	4 736,00	
152	K	974 03-11102	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	122,000	56,00	6 832,00	
153	K	974 03-11302	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	97,000	65,00	6 305,00	
154	K	7423MTZ0031	Frézování rýhy v betonu 30 x 30 mm	m	62,000	185,00	11 470,00	
155	K	7423MTZ0032	Frézování rýhy v betonu 30 x 70 mm	m	54,000	233,00	12 582,00	
156	K	971 03-31002	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	18,000	209,00	3 762,00	
157	K	971 03-32002	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	34,000	304,00	10 336,00	
158	K	7423MTZ0033	Zabezpečení pracoviště	h	52,000	400,00	20 800,00	
159	K	7423MTZ0034	Koordinace s ostatními profesemi	h	43,000	333,00	14 319,00	
160	K	7423MTZ0035	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	25,000	551,00	13 775,00	
161	K	7423MTZ0036	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	8 075,00	8 075,00	
D		742-4	TELEVIZNÍ ROZVODY				489 961,00	
D		742-4 MA	TELEVIZNÍ ROZVODY materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				206 428,00	
162	M	7424MA0001	Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně (vnitřní) koax. kabel 1,13/4,8/6,8mm, stínění středový vodič pr.1,13mm (100% Cu) útlum 9dB/100m/200 MHz útlum 15dB/100m/600MHz útlum 31dB/100m/2150MHz	m	1 384,000	18,00	24 912,00	
163	M	7424MA0002	Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně koax. kabel 1,55/7,25/10,1mm, stínění středový vodič pr.1,55mm (100% Cu) útlum 6dB/100m/200 MHz útlum 10dB/100m/600MHz útlum 21dB/100m/2150MHz	m	316,000	18,00	5 688,00	
164	M	7424MA0003	Účastnická zásuvka STA 1xDVB-S, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní,	ks	29,000	456,00	13 224,00	
165	M	7424MA0004	Anténní stožár na ploché střechy v=1,5m (trojnožka vč. zátěžových dlaždic) + výložník pro 2xDVB-T + výložník pro 2xDVB-S	ks	1,000	5 558,00	5 558,00	
166	M	7424MA0005	Anténa SAT offset 105/120 cm , vč. výložení na stožár	ks	2,000	2 310,00	4 620,00	
167	M	7424MA0006	Konvertor Q.B. LN	ks	2,000	523,00	1 046,00	
168	M	7424MA0007	Anténa DVB-T, 470-862MHz, zisk 15,5dB,	ks	2,000	915,00	1 830,00	
169	M	7424MA0008	Plastová rozvonice na povrch IP65 + 11x přepět.ochrana pro coax kabely (např. FX-090-F75-T-F/F)	ks	1,000	18 858,00	18 858,00	
170	M	7424MA0009	ROZVODNICE STA Oceloplechová rozvodnice na povrch rozměry 600x900x250mm plechové dveře se zámkem	ks	1,000	12 844,00	12 844,00	
171	M	7424MA0010	NÁPLŇ ROZVADĚČE STA 1ks - zesilovač DVB-T2, 4 programovatelné vstupy (3x UHF, 1x VHF/DAB) s celkem 32 digitálními filtry. 1ks - multiswitch hvězdicovitý 9/16 koncový multipřepínač pro 2 družice a pozemní TV s 16 výstupy. Výstupy jsou zesíleny v satelitním IF pásmu. 1ks - zdroj 230V/13V/4A (pro MB-206) 1ks - napájecí panel - tři zásuvky 230V s vypínačem a přepětovou ochranou	ks	1,000	46 094,00	46 094,00	
172	M	7424MA0011	Rozbočovač 1/2 - 3,6dB osazení v bytových rozvaděčích	ks	4,000	551,00	2 204,00	
173	M	7424MA0012	Rozbočovač 1/3 - 4,2dB osazení v bytových rozvaděčích	ks	5,000	589,00	2 945,00	
174	M	7424MA0013	F- konektor vč. ukončení kabelu	ks	62,000	14,00	868,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
175	M	7424MA0015	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	36,000	19,00	684,00	
176	M	7424MA0016	Krabice odbočná pr.68mm	ks	42,000	53,00	2 226,00	
177	M	7424MA0017	Krabice odbočná pr.97mm	ks	25,000	57,00	1 425,00	
178	M	7424MA0018	Krabice odbočná pr.125mm	ks	8,000	70,00	560,00	
179	M	7424MA0019	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	756,000	65,00	49 140,00	
180	M	7424MA0020	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	343,000	26,00	8 918,00	
181	M	34572125	Lišta vkladací 40x40mm	m	48,000	58,00	2 784,00	
D 742-4 MTZ			TELEVIZNÍ ROZVODY montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				283 533,00	
182	K	7424MTZ0001	Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně (vnitřní) coax. kabel 1,13/4,8/6,8mm, stínění středový vodič pr.1,13mm (100% Cu) útlum 9dB/100m/200 MHz útlum 15dB/100m/600MHz útlum 31dB/100m/2150MHz	m	1 384,000	21,00	29 064,00	
183	K	7424MTZ0002	Koaxiální kabel 75ohmů B2caS1d1a1 uložený pevně coax. kabel 1,55/7,25/10,1mm, stínění středový vodič pr.1,55mm (100% Cu) útlum 6dB/100m/200 MHz útlum 10dB/100m/600MHz útlum 21dB/100m/2150MHz	m	316,000	21,00	6 636,00	
184	K	7424MTZ0003	Účastnická zásuvka STA 1xDVB-S, 1xDVB-T, 1xFM, koncová kompletní,	ks	29,000	271,00	7 859,00	
185	K	7424MTZ0004	Anténní stožár na ploché střechy v=1,5m (trojnožka vč. zátěžových dlaždic) + výložník pro 2xDVB-T + výložník pro 2xDVB-S	ks	1,000	1 758,00	1 758,00	
186	K	7424MTZ0005	Anténa SAT offset 105/120 cm , vč. výložení na stožár	ks	2,000	456,00	912,00	
187	K	7424MTZ0006	Konvertor Q.B. LN	ks	2,000	209,00	418,00	
188	K	7424MTZ0007	Anténa DVB-T, 470-862MHz, zisk 15,5dB,	ks	2,000	361,00	722,00	
189	K	7424MTZ0008	Plastová rozvonice na povrch IP65 + 11x přepět.ochrana pro coax kabely (např. FX-090-F75-T-F/F)	ks	1,000	2 803,00	2 803,00	
190	K	7424MTZ0009	ROZVODNICE STA Oceloplechová rozvodnice na povrch rozměry 600x900x250mm plechové dveře se zámkem	ks	1,000	1 710,00	1 710,00	
191	K	7424MTZ0010	NÁPLŇ ROZVADĚČE STA 1ks - zesilovač DVB-T2, 4 programovatelné vstupy (3x UHF, 1x VHF/DAB) s celkem 32 digitálními filtry. 1ks - multiswitch hvězdicovitý 9/16 koncový multipřepínač pro 2 družice a pozemní TV s 16 výstupy. Výstupy jsou zesíleny v satelitním IF pásmu. 1ks - zdroj 230V/13V/4A (pro MB-206) 1ks - napájecí panel - tři zásuvky 230V s vypínačem a přepětovou ochranou	ks	1,000	11 780,00	11 780,00	
192	K	7424MTZ0011	Rozbočovač 1/2 - 3,6dB osazení v bytových rozvaděčích	ks	4,000	371,00	1 484,00	
193	K	7424MTZ0012	Rozbočovač 1/3 - 4,2dB osazení v bytových rozvaděčích	ks	5,000	371,00	1 855,00	
194	K	7424MTZ0013	F- konektor vč. ukončení kabelu	ks	62,000	62,00	3 844,00	
195	K	7424MTZ0014	Měření a nastavení systému STA	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	
196	K	7424MTZ0015	Krabice přístrojová pr.68mm	ks	36,000	78,00	2 808,00	
197	K	7424MTZ0016	Krabice odbočná pr.68mm	ks	42,000	106,00	4 452,00	
198	K	7424MTZ0017	Krabice odbočná pr.97mm	ks	25,000	106,00	2 650,00	
199	K	7424MTZ0018	Krabice odbočná pr.125mm	ks	8,000	106,00	848,00	
200	K	7424MTZ0019	Trubka ohebná pr.23mm do betonu	m	756,000	31,00	23 436,00	
201	K	7424MTZ0020	Trubka ohebná pr.29mm do betonu	m	343,000	34,00	11 662,00	
202	K	345 72125 743 31-212	Lišta vkladací 40x40mm	m	48,000	64,00	3 072,00	
203	K	974 03-11104	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 30 mm	m	816,000	56,00	45 696,00	
204	K	974 03-11304	Sekání rýhy ve zdivu 30 x 70 mm	m	543,000	65,00	35 295,00	
205	K	971 03-31004	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 150mm	ks	52,000	209,00	10 868,00	
206	K	971 03-32004	Sekání otvoru ve zdivu pr.60mm do 300mm	ks	29,000	304,00	8 816,00	
207	K	7424MTZ0021	Zabezpečení pracoviště	h	62,000	400,00	24 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
208	K	7424MTZ0022	Koordinace s ostatními profesemi	h	38,000	333,00	12 654,00	
209	K	7424MTZ0023	Pomocné práce a uvedení do provozu	h	57,000	333,00	18 981,00	
210	K	7424MTZ0024	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	3 325,00	3 325,00	
D 742-5			SIGNALIZACE POŽÁRU V BYTECH				10 290,00	
D 742-5MA			SIGNALIZACE POŽÁRU V BYTECH materiál položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				6 585,00	
211	M	7425MA0001	Kouřový hlásič autonomní dle ČSN Autonomní bateriový hlásič požáru se sirénou. Záruka 3 roky. Včetně baterie, návod, certifikáty ČSN-EN14604, testu funkce, + baterie.	ks	15,000	439,00	6 585,00	
D 742-5MTZ			SIGNALIZACE POŽÁRU V BYTECH montáž položky dle výkresů č.D.1.1.4.6.2 až D.1.1.4.6.6				3 705,00	
212	K	7425MTZ0001	Kouřový hlásič autonomní dle ČSN Autonomní bateriový hlásič požáru se sirénou. Záruka 3 roky. Včetně baterie, návod, certifikáty ČSN-EN14604, testu funkce, + baterie.	ks	15,000	247,00	3 705,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
SO 01 - Bytový dům
Soupis:
D.1.1.4.7 - Plynová zařízení

KSO: 803 56 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			96 206,92
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	96 206,92	12,00%	11 544,83
Cena s DPH		v CZK	107 751,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: **D.1.1.4.7 - Plynová zařízení**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	96 206,92
HSV - Práce a dodávky HSV	21 383,76
1 - Zemní práce viz.v.č. D.1.1.4.7.02-03, 05	21 034,20
4 - Vodorovné konstrukce viz.v.č. D.1.1.4.7.02-03, 05	324,00
998 - Přesun hmot	25,56
PSV - Práce a dodávky PSV	74 823,16
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod viz.v.č. D.1.1.4.7.02-05	67 652,73
767 - Konstrukce zámečnické-viz.v.č. D.1.1.4.7.02-05	2 373,43
783 - Dokončovací práce - nátěry-viz.v.č. D.1.1.4.7.02-05	4 797,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: SO 01 - Bytový dům

Soupis: D.1.1.4.7 - Plynová zařízení

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							96 206,92	
D HSV Práce a dodávky HSV							21 383,76	
D 1 Zemní práce viz.v.č. D.1.1.4.7.02-03, 05							21 034,20	
1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131 4*1*0,50		2,000			
2	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	3,300	388,00	1 280,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101 6*1,1*0,50		3,300			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103 1,5+3,5 "ŠD ŠP		5,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,300	240,00	1 272,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 2,00+3,30		5,300			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	26,500	8,00	212,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119 5,3*5		26,500			
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	5,000	68,00	340,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101 1,5+3,5 "ŠD ŠP		5,000			
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	10,070	240,00	2 416,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231 5,3*1,90		10,070			
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	5,300	20,00	106,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201 2,00+3,30		5,300			
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,500	188,00	282,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101 6*0,5*0,5		1,500			
10	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm	t	9,720	700,00	6 804,00	CS ÚRS 2025 02
VV			5,4*1,800		9,720			
11	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,500	228,00	570,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 6*0,5*0,5+2,00*1,00*0,50		2,500			
12	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	5,950	580,00	3 451,00	CS ÚRS 2025 02
VV			3,5*1,700		5,950			
D	4		Vodorovné konstrukce viz.v.č. D.1.1.4.7.02-03, 05				324,00	
13	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,300	1 080,00	324,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111 6*0,5*0,1		0,300			
D	998		Přesun hmot				25,56	
14	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,284	90,00	25,56	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101 7,835-4,86-2,975+0,284		0,284			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				74 823,16	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod viz.v.č. D.1.1.4.7.02-05				67 652,73	
15	M	55138502	trubka nerezová ohebná pro plyn vlnovcová DN 15 3/4"	m	1,000	384,00	384,00	CS ÚRS 2025 02
16	K	723111202	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15	m	0,500	412,00	206,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723111202					
17	K	723111203	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20	m	6,000	485,00	2 910,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723111203					
18	K	723111206	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40	m	6,000	748,00	4 488,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723111206					
19	K	723150312b	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých předizolovaných pro podzemní vedení spojovaných svařováním tvářených za tepla 6/4"	m	5,000	856,00	4 280,00	
20	K	723150367	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných chráničky Ø 57/3,2	m	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723150367					
21	K	723160204	Přípojky k plynoměřům spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	1,000	854,00	854,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723160204					
22	K	723160334	Přípojky k plynoměřům rozpěrky přípojek G 1"	soubor	1,000	426,00	426,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723160334					
23	K	723170114	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm	m	6,000	235,00	1 410,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723170114					
24	K	723170114.2	Elektrotvarovka PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm - elektrospojka. D+MT	ks	1,000	754,00	754,00	
25	K	723170114.3	Elektrotvarovka PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm - elektrokoleno. D+MT	ks	1,000	754,00	754,00	
26	K	723170116	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 50 x 4,6 mm	m	3,000	384,00	1 152,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723170116					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	723190203	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek ocelových závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných DN 20	ks	2,000	847,00	1 694,00	
28	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí	m	15,000	85,00	1 275,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907					
29	K	723190912	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 15	kus	1,000	1 124,00	1 124,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190912					
30	K	723190913	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 20	kus	3,000	1 322,00	3 966,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190913					
31	K	723234313c	Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní plyn. D+MT	ks	1,000	4 578,00	4 578,00	
		VV	1		1,000			
32	K	723239101	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů do G 1/2"	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723239101					
33	K	723239102	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 3/4"	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723239102					
34	K	723239103	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723239103					
35	K	733193917	Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových hladkých zaslepení potrubí dýnkem Ø 51	kus	1,000	562,00	562,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733193917					
36	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	2,000	285,00	570,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261234					
37	M	55283807	dno klenuté S235JR 48,3x3mm DN 40	kus	1,000	3 324,00	3 324,00	CS ÚRS 2025 02
38	K	734421101	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0-16 bar průměru 50 mm	kus	1,000	624,00	624,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734421101					
39	M	55138961	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1/2" žlutý	kus	1,000	287,00	287,00	CS ÚRS 2025 02
40	M	55138962	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání páčka PN42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý	kus	2,000	346,00	692,00	CS ÚRS 2025 02
41	M	55138963	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání páčka PN 35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	2,000	425,00	850,00	
42	K	734424101	Tlakovoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300°C zahnuté	kus	2,000	426,00	852,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734424101					
43	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitěm G 1/2	kus	2,000	354,00	708,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494213					
44	K	734494214	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitěm G 3/4	kus	2,000	412,00	824,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734494214					
45	M	31941904	zátky temperovaná černá litina s vnějším závitěm DN 1/2"	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
46	K	915	Zednické výpomoci	hod	10,000	450,00	4 500,00	
47	K	pr.cena.723-3	pospojení plynovodu a odvzdušnění plynovodu s uzemněním, dodávka + montáž	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
		VV	1		1,000			
48	K	pr.cena.723-6e	nika pro plynoměr G6,regulátor 10m3/hod a KU 3/4", včetně zemních a stavebních prací, dodávka + montáž. Vnitřní rozměr niky 0,5 * 0,5 * 0,25m, včetně plechových dvířek na čtyřhran. Viz výkr. č. D.1.1.4.7.04.	kus	1,000	12 450,00	12 450,00	
		VV	1		1,000			
49	K	pr.cena24	stavební výpomoc - prostup nosným zdívem - vybourání, opětovné zazdění. Dodávka+montáž	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
50	K	pr.cena25d	stavební výpomoc - rýha ve zdivu pro vedení potrubí plynovodu - vybourání, opětovné omítnutí. Dodávka+montáž	m	4,500	145,00	652,50	
51	K	predb.cena	výstražné tabulky na dveřích kotelny a niky pro HUP	kus	4,000	250,00	1 000,00	
52	K	predb.cena.1	Uvedení plynovodu do provozu, revize. Tlaková zkouška plynovodu dle platných ČSN, platných vyhlášek a TP G 70401	hod	4,000	850,00	3 400,00	
53	K	predb.cena.10	výstražná fólie š=300mm uložená nad plynovodem vedeným v zemi	m	5,000	25,00	125,00	
54	K	před.cena.14d	plynoměr membránový G6, max.10m3/hod, připojovací rozteč 250mm,jen montáž	kus	1,000	600,00	600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,116	752,00	87,23	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998723103					
D 767			Konstrukce zámečnické-viz.v.č. D.1.1.4.7.02-05	2 373,43				
56	K	13 231 040	ocelový profil pro podpěrné konstrukce pro uchycení potrubí a objímek Uhelnik rovnoram 11373 35x35x3mm	t	0,025	35 580,00	889,50	
57	K	767995111	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 3 do 5 kg	kg	10,000	85,00	850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/767995111					
58	K	před.cena.15	konzola a objímka s pryžovou vložkou pro uchycení potrubí	kus	5,000	47,00	235,00	
59	K	před.cena.16b	konzola pro podepření plynoměru	kus	1,000	324,00	324,00	
60	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,046	1 629,00	74,93	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998767103					
D 783			Dokončovací práce - nátěry-viz.v.č. D.1.1.4.7.02-05	4 797,00				
61	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	0,500	350,00	175,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783314101					
62	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,500	350,00	175,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783315101					
63	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	0,500	374,00	187,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783317101					
64	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	10,000	128,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614551					
65	K	783614651	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	10,000	142,00	1 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783614651					
66	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	10,000	156,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783617601					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení

KSO: 822 29 31
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			5 824 169,42
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	5 824 169,42	12,00%	698 900,33
Cena s DPH		v CZK	6 523 069,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: **IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 824 169,42
HSV - Práce a dodávky HSV	5 824 169,42
1 - Zemní práce	2 483 290,84
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	22 038,00
2 - Zakládání	136 676,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 965 719,40
4 - Vodorovné konstrukce	103 649,00
5 - Komunikace pozemní	645 395,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	42 360,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	46 817,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	279 200,35
96 - Bourání konstrukcí	2 480,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	18 819,80
998 - Přesun hmot	99 760,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: IO 01 - Komunikace, zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 824 169,42

D HSV Práce a dodávky HSV 5 824 169,42

D 1 Zemní práce 2 483 290,84

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	356,000	40,00	14 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111251102					
		VV	356,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2	356,000				
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	1 270,000	30,00	38 100,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/111301111					
		VV	1270,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2	1 270,000				
3	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101101					
		VV	4 "viz přílohy PD : D.1.2.1	4,000				
4	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	2 400,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101102					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1	1,000				
5	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	3 600,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112101103					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1	1,000				
6	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251101					
		VV	4 "viz přílohy PD : D.1.2.1	4,000				
7	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251102					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1	1,000				
8	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1	1,000				
9	K	115001102	Převedení vody potrubím průměru DN přes 100 do 150	m	50,000	300,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115001102					
10	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	20,000	68,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101201					
11	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	180,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/115101301					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	121151126	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 540,000	46,00	116 840,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151126						
	VV	1270,00*2	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2 540,000			
13	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	983,000	168,00	165 144,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122251105						
	VV	983,00	"viz přílohy PD : D.1.2.1		983,000			
14	K	131111333	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	24,000	300,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333						
	VV	30*0,80	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		24,000			
15	K	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	51,600	224,00	11 558,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251103						
	VV	OP1						
	VV	6,00*(0,70+0,30)/2*2,05+6,00*(0,60+0,20)/2*2,35+3,50*0,50*3,40			17,740			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.13						
	VV	1,00*0,30*2,25+9,26*0,50*2,30	"OP2		11,324			
	VV	0,50*0,30*2,25+19,23*0,50*2,30+0,084	"OP3		22,536			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.14						
	VV	Součet			51,600			
16	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,500	3 224,00	59 644,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251251						
	VV	OP1						
	VV	(3,00+6,00)*1,00*0,10+6,00*1,30*0,10+6,00*1,70*0,10+2,305*(4,15+4,24)/2*0,10			3,667			
	VV	1,00*0,90*0,10			0,090			
	VV	3,60*(0,90+0,45)/2*1,70+6,00*(1,05+0,40)/2*1,70			11,526			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.13						
	VV	1,50*1,00*0,10+9,26*1,00*0,10	"OP2		1,076			
	VV	1,00*1,00*0,10+19,23*1,00*0,10+0,118	"OP3		2,141			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.14						
	VV	Součet			18,500			
17	K	153311111	Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu do 1:2	m2	570,000	59,00	33 630,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153311111						
	VV	858,00-233,00-55,00	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2 položka 181351003 181411133		570,000			
18	K	153311112	Zřízení armování strmých svahů, násypů nebo opěrných stěn vrstvou z geomříže tkané, ve sklonu přes 1:2 do 1:1	m2	55,000	65,00	3 575,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/153311112						
	VV	55,00	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		55,000			
19	M	69321065	geomříž dvouosá tkaná PES s tahovou pevností podélně 80kN/m příčně 30kN/m	m2	719,000	50,00	35 950,00	CS ÚRS 2025 02
	VV	(570,00+55,00)*1,15+0,25			719,000			
20	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000	34,00	136,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201401						
	VV	4	"viz přílohy PD : D.1.2.1		4,000			
21	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	184,00	184,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201402						
	VV	1	"viz přílohy PD : D.1.2.1		1,000			
22	K	162201403	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	498,00	498,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201403						
	VV	1	"viz přílohy PD : D.1.2.1		1,000			
23	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	500,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201411						
	VV	4	"viz přílohy PD : D.1.2.1		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201412 1 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1,000			
25	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201413 1 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1,000			
26	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201421 4 "viz přílohy PD : D.1.2.1		4,000			
27	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201422 1 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1,000			
28	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201423 1 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1,000			
29	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	42,700	60,00	2 562,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102 42,700 "viz položky 174151101		42,700			
30	K	162301501	Vodorovné přemístění smýčených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	356,000	18,00	6 408,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301501 356,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		356,000			
31	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	76,000	140,00	10 640,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301931 4*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		76,000			
32	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	19,000	40,00	760,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301932 1*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		19,000			
33	K	162301933	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	19,000	240,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301933 1*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		19,000			
34	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	76,000	80,00	6 080,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301951 4*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		76,000			
35	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000	360,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301952 1*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		19,000			
36	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	19,000	120,00	2 280,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301953					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		19,000			
37	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	76,000	8,00	608,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301971					
	VV		4*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		76,000			
38	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus	19,000	8,00	152,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301972					
	VV		1*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		19,000			
39	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	19,000	8,00	152,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301973					
	VV		1*19 "viz přílohy PD : D.1.2.1		19,000			
40	K	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m2	5 340,000	2,00	10 680,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301981					
	VV		356,00*15 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		5 340,000			
41	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 290,000	60,00	137 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
	VV		1270,00*0,70 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		889,000			
	VV		1195,00/2*2 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1 195,000			
	VV		((233,00+625,00)*0,12+0,04)*2 "viz položky 181351003 182351023		206,000			
	VV		Součet		2 290,000			
42	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	458,000	240,00	109 920,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		30*0,80*3,14*0,15*0,15 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1,696			
	VV		983,00+51,60+18,50+0,704 "viz položky 122251105 131251103 132251251		1 053,804			
	VV		-1195,00/2 "viz přílohy PD : D.1.2.1		-597,500			
	VV		Součet		458,000			
43	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	916,000	8,00	7 328,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		458,000*2		916,000			
44	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,700	80,00	3 416,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		42,700 "viz položky 174151101		42,700			
45	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	701,000	68,00	47 668,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151111					
	VV		(233,00+625,00)*0,12 "viz položky 181351003 182351023		102,960			
	VV		1195,00/2+0,54 "viz přílohy PD : D.1.2.1		598,040			
	VV		Součet		701,000			
46	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	1 195,000	108,00	129 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151103					
	VV		1195,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1 195,000			
47	M	583311001	materiál vhodný do násypu	t	1 016,000	240,00	243 840,00	
	VV		1195,00/2*1,700+0,25 "viz přílohy PD : D.1.2.1		1 016,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	148,500	210,00	31 185,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171152111						
	VV		(156,50+34,50*0,25+4,70*0,25+4,60*0,25)*0,40 "skladba 1		66,980			
	VV		skladba 2					
	VV		(81,00+10,50*0,40+8,50*0,40+9,00*0,25+7,20*0,10+(48,00-7,20)*0,20+11,50*0,15)*0,40		40,582			
	VV		(76,50+2,00*0,40+(113,50-54,56)*0,15)*0,30 "skladba 3		25,842			
	VV		skladba 4					
	VV		42,00*0,30+(7,94+9,62+7,97+2,26+0,84+2,01+1,76+10,68+7,97+1,72+1,79)*0,15*0,30+0,041		15,096			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		148,500			
49	M	58344197	štěrkodrt' frakce 0/63	t	267,300	700,00	187 110,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		148,500*1,800		267,300			
50	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	871,000	240,00	209 040,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231						
	VV		458,000*1,900+0,800 "viz položka 162751117		871,000			
51	K	171201232X03	Uložení na recyklační skládku a poplatek za uložení smýcených křovin na recyklační skládce (skládkovné)	m2	356,000	20,00	7 120,00	
	VV		356,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		356,000			
52	K	171201233X04	Uložení na recyklační skládku a poplatek za uložení skácených stromů na recyklační skládce (skládkovné)	kus	6,000	1,00	6,00	
	VV		4+1+1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		6,000			
53	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	787,000	88,00	69 256,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251101						
	VV		1270,00*0,70-(233,00+625,00)*0,12+0,96 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		787,000			
54	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	1 158,000	20,00	23 160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201						
	VV		(233,00+625,00)*0,12+0,244 "viz položky 181351003 182351023		103,204			
	VV		30*0,80*3,14*0,15*0,15 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1,696			
	VV		983,00+51,60+18,50 "viz položky 122251105 131251103 132251251		1 053,100			
	VV		Součet		1 158,000			
55	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	42,700	188,00	8 027,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101						
	VV		51,600 "viz položka 131251103		51,600			
	VV		3,60*(0,90+0,45)/2*1,70+6,00*(1,05+0,40)/2*1,70+0,012 "OP1		11,538			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		OP1					
	VV		-(6,00*0,30*1,00+6,00*0,40/2*0,60+6,00*0,30*1,00+6,00*0,30/2*0,60)		-4,860			
	VV		-(2,30*0,30*3,40+0,60*0,20*3,40*2)		-3,162			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		-(1,00*0,30*1,00+9,26*0,30*1,00+9,26*0,20*0,60) "OP2		-4,189			
	VV		-(0,50*0,30*1,00+19,23*0,30*1,00+19,23*0,20*0,60) "OP3		-8,227			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		42,700			
56	M	58331202	štěrkodrt' netříděná do 100mm	t	77,000	700,00	53 900,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		42,700*1,800+0,14		77,000			
57	K	181151331	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 800,000	52,00	145 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181151331						
	VV		2800,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2 800,000			
58	K	181351003	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	233,000	70,00	16 310,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181351003						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		22,25*2,55+26,20*4,00+71,462 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		233,000			
59	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	570,000	48,00	27 360,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411132					
	VV		858,00-233,00-55,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2 položka 181351003 181411133		570,000			
60	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	132,757	120,00	15 930,84	CS ÚRS 2025 02
	VV		(570,00+55,00+3033,00)*0,035*1,03+0,886		132,757			
61	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	55,000	68,00	3 740,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411133					
	VV		55,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		55,000			
62	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 033,000	34,00	103 122,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181451131					
	VV		2800,00+22,25*2,55+26,20*4,00+71,462 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		3 033,000			
63	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	233,000	36,00	8 388,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
	VV		22,25*2,55+26,20*4,00+71,462 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		233,000			
64	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	811,000	54,00	43 794,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112					
	VV		(156,50+34,50*0,25+4,70*0,25+4,60*0,25)*2 "skladba 1		334,900			
	VV		skladba 2					
	VV		(81,00+10,50*0,40+8,50*0,40+9,00*0,25+7,20*0,10+(48,00-7,20)*0,20+11,50*0,15)*2		202,910			
	VV		(76,50+2,00*0,40+(113,50-54,56)*0,15)*2 "skladba 3		172,282			
	VV		skladba 4					
	VV		42,00*2+(7,94+9,62+7,97+2,26+0,84+2,01+1,76+10,68+7,97+1,72+1,79)*0,15*2+0,54		100,908			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
	VV		Součet		811,000			
65	K	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	625,000	32,00	20 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182251101					
	VV		858,00-233,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		625,000			
66	K	182351023	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	625,000	90,00	56 250,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/182351023					
	VV		858,00-233,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2 položka 181351003		625,000			
67	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 800,000	10,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403152					
	VV		2800,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2 800,000			
68	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 024,000	8,00	48 192,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403153					
	VV		3012,00*2 "viz položka 181451131		6 024,000			
69	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 012,000	4,00	12 048,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403161					
	VV		3012,00 "viz položka 181451131		3 012,000			
70	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 140,000	6,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403253					
	VV		570,00*2 "viz položka 181411132		1 140,000			
71	K	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	570,000	8,00	4 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403261					
	VV		570,00 "viz položka 181411132		570,000			
72	K	183403353	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	110,000	14,00	1 540,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403353					
	VV		55,00*2 "viz položka 181411133		110,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	183403371	Obdělání půdy dusáním na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	55,000	18,00	990,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183403371						
	VV	55,00	"viz položka 181411133		55,000			
74	K	183451321	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm bez přívěsu travního osiva, souvislé plochy přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2 800,000	10,00	28 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/183451321						
	VV	2800,00	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2 800,000			
75	K	184813511	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 012,000	5,00	15 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813511						
	VV	3012,00	"viz položka 181451131		3 012,000			
76	K	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	570,000	5,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813512						
	VV	570,00	"viz položka 181411132		570,000			
77	K	184813513	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	55,000	5,00	275,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813513						
	VV	55,00	"viz položka 181411133		55,000			
78	K	184813521	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 012,000	5,00	15 060,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813521						
	VV	3012,00	"viz položka 181451131		3 012,000			
79	K	184813522	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	570,000	5,00	2 850,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813522						
	VV	570,00	"viz položka 181411132		570,000			
80	K	184813523	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	55,000	5,00	275,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184813523						
	VV	55,00	"viz položka 181411133		55,000			
81	K	184818231	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm	kus	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818231						
	VV	1	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1,000			
82	K	184818241	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818241						
	VV	2	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2,000			
83	K	184818242	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818242						
	VV	2	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2,000			
84	K	184818243	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění přes 2 do 3 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/184818243						
	VV	2	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		2,000			
D 11 Přípravné a přidružené zemní práce							22 038,00	
85	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	24,500	140,00	3 430,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123						
	VV	24,500	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		24,500			
86	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	33,500	48,00	1 608,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107323						
	VV	24,500+18,00*0,50	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		33,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	18,000	700,00	12 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154513					
	VV		18,00*0,50*2 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		18,000			
88	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	16,000	120,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111					
	VV		16,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		16,000			
89	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	31,000	80,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111					
	VV		31,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		31,000			
D 2			Zakládání				136 676,44	
90	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	99,000	50,00	4 950,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121					
	VV		(21,10+3,51+5,12)*1,60 "OP1		47,568			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		11,26*1,60 "OP2		18,016			
	VV		20,73*1,60+0,248 "OP3		33,416			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		99,000			
91	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	114,000	30,00	3 420,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		99,00*1,15+0,15		114,000			
92	K	212750101	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	113,000	120,00	13 560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/212750101					
	VV		21,10+3,51+5,12+0,80*31 "OP1		54,530			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		11,26+0,80*12 "OP2		20,860			
	VV		20,73+0,80*21+0,08 "OP3		37,610			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		113,000			
93	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	53,000	60,00	3 180,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141111					
	VV		skladba 4					
	VV		42,00+(7,94+9,62+7,97+2,26+0,84+2,01+1,76+10,68+7,97+1,72+1,79)*0,20+0,088		53,000			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
94	M	69311060	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m2	m2	60,950	28,00	1 706,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		53,000*1,15		60,950			
95	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky do 3 m	m2	570,000	50,00	28 500,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141121					
	VV		858,00-233,00-55,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2 položka 181351003 181411133		570,000			
96	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m	m2	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141131					
	VV		55,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		55,000			
97	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	719,000	30,00	21 570,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		(570,00+55,00)*1,15+0,25		719,000			
98	K	274313911	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37	m3	1,300	4 650,00	6 045,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274313911					
	VV		(1,91+0,30+1,50)*0,30*1,10+0,076 "OP1		1,300			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	274321611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,500	4 650,00	6 975,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274321611					
		VV	1,50*0,30*0,60+1,50*0,31*0,81+1,50*0,30*0,90+1,50*0,31*0,80+0,076		1,500			
		VV	"OP1					
			viz přílohy PD : D.1.2.13					
100	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,200	824,00	9 228,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351121					
		VV	OP1					
		VV	(1,91+0,30+1,50+1,10*2)*0,30		1,773			
		VV	1,50*2*0,60+1,50*2*0,81+1,50*2*0,90+1,50*2*0,80+0,097		9,427			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
		VV	Součet		11,200			
101	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,200	184,00	2 060,80	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274351122					
		VV	11,200 "viz položka 274351121		11,200			
102	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,080	33 978,00	2 718,24	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/274361821					
		VV	1,50*0,050+0,005 "0,050 t na m3 betonu viz položka 274321611		0,080			
103	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	1,600	4 085,00	6 536,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275313711					
		VV	30*3,14*0,15*0,15*0,80-30*0,10*0,10*0,55+0,069 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		1,600			
104	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	4,500	824,00	3 708,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351121					
		VV	30*3,14*0,30*0,15+0,261 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		4,500			
105	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	4,500	184,00	828,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275351122					
		VV	4,500 "viz položka 275351121		4,500			
106	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m	kus	30,000	321,00	9 630,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275353102					
		VV	30 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		30,000			
107	K	275353109	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. Příplatek k ceně -3102 za každý další i započatý 0,5 m hl.	kus	30,000	182,00	5 460,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/275353109					
		VV	30 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		30,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 965 719,40	
108	K	327215311	Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m3	55,800	10 900,00	608 220,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327215311					
		VV	OP1					
		VV	3,00*(1,41+1,65)/2*0,30+6,00*(2,25+2,73)/2*0,30+6,00*(3,03+3,44)/2*0,30		11,682			
		VV	6,00*3,78*0,30+2,71*2,50*0,30+5,12*2,50*0,30		12,677			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
		VV	OP2					
		VV	2,00*0,28*0,30+3,26*0,58*0,30+(7,36-2,00-3,26)*0,88*0,30+(3,00-2,10)*0,48*0,30		1,419			
		VV	3,00*0,78*0,30		0,702			
		VV	2,00*1,85*0,30+5,36*2,10*0,30+3,90*0,70*0,30		6,476			
		VV	OP3					
		VV	1,50*2,40*0,30+(7,22+6,20-1,50)*2,65*0,30+7,31*2,51*0,30		16,061			
		VV	5,00*0,75*0,30+5,00*1,25*0,30+(7,22+6,20-5,00-5,00)*1,50*0,30+7,31*1,00*0,30+0,051		6,783			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.14					
		VV	Součet		55,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	327215321OP1	Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky přes 0,5 m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan	m3	8,900	3 900,00	34 710,00	
	VV		(1,91+0,30+1,50)*2,98*0,80+0,055 "OP1		8,900			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
110	K	327215391OP	Příplatek k ceně obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene neupraveného výplňového na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan za provedení do oblouku	m3	10,400	850,00	8 840,00	
	VV		OP2					
	VV		0,98*0,28*0,30+(3,69-0,98)*0,58*0,30		0,554			
	VV		0,98*1,85*0,30+(3,69-0,98)*2,10*0,30		2,251			
	VV		OP3					
	VV		6,20*2,65*0,30		4,929			
	VV		(5,00-2,22)*1,25*0,30+(6,20-2,78)*1,50*0,30+0,084		2,666			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		10,400			
111	K	327313219	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	1,600	4 650,00	7 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327313219					
	VV		(1,91+0,30+1,50-0,60)*1,40*0,30+1,91*1,00/2*0,30+0,007 "OP1		1,600			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
112	K	327323128	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37	m3	52,500	4 650,00	244 125,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327323128					
	VV		OP1					
	VV		3,00*0,30*1,00+3,00*(1,04+1,28)/2*0,30+6,00*0,30*1,00+6,00*(1,88+2,36)/2*0,30		7,560			
	VV		6,00*0,30*1,30+6,00*(2,66+3,11)/2*0,30+6,00*0,30*1,70+3,48*3,41*0,30+0,31*2,71*0,30		14,405			
	VV		1,91*(3,10+2,115)/2*0,30+0,30*1,47*0,30+2,305*0,30*(4,150+4,240)/2+1,00*0,30*0,90		4,797			
	VV		2,53*(0,520+1,83)/2*0,30*2+0,31*1,41*0,30*2+(5,12-3,10)*2,20*0,30		3,379			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		OP2					
	VV		1,50*0,30*1,00+2,00*1,57*0,30+9,26*1,00*0,30+3,26*1,52*0,30+3,00*1,22*0,30		6,755			
	VV		3,00*0,92*0,30		0,828			
	VV		OP3					
	VV		1,00*0,30*1,00+1,50*1,65*0,30+19,23*0,30*1,00+3,50*1,90*0,30+5,00*1,40*0,30		10,907			
	VV		5,00*1,15*0,30+5,73*1,15*0,30+0,167		3,869			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		52,500			
113	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	266,000	824,00	219 184,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351211					
	VV		(1,91+0,30+1,50-0,60)*1,40+1,91*1,00/2+0,30*1,40+0,30*2,40+0,30*2,15 "OP1		7,094			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		OP1					
	VV		(3,00*2+1,00+0,70)*0,30+3,00*(1,04+1,28)/2*2+0,30*1,04+(6,00*2+1,00+0,70)*0,30		13,692			
	VV		6,00*(1,88+2,36)/2*2+0,30*1,88+(6,00*2+1,30+1,00)*0,30+6,00*(2,66+3,11)/2*2		64,914			
	VV		0,30*2,66+(6,00+1,70)*2*0,30+3,48*3,41*2+0,31*2,71*2+1,91*(3,10+2,115)/2*2		40,792			
	VV		0,30*1,47*3+0,30*3,41+(2,305+4,150+4,240+1,30+0,90*2)*0,30+0,30*0,52*2		6,797			
	VV		2,53*(0,520+1,83)/2*2*2+0,31*1,41*2*2+(5,12-3,10)*2,20*2		22,527			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		OP2					
	VV		(1,50*2+1,00)*0,30+2,00*1,57*2+0,30*0,30+(9,26*2+1,00*3)*0,30+3,26*1,52*2		23,936			
	VV		0,30*1,52+3,00*1,22*2+0,30*0,30+3,00*0,92*2+0,30*0,92		13,662			
	VV		OP3					
	VV		(1,00*2+1,00)*0,30+1,50*1,65*2+(19,23*2+1,00*5)*0,30+3,50*1,90*2+0,30*1,90		32,758			
	VV		5,00*1,40*2+0,30*1,40+5,00*1,15*2+0,30*1,15*2+5,73*1,15*2+0,039		39,828			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		266,000			
114	K	327351219	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 za zakřivení zdi o poloměru do 20 m	m2	34,500	1 468,00	50 646,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351219					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		OP2					
	VV		(0,98*2+1,00)*0,30+0,98*1,57*2+0,30*0,30+((3,69-0,98)*2+1,00)*0,30+(3,69-0,98)*1,52*2		14,220			
	VV		OP3					
	VV		(6,20*2+1,00)*0,30+2,78*1,40*2+0,30*1,40+(6,20-2,78)*1,15*2+0,19		20,280			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		34,500			
115	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	266,000	184,00	48 944,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327351221					
	VV		266,00 "viz položka 327351211		266,000			
116	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,100	33 978,00	105 331,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361006					
	VV		52,50*0,130*0,45+0,029 "0,130 t na m3 betonu 45% viz položka 327323128		3,100			
117	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	3,800	33 978,00	129 116,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327361016					
	VV		52,50*0,130*0,55+0,046 "0,130 t na m3 betonu 55% viz položka 327323128		3,800			
118	K	327361017OP2	Příplatek k ceně položek výztuž opěrných zdí a valů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 za ocel se zaručenou svařitelností dle přílohy PD : D.1.2.13 a D.1.2.14	t	6,900	33 978,00	234 448,20	
	VV		3,100+3,800 "viz položky 327361006 327361016		6,900			
119	K	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním	m3	42,400	2 200,00	93 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327501111					
	VV		OP1					
	VV		3,00*0,25*0,60+6,00*(0,64+0,78)/2*0,75+6,00*(1,56+1,86)/2*0,75		11,340			
	VV		6,00*2,56*0,75+2,22*2,56*0,45+3,67*(0,30+0,70)/2*0,90		15,729			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		11,26*0,65/2*0,70+20,73*(1,50+0,25)/2*0,70+0,072 "OP2 OP3		15,331			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		42,400			
120	K	327591111	Zřízení výplně a protimrazových klínů za opěrami z jílu včetně zhutnění	m3	26,800	800,00	21 440,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/327591111					
	VV		OP1					
	VV		3,00*(0,79+1,03)/2*0,45+6,00*(1,26+1,58)/2*0,45+6,00*(1,10+1,25)/2*0,45		8,235			
	VV		6,00*0,85*0,45+2,22*0,85*0,45+3,67*0,70*0,90		5,456			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		11,26*0,92*0,45+20,73*0,90*0,45+0,052 "OP2 OP3		13,109			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		26,800			
121	M	58125110	jíl surový kusový	t	53,600	800,00	42 880,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		26,80*2,00		53,600			
122	K	338171111	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	30,000	300,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171111					
	VV		30 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		30,000			
123	M	553424551PS	plotový sloupek k oplocení z plotového panelu 3D šířka a výška panelu 2 500/1 430 mm	kus	30,000	388,00	11 640,00	
124	K	339371111X02	Výrobní a dílenská dokumentace svislých železobetonových konstrukcí	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
125	K	348121221	Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	29,000	600,00	17 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221					
	VV		29 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		29,000			
126	M	592325441PD	betonová podhrabová deska 2 500 x 300 x 35 mm se zámkem na ukotvení sloupků profilovaných	kus	29,000	516,00	14 964,00	
127	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	66,000	341,00	22 506,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171143					
	VV		66,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		66,000			
128	M	553424561PP	plotový panel 3D šířka a výška panelu 2 500/1 430 mm dle přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2	m	66,000	494,00	32 604,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	M	553424571SM	Montážní a spojovací materiál k oplocení z plotových panelů 3D šířka a výška panelu 2 500/1 430 mm a prvky oplocení nutné k řádnému dokončení díla	kompl et	1,000	6 000,00	6 000,00	
D 4			Vodorovné konstrukce	103 649,00				
130	K	430321616	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37	m3	1,500	4 650,00	6 975,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430321616					
		VV	2,85*1,50*0,20+2,15*1,50*0,20 "OP1		1,500			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
131	K	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,030	33 978,00	1 019,34	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430361821					
		VV	1,50*0,130-0,170+0,005 "0,130 t na m3 betonu viz položka 430321616 430362021		0,030			
132	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,170	33 978,00	5 776,26	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/430362021					
		VV	(2,85*1,70*2+2,15*1,70*2)*0,007667*1,30+0,001 "OP1		0,170			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
133	K	434121426	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů drsných	m	27,000	890,00	24 030,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434121426					
		VV	18*1,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.11		27,000			
134	M	59373003	stupeň schodišťový z vibrolisovaného betonu š 330 v 160 dl 1000mm	kus	27,000	1 044,00	28 188,00	CS ÚRS 2025 02
135	K	434311115	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahrazením povrchu tř. C 20/25	m	27,000	392,00	10 584,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434311115					
		VV	18*1,50 "OP1		27,000			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
136	K	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	12,700	1 696,00	21 539,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351141					
		VV	18*(0,31+0,16)*1,50+0,01 "OP1		12,700			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
137	K	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	12,700	436,00	5 537,20	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/434351142					
		VV	12,700 "viz položka 434351141		12,700			
D 5			Komunikace pozemní	645 395,83				
138	K	564730201X03	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-22 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	42,000	172,00	7 224,00	
		VV	42,000 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		42,000			
139	K	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	42,000	172,00	7 224,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564731101					
		VV	42,000 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		42,000			
140	K	564801011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	m2	92,000	50,00	4 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564801011					
		VV	81,00+10,50*0,40+8,50*0,40-10,50+9,00*0,25+7,20*0,10+(53,00-7,20)*0,20+11,50*0,15+0,045		92,000			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
141	K	564811113	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm	m2	58,825	99,00	5 823,68	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564811113					
		VV	56,50+4,70*0,25+4,60*0,25 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		58,825			
142	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831011					
		VV	18,00*0,50 "oprava podél nového obručníku viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	564831112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm	m2	107,450	165,00	17 729,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564831112						
	VV	156,50-56,50+(34,50-4,70)*0,25	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		107,450			
144	K	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	77,300	205,00	15 846,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011						
	VV	2,00*0,40			0,800			
	VV	76,50			76,500			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2						
	VV	Součet			77,300			
145	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,500	290,00	3 045,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861011						
	VV	10,50	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		10,500			
146	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	234,600	260,00	60 996,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111						
	VV	156,50	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		156,500			
	VV	81,00+10,50*0,40+8,50*0,40-10,50	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		78,100			
	VV	Součet			234,600			
147	K	564861119X04	Příplatek za prosypání podkladní ochranné vrstvy konstrukce zpevněných ploch parkovacích stání (zámková dlažba) vrstvou biouhlu frakce 0 - 10 mm v množství 10% včetně dodání biouhlu	m2	45,000	80,00	3 600,00	
	VV	45,00	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		45,000			
148	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,000	975,00	8 775,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135001						
	VV	18,00*0,50	"oprava podél nového obrubníku viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		9,000			
149	K	565135021	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	156,500	793,00	124 104,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135021						
	VV	156,50	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		156,500			
150	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,000	561,00	5 049,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567120114						
	VV	18,00*0,50	"oprava podél nového obrubníku viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		9,000			
151	K	571902211X02	Mlatový kryt z upravené hlinito písčité lomové výsivky mechanicky zpevněné s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 40 mm	m2	42,000	700,00	29 400,00	
	VV	42,000	"viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		42,000			
152	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	165,500	59,00	9 764,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573191111						
	VV	18,00*0,50	"oprava podél nového obrubníku		9,000			
	VV	156,50			156,500			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2						
	VV	Součet			165,500			
153	K	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	165,500	59,00	9 764,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106						
	VV	18,00*0,50	"oprava podél nového obrubníku		9,000			
	VV	156,50			156,500			
	VV	viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2						
	VV	Součet			165,500			
154	K	577144021	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	9,000	975,00	8 775,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144021						
	VV	18,00*0,50	"oprava podél nového obrubníku viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		9,000			
155	K	577144221	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	156,500	897,00	140 380,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144221						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		156,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		156,500			
156	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	0,800	600,00	480,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110					
	VV		2,00*0,40 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		0,800			
157	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	1,000	1 273,00	1 273,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		0,80*1,03+0,176		1,000			
158	K	596211121	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	76,500	480,00	36 720,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211121					
	VV		76,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		76,500			
159	M	592453051S3	dlažba zámková betonová skladebná sestava 5 kamenů tl 60 mm standard přírodní	m2	79,000	478,00	37 762,00	
	VV		76,50*1,03+0,205		79,000			
160	K	596212220	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny B, pro plochy do 50 m2	m2	88,600	540,00	47 844,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212220					
	VV		81,00+10,50*0,40+8,50*0,40 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		88,600			
161	M	59245306S2	dlažba zámková betonová skladebná sestava 5 kamenů tl 80 mm standard přírodní	m2	83,500	570,00	47 595,00	
	VV		81,00*1,03+0,07		83,500			
162	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	4,400	802,00	3 528,80	CS ÚRS 2025 02
	VV		10,50*0,40*1,03+0,074		4,400			
163	M	59246088	dlažba pro nevidomé betonová 200x200 mm tl 80mm barevná vodící linie s podélnými drážkami	m2	3,600	1 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		8,50*0,40*1,03+0,098		3,600			
164	M	59245004	dlažba skladebná betonová rovná bez zkosených hran 200x200 mm tl 80 mm barevná	m2	5,600	561,00	3 141,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		((10,50+0,65*2)*0,25+(8,50+0,65*2)*0,25)*1,03+0,038		5,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				42 360,00	
165	K	631311123	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15	m3	7,000	5 800,00	40 600,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311123					
	VV		OP1					
	VV		(3,00+6,00)*1,00*0,10+6,00*1,30*0,10+6,00*1,70*0,10+2,305*(4,15+4,24)/2*0,10		3,667			
	VV		1,00*0,90*0,10		0,090			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13					
	VV		1,50*1,00*0,10+9,26*1,00*0,10 "OP2		1,076			
	VV		1,00*1,00*0,10+19,23*1,00*0,10+0,144 "OP3		2,167			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.14					
	VV		Součet		7,000			
166	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení	m2	1,100	1 300,00	1 430,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631351101					
	VV		1,00*0,10*2+1,30*0,10+1,70*0,10+1,00*0,10*2+1,00*0,10*4 "OP1 OP2 OP3		1,100			
	VV		viz přílohy PD : D.1.2.13 a D.1.2.14					
167	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,100	300,00	330,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631351102					
	VV		1,100 "viz položka 631351101		1,100			
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				46 817,00	
168	K	877260320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 100	kus	64,000	444,00	28 416,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877260320					
	VV		31+12+21 "OP1 OP2 OP3 viz přílohy PD : D.1.2.13 a D.1.2.14		64,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
169	M	28610424	tvárovka T-kus PE drenážního systému budov DN 100	kus	64,000	135,00	8 640,00	CS ÚRS 2025 02
170	K	895941343	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm	kus	1,000	1 480,00	1 480,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941343					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
171	M	59223823	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2025 02
172	K	895941351	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	1,000	982,00	982,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941351					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
173	M	59223820	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	1,000	464,00	464,00	CS ÚRS 2025 02
174	K	895941366	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem	kus	1,000	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941366					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
175	M	59224464	vpust' uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm PVC	kus	1,000	443,00	443,00	CS ÚRS 2025 02
176	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
177	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	1,000	3 033,00	3 033,00	CS ÚRS 2025 02
							279 200,35	
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání						
178	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000	284,00	284,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
179	M	40445625	informační značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	1 507,00	1 507,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	1 "IP 12 + O1					
180	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	715,00	715,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511111					
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
181	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 561,00	1 561,00	CS ÚRS 2025 02
182	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	145,000	90,00	13 050,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915211112					
		VV	145,00 "na zámkovou dlažbu viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
183	K	915291114X01	Vodorovné dopravní značení symbol bílý V10f s předznačením na betonové dlažbě	kus	1,000	650,00	650,00	
		VV	1 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
184	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky	m	145,000	13,00	1 885,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/915611111					
		VV	145,00 "na zámkovou dlažbu viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
185	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	64,500	300,00	19 350,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
		VV	9,50+2,00+53,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
186	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	9,000	185,00	1 665,00	CS ÚRS 2025 02
187	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	0,500	1 012,00	506,00	CS ÚRS 2025 02
188	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000	506,00	1 012,00	CS ÚRS 2025 02
189	M	59217072	obrubník silniční betonový 1000x100x250mm	m	53,000	164,00	8 692,00	CS ÚRS 2025 02
190	K	916132113	Osazení silniční obruby z betonové předlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916132113					
		VV	9,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2					
					9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
191	M	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	9,000	189,00	1 701,00	CS ÚRS 2025 02
192	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	113,500	268,00	30 418,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916331112					
		VV	113,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		113,500			
193	M	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	m	60,000	75,00	4 500,00	CS ÚRS 2025 02
194	M	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	m	55,000	99,00	5 445,00	CS ÚRS 2025 02
		VV	113,50-60,00+1,50		55,000			
195	K	916921121VO	Monolitické vodící obrubníky z betonové směsi C30/37 XF3 v přímce nebo v oblouku o poloměru přes 20 m šířky 250 mm výšky 200 mm včetně bednění a odstranění bednění	m	34,500	1 200,00	41 400,00	
		VV	34,50 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		34,500			
196	K	916921191	Monolitické příkopové žlaby, rigoly, krajníky nebo obrubníky Příplatek k cenám za provedení oblouku poloměru do 20 m	m	9,500	400,00	3 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916921191					
		VV	4,32+5,11+0,07 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		9,500			
197	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	20,000	2 420,00	48 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
		VV	18,00+0,50*2*2 "oprava podél nového obrubníku viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		20,000			
198	K	931991311X08	Výplň dilatačních spár ze stlačitelného tmele odolného atmosferickým vlivům	m2	5,700	480,00	2 736,00	
		VV	0,30*1,68+0,30*2,66+1,00*0,10+0,30*3,41+1,30*0,10 "OP1		2,555			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
		VV	0,30*1,22+1,00*0,40 "OP2		0,766			
		VV	0,30*1,40+1,00*0,40*3+0,30*1,15*2+0,069 "OP3		2,379			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.14					
		VV	Součet		5,700			
199	K	931994181X09	Přechodový můstek v pracovní spáře provedení včetně materiálu	m2	23,800	160,00	3 808,00	
		VV	21,00*0,30+3,31*0,30+5,15*0,30+4,60*0,30*2+4,20*0,30*2 "OP1		14,118			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.13					
		VV	11,26*0,30 "OP2		3,378			
		VV	20,73*0,30+0,085 "OP3		6,304			
		VV	viz přílohy PD : D.1.2.14					
		VV	Součet		23,800			
200	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	20,000	1 200,00	24 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/935112111					
		VV	20,00 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		20,000			
201	M	59227724	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový přírodní 70/100x280x210mm	kus	72,000	71,00	5 112,00	CS ÚRS 2025 02
202	K	935932431OŽ	Odvodňovací kompozitní plastový žlab pro třídu zatížení D 400 výšky 280 mm šířky 150 mm včetně vpusti, montáže a osazení	m	5,950	5 573,00	33 159,35	
		VV	5,95 "viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2		5,950			
203	K	953943122	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943122					
		VV	1 "ocelová chránička viz SO 01 Plynové zařízení		1,000			
204	K	953943125	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 30 do 120 kg/kus	kus	2,000	775,00	1 550,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953943125					
		VV	1+1 "ocelové chráničky viz IO 02 Venkovní kanalizace		2,000			
205	K	953943126OCH	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výztuži před zabetonováním hmotnosti přes 120 kg/kus	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
		VV	1 "ocelová chránička viz IO 02 Venkovní kanalizace		1,000			
206	K	98900X101	Drobné stavební přípomoce v rámci dokončovacích úprav, řezání, vyspravení stávajících konstrukcí a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	30,000	450,00	13 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
207	M	55399901X102	drobný blíže nespecifikovaný spojovací materiál s povrchovou úpravou žárovým pozinkováním nutný k řádnému dokončení díla	kg	50,000	100,00	5 000,00	
D 96			Bourání konstrukcí				2 480,00	
208	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,000	124,00	2 480,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
VV			18,00+0,50*2*2	"oprava podél nového obrubníku viz přílohy PD : D.1.2.1 a D.1.2.2	20,000			
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot				18 819,80	
209	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16,810	240,00	4 034,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551					
VV			27,700-6,370-4,520		16,810			
210	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	184,910	12,00	2 218,92	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559					
VV			16,810*11		184,910			
211	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	6,370	280,00	1 783,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
212	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	70,070	12,00	840,84	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
VV			6,370*11		70,070			
213	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	4,520	280,00	1 265,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
VV			3,280+1,240		4,520			
214	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	49,720	12,00	596,64	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
VV			4,520*11		49,720			
215	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	10,890	380,00	4 138,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
VV			6,370+4,520		10,890			
216	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	14,740	200,00	2 948,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
VV			27,700-10,890-2,070		14,740			
217	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,070	480,00	993,60	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
D 998			Přesun hmot				99 760,76	
218	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	453,458	220,00	99 760,76	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998223011					
VV			1813,758-1016,000-267,300-77,000		453,458			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
IO 02 - Venkovní kanalizace

KSO: 827 29 11
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			664 570,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	664 570,58	12,00%	79 748,47
Cena s DPH		v CZK	744 319,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:

IO 02 - Venkovní kanalizace

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 664 570,58

HSV - Práce a dodávky HSV	664 570,58
1 - Zemní práce	289 416,53
11 - Přípravné a přidružené zemní práce	16 218,26
3 - Svislé a kompletní konstrukce	17 972,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 060,04
5 - Komunikace pozemní	33 961,26
8 - Trubní vedení	293 705,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 951,40
96 - Bourání konstrukcí	5 074,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	5 442,51
998 - Přesun hmot	986,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: IO 02 - Venkovní kanalizace

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 664 570,58

D HSV Práce a dodávky HSV 664 570,58

D 1 Zemní práce 289 416,53

1	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	3,000	282,00	846,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/119001421 VV 0,90+1,20+0,90 "D1 S2 3,000								
2	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	104,000	36,00	3 744,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/121151103 VV 12,72*1,50+3,80*1,00 "D1 22,880 VV 11,95*2,00+7,00*4,60+5,92*1,50+0,255 "D2 65,235 VV 10,59*1,50 "S2 15,885 VV Součet 104,000 VV viz přílohy PD : D.1.3.1 až D.1.3.7								
3	K	131251203	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	55,400	188,00	10 415,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131251203 VV 7,00*4,60*1,72+0,016 "viz přílohy PD : D.1.3.7 55,400								
4	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	2,300	2 000,00	4 600,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212221 VV 0,50*0,70*0,90+0,50*1,43*0,90+0,50*2,10*1,20+0,081 "D1 D2 S2 viz přílohy PD : D.1.3.3 2,300								
5	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	88,500	344,00	30 444,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254204 VV D1 3,876 VV (2,70-0,30-0,50)*(0,70+0,75)/2*0,90+(7,29-2,70)*(0,50+0,56)/2*0,90+0,92*(0,56+0,52)/2*0,90 3,986 VV 0,59*(0,52+0,54)/2*0,90+2,10*(0,79+0,87)/2*0,90+2,26*(1,02+1,08)/2*0,90 10,379 VV 1,40*1,08*0,50+1,40*0,15*1,40+4,18*(1,08+1,01)/2*0,90+6,28*(1,01+0,90)/2*0,90 3,454 VV 3,80*1,01*0,90 VV D2 35,510 VV (10,73-0,50)*(1,43+2,31)/2*0,90+2,40*2,31*1,50+2,40*1,15*2,40+1,22*(2,31+2,27)/2*1,20 11,166 VV 2,72*(2,18+1,96)/2*1,20+1,40*1,95*0,50+1,40*0,15*1,40+3,20*(0,76+1,15)/2*0,90 VV S2 VV (2,00-0,50)*(2,10+2,00)/2*1,20+(10,59-2,00)*(2,10+1,50)/2*0,90+1,40*1,50*0,50 18,656 VV 1,40*0,15*1,40+0,70*1,50*0,90+0,234 1,473 VV Součet 88,500								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,891	290,00	1 128,39	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/139001101					
		VV	1,05*0,50*0,90 "D1		0,473			
		VV	1,05*1,55*1,20+1,05*1,55*0,90 "S2		3,418			
		VV	Součet		3,891			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	136,000	90,00	12 240,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101					
		VV	D1					
		VV	(2,70-0,30)*(0,85+0,90)/2*2+(7,29-2,70)*(0,90+0,96)/2*2+0,92*(0,96+0,92)/2*2		14,467			
		VV	0,59*(0,92+0,94)/2*2+2,10*(0,94+1,27)/2*2+2,26*(1,02+1,08)/2*2		10,484			
		VV	2*1,08*0,50+4,18*(1,08+1,01)/2*2+6,28*(1,01+0,90)/2*2+3,80*1,01*2		29,487			
		VV	D2					
		VV	10,73*(1,43+2,31)/2*2+3,20*(0,76+1,15)/2*2		46,242			
		VV	S2					
		VV	(10,59-2,00)*(2,10+1,50)/2*2+2*1,50*0,50+0,70*1,50*2+0,796		35,320			
		VV	Součet		136,000			
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	136,000	40,00	5 440,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101111					
		VV	136,00 "viz položka 151101101		136,000			
9	K	151201102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	45,000	160,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201102					
		VV	D2					
		VV	2*2,31*1,50+2,40*1,15*4+1,22*(2,31+2,27)/2*2+2,72*(2,18+1,96)/2*2+2*1,95*0,50		36,768			
		VV	S2					
		VV	2,00*(2,10+2,00)/2*2+0,032		8,232			
		VV	Součet		45,000			
10	K	151201112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	45,000	80,00	3 600,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201112					
		VV	45,00 "viz položka 151201102		45,000			
11	K	151201201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření zátažné, hloubky do 4 m	m2	40,000	180,00	7 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201201					
		VV	(7,00+4,60)*2*1,72+0,096 "viz přílohy PD : D.1.3.7		40,000			
12	K	151201211	Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením paží na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m	m2	40,000	80,00	3 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201211					
		VV	40,000 "viz položka 151201201		40,000			
13	K	151201301	Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení zátažném, hloubky do 4 m	m3	55,400	180,00	9 972,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201301					
		VV	7,00*4,60*1,72+0,016 "viz přílohy PD : D.1.3.7		55,400			
14	K	151201311	Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení zátažného, hloubky do 4 m	m3	55,400	90,00	4 986,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151201311					
		VV	55,400 "viz položka 151201301		55,400			
15	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	161,000	60,00	9 660,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162351103					
		VV	104,00*0,10 "viz položka 121151103		10,400			
		VV	20,30*2 "viz položka 171151111		40,600			
		VV	(100,000-(7,00*4,60*0,88-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68)-(60,022-14,066))*2+0,777		83,004			
		VV	viz položky 174151101 58333651 58331202					
		VV	(7,00*4,60*0,88-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68)+14,066 "viz položky 58333651 58331202		26,996			
		VV	Součet		161,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	85,000	240,00	20 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
	VV		55,40+2,30+88,50 "viz položka 131251203 132212221 132254204		146,200			
	VV		-20,30 "viz položka 171151111		-20,300			
	VV		-(100,000-(7,00*4,60*0,88-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68)-(60,022-14,066))+0,214		-40,900			
	VV		viz položky 174151101 58333651 58331202					
	VV		Součet		85,000			
17	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	170,000	8,00	1 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
	VV		85,000*2 "viz položka 162751117		170,000			
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	88,410	68,00	6 011,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101					
	VV		20,30 "viz položka 171151111		20,300			
	VV		100,000-(7,00*4,60*0,88-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68)-(60,022-14,066)		41,114			
	VV		viz položky 174151101 58333651 58331202					
	VV		(7,00*4,60*0,88-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68)+14,066 "viz položky 58333651 58331202		26,996			
	VV		Součet		88,410			
19	K	171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných sypkých	m3	20,300	108,00	2 192,40	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171151111					
	VV		7,00*4,60*0,63+0,014 "viz přílohy PD : D.1.3.7		20,300			
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	161,500	240,00	38 760,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201231					
	VV		85,000*1,900 "viz položka 162751117		161,500			
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	156,600	20,00	3 132,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
	VV		104,00*0,10+55,40+2,30+88,50 "viz položka 121151103 131251203 132212221 132254204		156,600			
22	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	100,000	188,00	18 800,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
	VV		7,00*4,60*1,72-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68 "viz přílohy PD : D.1.3.7		39,978			
	VV		Mezisoučet		39,978			
	VV		2,30+88,50 "viz položka 132212221 132254204		90,800			
	VV		D1					
	VV		-23,62*0,68*0,90-3,80*0,63*0,90-3,14*0,32*0,32*0,50		-16,771			
	VV		D2					
	VV		-10,73*0,63*0,90-1,92*0,63*1,20*2-3,42*0,63*1,20-3,20*0,63*0,90-3,14*0,62*0,62*2,83		-16,803			
	VV		-3,14*0,32*0,32*1,43		-0,460			
	VV		S2					
	VV		-2,00*0,63*1,20+(10,59-2,00)*0,63*0,90-3,14*0,32*0,32*0,97+0,209		3,256			
	VV		Mezisoučet		60,022			
	VV		Součet		100,000			
23	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	22,000	800,00	17 600,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		(7,00*4,60*0,88-7,00*4,60*0,10-5,60*3,20*0,68)*1,700+0,018 "viz přílohy PD : D.1.3.7		22,000			
24	M	58331202	šterkodr' netříděná do 100mm	t	25,400	700,00	17 780,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		D1					
	VV		(2,70-0,30-0,50)*(0,70+0,75)/2*0,90+(7,29-2,70)*(0,50+0,56)/2*0,90+0,92*(0,56+0,52)/2*0,90		3,876			
	VV		0,59*(0,52+0,54)/2*0,90+2,10*(0,79+0,87)/2*0,90		1,850			
	VV		-(10,90-2,10)*0,53*0,90-2,10*0,68*0,90		-5,483			
	VV		D2					
	VV		1,60*2,31*0,90+2,40*2,31*1,50+2,40*1,15*2,40-1,60*0,63*0,90-3,14*0,62*0,62*2,93		13,823			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet				14,066	
	VV		14,066*1,800+0,081				25,400	
25	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	26,100	224,00	5 846,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
	VV		D1				11,831	
	VV		23,62*0,53*0,90-23,62*3,14*0,115*0,115+3,80*0,48*0,90-3,80*3,14*0,09*0,09					
	VV		D2					
	VV		10,73*0,48*0,90+1,92*0,48*1,20*2+3,42*0,48*1,20+3,20*0,48*0,90-21,190*3,14*0,09*0,09				9,661	
	VV		S2					
	VV		2,00*0,48*1,20+(10,59-2,00)*0,48*0,90-10,59*3,14*0,09*0,09+0,014				4,608	
	VV		Součet				26,100	
26	M	583373011X01	štěrkopísek frakce 0/15	t	44,400	600,00	26 640,00	
	VV		26,10*1,700+0,03				44,400	
	D	11	Přípravné a přidružené zemní práce				16 218,26	
27	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,240	180,00	1 123,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123					
	VV		2,70*1,30+2,10*1,30 "viz přílohy PD : D.1.3.3				6,240	
	VV		2,252+2,102+6,105+2,702				13,161	
	VV		90/39,97				2,252	
	VV		84/39,97				2,102	
	VV		244/39,970				6,105	
	VV		108/39,970				2,702	
	VV		526/13,16				39,970	
	VV		108+244+84+90				526,000	
28	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	0,450	60,00	27,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107122					
	VV		0,90*0,50 "viz přílohy PD : D.1.3.3				0,450	
29	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	3,870	34,00	131,58	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107322					
	VV		(2,70-0,50)*0,90+2,10*0,90 "viz přílohy PD : D.1.3.3				3,870	
30	K	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	5,490	52,00	285,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107324					
	VV		6,10*0,90 "viz přílohy PD : D.1.3.3				5,490	
31	K	113154513	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	20,130	700,00	14 091,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154513					
	VV		6,10*1,90+6,10*1,40 "viz přílohy PD : D.1.3.3				20,130	
32	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,000	140,00	560,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111					
	VV		2,00*2 "viz přílohy PD : D.1.3.3				4,000	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				17 972,00	
33	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	59,800	240,00	14 352,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901111					
	VV		36,20+23,60 "viz položka 871313123 871353123				59,800	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	36,200	100,00	3 620,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/359901211						
	VV	36,200	"viz položka 359901111		36,200			
D 4			Vodorovné konstrukce				14 060,04	
35	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	9,413	1 080,00	10 166,04	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111						
	VV	D1						
	VV	23,62*0,15*0,90+1,40*0,15*0,50+3,80*0,15*0,90			3,807			
	VV	D2						
	VV	10,73*0,15*0,90+2,40*0,15*1,50+1,92*0,15*1,20*2+3,42*0,15*1,20+1,40*0,15*0,50			3,400			
	VV	3,20*0,15*0,90			0,432			
	VV	S2						
	VV	2,00*0,15*1,20+(10,59-2,00)*0,15*0,90+1,40*0,15*0,50+0,70*0,15*0,90+0,055			1,774			
	VV	Součet			9,413			
36	K	451572112RO	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva těženého 8 až 16 mm	m3	3,300	1 180,00	3 894,00	
	VV	7,00*4,60*0,10+0,08	"viz přílohy PD : D.1.3.7		3,300			
D 5			Komunikace pozemní				33 961,26	
37	K	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	4,320	220,00	950,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851011						
	VV	2,70*0,90+2,10*0,90	"viz přílohy PD : D.1.3.3		4,320			
38	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	5,490	378,00	2 075,22	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564871011						
	VV	6,10*0,90	"viz přílohy PD : D.1.3.3		5,490			
39	K	565135001	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8,540	975,00	8 326,50	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565135001						
	VV	6,10*1,40	"oprava po výkopu viz přílohy PD : D.1.3.3		8,540			
40	K	567120114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 150 mm	m2	5,490	561,00	3 079,89	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/567120114						
	VV	6,10*0,90	"viz přílohy PD : D.1.3.3		5,490			
41	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	11,590	260,00	3 013,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573191111						
	VV	6,10*1,90	"oprava po výkopu viz přílohy PD : D.1.3.3		11,590			
42	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	8,540	260,00	2 220,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573231106						
	VV	6,10*1,40	"oprava po výkopu viz přílohy PD : D.1.3.3		8,540			
43	K	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	11,590	975,00	11 300,25	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144211						
	VV	6,10*1,90	"oprava po výkopu viz přílohy PD : D.1.3.3		11,590			
44	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	6,240	480,00	2 995,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211110						
	VV	2,70*1,30+2,10*1,30	"viz přílohy PD : D.1.3.3		6,240			
D 8			Trubní vedení				293 705,90	
45	K	871313123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160	m	36,200	150,00	5 430,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313123						
	VV	12,70+6,60+2,50	"D2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.4		21,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,80 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1		3,800			
	VV		10,60 "S2 viz přílohy PD : D.1.3.5		10,600			
	VV		Součet		36,200			
46	M	28611261	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x6000mm SN12	m	24,000	611,00	14 664,00	CS ÚRS 2025 02
47	M	28611260	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12	m	15,000	611,00	9 165,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		36,20*1,03-24,00+1,714		15,000			
48	K	871353123	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 200	m	23,600	150,00	3 540,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871353123					
	VV		23,60 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.3		23,600			
49	M	28611263	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x6000mm SN12	m	24,400	923,00	22 521,20	CS ÚRS 2025 02
	VV		23,60*1,03+0,092		24,400			
50	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
	VV		1 "S2 viz přílohy PD : D.1.3.5		1,000			
51	M	28651202	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 160x45°	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2025 02
52	K	877310330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 150	kus	5,000	150,00	750,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310330					
53	M	28651232	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 160	kus	5,000	175,00	875,00	CS ÚRS 2025 02
54	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350310					
	VV		1 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		1,000			
55	M	28651204	koleno kanalizační PVC-U plnostěnné 200x30°	kus	1,000	377,00	377,00	CS ÚRS 2025 02
56	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350320					
	VV		1 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		1,000			
57	M	28651216	odbočka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200/160/45°	kus	1,000	685,00	685,00	CS ÚRS 2025 02
58	K	877350330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 200	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877350330					
59	M	28651233	přesuvka kanalizační PVC-U plnostěnná DN 200	kus	1,000	335,00	335,00	CS ÚRS 2025 02
60	K	877315221ŠS1	Napojení nového potrubí kanalizačního splaškového PVC-U DN 150 mm do stávající kanalizační šachty včetně dodání potřebného materiálu	kus	1,000	1 245,00	1 245,00	
61	K	877425222Š0	Napojení nového potrubí kanalizačního dešťového PVC-U DN 150 mm do stávající kanalizační šachty včetně dodání potřebného materiálu	kus	1,000	1 245,00	1 245,00	
62	K	891352651ZK	Zpětná klapka DN 200 mm v šachtě plastové DN 600 mm včetně montáže	kus	1,000	2 699,00	2 699,00	
	VV		1 "ŠD1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		1,000			
63	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	6,000	400,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892312121					
	VV		6 "D1 D2 S2 viz přílohy PD : D.1.3.1, D.1.3.3 až D.1.3.5		6,000			
64	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 200	úsek	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/892352121					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		2,000			
65	K	894412312ŠD2	Šachta betonová prefabrikovaná DN 1 000 mm se sedimentačním prostorem pro osazení vírového ventilu hloubka šachty 3,26 m úhel odtok – přítok 180° odtok DN 150 mm přítok DN 150 mm kóta dna 265,57 kóta poklopu 268,83 kóta nátoku a odtoku 266,57 napojení potrubí bezpečnostního přepadu DN 150 mm – kóta 267,26 včetně montáže, osazení, dodání a montáž vírového ventilu	kus	1,000	32 856,00	32 856,00	
	VV		1 "ŠD2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.4		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	894812301ŠD1	Šachta ŠD1 plastová DN 600 mm poklop třídy B hloubka šachty 1,03 m kóta dna 266,40 kóta poklopu 267,43 úhel odtok – přítok 183° odtok DN 200 mm přítok DN 200 mm instalována zpětná klapka DN 200 mm včetně montáže a osazení	kus	1,000	19 847,00	19 847,00	
	VV		1 "ŠD1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		1,000			
67	K	894812302ŠD3	Šachta ŠD3 filtrační plastová DN 600 mm poklop třídy B s filtračním košem hloubka šachty 1,91 m kóta dna 267,69 mm kóta poklopu 269,60 úhel odtok – přítok 125° odtok DN 150 mm přítok DN 150 mm odtok z šachty o 1,2 m níž než nátok (268,89) včetně montáže, osazení, dodání a montáž filtračního koše s otvory 0,5 mm	kus	1,000	20 847,00	20 847,00	
	VV		1 "ŠD3 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.4		1,000			
68	K	894812303ŠS2	Šachta ŠS2 plastová DN 600 mm poklop třídy B hloubka šachty 1,45 m kóta dna 266,00 kóta poklopu 267,45 úhel odtok – přítok 267° odtok DN 150 mm přítok DN 150 mm včetně osazení a montáže	kus	1,000	18 542,00	18 542,00	
	VV		1 "ŠS2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.5		1,000			
69	K	897172112	Akumulační boxy z polypropylenu PP pro retenci dešťových vod pod pochozí a pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním objemu přes 10 do 30 m3	m3	12,200	2 856,00	34 843,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/897172112					
	VV		5,60*3,20*0,68+0,014 "viz přílohy PD : D.1.3.7		12,200			
70	K	897173115	Kontrolní šachta integrovaná do akumulačních boxů umístěných pod pochozími plochami nebo pod plochami zatíženými osobními automobily, výšky přes 1 400 do 1750 mm	kus	1,000	5 426,00	5 426,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/897173115					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.3.7		1,000			
71	K	899103112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899103112					
	VV		1 "ŠD2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.4		1,000			
72	M	55241010	<i>poklop třída B125, kruhový rám, vstup 600mm s ventilací</i>	kus	1,000	5 203,00	5 203,00	CS ÚRS 2025 02
73	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899104112					
	VV		1 "viz přílohy PD : D.1.3.7		1,000			
74	M	59224661	<i>poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním</i>	kus	1,000	4 824,00	4 824,00	CS ÚRS 2025 02
75	K	899911207	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 15 mm vnějšího průměru potrubí přes 153 do 197 mm	kus	9,000	522,00	4 698,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911207					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		2,000			
	VV		7 "S2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.5		7,000			
	VV		Součet		9,000			
76	K	899911232	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí přes 187 do 220 mm	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899911232					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		2,000			
77	K	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	4,000	1 230,00	4 920,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913151					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		2,000			
	VV		2 "S2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.5		2,000			
	VV		Součet		4,000			
78	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	2,000	1 690,00	3 380,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899913161					
	VV		2 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		2,000			
79	K	899913361X01	Úprava prostupu zdí pro vyústění kanalizačního dešťového potrubí PVC-U DN 200 mm do příkopu	kus	1,000	5 500,00	5 500,00	
80	K	899914213	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 200 do 250 mm	m	5,500	1 260,00	6 930,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914213					
	VV		1,50 "D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		1,500			
	VV		4,00 "S2 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.5		4,000			
	VV		Součet		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
81	M	140111071OCH	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 219x8mm	m	5,500	3 968,00	21 824,00	
82	K	899914214	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru přes 250 do 300 mm	m	1,500	1 330,00	1 995,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899914214						
	VV	1,50	"D1 viz přílohy PD : D.1.3.1 a D.1.3.3		1,500			
83	M	140111111OCH	trubka ocelová bežešvá hladká jakost 11 353 273x10,0mm	m	1,500	21 031,00	31 546,50	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					3 951,40	
84	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	403,00	1 612,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213						
	VV	2,00*2	"viz přílohy PD : D.1.3.3		4,000			
85	K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prožezání spáry	m	12,200	129,00	1 573,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211						
	VV	6,10*2	"viz přílohy PD : D.1.3.3		12,200			
86	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,000	51,00	204,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979024443						
	VV	2,00*2	"viz přílohy PD : D.1.3.3		4,000			
87	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	6,240	90,00	561,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451						
	VV	2,70*1,30+2,10*1,30	"viz přílohy PD : D.1.3.3		6,240			
D	96	Bourání konstrukcí					5 074,00	
88	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	24,400	85,00	2 074,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735111						
	VV	6,10*2*2	"viz přílohy PD : D.1.3.3		24,400			
89	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	0,300	10 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977151127						
	VV	0,30	"viz přílohy PD : D.1.3.3		0,300			
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					5 442,51	
90	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,083	250,00	2 020,75	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221551						
	VV	9,227-6,240*0,132-4,00*0,080			8,083			
91	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	88,913	12,00	1 066,96	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221559						
	VV	8,083*11			88,913			
92	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	0,500	380,00	190,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861						
	VV	0,820-4*0,080			0,500			
93	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,268	200,00	1 053,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873						
	VV	8,083-0,500-2,315			5,268			
94	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,315	480,00	1 111,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	998	Přesun hmot				986,94	
95	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	10,966	90,00	986,94	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998276101 101,622-22,000-25,400-44,400+6,240*0,132+4,00*0,080		10,966			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
IO 07 - Plynovodní přeložka

KSO: 827 59 19
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			343 739,08
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	343 739,08	12,00%	41 248,69
Cena s DPH		v CZK	384 987,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: IO 07 - Plynovodní přeložka

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	343 739,08
HSV - Práce a dodávky HSV	214 459,18
1 - Zemní práce	76 586,77
5 - Komunikace pozemní	123 102,43
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	14 769,98
M - Práce a dodávky M	103 679,90
21-M - Elektromontáže	4 850,00
23-M - Montáže potrubí	98 334,90
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	495,00
OST - Ostatní	25 600,00
O01 - Ostatní	25 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: IO 07 - Plynovodní přeložka

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 343 739,08

D HSV Práce a dodávky HSV 214 459,18

D 1 Zemní práce 76 586,77

1	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	27,048	144,00	3 894,91	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107122					
VV			"2.úroveň rozrušení"					
VV			"průměrná šířka * délka"					
VV			"místní komunikace"1,84*14,7					
					27,048			
2	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	27,048	288,00	7 789,82	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107132					
VV			"2.úroveň rozrušení"					
VV			"průměrná šířka * délka"					
VV			"místní komunikace"1,84*14,7					
					27,048			
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	36,024	221,00	7 961,30	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107142					
VV			"1.úroveň rozrušení"					
VV			"průměrná šířka * délka"					
VV			"místní komunikace"2,37*15,2					
					36,024			
4	K	113154514	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 60 mm	m2	36,024	88,00	3 170,11	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113154514					
VV			"1.úroveň rozrušení"					
VV			"průměrná šířka * délka"					
VV			"místní komunikace"2,37*15,2					
					36,024			
5	K	130001101	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,824	290,00	1 688,96	
VV			"Podle metodiky 0,8 * 0,8 * délka nového STL plynovodu v zemi"0,8*0,8*9,1					
					5,824			
6	K	132254202	Hloubení zapazených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	17,080	288,00	4 919,04	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132254202					
VV			"hloubka * šířka * délka"					
VV			"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8					
VV			"jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3					
VV			"jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1					
VV			Součet					
					9,112			
					3,553			
					4,415			
					17,080			
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	28,185	90,00	2 536,65	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/151101101 "výkop rýhy, jámy - hloubka * délka * 2" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*6,8*2 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*3,3*2 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*4,1*2 28,185					
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	28,185	40,00	1 127,40	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV "viz.položka výše: Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m"28,185					
9	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	34,161	60,00	2 049,66	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251102 "výkop rýha a jámy - hloubka * šířka * délka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1 Mezisoučet "zpětný zásyp bez obsypu - hloubka * šířka * délka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"0,877*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,21*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,21*1,6*4,1 Mezisoučet "obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"(0,1+0,063+0,3)*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*4,1 Mezisoučet Součet					
			9,112 3,553 4,415 17,080 5,964 1,109 1,378 8,451 3,148 2,445 3,037 8,630 34,161					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,629	240,00	2 070,96	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117 "výkop rýhy a jámy - hloubka * šířka * délka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1 Mezisoučet "odečet zpětného zásypu bez obsypu - hloubka * šířka * délka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"-0,877*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"-0,21*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"-0,21*1,6*4,1 Součet					
			9,112 3,553 4,415 17,080 -5,964 -1,109 -1,378 8,629					
11	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,710	68,00	1 748,28	CS ÚRS 2025 02
			Online PSC VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV Součet					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151101 "výkop rýhy a jámy - hloubka * šířka * délka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1 Mezisoučet "obsyp potrubí - (lože+potrubí+obsyp) * délka * šířka" "rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"(0,1+0,063+0,3)*1,0*6,8 "jáma - místní komunikace (západní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*3,3 "jáma - místní komunikace (východní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*4,1 Součet					
			9,112 3,553 4,415 17,080 3,148 2,445 3,037 25,710					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	171201221.1	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	32,453	200,00	6 490,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171201221.1					
		VV	"šterkopísek, zásyp jam a rýh - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"0,877*1,0*6,8*1,9		11,331			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,21*1,6*3,3*1,9		2,107			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,21*1,6*4,1*1,9		2,617			
		VV	Mezisoučet		16,055			
		VV	"obsyp potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,9 t/m3"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"(0,1+0,063+0,3)*1,0*6,8*1,9		5,982			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*3,3*1,9		4,645			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*4,1*1,9		5,771			
		VV	Součet		32,453			
13	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	17,080	20,00	341,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/171251201					
		VV	"výkop rýhy a jámy - hloubka * šířka * délka"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8		9,112			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3		3,553			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1		4,415			
		VV	Součet		17,080			
14	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	8,450	188,00	1 588,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
		VV	"zpětný zásyp jam a rýh vytěženou zeminou - hloubka * šířka * délka"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8		9,112			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3		3,553			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1		4,415			
		VV	Mezisoučet		17,080			
		VV	"odečet - (lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"-(0,1+0,063+0,3)*1,0*6,8		-3,148			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"-(0,1+0,063+0,3)*1,6*3,3		-2,445			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"-(0,1+0,063+0,3)*1,6*4,1		-3,037			
		VV	Součet		8,450			
15	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	6,766	224,00	1 515,58	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101					
		VV	"(obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"(0,063+0,3)*1,0*6,8		2,468			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"(0,063+0,3)*1,6*3,3		1,917			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"(0,063+0,3)*1,6*4,1		2,381			
		VV	Součet		6,766			
16	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	15,534	580,00	9 009,72	CS ÚRS 2025 02
		VV	"(lože + obsyp potrubí + nadsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
		VV	"rýha - místní komunikace"(0,1+0,063+0,3)*1,0*6,8*1,8		5,667			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*3,3*1,8		4,400			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"(0,1+0,063+0,3)*1,6*4,1*1,8		5,467			
		VV	Součet		15,534			
17	M	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	15,211	580,00	8 822,38	CS ÚRS 2025 02
		VV	"výkop jám a rýh - hloubka * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"1,34*1,0*6,8*1,8		16,402			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"0,673*1,6*3,3*1,8		6,396			
		VV	"jáma - místní komunikace (východní propoj)"0,673*1,6*4,1*1,8		7,947			
		VV	Mezisoučet		30,745			
		VV	"odečet obsypu potrubí - (lože + potrubí + obsyp) * šířka * délka * hmotnost 1,8 t/m3"					
		VV	"rýha - místní komunikace (průměrná hloubka)"-(0,1+0,063+0,3)*1,0*6,8*1,8		-5,667			
		VV	"jáma - místní komunikace (západní propoj)"-(0,1+0,063+0,3)*1,6*3,3*1,8		-4,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"jáma - místní komunikace (východní propoj)"-(0,1+0,063+0,3)*1,6*4,1*1,8		-5,467			
	VV		Součet		15,211			
18	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	0,910	1 080,00	982,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451573111					
	VV		"lože * šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"0,1*1,0*9,1		0,910			
19	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	71,600	124,00	8 878,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735112					
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"Řezání stávající ACO vrstvy"					
	VV		"místní komunikace (tl. 0,06 m), celková délka řezání 36,8m"36,8		36,800			
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"Řezání stávající ACP vrstvy"					
	VV		"místní komunikace (tl. 0,06 m), celková délka řezání 34,8m"34,8		34,800			
	VV		Součet		71,600			
D 5			Komunikace pozemní				123 102,43	
20	K	564851013	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	27,048	236,00	6 383,33	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851013					
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"průměrná šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"1,84*14,7		27,048			
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	27,048	1 170,00	31 646,16	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565145111					
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"průměrná šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"1,84*14,7		27,048			
22	K	565231112	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	27,048	528,00	14 281,34	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565231112					
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"průměrná šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"1,84*14,7		27,048			
23	K	572581111	Vyspravení trhin dosavadního krytu samolepicí asfaltovou páskou tl. 3 mm, šířky pásy 30 mm	m	36,800	61,00	2 244,80	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/572581111					
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"Řezání stávající ACO vrstvy"					
	VV		"místní komunikace (tl. 0,06 m), celková délka řezání 36,8m"36,8		36,800			
24	K	573111111.1X	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2	m2	36,024	260,00	9 366,24	
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"průměrná šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"2,37*15,2		36,024			
25	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	27,048	260,00	7 032,48	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573111112					
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"průměrná šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"1,84*14,7		27,048			
26	K	577154221	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11 v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	36,024	1 170,00	42 148,08	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577154221					
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"průměrná šířka * délka"					
	VV		"místní komunikace"2,37*15,2		36,024			
27	K	043154000	Zkoušky hutnicí	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043154000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"místní komunikace"1		1,000			
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				14 769,98	
28	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	19,091	260,00	4 963,66	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221571					
	VV		"Původní podklad zpevněné plochy - šířka * délka * hloubka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"2,37*15,2*0,06*1,9		4,107			
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"1,84*14,7*0,06*1,9		3,083			
	VV		Mezisoučet		7,190			
	VV		"Původní betonový podklad - šířka * délka * hloubka * hmotnost 2,2 t/m3"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"1,84*14,7*0,2*2,2		11,901			
	VV		Mezisoučet		11,901			
	VV		Součet		19,091			
29	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	57,273	12,00	687,28	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221579					
	VV		"Nejbližší skládka v městě Praha 9 - Běchovice - 4 km"19,091*(4-1)		57,273			
30	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	19,091	60,00	1 145,46	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221612					
	VV		"Původní podklad zpevněné plochy - šířka * délka * hloubka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"2,37*15,2*0,06*1,9		4,107			
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"1,84*14,7*0,06*1,9		3,083			
	VV		Mezisoučet		7,190			
	VV		"Původní betonový podklad - šířka * délka * hloubka * hmotnost 2,2 t/m3"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"1,84*14,7*0,2*2,2		11,901			
	VV		Mezisoučet		11,901			
	VV		Součet		19,091			
31	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,901	380,00	4 522,38	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221615					
	VV		"Původní betonový podklad - šířka * hloubka * délka * hmotnost 2,2 t/m3"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"1,84*14,7*0,2*2,2		11,901			
32	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	7,190	480,00	3 451,20	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221645					
	VV		"Původní podklad zpevněné plochy - šířka * délka * hloubka * hmotnost 1,9 t/m3"					
	VV		"1.úroveň rozrušení"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"2,37*15,2*0,06*1,9		4,107			
	VV		"2.úroveň rozrušení"					
	VV		"místní komunikace (průměrná šířka)"1,84*14,7*0,06*1,9		3,083			
	VV		Součet		7,190			
	D	M	Práce a dodávky M				103 679,90	
	D	21-M	Elektromontáže				4 850,00	
33	K	210800411	Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2	m	10,000	16,00	160,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210800411					
34	M	34141025	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x2,5mm2	m	10,000	9,00	90,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"celková délka signalizačního kabelu 10,0m"10,0		10,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Signal	Pasivní kulový marker (83 kHz), včetně připevnění	ks	2,000	300,00	600,00	
	VV		"celkem 2ks"2		2,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace"					
36	K	Signal-propoj-Cu	Propojení signalizačního vodiče na vodič	ks	2,000	2 000,00	4 000,00	
	VV		"napojení na stáv. STL plynovod PE d 63 u západního a východního propoje - 2ks"2		2,000			
	VV		"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
D	23-M		Montáže potrubí				98 334,90	
37	K	0X.0001	Demontáž plastového potrubí PE d 63 a odvoz na skládku	m	8,500	500,00	4 250,00	
	VV		"Odříznutí rušené části potrubí, které bude vyjmuto ze země, celková délka cca. 8,5m"8,5		8,500			
38	K	0X0001	Demontáž a montáž regulátoru tlaku plynu	soub	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV		"Demontáž a zpětná montáž regulátoru tlaku plynu na stávající STL plynovodní přípojce objektu na par.č. 39/1, pro provedení odvzdušnění - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace a D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
39	K	230205025	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	m	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205025					
40	M	28613911	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 32x3,0mm	m	1,000	45,00	45,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"potrubí číchačky, celková délka 1,0m"1		1,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
41	K	230205042	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	m	25,100	141,00	3 539,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205042					
42	M	28613914	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm	m	9,100	157,00	1 428,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		"celková délka nového potrubí plynovodu 9,1m"9,1		9,100			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
43	M	28613914.1	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm (by-pass)	m	16,000	212,00	3 392,00	
	VV		"celková délka dočasného obtoku plynu 16,0m"16		16,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
44	M	28613527	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm	m	9,100	257,00	2 338,70	CS ÚRS 2025 02
	VV		"celková délka nového potrubí plynovodu 9,1m"9,1		9,100			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
45	M	28613527.1	potrubí vodovodní třívrstvé PE100 RC SDR11 63x5,80mm (by-pass)	m	16,000	347,00	5 552,00	
	VV		"celková délka dočasného obtoku plynu 16,0m"16		16,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
46	K	230205051	Montáž plynovodního potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojkou Ø 90, tl. stěny 5,2 mm	m	6,200	163,00	1 010,60	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205051					
47	M	28613900	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 90x5,4mm	m	6,200	193,00	1 196,60	CS ÚRS 2025 02
	VV		"celková délka chráničky plynovodu 6,2m"6,2		6,200			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
48	K	X.01.manžeta	Gumová manžeta na utěsnění chráničky	soubor	2,000	1 200,00	2 400,00	
	VV		"utěsnění chráničky na obou koncích - 2ks"2		2,000			
	VV		"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
49	K	230230016	Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 50	m	25,100	14,00	351,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230230016					
	VV		"celková délka nového potrubí plynovodu 9,1m"9,1		9,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"celková délka dočasného obtoku plynu 16,0m"16		16,000			
	VV		Součet		25,100			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
50	K	230170002	Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	sada	1,000	3 771,00	3 771,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170002						
51	K	230170012	Zkouška těsnosti potrubí DN přes 40 do 80	m	25,100	23,00	577,30	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230170012						
	VV		"celková délka nového potrubí plynovodu 9,1m"9,1		9,100			
	VV		"celková délka dočasného obtoku plynu 16,0m"16		16,000			
	VV		Součet		25,100			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
52	K	230120043	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 50	m	25,100	61,00	1 531,10	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120043						
	VV		"celková délka nového potrubí plynovodu 9,1m"9,1		9,100			
	VV		"celková délka dočasného obtoku plynu 16,0m"16		16,000			
	VV		Součet		25,100			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
53	K	230120045	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80	m	6,200	72,00	446,40	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230120045						
	VV		"celková délka chráničky plynovodu 6,2m"6,2		6,200			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
54	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	14,000	16,00	224,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671112						
	VV		"celková délka 14,0m"14,0		14,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.8 Detail uložení potrubí, příčné řezy"					
55	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvodušnění a napuštění potrubí	m	28,800	35,00	1 008,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723190907						
	VV		"celková délka nové přeložky STL plynovodu 9,1m"9,1		9,100			
	VV		"celková délka rušeném plynovodu cca. 8,5m"8,5		8,500			
	VV		"celková délka stávající STL plynovodní přípojky cca. 11,2m"11,2		11,200			
	VV		Součet		28,800			
56	K	723239103	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 1"	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723239103						
57	M	55138954	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání vrtulka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 1" žlutý	kus	1,000	643,00	643,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"uzávěr na konci nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
58	K	723229104	Armatury s jedním závitěm montáž armatur s jedním závitěm ostatních typů G 1"	soubor	1,000	193,00	193,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723229104						
59	M	OSM224	VÍČKO VNI.ZÁV. C.301 DN 1~	ks	1,000	100,00	100,00	
	VV		"osazeno za uzavěrem na konci nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky - 1ks"1		1,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
60	K	723239106	Armatury se dvěma závitů montáž armatur se dvěma závitů ostatních typů G 2"	kus	2,000	276,00	552,00	CS ÚRS 2025 02
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/723239106						
61	M	55138966	kohout kulový plnopřítokový nikl ovládání páčka PN35 T 185°C (EN 331, MOP 5) 2" žlutý	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2025 02
	VV		"uzávěr na dočasném obtoku (by-pass) - 2ks"2		2,000			
	VV		"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
	VV		"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
62	K	230205225	Montáž plynovodních trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 32, tl. stěny 3,0 mm	kus	1,000	258,00	258,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205225					
63	M	28653072	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN16 plyn PN10 vnější závit 32-1"	kus	1,000	633,00	633,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"na konci nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky - 1ks"1	1,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
64	K	230205242	Montáž plynovodních trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 63, tl. stěny 5,8 mm	kus	10,000	352,00	3 520,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230205242					
65	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	603,00	1 206,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"celkem 2ks"2	2,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
66	M	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	2,000	231,00	462,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"propoj na stávající potrubí u západního a východního propoje - 2ks"2	2,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
67	M	28615023	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,000	465,00	465,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"dočasné zaslepení nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky - 1ks"1	1,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
68	M	28614974	elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm	kus	1,000	377,00	377,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"na konci nového potrubí pro provedení tlakové zkoušky - 1ks"1	1,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
69	M	28653115	elektropřechod PE-Xa pro plastové předizolované potrubí PE-Xa SDR 11, PN6, d 63-2"	kus	4,000	8 160,00	32 640,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"na by-passu u KU 50 - 4ks"4	4,000				
VV			"viz. výkres: D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
70	K	230220006	Montáž příslušenství plynovodů poklopu litinového	kus	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230220006					
71	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	1,000	790,00	790,00	CS ÚRS 2025 02
VV			"pro číchačku - 1ks"1	1,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace a D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
72	K	230200271	Jednostranné přerušení průtoku plynu za použití stlačení PE potrubí v PE potrubí dn s osazením jednoho stlačovačidla do 63 mm	kus	2,000	5 994,00	11 988,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/230200271					
VV			"škrtení stávajícího STL plynovodu PE d 63 u západního a východního propoje - 2ks"2	2,000				
VV			"viz. : D.1.8.1 Technická zpráva - kap. 7. Základní a statistické údaje, návrhové kapacity stavby"					
VV			"viz. výkres: D.1.8.3 Podrobná situace, D.1.8.7 Detail provedení propojů, technologický postup"					
D 58-M			Revize vyhrazených technických zařízení					
								495,00
73	K	580506204	Středotlaké plynovody kontrola plynovodu podzemního, délky do 50 m	úsek	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506204					
74	K	580506213	Středotlaké plynovody kontrola spojů pěnnotvorným roztokem	kus	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/580506213					
D OST			Ostatní					
								25 600,00
D O01			Ostatní					
								25 600,00
75	K	OST1	Zařízení stavenišť	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	
76	K	OST3	Vytyčení podzemních sítí od jejich správců	HZS	8,000	200,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
77	K	OST4	Dopravně regulační opatření	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	
78	K	OST5	Geodetické zaměření	m	8,500	2 000,00	17 000,00	
VV					8,500			
					"celková délka nového STL plynovodu (půdorysně) 8,5m*8,5			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:
PS 01 - Osobní invalidní výtah

KSO:
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel:
Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Účastník:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			609 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	609 500,00	12,00%	73 140,00
Cena s DPH		v CZK	682 640,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: **PS 01 - Osobní invalidní výtah**

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

BKN spol.s r.o.,
Projektant: Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	609 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	609 500,00
755 - Dopravní zařízení	609 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: PS 01 - Osobní invalidní výtah

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 609 500,00

D PSV Práce a dodávky PSV 609 500,00

D 755 Dopravní zařízení 609 500,00

1	K	755111123	Montáž výtahů elektrických pro dopravu osob nebo osob a nákladů nosnosti do 700 kg rychlosti do 1 m/s 4 stanice	kus	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2025 02
---	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	----------------

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/755111123						
VV		1	"viz přílohy PD : D.2.1.1 a D.2.1.2		1,000			

2	M	471133041OIV	<i>výtah osobní invalidní trakční lanový pohon nosnost 630 kg rychlost 1 m/s 4 stanice/nástupiště počet přepravovaných osob 8 zdvih 9,3 m neprůchozí strojovna stroj umístěn v horní části výtahové šachty rozvaděč v nejvyšším podlaží vedle šachetních dveří prostředí teplota v šachtě +5°C až +40°C</i> <i>parametry šachty</i> <i>rozměry šachty (š/h) 1 700 mm x 2 000 mm provedení šachty (materiál) beton, cihelné zdivo provedení prohlubně ocelový keson horní přejezd/prohlubeň 3 600 mm / 1 200 mm</i> <i>parametry kabiny</i> <i>rozměry kabiny (š x hl x v) 1 100 mm x 1 400 mm x 2 100 mm materiál stěn broušený nerez povrch podlahy guma protiskluzová provedení stropu broušený nerez provedení osvětlení stropní zářivkové okopové lišty nerez madlo nerez na zadní stěně zrcadlo na zadní stěně polovina stěny ovládací panel / povrch nerez dorozumívací zařízení obousměrné dle platných technických norem vstupní portál broušený nerez dveře teleskopické – 900 mm x 2 000 mm (š x v) zárubně materiál broušený nerez materiál šachetních dveří broušený nerez materiál kabinových dveříbroušený nerez požární odolnost EW15DPI dveře vybavené celoplošnou infraclonou</i> <i>ostatní přívod el. proudu 3x400/230 V 50 Hz prostředí pro výtah základní prostředí šachty a nástupišť / suché a bezprašné teplota +5°C až +40°C značení stanic v kabině výtahu 0,1,2,3,4 vybavení výtahu v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. sedačka včetně úředního vyzkoušení výtahu dle příloh PD : PS 01 D.2.1.1 a D.2.1.2</i>	<i>kompl et</i>	1,000	509 500,00	509 500,00	
---	---	--------------	--	-----------------	-------	------------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 39 53
Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2025

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

IČ: 00240192
DIČ: CZ00240192

Účastník: Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: BKN spol.s r.o., Vladislavova 29, 56601Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			2 985 240,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 985 240,00	12,00%	358 228,80
Cena s DPH		v CZK	3 343 468,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice
Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025
Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	2 985 240,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 985 240,00
O02 - Ostatní náklady	843 100,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	2 142 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nájemní byty Beranka ulice Tlustého Městská část Praha 20 Horní Počernice

Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha Horní Počernice k.ú. Horní Počernice

Zadavatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647/10 19321 Praha9

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 1. 9. 2025

Projektant: BKN spol.s r.o.,
Vladislavova 29,
56601Vysoké Mýto

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 985 240,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 985 240,00

D O02 Ostatní náklady 843 100,00

1	K	011514X09	Činnost geologa	hodina	60,000	335,00	20 100,00	
2	K	0115150X2	Činnost statika	hodina	100,000	1 000,00	100 000,00	
3	K	0132540X08	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby včetně komunikací a inženýrských sítí bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů	kus	1,000	80 000,00	80 000,00	
4	K	013254X01	Výrobní a dílenská dokumentace mimo výrobní a dílenskou dokumentaci uvedenou v položkách jednotlivých rozpočtů Součástí dodávky stavby je dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace	kus	1,000	220 000,00	220 000,00	
5	K	013254X09.1	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby 3x tištěná verze, v digitální podobě 2x CD .pdf a .dwg veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu zapracovány do této dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. v rozsahu dokumentace dle přílohy č. 11, o dokumentaci staveb v aktuálním znění	kus	1,000	183 000,00	183 000,00	
6	K	0330020X1	Inženýrské sítě stávající, výtčené stavby, staveniště Náklady na seznámení se s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla, jejich ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, včetně zpětného protokolárního předání jejich správcům	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	
7	K	043103X01	Zkoušky, zkušební provoz, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla mimo zkoušky, atesta a revize uvedených v položkách jednotlivých rozpočtů	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
8	K	043194X01	Fotodokumentace prováděného díla zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla a její předání zhotovitelem zadavateli v 1 digitálním vyhotovení dokladající průběh díla a zejména částí stavby a konstrukcí před jejich zakrytím	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
9	K	043194X14	Publicita projektu dle pravidel poskytovatele dotace	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
10	K	045002X07	Koordinační a kompletační činnost spočívající v zajišťování činností všech zúčastněných ve fázi přípravy, realizace a dokončení díla, zajišťování podkladů a provozu potřebných zařízení, zajištění účasti zástupců všech zúčastněných na jednáních a kontroly činností na staveništi a koordinační činnost spočívající v koordinaci prací a dodávek mezi jednotlivými dodavateli díla v zajištění souvisejících potřeb dodavatelů a předávání informací	komple t	1,000	60 000,00	60 000,00	
11	K	049003X01	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započetením výstavby	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 2 142 140,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	031103X01	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch po provozu zařízení staveniště provozováno, skladování, správa, zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu, náklady na vhodné zabezpečení staveniště	soubor	1,000	2 022 140,00	2 022 140,00	
13	K	0600010X1	Územní vlivy náklady vlivem klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, na práce ve zdraví škodlivém prostředí, práce se škodlivými materiály, práce na těžce přístupných místech a na mimostaveništní dopravu materiálu a výrobků	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
15	K	0700010X1	Provozní (rušení provozem objednatele případně třetích osob při realizaci díla, ztížený pohyb ve městech) a územní vlivy (mimostaveništní doprava materiálů a výrobků)	komple t	1,000	60 000,00	60 000,00	

Poznámka k položce:

P

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací


Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Bytový dům - Nájemní byty Beranka, ulice Tlustého V Praze 20

ID		Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Předchůdci	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 4, 2025	Čtvrt. 1, 2026	Čtvrt. 2, 2026	Čtvrt. 3, 2026	Čtvrt. 4, 2026	Čtvrt. 1, 2027	Čtvrt. 2, 2027	Čtvrt. 3, 2027
1			Doba realizace 500 kalendářních dnů od převzetí staveniště												
2			Předání a převzetí zařízení staveniště 8.12.2025	1 den		08.12. 25	08.12. 25								
3			Zřízení zařízení staveniště	20 dny	2	09.12. 25	05.01. 26								
4			přeložka plynu	6 týdny	3	06.01. 26	16.02. 26								
5			zemní upravy , záporové pažení	12 týdny	3	06.01. 26	30.03. 26								
6			Výkopy, základy, rozvody sítí	14 týdny	5SS+3 týdny	27.01. 26	04.05. 26								
7			Svislé a vodorovné nosné kce	14 týdny	6FS-2 týdny	21.04. 26	27.07. 26								
8			Střecha	6 týdny	7	28.07. 26	07.09. 26								
9			Příčky	12 týdny	8SS+3 týdny	18.08. 26	09.11. 26								
10			Fasádní výplně otvorů	14 týdny	7	28.07. 26	02.11. 26								
11			Kontaktní zateplení fasád	18 týdny	10SS+3 týdny	18.08. 26	21.12. 26								
12			Vnitřní instalace ZTI, ÚT, VZT, ELEKTRO	12 týdny	9SS+4 týdny	15.09. 26	07.12. 26								
13			Omítky, hrubé podlahy	12 týdny	12SS+5 týdny	20.10. 26	11.01. 27								
14			Obklady a dlažby	16 týdny	13SS+4 týdny	17.11. 26	08.03. 27								
15			výtah	6 týdny	14SS+4 týdny	15.12. 26	25.01. 27								
16			Podhled, malby	16 týdny	14SS+3 týdny	08.12. 26	29.03. 27								
17			Kompletace rozvodů instalací (ZTI, ÚT, VZT, EI)	14 týdny	14SS+6 týdny	29.12. 26	05.04. 27								
18			Povlakové podlahové krytiny, vnitřní výplně otvorů	12 týdny	16SS+4 týdny	05.01. 27	29.03. 27								
19			Venkovní zpevněné plochy, oplocení	19 týdny	11FS-10 dny	08.12. 26	19.04. 27								
20			Dokončovací práce, závěrečný úklid	17 dny	18	30.03. 27	21.04. 27								
21			Závěrečné zkoušky a měření	17 dny	20SS	30.03. 27	21.04. 27								
22			Předání a převzetí dokončené stavby - 21.04.2027	0 týdny	20	21.04. 27	21.04. 27								
23															
24			<u>Podmínky platnosti harmonogramu:</u>												
25			V harmonogramu není zohledněno přerušení (omezení) prací z důvodů přepracování PD vyvolané jak novými požadavky objednatele, tak změnami technického řešení z důvodů skutečností zjištěných během stavby.												
26			V harmonogramu není zohledněno přerušení (omezení) prací z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neodpovídají podmínkám v technologických postupech pro jednotlivé stavební práce.												
27			Přerušení (omezení) prací z důvodů provádění archeologického průzkumu není v harmonogramu zohledněno.												
28			V harmonogramu není zohledněný vliv změny geologických podmínek po ověření jejich skutečného stavu												
29			V harmonogramu není zohledněno nutné vypracování projektu pažení po poskytnutí statického výpočtu objednatelem k ověření návrhu zajištění jamy v soupisu prací a z něj vyplývajících změn PD.												
30			V harmonogramu není zohledněno přerušení respektive omezení prací z důvodů neprovedení kabelové trasy IO 05 (PRE distribuce), kterou zajišťuje objednatel.												



Projekt: BD Beranka
Datum: 20.11. 25

Úkol
Rozdělení
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu

Neaktivní úkol
 Neaktivní milník
 Neaktivní souhrn
 Ruční úkol
 Pouze s dobou trvání

Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu
 Ruční souhrn
 Pouze zahájení
 Pouze s datem dokončení
 Vnější úkoly

Vnější milník
 Konečný termín
 Průběh
 Průběh ručně zadaného úkolu