

CENOVÁ NABÍDKA č.:

CN-145/08/2025

ze dne:

05.08.2025

Vážený obchodní partnere, na základě vzájemné dohody si vám dovoluujeme zaslat následující cenovou nabídku, položkový rozpočet na akci: **Předlažba příjezdové komunikace** ke skladu

Název položky	MJ	Počet	Kč/MJ	Cena celkem
Předlažba příjezdové komunikace	soubor	1	246 803,00 Kč	246 803,00 Kč

Základ	DPH [%]	CENA CELKEM BEZ DPH:	246 803,00 Kč
246 803,00	21	výše DPH	Celkem vč. DPH
		51 828,63 Kč	298 631,63 Kč

NABÍDKA NEOBSAHUJE:

přechodné dopravní značení
laboratorní zkoušky
výškovou úpravu poklopů, mříží, šoupát

POZNÁMKA:

Fakturovány budou skutečně provedené výměry a spotřebovaný materiál.

Jednotková cena je stanovena za uvedenou výměru, pokud dojde ke snížení výměry, bude jednotková cena upravena.

Termín: Rok 2025 - dle vývoje klimatických podmínek počasí
Platební podmínky: Splatnost faktur 30 dní od vystavení, fakturace měsíčně.
Záruka: 36 měsíců od předání díla objednateli.

Dodavatel neručí za vady vzniklé nevhodným nebo neúnosným podkladem či podloží.

Akceptujete-li naši cenovou nabídku, očekáváme Vaši objednávku min. 4 týdnů před požadovaným termínem provedení.

Platnost cenové nabídky je 30 kalendářních dní. Po uplynutí platnosti cenové nabídky si dodavatel vyhrazuje právo na novou kalkulaci.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž • tel.: 573 503 711
IČO: 26908298 • DIČ: CZ26908298

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o. | Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž | IČ: 26908298, DIČ: CZ26908298 | IDDS: px83uzy | tel.: 573 503 711,
e-mail: i@pnkm.cz

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2120B PNKM - předlažba části komunikace

Objekt: 1 PNKM - předlažba části komunikace

Rozpočet: 1 Předlažba části komunikace

Objednatel: PNKM

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56
76701 Kroměříž

IČO: 26908298

DIČ: CZ26908298

Vypracoval:

			Celkem
Rozpis ceny			246 803,00
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			246 803,00

Rekapitulace daní			0,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		246 803,00 CZK
Základní DPH	21 %		51 828,63 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

298 631,63 CZK

Cena celkem s DPH

v Kotojedech

dne

05.08.2025

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž • tel.: 573 503 711
IČO: 26908298 • DIČ: CZ26908298

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			55 612,86	22,5
5	Komunikace	HSV			138 482,82	56,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			18 041,60	7,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 090,91	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			20 625,41	8,4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 949,40	5,2
Cena celkem					246 803,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	2120B	PNKM - předlažba části komunikace
O:	1	PNKM - předlažba části komunikace
R:	1	Předlažba části komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						55 612,86
Díl: 1	Zemní práce					
1	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	15,54000	80,40	
2	113109315	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	32,00000	971,00	
3	113201111	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	6,00000	102,00	
4	113202111	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	8,00000	108,00	
5	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	15,57720	285,00	
6	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,78860	60,30	
7	162701101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	15,57720	206,00	
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	15,57720	21,30	
9	181101111	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	85,80000	65,00	
10	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	15,57720	500,00	
						138 482,82
Díl: 5	Komunikace					
11	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	85,80000	203,50	
12	567123814	Podklad z kam.stmel.cem., SC C8/10 tl.15 cm	m2	78,00000	549,00	
13	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	78,00000	402,50	
14	596291113	Řezání betonové dlažby tl. 80 mm	m	18,50000	244,00	
15	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	17,44000	275,50	
16	59245030	Dlažba betonová UNI DEKOR 80 mm, přírodní	m2	84,24000	445,00	
						18 041,60
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
17	917862111	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 12/15	m	26,00000	414,00	
18	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,39000	3 965,00	
19	59217010	Obrubník silniční betonový 150 x 250 x 1000 mm přírodní	kus	15,15000	232,00	
20	59217421	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní	kus	11,11000	199,50	
						1 090,91
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
21	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým vč paletování	m2	15,54000	70,20	
						20 625,41
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
22	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	90,46234	228,00	
						12 949,40
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
23	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	18,49650	128,00	
24	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	18,49650	208,00	
25	979990107	Poplatek za uložení suti - beton	t	18,49650	350,00	
26	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,49650	14,10	