



002480

## Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha technicko oceňovací podklad

č. smlouvy: 38128

Objekt: 206-F17-35 Olomouc Hněvotínská

**Výzva- dílčí smlouva o dílo**

**čerpací stanice:**

**dne:**

**číslo Č.S.:**

Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem
-------------	----------------	----	-----------------

**HSV Práce a dodávky HSV**

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**

102	spára – prasklá vnitřní omítka a povrchově prasklá zděná stěna (vada estetická, ne statická), proškrabnutí spáry na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, oprava systémovou maltou a začištění nad 10bm	bm	9,000
104	oprava poškozených vnitřních omítek , mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, nad 3 m2	m2	4,000
206	oprava poškozených venkovních fasádních omítek mechanické odstranění poškozených omítek na zdravé jádro, očištění povrchu, vlhčení, penetrace, nová omítka systémovým materiálem, začištění, oprava omítky v původní zmitosti a odstínu - 1-3 m2	m2	0,500

**8 Trubní vedení**

892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	7,000
-----------	-------------------------------------	---	-------

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání**

952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	35,000
974031164	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,500

**997 Přesun sutě**

997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,000
997013501	složením	t	3,000
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t/km	62,000
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,000
997241621	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	3,000

**PSV Práce a dodávky PSV**

**722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod**

722176112	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm	m	1,000
286151330	trubka tlaková PPR řada PN 16 20 x 2,8 x 4000 mm	m	1,500
722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000
722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	7,000
722220211	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000
722220221	T-kus PPR PN 20 D 20 x G 1/2 x D 20 s kovovým vnitřním závitem	kus	1,000
722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000
722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000
722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,000
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,002
998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,002
551666110	pancéřová hadice WC 1m	kus	1,000

**732 Ústřední vytápění - strojovny**

**722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod****735 Ústřední vytápění - otopná tělesa**

735000-R	Montáž přímotopu na stěnu	kus	2,000
735002-R	Demontáž přímotopu na stěně	kus	2,000
5411221002	těleso nástěnné přímotopné AG, 500x500, do 1000 W	kus	1,000

**740 Elektromontáže - zkoušky a revize**

740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000
3543602961	spojka kabelová 625 SV-T-V-K	kus	2,000
7415511154	Montáž spojů kabelových	kus	2,000

**743 Elektromontáže - hrubá montáž**

743312170	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 250 mm s víčkem	m	8,000
345718210	lišta elektroinstalační hranatá LH 60 x 40	kus	8,000
743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP,KU68/2-1901	kus	3,000
345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	3,000
743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1903, KR97	kus	9,000
345715240	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125	kus	9,000
3456269-R	svorka WAGO	kus	30,000
743414322	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 6mm2	kus	2,000
345714050	rozvodka krabicová do vlhka 7116 C 96x96 mm 4vývody	kus	2,000
R	Vyhnutí lišty elektroinstalační L70	m	1,000

**744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných**

136	oprava elektroinstalace , vyfrézování drážek, doplnění rozvodů EL nastavením, zapravení kabelů a drážek	bm	26,500
744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	23,000
341095150	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 mm2	m	23,000
744431300	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	49,000
341095170	kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x2,5 mm2	m	49,000
744431300-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 1,00 kg uložený volně	m	49,000
3411031R	přívod prodlužovací 3x2P+Z 1,5m	ks	1,000

**747 Elektromontáže - kompletace rozvodů**

135	oprava elektroinstalace – výměna zásuvek a vypínačů na standart investora - do 30 ks	kus	9,000
-----	--	-----	-------

**748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla**

137	výměna svítidel dle standartu investora - do 10 ks	kus	6,000
748	Zářivka LED	kus	24,000
748121118-D	Demontáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem	kus	1,000
348381000	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 VIPET-EM-PS-118, 1x18W, 1h	kus	1,000

**766 Konstrukce truhlářské**

766660722	Montáž dveřního kování - zámku	kus	1,000
549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu Jana BB 72 matný niki	kus	1,000
5492580603 4R	zámek visací	kus	1,000
732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	2,000
766663917	Úprava dveřních křidel dřevěných	kus	1,000
766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000
998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,020
998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020
611601920	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK	kus	1,000

<b>722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>			
549260430	zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB	kus	1,000

**771 Podlahy z dlaždic**

**783 Dokončovací práce - nátěry**

111	nové nátěry zárubní dveří , opálení nebo odstranění odstranovačem starých nátěrů, přetmelení a nové nátěry - do 5 ks	ks	1,000
-----	--	----	-------

**784 Dokončovací práce - malby a tapety**

115	nová malba stěn a stropů v prodejní místnosti, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 90 m2	m2	89,000
116	nová malba stěn a stropů v sociálním zázemí a skladech, vč.oškrábání a opravy podkladu a následného úklidu do 50 m2	m2	14,000
211	nový nátěr vnějších fasád systémovou fasádní barvou, očištění a odmaštění podkladu, vyspravení poškození fasády systémovou maltou - do 60 m2	m2	1,000


**VRN Vedlejší rozpočtové náklady**

**VRN8 Přesun stavebních kapacit**

145	Řemeslné i drobné práce při opravách typu "Přijemno - facelift kiosku" - vystěhování a následné nastěhování vybavení ČS, výpomoc apod.	hod	10,000
-----	--	-----	--------

Celkem

91 580,18 Kč

  
 B.S.E. group s.r.o.  
 Chlupčice 273, 671 71  
 IČ: 172595, DIČ: CZ28272599

