

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo

401-2024-25

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E290H7J0LMPX

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Olomouc hl.n. - výpravní budova

IC6000383742

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5928983N, 17.2778503E

Stavební připravenost pro peněžní bankomat

Stavební připravenost pro přemístění peněžního bankomatu z odbavovací haly do bývalé pokladny místnost OP158, částečná demontáž pokladního okna, zapravení, příprava ostění pro montáž bankomatu.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: 28.2.2026

Příloha: foto,půdorys

Vzdálenost v KM

3

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	13.11.2025	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	13.11.2025	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informací zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	13.11.2025 v 12:38
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

14.11.2025	13.11.2025
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	401/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	02.02.2026	ukončení prací	28.02.2026

popis prací
Požadavek -Stavební připravenost pro peněžní bankomat
Stavební připravenost pro přemístění peněžního bankomatu z odbavovací haly do bývalé pokladny místnost OP158, částečná demontáž pokladního okna, zapravení, příprava ostění pro montáž bankomatu.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: 28.2.2026
Příloha: foto,půdorys

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,7	3		
	Cena za zakázku celkem				68 247,96	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne

dne

14.11.2025
podpis

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 401
Stavba: 401 Olomouc hl.n. - výpravní budova

KSO:	GC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		
	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 401

Stavba: 401 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01stavební připravenost pro peněžní bankomat
- 02VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

401 Olomouc hl.n. - výpravní budova

Objekt:

01 - stavební připravenost pro peněžní bankomat

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus			
VV			po vybourání parapetu				
VV			1				
2	K	612315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stěnách	kus			
VV			u dveří 60/1970				
VV			1				
3	K	619991015	Zakrytí podlahy textilií	m2			
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m			
VV			okolo ATM				
VV			4				
5	K	64294511R	Osazování zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 s ukotvením a zalitím betonem	kus			
6	M	55331435	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 600/1970, 2100mm</i>	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
7	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	soub.			
VV			zaměření a návrh řešení,				
VV			posouzení prostoru pro umístění ATM				
VV			1				
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
9	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2			
VV			0,6*2				
10	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3			
VV			0,97*0,866*0,3				
D		997	Přesun sutě				
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,624*5 'Přepočtené koeficientem množství				
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,624*19 'Přepočtené koeficientem množství				
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
17	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		766	Konstrukce truhlářské				
18	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně - stávající dveře	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	766691931	Seřízení dřevěného dveřního křídla	kus			
20	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%			
D 767 Konstrukce zámečnické							
21	K	76766150R	Montáž a instalace atl.nerezového límce	kus			
22	M	M01	<i>dodávka nerezového límce ATM</i>	ks			
23	M	M02	<i>šestizásuvka s kabelem</i>	ks			
24	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod			
25	K	76713482R	Demontáž obložení nerezového obložení stěn okna pokladny	m2			
VV 0,675*1,04*2							
26	K	7671419R1	Demontáž obložení ocel. parapetu okna	kus			
27	K	767896810	Demontáž kovových lišt	m			
28	K	767991801	Demontáž pomocné nebo nosné konstrukce z profilů	kg			
29	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			
D 783 Dokončovací práce - nátěry							
30	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2			
31	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2			
32	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
VV (2*2+0,6)*(0,125+2*0,05)							
33	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2			
34	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
35	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2			
36	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2			
37	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2			
38	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2			
39	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m			
40	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2			
41	M	581248380	<i>páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m</i>	m			
42	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2			
43	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2			
44	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2			
D 787 Dokončovací práce - zasklívání							
45	K	787700802	Vysklívání výkladců pl přes 1 do 3 m2 skla plochého	m2			
46	K	787701822	Příplatek k vysklívání výkladců za konstrukce s Al lištami oboustrannými	m2			
47	K	998787311	Přesun hmot procentní pro zasklívání ruční v objektech v do 6 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 401 Olomouc hl.n. - výpravní budova
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
3	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor			
	VV		výrobní dokumentace				
	VV		fotomontáž				
	VV		1				
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	401/2024-25		
Název majetku	Olomouc hl.n. - výpravní budova	inventární číslo	IC6000383742
zahájení prací	nejdříve 2.2.2026	ukončení prací	max. do 28.02.2026
popis prací		termín	
Požadavek - Stavební připravenost pro peněžní bankomat			
Demontáže_bourací práce		3. den po zaslání objednávky	
Příprava napojení bankomatu_silnoproud		3. den po zaslání objednávky	
Zapravení omítek_malby		4. den po zaslání objednávky	
Montáž bankomatu + nerezového límce		6. den po zaslání objednávky	
Zapojení_zprovoznění		6. den po zaslání objednávky	
Úklidové práce, předání stavby		7. den po zaslání objednávky	

otvor pro bankomat





příprava stav. otvoru pro bankoma

