

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0012017

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

JKSO:

Místo: Květná

CC-CZ:

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZNOJMO

IČ:

28325893

DIČ:

CZ28325893

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 996 601,21
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 996 601,21

DPH základní	21,00%	ze	1 996 601,21	419 286,25
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 415 887,46
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0012017

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Místo: Květná

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZI Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 996 601,21	2 415 887,46
01	Oprava komunikace	1 684 447,89	2 038 181,95
02	Oprava chodníků	312 153,32	377 705,52
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 996 601,21	2 415 887,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 01 - Oprava komunikace

JKSO:

Místo: Květná

CC-CZ:

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZNOJMO

IČ:

28325893

DIČ:

CZ28325893

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 684 447,89
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 684 447,89

DPH základní	21,00%	ze	1 684 447,89	353 734,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 038 181,95
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 01 - Oprava komunikace

Místo: Květná

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1 Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 684 447,89
HSV - Práce a dodávky HSV	1 684 447,89
1 - Zemní práce	190 310,99
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	1 051 384,84
8 - Trubní vedení	24 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	308 848,85
997 - Přesun sutě	80 859,89
998 - Přesun hmot	28 543,32
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 684 447,89

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 01 - Oprava komunikace

Místo: Květná

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 684 447,89

HSV - Práce a dodávky HSV

1 684 447,89

1 - Zemní práce

190 310,99

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	20,555		
2	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těžkého tl 100 mm	m2	4,725		
3	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	667,800		
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních monolitických	m	517,300		
5	K	121112011	Sejmutí zeminy tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	35,090		
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,641		
7	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-pod obr.	m3	36,291		
8	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5-podél sil.obr.	m2	233,925		
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	255,375		
10	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,831		

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

1 051 384,84

11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,275		
12	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	4,275		
13	K	566901162	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm	m2	46,950		

14	K	572241111	Vyspravení výtuků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km	m2	37,600
15	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2	m2	4,275
16	K	573231106	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	2 788,299
17	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	571,620
18	K	577154111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 741,574
19	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2- použít rozebranou dlažbu	m2	15,285

8 - Trubní vedení

20	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000
----	---	-----------	---	-----	-------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	524,000
22	M	592174650	<i>obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm</i>	kus	524,000
23	M	592174730	<i>obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm</i>	kus	4,000
24	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	36,550
25	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	107,450
26	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	582,050
27	K	9351131	Osazení odvodňovacího stávajícího žlabu šířky přes 200 mm	m	7,500
28	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 726,124
29	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	113,570
35	K	961055111	Bourání konstrukcí ze ŽB	m3	1,395
36	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	2,000
30	K	976084	Vybourání kovového odvodňovacího žlabu - pro opětovné osazení se zvýšením	m	7,500

997 - Přesun sutě

31	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	297,279
----	---	-----------	---	---	---------

32	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	297,279
33	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	297,279

998 - Přesun hmot

34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	237,861
----	---	-----------	--	---	---------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 02 - Oprava chodníků

JKSO:

Místo: Květná

CC-CZ:

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A 669 02 ZNOJMO

IČ:

28325893

DIČ:

CZ28325893

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	312 153,32
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	312 153,32

DPH základní	21,00%	ze	312 153,32	65 552,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	377 705,52
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 02 - Oprava chodníků

Místo: Květná

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1 Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

312 153,32

HSV - Práce a dodávky HSV

299 477,32

1 - Zemní práce

44 413,65

4 - Vodorovné konstrukce

9 172,28

5 - Komunikace pozemní

156 586,12

8 - Trubní vedení

14 730,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 692,55

997 - Přesun sutě

22 117,68

998 - Přesun hmot

7 765,04

PSV - Práce a dodávky PSV

12 676,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 202,00

767 - Konstrukce zámečnické

8 474,00

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště

0,00

Projektové práce

0,00

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

0,00

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

312 153,32

ROZPOČET

Stavba: Oprava komunikací a chodníků

Objekt: 02 - Oprava chodníků

Místo: Květná

Datum: 19.4.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1.Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

312 153,32

HSV - Práce a dodávky HSV

299 477,32

1 - Zemní práce

44 413,65

1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	41,700		
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	41,700		
3	K	113154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	218,840		
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních	m	129,650		
5	K	121112011	Sejmutí zeminy tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	6,799		
6	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3-silniční obrubník	m3	5,113		
7	K	181301102	Rozprostření zeminy tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	45,325		

4 - Vodorovné konstrukce

8	K	434311115	Schodištvé stupně dusané na terén z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	6,200		
9	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,844		
10	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	3,844		

5 - Komunikace pozemní

11	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	60,250		
12	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm - pod obrubník oblouk	m2	8,500		
13	K	564921411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 60 mm	m2	218,740		
47	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	8,500		

48	K	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m ²	m ²	230,080
49	K	573231106	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m ²	m ²	230,080
15	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu-chodník	m ²	155,140
16	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	65,840
46	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	8,500
18	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m ²	m ²	51,910
19	M	592452180	<i>dlažba zámková PARKETA přírodní 19,6x9,6x6 cm</i>	m ²	52,430

8 - Trubní vedení

20	K	894812151	Poklop betonový prům 600mm vč.rámu	kus	2,000
21	K	8991012	Demontáž poklopů betonových včetně rámu	kus	2,000
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000
23	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu	kus	1,000

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,400
25	M	592174650	<i>obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm</i>	kus	12,000
26	M	592174690	<i>obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm</i>	kus	2,000
27	M	592174730	<i>obrubník betonový silniční vnitřní oblý R 1,0 Standard 78x15x25 cm</i>	kus	8,000
28	K	916231113	Osazení chodnikového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	40,000
29	M	592453130	<i>dlažba betonová 20x20x6 cm přírodní</i>	m ²	8,240
30	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	76,850
31	M	592174090	<i>obrubník betonový chodnikový ABO 16-10 100x8x25 cm</i>	kus	77,000
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	6,500
33	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prožáním	m	18,180

34	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	6,200
----	---	-----------	--	---	-------

997 - Přesun sutě

35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	81,315
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	81,315
37	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	81,315

998 - Přesun hmot

38	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,552
----	---	-----------	--	---	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

39	K	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm	m2	19,100
40	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	38,200

767 - Konstrukce zámečnické

41	K	76701	Vybourání stávající čisticí zóny	kus	1,000
42	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čisticích zón	m2	2,000
43	M	69752	<i>rohož vstupní pryžová 2*1m</i>	<i>m2</i>	<i>2,000</i>
44	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím rohožím	m	6,000
45	M	697521600	<i>rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al</i>	<i>m</i>	<i>6,000</i>

VP - Vícepráce

0,00