

3	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	288,600	35,00	10 101,00	288,600	35,00	10 101,00	0,000	35,00	0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111													
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	407,700	180,00	73 386,00	359,559	180,00	64 720,62	-48,141	180,00	-8 665,38
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117													
VV 288,838 "zemina na skladku					288,838			288,838			288,838		
VV 118,862 "zemina na zpětný zásyp					118,862			118,862			118,862		
VV Součet					407,700			407,700			407,700		
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 038,500	8,00	16 308,00	1 797,795	8,00	14 382,36	-240,705	8,00	-1 925,64
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119													
VV 407,7*5 "Přepočtené koeficientem množství					2 038,500			2 038,500			2 038,500		
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	118,862	160,00	19 017,92	118,862	160,00	19 017,92	0,000	160,00	0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111													
VV zemina na zpětný zásyp					118,862			118,862			118,862		
VV 118,862					118,862			118,862			118,862		
VV Součet					118,862			118,862			118,862		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	288,959	160,00	46 233,44	240,700	160,00	38 512,00	-48,259	160,00	-7 721,44
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231													
VV přebytečná zemina					288,959			288,959			288,959		
VV (288,838-118,862)*1,70					288,959			288,959			288,959		
VV Součet					288,959			288,959			288,959		
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	118,862	85,00	10 103,27	118,862	85,00	10 103,27	0,000	85,00	0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201													
VV zemina na zpětný zásyp					118,862			118,862			118,862		
VV 118,862					118,862			118,862			118,862		
VV Součet					118,862			118,862			118,862		
9	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	118,862	360,00	42 790,32	118,862	360,00	42 790,32	0,000	360,00	0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101													
VV 288,838 "výkopek celkem					288,838			288,838			288,838		
VV odečet													
VV potrubí													
VV -3,14*0,02*0,02*21,66					-0,027			-0,027			-0,027		
VV -3,14*0,016*0,016*(190,63+16,65+69,0+25,03+19,19+6,0+1,50)					-0,264			-0,264			-0,264		
VV ventilové šachty													
VV -0,51*0,34*0,40*6					-0,416			-0,416			-0,416		
VV -115,97 "obsyp					-115,970			-115,970			-115,970		
VV -53,299 "podsyp					-53,299			-53,299			-53,299		
VV Součet					118,862			118,862			118,862		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	115,970	210,00	24 353,70	115,970	210,00	24 353,70	0,000	210,00	0,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101													
VV příloha PD - D.1.1.03-06													
VV výtlačný řad A					7,337			7,337			7,337		
VV 1,0*(0,04+0,30)*21,66-3,14*0,02*0,02*21,66													
VV výtlačný řad F					6,356			6,356			6,356		
VV 1,0*19,19*(0,032+0,30)-3,14*0,016*0,016*19,19													
VV vodovod řad B					63,136			63,136			63,136		
VV 1,0*190,63*(0,032+0,30)-3,14*0,016*0,016*190,63													
VV vodovod řad C					5,514			5,514			5,514		
VV 1,0*16,65*(0,032+0,30)-3,14*0,016*0,016*16,65													
VV vodovod řad D					22,853			22,853			22,853		
VV 1,0*69,0*(0,032+0,30)-3,14*0,016*0,016*69,0													
VV vodovod řad E					8,290			8,290			8,290		
VV 1,0*25,03*(0,032+0,30)-3,14*0,016*0,016*25,03													
VV přípojky					2,484			2,484			2,484		
VV 1,0*(3,0*2+1,50)*(0,032+0,30)-3,14*0,016*0,016*7,50					115,970			115,970			115,970		
VV Součet					115,970			115,970			115,970		
11	M	58337308	Štěrkopisec frakce 0/2	t	231,940	720,00	166 996,80	231,940	720,00	166 996,80	0,000	720,00	0,00
VV 115,97*2 "Přepočtené koeficientem množství					231,940			231,940			231,940		

D 4		Vodorovné konstrukce					54 897,97	54 897,97			0,00		
12	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	53,299	1 030,00	54 897,97	53,299	1 030,00	54 897,97	0,000	1 030,00	0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111											
VV		příloha PD - D.1.1.03-06											
VV		potrubí											
VV		1,0*(21,66+190,63+16,65+69,0+25,03+19,19+7,50)*0,15					52,449	52,449			52,449		
VV		ventilové šachty					0,850	0,850			0,850		
VV		1,70*1,0*0,10*5					0,850	0,850			0,850		
VV		Součet					53,299	53,299			53,299		
D 8		Trubní vedení					141 527,77	141 527,77			0,00		
13	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	m	328,000	102,00	33 456,00	328,000	102,00	33 456,00	0,000	102,00	0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161141											
VV		příloha PD - D.1.1.03-06											
VV		výtláčňý řad F											
VV		19,19					19,190	19,190			19,190		
VV		vodovod řad B											
VV		190,63					190,630	190,630			190,630		
VV		vodovod řad C											
VV		16,65					16,650	16,650			16,650		
VV		vodovod řad D											
VV		69,0					69,000	69,000			69,000		
VV		vodovod řad E											
VV		25,03					25,030	25,030			25,030		
VV		přípojky					7,500	7,500			7,500		
VV		3,0*2+1,50					7,500	7,500			7,500		
VV		Součet					328,000	328,000			328,000		
14	M	28613110	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	332,920	105,00	34 956,60	332,920	105,00	34 956,60	0,000	105,00	0,00
VV		328*1,015*Přepočtené koeficientem množství					332,920	332,920			332,920		
15	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	21,660	102,00	2 209,32	21,660	102,00	2 209,32	0,000	102,00	0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871171141											
16	M	28613111	trubka vodovodní PE100 RC PN 16 SDR11 40x3,7mm	m	21,985	110,00	2 418,35	21,985	110,00	2 418,35	0,000	110,00	0,00
VV		21,66*1,015*Přepočtené koeficientem množství					21,985	21,985			21,985		
17	K	877161118	Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32	kus	1,000	290,00	290,00	1,000	290,00	290,00	0,000	290,00	0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118											
VV		příloha PD - TZ											
VV		vodovod řad D											
VV		1,0					1,000	1,000			1,000		
VV		Součet					1,000	1,000			1,000		
18	M	28615020	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	1,000	1 330,00	1 330,00	0,000	1 330,00	0,00
19	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	349,660	25,00	8 741,50	349,660	25,00	8 741,50	0,000	25,00	0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122											
VV		příloha PD - D.1.1.03-06											
VV		výtláčňý řad A											
VV		21,66					21,660	21,660			21,660		
VV		výtláčňý řad F											
VV		19,19					19,190	19,190			19,190		
VV		vodovod řad B											
VV		190,63					190,630	190,630			190,630		
VV		vodovod řad C											
VV		16,65					16,650	16,650			16,650		
VV		vodovod řad D											
VV		69,0					69,000	69,000			69,000		
VV		vodovod řad E											
VV		25,03					25,030	25,030			25,030		
VV		přípojky					7,500	7,500			7,500		
VV		3,0*2+1,50					7,500	7,500			7,500		
VV		Součet					349,660	349,660			349,660		
20	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	349,660	20,00	6 993,20	349,660	20,00	6 993,20	0,000	20,00	0,00
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111											

21	K	893812226	Ventilová šachta zátěžová obdélníková rozměru do 64x50 cm	kus	6,000	3 860,00	23 160,00	6,000	3 860,00	23 160,00	0,000	3 860,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893812226														
22	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	349,660	65,00	22 727,90	349,660	65,00	22 727,90	0,000	65,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111														
VV příloha PD - D.1.1.03-06														
VV výtlačný fad A														
VV 21,66								21,660		21,660	21,660			
VV výtlačný fad F														
VV 19,19								19,190		19,190	19,190			
VV vodovod fad B														
VV 190,63								190,630		190,630	190,630			
VV vodovod fad C														
VV 16,65								16,650		16,650	16,650			
VV vodovod fad D														
VV 69,0								69,000		69,000	69,000			
VV vodovod fad E														
VV 25,03								25,030		25,030	25,030			
VV přípojky														
VV 3,0*2+1,50								7,500		7,500	7,500			
VV Součet								349,660		349,660	349,660			
23	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	349,660	15,00	5 244,90	349,660	15,00	5 244,90	0,000	15,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722111														
D 998 Přesun hmot								12 805,87			12 805,87			0,00
24	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	232,834	55,00	12 805,87	232,834	55,00	12 805,87	0,000	55,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101														
D PSV Práce a dodávky PSV								21 940,00			21 940,00			0,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								5 050,00			5 050,00			0,00
25	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem	kus	5,000	410,00	2 050,00	5,000	410,00	2 050,00	0,000	410,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220231														
VV příloha PD - TZ														
VV 5,0								5,000		5,000	5,000			
VV Součet								5,000		5,000	5,000			
26	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"	kus	5,000	360,00	1 800,00	5,000	360,00	1 800,00	0,000	360,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224152														
VV příloha PD - TZ														
VV 5,0								5,000		5,000	5,000			
VV Součet								5,000		5,000	5,000			
27	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000	1 200,00	1 200,00	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000	1 200,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722201														
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod								16 890,00			16 890,00			0,00
28	K	723150367	Chránička ocelová D 57x3,2 mm	m	9,000	210,00	1 890,00	9,000	210,00	1 890,00	0,000	210,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150367														
VV příloha PD - D.1.1.03-06														
VV vodovod fad E														
VV 6,0+3,0								9,000		9,000	9,000			
VV Součet								9,000		9,000	9,000			
29	K	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	1,000	15 000,00	15 000,00	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	15 000,00	0,00	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723201														