

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID č. 181608

uzavřené dne 19. 6. 2025 (ID č. 178323) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí – Rekonstrukce ZTI Světlá“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, hejtman,
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602221, +420 564602121
IČO:	708 90 749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.
se sídlem:	Okrajová 1335/3, 674 01 Třebíč
zastoupený:	Jiřím Svobodou, jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Jiří Svoboda, jednatel
zástupce pro věci technické:	Jiří Svoboda, jednatel
osoba pověřená vedením stavby:	Ing. Michal Šula
tel./email:	+420 776741342
IČO:	292 32 864
DIČ:	CZ29232864
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	43-7519790207/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 67347

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 6. 2025 ID č. 178323 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. Dále se v souvislosti se vzniklými vícepracemi prodlužuje termín dokončení díla. Smluvní strany se proto s odvoláním na odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 3 - Místo a termín plnění, staveniště, odst. 3.3. se mění a nově zní takto:

„3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **do 15. 12. 2025.**“

2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	12 337 517,70 Kč
DPH 21 %:	2 590 878,72 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	14 928 396,42 Kč

slovy: čtrnáct miliónů devět set dvacet osm tisíc tři sta devadesát šest korun českých a 42 haléřů

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:	
Cena díla celkem bez DPH činí:	9 792 541,96 Kč
DPH 21 %:	2 056 433,81 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	11 848 975,77 Kč

vícepráce § 222 odst. 4 bez DPH	46 979,70 Kč
vícepráce § 222 odst. 6 bez DPH	2 880 997,83 Kč
méněpráce § 222 odst. 6 bez DPH	- 383 001,79 Kč
vícepráce – méněpráce bez DPH	2 544 975,74 Kč“

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel

Příloha: Změnový rozpočet vč. ZL

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Jiří Svoboda
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmána

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK Č. 1

Název stavby

Objednatel : Kraj Vysočina, Žižkova 57, 586 01 Jihlava IČ: 70890749

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Smlouva o dílo ID: 178323

Číslo ZL	Název změny	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Celkem bez DPH	Zařazení dle zák. 134/2016 Sb. §222
1.1	SO 01 - D.1.1 - architektonické a stavebně technické řešení	2 468 334,91 Kč	0,00 Kč	2 468 334,91 Kč	Odstavec 6
1.2	D.1.4.1 - vodovod, kanalizace	152 104,22 Kč	0,00 Kč	152 104,22 Kč	Odstavec 6
1.3	D.1.4.2 - ústřední vytápění	51 804,55 Kč	0,00 Kč	51 804,55 Kč	Odstavec 6
1.4	D.1.4.4 - elektrické rozvody	46 979,70 Kč	0,00 Kč	46 979,70 Kč	Odstavec 4
1.5	Sanace zdiva	134 915,75 Kč	0,00 Kč	134 915,75 Kč	Odstavec 6
1.6	SO 01 - architektonické a stavebně technické řešení - odpočty	0,00 Kč	-383 001,79 Kč	-383 001,79 Kč	Odstavec 6
1.7	D.1.4.1 - vodovod, kanalizace	34 553,29 Kč	0,00 Kč	34 553,29 Kč	Odstavec 6
1.8	D.1.4.2 - ústřední vytápění	39 285,11 Kč	0,00 Kč	39 285,11 Kč	Odstavec 6

Rekapitulace dle zákona 134/2016 Sb. §222			
odstavec č. 4	46 979,70	0,00	46 979,70
odstavec č. 5	0,00	0,00	0,00
odstavec č. 6	2 880 997,83 Kč	-383 001,79 Kč	2 497 996,04
Rekapitulace ceny změnových listů celkem			
	2 927 977,53 Kč	-383 001,79 Kč	2 544 975,74 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Za TDS:

Za projektanta:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25-33-S
Stavba: HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

KSO:
Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:
Datum: 15.11.2025

Zadavatel:
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ESTING GROUP s.r.o.

IČ: 29232864
DIČ: CZ29232864

Projektant:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 544 975,74**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 544 975,74	534 444,91
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **3 079 420,65**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25-33-S

Stavba: HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Místo: **ga-te, Velké Meziříčí**

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek, Brněnská
326/34, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Filip Marek, Brněnská
326/34, Žďár nad Sázavou

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 544 975,74

3 079 420,65

Z1	Změna č.1		
	SO 01 - D.1.1 - architektonické a stavebně technické řešení	2 544 975,74	3 079 420,65
ZL1.1		2 468 334,91	2 986 685,24
ZL1.2	D.1.4.1 - vodovod, kanalizace	152 104,22	184 046,11
ZL1.3	D.1.4.2 - ústřední vytápění	51 804,55	62 683,51
ZL1.4	D.1.4.4 - elektrické rozvody	46 979,70	56 845,44
ZL1.5	Sanace zdiva	134 915,75	163 248,06
ZL1.6	SO 01 - architektonické a stavebně technické řešení - odpočty	-383 001,79	-463 432,17
ZL1.7	D.1.4.1 - vodovod, kanalizace	34 553,29	41 809,48
ZL1.8	D.1.4.2 - ústřední vytápění	39 285,11	47 534,98

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	1.1
Název Změnového listu: ZL1.1	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

<p>Položky č. - 48,49,59,190,60,1,192,3,4,7,8,193,194,13,14,195,196,15,19,24,198,25,26,199,65,66,200,68,201,202,203,204,205,69,206,207,208,71,72,73,74,209,210,211,80,212,81,85,86,87,225,226,227,228,230,231,232,234,171,235,236,237,238,,172,173,175,178,180,242,243,150,251,187,188,251,252 . Při bouracích pracích byl zjištěn nevyhovující stav stávajících konstrukcí, případně zdvojené vrstvy bouraných konstrukcí bylo nutné jejich odstranění nebo oprava. Jedná se opravu nevyhovujícího stavu omítek a podlah. Stav zjištěn po odstranění výmaleb obložení stěn a podlahových krytin. Rozsah těchto prací nešlo předem předpokládat.</p> <p>Položky č. - 217,218,219,220,221,222,223,224 - Vzhledem k provozu uživatele a jeho bezpečnosti bylo nutné zřídit odělovací provizorní příčky</p> <p>Položky č. - 57,12,13,197,214,215,216,229,233,240,241,147,148,149,151,152,244,245,246,247,248,249,250,164,165 - Položky kompletně cybějí ve smluvním rozpočtu nebo položky provedené ve větším rozsahu než rozpočet uvažoval.</p> <p>Položky č. - 239 - Náhrada chybně uvedené položky</p>
--

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	2 468 334,91 Kč	2 468 334,91 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
------------	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.1 - SO 01 - D.1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 468 334,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 468 334,91	21,00%	518 350,33
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 986 685,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.1 - SO 01 - D.1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Místo: ga-te, Velké Meziříčí
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 15.11.2025
Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 468 334,91

HSV - Práce a dodávky HSV	1 527 876,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	23 476,82
34 - Stěny a příčky	23 476,82
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	808 669,11
61 - Úpravy povrchů vnitřní	640 909,08
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	153 729,41
64 - Výplně otvorů	14 030,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	695 730,59
95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	2 010,01
96 - Bourání konstrukcí	77 911,81
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	125 469,66
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	490 339,11
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	223 791,09
998 - Přesun hmot	266 548,02
PSV - Práce a dodávky PSV	940 458,39
71 - Izolace	14 376,05
711 - Izolace proti vodě	1 162,50
713 - Izolace tepelné	13 213,55
76 - Konstrukce PSV	176 506,12
762 - Konstrukce tesařské	150 957,53
766 - Konstrukce truhlářské	25 548,59
77 - Podlahy	512 142,37
771 - Podlahy z dlaždic a obklady	462 540,09
776 - Podlahy povlakové	49 602,28
78 - Dokončovací práce	237 433,85
781 - Dokončovací práce - obklady	151 397,04
783 - Nátěry	81 125,10
784 - Malby	4 322,03
787 - Zasklívání	589,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.1 - SO 01 - D.1.1 - architektonické a stavebně technické řešení

Místo:	ga-te, Velké Meziříčí	Datum:	15.11.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 468 334,91

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 527 876,52	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				23 476,82	
D	34		Stěny a příčky				23 476,82	
48	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	3,200	962,88	3 081,22	SOD
	PP		Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"M113*2*0,8*2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
49	K	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	9,060	660,24	5 981,77	SOD
	PP		Příčky z desek Ytong tl. 10 cm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"4.08*3,0*3,02		9,060			
	VV		Součet		9,060			
57	K	28349014	Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm	kus	29,000	295,54	8 570,66	SOD
	PP		Dvířka revizní plná SI 3030 rozměr 300x300 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"nová budova"5		5,000			
	VV		"škola"24		24,000			
	VV		Součet		29,000			
59	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	16,000	136,51	2 184,16	SOD
	PP		Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Včetně dodávky nerez kotev i spojovacího materiálu.					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"4.08*3,0*2		6,000			
	VV		"Přízdívka"					
	VV		"M110*2,5*2*2		10,000			
	VV		Součet		16,000			
190	K	346272236	Přízdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	3,750	891,00	3 341,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přízdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka přízdívky 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/346272236					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"M110*0,75*2,5*2		3,750			
	VV		Součet		3,750			
60	K	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm	m	3,200	99,30	317,76	SOD
	PP		Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozměření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"4.08*3,2		3,200			
	VV		Součet		3,200			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				808 669,11	
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				640 909,08	
1	K	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2	499,000	47,06	23 482,94	SOD
	PP		Penetrační nátěr stěn					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"penetrace pod perlinku"					
	VV		"2.01"164,8		164,800			
	VV		"3.01"155		155,000			
	VV		"4.01"179,2		179,200			
	VV		Součet		499,000			
191	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	257,882	365,00	94 126,93	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omezených ploch maltou, tl. do 10 mm vápenocementovou stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612135001					
	VV		(0,9+1,85+0,9+1,45+1,85+1,45+1,34+0,66+1,5+2,5+1,1+1,6+2,5+1+1,275+1,5+0,85+1,62+1,94+1,5+2,435+2,2+2,2+2,4+2,2+2,2+2,435)*1,2*1.NP škola M102 - M112		54,426			
	VV		(1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*2.NP škola M203, 204, 205, 206		29,832			
	VV		(1+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*3.NP škola M303, 304, 304		26,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*4.NP škola M403, 404, 405, 406		29,832			
			VV (4,5+4,5+1,5)*1,2*2.NP Pavilon M307, 308, 309		12,600			
			VV (4,5+4,5+1,5)*1,2*3.NP Pavilon M409, 410, 411		12,600			
			VV 22*2+16,3*1,2*1.NP internát M203, 204, 205, 206, 207, 208		63,560			
			VV 23,5*1,2*1.NP Nová budova, M114, 115, 116, 113		28,200			
			VV Součet		257,882			
192	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	704,235	92,10	64 860,04	CS ÚRS 2025 02
			PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612321191					
			VV "Změna č.1"					
			VV "příplatek za tl. +15mm, z 50% plochy"364,823/2*3		547,235			
			VV "místoprost 113"157		157,000			
			VV Součet		704,235			
3	K	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	57,040	546,33	31 162,66	SOD
			PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou					
			VV "Změna č.1"					
			VV "odpočet dle skutečnosti					
			VV -0,07*108"zti		-7,560			
			VV -0,1*(62+92)"zti		-15,400			
			VV -0,15*(97+62+61)"zti		-33,000			
			VV "přípočet dle skutečnosti"					
			VV 0,15*108		16,200			
			VV 0,2*(62+92)		30,800			
			VV 0,3*(97+62+61)		66,000			
			VV Součet		57,040			
4	K	612409992RG1	Začištění omítek štukem horní hrany soklu a obkladu	m	349,000	67,60	23 592,40	SOD
			PP Začištění omítek štukem horní hrany soklu a obkladu					
			VV "Změna č.1"					
			VV "1.01"26		26,000			
			VV "2.01"103		103,000			
			VV "3.01"110		110,000			
			VV "4.01"110		110,000			
			VV Součet		349,000			
7	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 162,182	219,50	255 098,95	SOD
			PP Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu					
			VV "Změna č.1"					
			VV "2.01"164,8		164,800			
			VV "3.01"176		176,000			
			VV "4.01"179,2		179,200			
			VV 15,8*3*0,25"M306 Pavilon		11,850			
			VV 23,2*3*0,25"M310 Pavilon		17,400			
			VV 16,8*3,0*0,5"M312 Pavilon		25,200			
			VV 24,8*3*1"M407 Pavilon		74,400			
			VV 17,8*3*0,25"M408 Pavilon		13,350			
			VV 10,6*3*0,25"M412 Pavilon		7,950			
			VV (15,2*3+1,7*3+1,7*3+15*1,1)*0,5"M113 internát		36,150			
			VV 27*3*0,5"M117 internát		40,500			
			VV "pavilon - omyvatelný nátěr"					
			VV "plocha za obložení"126		126,000			
			VV "internát - omyvatelný nátěr"					
			VV "plocha za obložení"31,5		31,500			
			VV "plocha nad obklady"					
			VV (0,9+1,85+0,9+1,45+1,85+1,45+1,34+0,66+1,5+2,5+1,1+1,6+2,5+1+1,275+1,5+0,85+1,62+1,94+1,5+2,435+2,2+2,2+2,4+2,2+2,2+2,435)*1,2*1.NP škola		54,426			
			VV (1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*2.NP škola		29,832			
			VV (1+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*3.NP škola		26,832			
			VV (1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*4.NP škola		29,832			
			VV (4,5+4,5+1,5)*1,2*2.NP Pavilon		12,600			
			VV (4,5+4,5+1,5)*1,2*3.NP Pavilon		12,600			
			VV 22*2+16,3*1,2*1.NP internát		63,560			
			VV 23,5*1,2*1.NP Nová budova,		28,200			
			VV Součet		1 162,182			
8	K	612325401	oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	1 461,158	101,69	148 585,16	SOD
			PP oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %					
			P Poznámka k položce: oprava po demontáži dřevěného obložení stěn					
			VV "Změna č.1"					
			VV "dopočet 90% ploch oprav omítek"684*0,9		615,600			
			VV 15,8*3"M306 Pavilon		47,400			
			VV 4,5*1,2"M307 Pavilon		5,400			
			VV 23,2*3"M310 Pavilon		69,600			
			VV 16,8*3,0"M312 Pavilon		50,400			
			VV 24,8*3"M407 Pavilon		74,400			
			VV 17,8*3"M408 Pavilon		53,400			
			VV 4,5*1,2"M409 Pavilon		5,400			
			VV 12,4*2,6"M104 škola		32,240			
			VV 15,2*3+1,7*3+1,7*3+15*1,1"M113 internát		72,300			
			VV 5,3*1,2"M114 internát-		6,360			
			VV (7+5,6)*1,2"M115 internát-		15,120			
			VV (4,7+4,9+5,6)*1,2"M116 internát		18,240			
			VV 27*3"M117 internát		81,000			
			VV "plocha nad obklady"					
			VV (0,9+1,85+0,9+1,45+1,85+1,45+1,34+0,66+1,5+2,5+1,1+1,6+2,5+1+1,275+1,5+0,85+1,62+1,94+1,5+2,435+2,2+2,2+2,4+2,2+2,2+2,435)*1,2*1.NP škola		54,426			
			VV (1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*2.NP škola		29,832			
			VV (1+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*3.NP škola		26,832			
			VV (1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2*4.NP škola		29,832			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (4,5+4,5+1,5)*1,2*2.NP Pavilon		12,600			
			VV (4,5+4,5+1,5)*1,2*3.NP Pavilon		12,600			
			VV 22*2+16,3*1,2*1.NP internát		63,560			
			VV 23,5*1,2*1.NP Nová budova,		28,200			
			VV 17,2*3,28" společenská místnost		56,416			
			VV Součet		1 461,158			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				153 729,41	
193	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	4,152	5 780,00	23 998,56	CS ÚRS 2025 02
		PP	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631311115					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"pavilon"					
		VV	"3.06"14*0,08		1,120			
		VV	"3.10"26,5*0,08		2,120			
		VV	"internát"					
		VV	"sociálka"11,4*0,08		0,912			
		VV	Součet		4,152			
194	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,320	6 210,00	1 987,20	CS ÚRS 2025 02
		PP	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 80 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/631312121					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"oprava betonové mazaniny"4*0,08 "M204, 206, 205, 203, 209, 208, 207, 208"		0,320			
		VV	Součet		0,320			
12	K	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,372	46 320,16	17 231,10	SOD
		PP	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"pavilon"					
		VV	"3.06"14		14,000			
		VV	"3.10"26,5		26,500			
		VV	Mezisoučet		40,500			
		VV	"škola"					
		VV	"105"2,16		2,160			
		VV	"109"11,3		11,300			
		VV	"110"5,3		5,300			
		VV	"111"11,5		11,500			
		VV	"112"5,4		5,400			
		VV	"203"13		13,000			
		VV	"403"13		13,000			
		VV	Mezisoučet		61,660			
		VV	Součet		102,160			
		VV	102,160*3,033/1000*1,2		0,372			
13	K	632411904R00	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2	m2	111,050	73,64	8 177,72	SOD
		PP	Penetrace savých podkladů 0,25 l/m2					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"1.02-1.08"1,7+2,7+8,25+2,16+5,6+6,5+3,14		30,050			
		VV	"2.04-2.06"5,4+7,15+2,85		15,400			
		VV	"3.03-3.05"6,1+7,1+2,85		16,050			
		VV	"3.04-3.06"6,1+7,1+2,85		16,050			
		VV	"1.09-1.12"11,3+5,3+11,5+5,4		33,500			
		VV	Součet		111,050			
14	K	632419115RT2	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 15 mm, 1176/15*16=1254,4	m2	77,550	1 115,25	86 487,64	SOD
		PP	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 15 mm, 1176/15*16=1254,4					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"1.02-1.08"1,7+2,7+8,25+2,16+5,6+6,5+3,14		30,050			
		VV	"2.04-2.06"5,4+7,15+2,85		15,400			
		VV	"3.03-3.05"6,1+7,1+2,85		16,050			
		VV	"3.04-3.06"6,1+7,1+2,85		16,050			
		VV	Součet		77,550			
195	K	632450133	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 30 do 40 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	11,400	647,00	7 375,80	CS ÚRS 2025 02
		PP	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632450133					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"internát"					
		VV	"sociálka"11,4		11,400			
		VV	Součet		11,400			
196	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	40,500	20,20	818,10	CS ÚRS 2025 02
		PP	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632481213					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"pavilon"					
		VV	"3.06"14		14,000			
		VV	"3.10"26,5		26,500			
		VV	Součet		40,500			
197	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	119,400	48,40	5 778,96	CS ÚRS 2025 02
		PP	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/632481215					
		VV	17,5"M302 kabinet škola PVC		17,500			
		VV	"Změna č.1"					
		VV	15,3"M402 kabinet škola PVC		15,300			
		VV	14"M306 pavilon PVC		14,000			
		VV	26,1"M310 pavilon PVC		26,100			
		VV	14"M408 pavilon PVC		14,000			
		VV	32,5"M407 pavilon koberec		32,500			
		VV	Součet		119,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	634111113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm	m	34,800	53,86	1 874,33	SOD
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem pružnou těsnicí páskou na bázi syntetického kaučuku výšky 80 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"3.06"17,8		17,800			
	VV		"3.10"17		17,000			
	VV		Součet		34,800			
	D	64	Výplně otvorů				14 030,62	
19	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	5,000	1 280,65	6 403,25	SOD
	PP		Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2					
24	M	55331482	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	1 387,75	1 387,75	SOD
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"pavilon 412"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	M	55331486	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.03"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	M	55331481	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm	kus	2,000	1 435,53	2 871,06	SOD
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.05"1		1,000			
	VV		"internát 1.15"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
26	M	55331480	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm	kus	1,000	1 328,56	1 328,56	SOD
	PP		zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm					
	P		Poznámka k položce: YH, YH s drážkou, YZP					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.08"1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				695 730,59	
	D	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				2 010,01	
199	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	111,050	18,10	2 010,01	CS ÚRS 2025 02
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/952902611					
	VV		"Změna č.1 - podlahy před samonivelační stěrkou"					
	VV		"1.02-1.08"1,7+2,7+8,25+2,16+5,6+6,5+3,14		30,050			
	VV		"2.04-2.06"5,4+7,15+2,85		15,400			
	VV		"3.03-3.05"6,1+7,1+2,85		16,050			
	VV		"3.04-3.06"6,1+7,1+2,85		16,050			
	VV		"1.09-1.12"11,3+5,3+11,5+5,4		33,500			
	VV		Součet		111,050			
	D	96	Bourání konstrukcí				77 911,81	
65	K	962031011	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm	m2	9,600	124,33	1 193,57	SOD
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl do 100 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"411"3*3,2		9,600			
	VV		Součet		9,600			
66	K	962031013	Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm	m2	17,820	147,61	2 630,41	SOD
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných tl přes 100 do 150 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.06"0,91*1,2		1,092			
	VV		"1.07"0,92*1,2		1,104			
	VV		"2.02"(0,85+0,9)*1,2		2,100			
	VV		"2.03"0,9*1,2		1,080			
	VV		"3.03"(0,73*2+0,85)*1,2		2,772			
	VV		"3.04"1*1,2		1,200			
	VV		"4.03"(0,73*2+0,85)*1,2		2,772			
	VV		"4.04"1*1,2		1,200			
	VV		"4.11"1,5*3		4,500			
	VV		Součet		17,820			
200	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,520	5 760,00	14 515,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/962052211					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"železobetonové police"2,52		2,520			
	VV		Součet		2,520			
68	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,035	3 383,28	3 501,69	SOD
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "Změna č.1"					
			VV "podkladní beton, vybourání pro kanalizaci"					
			VV "1.01"(1,0*1,5+3*0,5)*0,1		0,300			
			VV "310"*3,5*0,07		0,735			
			VV Součet		1,035			
201	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	0,215	4 220,00	907,30	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042231					
			VV "Změna č.1"					
			VV "betonový stupínek před pisoáry"2,2*0,65*0,15		0,215			
			VV Součet		0,215			
202	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,368	3 260,00	4 459,68	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965042241					
			VV "Změna č.1"					
			VV "sociální zařízení internát"11,4*0,12		1,368			
			VV Součet		1,368			
203	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,414	5 940,00	2 459,16	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 4 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965043331					
			VV "Změna č.1"					
			VV "podlahový beton s potěrem, vybourání pro kanalizaci"					
			VV "1.01"(1,2*1,7+3*0,7)*0,1		0,414			
			VV Součet		0,414			
204	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	14,500	164,00	2 378,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy přes 4 m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965045113					
			VV "Změna č.1"					
			VV "3.06"2,5		2,500			
			VV "3.09"12		12,000			
			VV Součet		14,500			
205	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	12,270	201,00	2 466,27	CS ÚRS 2025 02
			PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965046111					
			VV "Změna č.1"					
			VV "1.06"1,5		1,500			
			VV "1.07"1,47		1,470			
			VV "312"9,3		9,300			
			VV Součet		12,270			
69	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	188,800	111,65	21 079,52	SOD
			PP Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2					
			VV "Změna č.1"					
			VV "druhá vrstva dlažby"					
			VV 5"102 škola		5,000			
			VV 10,2"M103 škola		10,200			
			VV 6,24"M104 škola		6,240			
			VV 6,54"M105 škola		6,540			
			VV 1,5"M106 škola		1,500			
			VV 1,47"M107 škola		1,470			
			VV 13"M203 škola		13,000			
			VV 2,85"M204 škola		2,850			
			VV 13"M303 škola		13,000			
			VV 2,85"M304 škola		2,850			
			VV 13"M403 škola		13,000			
			VV 2,85"M404 škola		2,850			
			VV 1,25"M307 Pavilon		1,250			
			VV 1,25"M308 Pavilon		1,250			
			VV 12+16,5"M309 Pavilon		28,500			
			VV 14"M408Pavilon		14,000			
			VV 1,25"M409 Pavilon		1,250			
			VV 1,25"M410 Pavilon		1,250			
			VV 12,2"M411 Pavilon		12,200			
			VV 36,8"M113 internát - vrstva navíc		36,800			
			VV 4,86"M114 internát - vrstva navíc		4,860			
			VV 4,8"M115 internát - vrstva navíc		4,800			
			VV Mezisoučet		184,660			
			VV "vybourání pro kanalizaci"					
			VV "1.01"1,2*1,7+3*0,7		4,140			
			VV Součet		188,800			
206	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	355,800	45,60	16 224,48	CS ÚRS 2025 02
			PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965081611					
			VV "Změna č.1"					
			VV "1.01"23,8		23,800			
			VV "2.01"103		103,000			
			VV "3.01"110		110,000			
			VV "4.01"110		110,000			
			VV "3.09"9		9,000			
			VV Součet		355,800			
207	K	965082923	Odstránění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,025	769,00	1 557,23	CS ÚRS 2025 02
			PP Odstránění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na sřechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965082933					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"3.06"14		14,000			
	VV		"3.10"26,5		26,500			
	VV		Součet		40,500			
	VV		40,5*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		2,025			
208	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	0,900	629,00	566,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/965082933					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.02"2,5*1,2*0,15		0,450			
	VV		"4.02"2,5*1,2*0,15		0,450			
	VV		Součet		0,900			
71	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	11,200	354,75	3 973,20	SOD
	PP		Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"zárubně 700/1970" 0,7*2*6		8,400			
	VV		"pavilon 800/1970 - M412"0,8*2		1,600			
	VV		"internát 600/1970 - M1.15"0,6*2		1,200			
	VV		Součet		11,200			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				125 469,66	
73	K	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	4,850	2 295,62	11 133,76	SOD
	PP		Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm					
	P		<i>Poznámka k polože:</i> prostup pro vzt. kanalizace strop					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"2,65+7 "VZT potrubí průměr 100"		9,650			
	VV		"SOD"-4,8		-4,800			
	VV		Součet		4,850			
74	K	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,400	2 709,78	1 083,91	SOD
	PP		Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm					
	P		<i>Poznámka k polože:</i> prostup pro vzt					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"1,5+1,2		2,700			
	VV		"SOD"-2,3		-2,300			
	VV		Součet		0,400			
209	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	1,080	5 710,00	6 166,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/973031151					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"3.04"1,5*0,8*0,25		0,300			
	VV		"4.04"1,5*0,8*0,25		0,300			
	VV		"vysekání výklenků pro instalační prefabrikáty"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"M307"0,8*0,25*1,2		0,240			
	VV		"M409"0,8*0,25*1,2		0,240			
	VV		Součet		1,080			
210	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,800	354,00	1 699,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/974042553					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"drážka v podlaže"4,8		4,800			
	VV		Součet		4,800			
211	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	789,142	14,00	11 047,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978013121					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		15,8*3"M306 Pavilon		47,400			
	VV		4,5*1,2"M307 Pavilon		5,400			
	VV		23,2*3"M310 Pavilon		69,600			
	VV		16,8*3,0"M312 Pavilon		50,400			
	VV		24,8*3"M407 Pavilon		74,400			
	VV		17,8*3"M408 Pavilon		53,400			
	VV		4,5*1,2"M409 Pavilon		5,400			
	VV		12,4*2,6"M104 škola		32,240			
	VV		15,2*3+1,7*3+1,7*3+15*1,1"M113 internát		72,300			
	VV		5,3*1,2"M114 internát-		6,360			
	VV		(7+5,6)*1,2"M115 internát-		15,120			
	VV		(4,7+4,9+5,6)*1,2"M116 internát		18,240			
	VV		27*3"M117 internát		81,000			
	VV		"plocha nad obklady"					
	VV		(0,9+1,85+0,9+1,45+1,85+1,45+1,34+0,66+1,5+2,5+1,1+1,6+2,5+1+1,275+1,5+0,85+1,62+1,94+1,5+2,435+2,2+2,2+2,4+2,2+2,2+2,435)*1,2"1.NP škola		54,426			
	VV		(1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2"2.NP škola		29,832			
	VV		(1+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2"3.NP škola		26,832			
	VV		(1+1+1,5+15,2+1,26+1,9+1,8+1,2)*1,2"4.NP škola		29,832			
	VV		(4,5+4,5+1,5)*1,2"2.NP Pavilon		12,600			
	VV		(4,5+4,5+1,5)*1,2"3.NP Pavilon		12,600			
	VV		22*2+16,3*1,2"1.NP internát		63,560			
	VV		23,5*1,2"1.NP Nová budova,		28,200			
	VV		Součet		789,142			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	52,205	105,20	5 491,97	SOD
	PP		Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"52,205		52,205			
	VV		Součet		52,205			
212	K	978035117	Odstanění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	655,200	125,00	81 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstanění tenkovrstvých omítek nebo štuky tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978035117					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"pavilon - omyvatelný nátěr"					
	VV		"plocha za obložením"126		126,000			
	VV		"internát - omyvatelný nátěr"					
	VV		"plocha za obložením"31,5		31,500			
	VV		"1.01"10,2		10,200			
	VV		"2.01"154,5		154,500			
	VV		"3.01"165		165,000			
	VV		"4.01"168		168,000			
	VV		Součet		655,200			
81	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	60,040	115,69	6 946,03	SOD
	PP		Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"46,6		46,600			
	VV		"1.06"6,72		6,720			
	VV		"1.07"6,72		6,720			
	VV		Součet		60,040			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				490 339,11	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				223 791,09	
213	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	154,269	1 010,00	155 811,69	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ruční přesun"95,886		95,886			
	VV		"změnové položky" 58,383		58,383			
	VV		Součet		154,269			
85	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	58,388	270,34	15 784,61	SOD
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
86	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	875,820	11,25	9 852,98	SOD
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		58,388*15 'Přepočtené koeficientem množství		875,820			
87	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	58,388	725,18	42 341,81	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				266 548,02	
214	K	998012108	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby obvodovým pláštěm s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	77,037	1 220,00	93 985,14	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s vyzdíváním obvodovým pláštěm vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998012108					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"chybějící přesun ze smluvního rozpočtu"112,765		112,765			
	VV		"za změnový rozpočet"41,308		41,308			
	VV		Součet		154,073			
	VV		154,073*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		77,037			
215	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	77,037	2 240,00	172 562,88	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"chybějící přesun ze smluvního rozpočtu"112,765		112,765			
	VV		"za změnový rozpočet"41,308		41,308			
	VV		Součet		154,073			
	VV		154,073*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		77,037			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				940 458,39	
	D	71	Izolace				14 376,05	
	D	711	Izolace proti vodě				1 162,50	
216	K	998711122	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,375	3 100,00	1 162,50	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711122					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ve smluvním rozpočtu neby započítán"0,375		0,375			
	VV		Součet		0,375			
	D	713	Izolace tepelné				13 213,55	
217	K	713191232	Montáž izolace tepelné stěn a sloupů překrytí separační fólií z PE	m2	252,720	18,70	4 725,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií separační z PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/713191232					
218	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2	308,571	25,10	7 745,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.NP-3.NP"36*3,51*2 "M301, 201"		252,720			
	VV		Součet		252,720			
	VV		252,72*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		308,571			
219	K	998713122	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,204	3 640,00	742,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998713122					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ve smluvním rozpočtu neby započítán"0,204		0,204			
	VV		Součet		0,204			
	D	76	Konstrukce PSV				176 506,12	
	D	762	Konstrukce tesařské				150 957,53	
220	K	762111811	Demontáž stěn a příček z hranolů, fošen nebo latí	m2	252,720	57,40	14 506,13	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž stěn a příček z hranolů, fošen nebo latí					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762111811					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.NP-3.NP"36*3,51*2 "M301, 201"		252,720			
	VV		Součet		252,720			
221	K	762112210	Montáž tesařských stěn na sraz pomocí ocelových spojek z hranolů žeziva průřezové pl do 120 cm2	m	691,740	139,00	96 151,86	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž konstrukce stěn a příček na sraz (na hladko - bez zářezů) z hranolů a polohranolů žeziva pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy do 120 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762112210					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.NP"36*6+3,51*37 "M201"		345,870			
	VV		"3.NP"36*6+3,51*37 "M301"		345,870			
	VV		Součet		691,740			
222	M	60514106	žezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,826	10 000,00	18 260,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		žezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.NP-3.NP"691,74*0,06*0,04*1,1 "M301, 201"		1,826			
	VV		Součet		1,826			
223	M	54825101	kování tesařské úhelník 90° typ1 40x60x60x2,0mm	kus	1 010,880	10,40	10 513,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		kování tesařské úhelník 90° typ1 40x60x60x2,0mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.NP-3.NP"36*3,51*2*4 "M301, 201"		1 010,880			
	VV		Součet		1 010,880			
224	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	1,826	510,00	931,26	CS ÚRS 2025 02
	PP		Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762195000					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.NP-3.NP"691,74*0,06*0,04*1,1 "M301, 201"		1,826			
	VV		Součet		1,826			
225	K	762522943	Montáž doplnění části podlah z prken nebo fošen tl přes 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m2	4,202	323,00	1 357,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami - montáž (materiál ve specifikaci) tl. přes 32 mm, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762522943					
226	M	60515121	žezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm	m3	0,188	8 960,00	1 684,48	CS ÚRS 2025 02
	PP		žezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"4.08"14*0,3*0,04*1,12		0,188			
	VV		Součet		0,188			
227	K	762526811	Demontáž podlah z dřevotřísky, překližky, sololitu tloušťky do 20 mm bez polštářů	m2	41,500	45,30	1 879,95	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž podlah z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových tl. do 20 mm bez polštářů					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762526811					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"3.02"17,5		17,500			
	VV		"3.09"12*2		24,000			
	VV		Součet		41,500			
228	K	762527812	Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	16,350	347,00	5 673,45	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž podlah k dalšímu použití bez polštářů z prken nebo fošen tl. přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/762527812					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"3.06"14*0,3		4,200			
	VV		"3.10"26,5*0,3		7,950			
	VV		"4.08"14*0,3		4,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		16,350			
	D	766	Konstrukce truhlářské				25 548,59	
229	K	766-001	Úprava dveřního křídla pro osazení samozavírače	kus	18,000	550,00	9 900,00	individuální kalkulace
	PP		Úprava dveřního křídla pro osazení samozavírače					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Úprava dveřního křídla pro osazení samozavírače"18 "(cena dle dodavatele)"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
230	K	766691812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm	m	13,950	84,30	1 175,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766691812					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"1,2*8		9,600			
	VV		1,45*3		4,350			
	VV		Součet		13,950			
231	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 300 mm	m	9,600	299,00	2 870,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766694126					
232	M	60794106	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm	m	9,600	646,00	6 201,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 450mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"1,2*8 "M101"		9,600			
	VV		Součet		9,600			
233	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	2,000	478,00	956,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/766812840					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"3.09 - 4,5x2,2x0,8"2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
234	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,420	3 130,00	4 444,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766122					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ve smluvním rozpočtu neby započítán"1,353		1,353			
	VV		"za změnový rozpočet"0,067		0,067			
	VV		Součet		1,420			
	D	77	Podlahy				512 142,37	
	D	771	Podlahy z dlaždic a obklady				462 540,09	
171	K	771101101R000	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby a koberců	m2	151,960	14,78	2 245,97	SOD
	PP		Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby a koberců					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"internát"					
	VV		"113, 114, 115, 116"36,8+1,54+4,86+4,8		48,000			
	VV		"pavilon"					
	VV		"306, 307, 308, 309, 310, 312, 409, 410, 411, 412"14+1,26+3,15+3+26,5+9,3+1,26+3,15+3+7,1		71,720			
	VV		"nová budova"					
	VV		"203, 204, 205, 206, 207, 208.		32,240			
	VV		209"4,3+9,6+1,62+8,8+4,6+2+1,32		151,960			
	VV		Součet		151,960			
235	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	151,960	65,70	9 983,77	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771121011					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"internát"					
	VV		"113, 114, 115, 116"36,8+1,54+4,86+4,8		48,000			
	VV		"pavilon"					
	VV		"306, 307, 308, 309, 310, 312, 409, 410, 411, 412"14+1,26+3,15+3+26,5+9,3+1,26+3,15+3+7,1		71,720			
	VV		"nová budova"					
	VV		"203, 204, 205, 206, 207, 208.		32,240			
	VV		209"4,3+9,6+1,62+8,8+4,6+2+1,32		151,960			
	VV		Součet		151,960			
236	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	100,260	1 260,00	126 327,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min. pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 12 do 15 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771151026					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"internát"					
	VV		"113"36,8		36,800			
	VV		"pavilon"					
	VV		"307, 308, 309, 312, 409, 410, 411, 412"1,26+3,15+3+9,3+1,26+3,15+3+7,1		31,220			
	VV		"nová budova"					
	VV		"203, 204, 205, 206, 207, 208.		32,240			
	VV		209"4,3+9,6+1,62+8,8+4,6+2+1,32		100,260			
	VV		Součet		100,260			
237	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	24,000	53,60	1 286,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771161021					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
238	M	55343116	profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne	m	26,400	207,00	5 464,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		profil přechodový Al narážecí 40mm stříbro, zlato, champagne					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		24 "Přechody stávající a nové podlahy"		24,000			
	VV		Součet		24,000			
	VV		24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		26,400			
172	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	349,000	64,73	22 590,77	SOD
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"26		26,000			
	VV		"2.01"103		103,000			
	VV		"3.01"110		110,000			
	VV		"4.01"110		110,000			
	VV		Součet		349,000			
173	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	349,000	93,29	32 558,21	SOD
	PP		Řezání dlaždic keramických pro soklíky					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"26		26,000			
	VV		"2.01"103		103,000			
	VV		"3.01"110		110,000			
	VV		"4.01"110		110,000			
	VV		Součet		349,000			
239	K	771574414	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	219,510	972,00	213 363,72	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 4 do 6 ks/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/771574414					
	VV		"Změna"					
	VV		"montážní poplozka není vsouladu s formátem dlažeb"219,51		219,510			
	VV		Součet		219,510			
175	M	597623141R	Dodávka dlažba 45 x 45 cm, tl.8mm, R10, sli nutá, povrch matný hladký, stěp barevný, barva tmavě šedá, tvrdost povrchu podle Mohse min.7	m2	36,300	466,84	16 946,29	SOD
	PP		Dodávka dlažba 45 x 45 cm, tl.8mm, R10, sli nutá, povrch matný hladký, stěp barevný, barva tmavě šedá, tvrdost povrchu podle Mohse min.7					
	P		Poznámka k položce: Dlažba RAKO Block DAA4H782					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		33*1,1"soklíky		36,300			
	VV		Součet		36,300			
178	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	349,000	83,21	29 040,29	SOD
	PP		Spára podlaha - stěna, silikonem					
	P		Poznámka k položce: vč. dodávky a montáže silikonu.					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"26		26,000			
	VV		"2.01"103		103,000			
	VV		"3.01"110		110,000			
	VV		"4.01"110		110,000			
	VV		Součet		349,000			
180	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	5,407	505,32	2 732,27	SOD
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m					
	D	776	Podlahy povlakové				49 602,28	
240	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	128,000	33,30	4 262,40	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111115					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Tmelení a přebroušení podlah z OSB desek před pokládkou PVC a koberec"					
	VV		17,5"M302 škola koberec		17,500			
	VV		17,5"M402 škola koberec		17,500			
	VV		14"M306 pavilon PVC		14,000			
	VV		22,1"M309 pavilon PVC		22,100			
	VV		8,4"M310 pavilon PVC		8,400			
	VV		14"M408 pavilon PVC		14,000			
	VV		34,5"M407 pavilon koberec		34,500			
	VV		Součet		128,000			
241	K	775591906	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné palubkové podlahy	m2	128,000	110,00	14 080,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní práce při opravách dřevěných podlah tmelení celoplošné, podlah palubkových					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/775591906					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Tmelení a přebroušení podlah z OSB desek před pokládkou PVC a koberec"					
	VV		17,5"M302 škola koberec		17,500			
	VV		17,5"M402 škola koberec		17,500			
	VV		14"M306 pavilon PVC		14,000			
	VV		22,1"M309 pavilon PVC		22,100			
	VV		8,4"M310 pavilon PVC		8,400			
	VV		14"M408 pavilon PVC		14,000			
	VV		34,5"M407 pavilon koberec		34,500			
	VV		Součet		128,000			
242	K	776111125	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky schodišťových stupňů	m2	2,940	62,10	182,57	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení schodišť stávajícího podkladu před litím stěrky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776111125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Tmelení a přebroušení schodišťových stupňů před pokládkou PVC*6*1,4*0,35 "M407, 312 pavilon"		2,940			
	VV		Součet		2,940			
243	K	776144111	Tmelení hran schodišťových povlakových podlah	m	8,400	218,00	1 831,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn tmelení schodišť hran					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/776144111					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Tmelení a přebroušení schodišťových stupňů před pokládkou PVC*6*1,4 "M407, 312 pavilon"		8,400			
	VV		Součet		8,400			
147	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	12,000	68,35	820,20	SOD
	PP		Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"M312"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
148	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	12,000	103,96	1 247,52	SOD
	PP		Montáž obvodových lišt lepením					
149	M	28411006	lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm	m	13,200	27,45	362,34	SOD
	PP		lišta soklová PVC samolepicí 15x50mm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"M312"12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
150	K	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	300,850	38,29	11 519,55	SOD
	PP		Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"2.02 - pvc"15,3		15,300			
	VV		"3.02 - pvc"17,5		17,500			
	VV		"3.06 - pvc"14		14,000			
	VV		"3.09 - pvc"22,2		22,200			
	VV		"3.10 - pvc"8,35		8,350			
	VV		"4.02 - pvc"15		15,000			
	VV		"4.07 - pvc"32,5		32,500			
	VV		"internát M117 - 4 vrstvy PVC"44*4		176,000			
	VV		Součet		300,850			
151	K	776521200RV1	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) - odstín dle investora	m2	9,900	590,95	5 850,41	SOD
	PP		Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) - odstín dle investora					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm , 100% bez ftalátové					
152	M	776520030RAB	Podlaha povlaková z PVC, soklík, 100% bez ftalátů, útlum 15dB - odstín dle investora	m2	10,890	623,92	6 794,49	SOD
	PP		Podlaha povlaková z PVC, soklík, 100% bez ftalátů, útlum 15dB - odstín dle investora					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> PVC SARLON 15dB útlum					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"M312"9,3		9,300			
	VV		"soklík"12*0,05		0,600			
	VV		Součet		9,900			
	VV		9,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,890			
244	K	998776122	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,894	1 400,00	2 651,60	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998776122					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ve smluvním rozpočtu neby započítán"1,748		1,748			
	VV		"za změnový rozpočet"0,146		0,146			
	VV		Součet		1,894			
	D	78	Dokončovací práce				237 433,85	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				151 397,04	
245	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	663,400	65,70	43 585,38	CS ÚRS 2025 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781121011					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		83,2+25,6+91,2+16+38,4+46,4+8+16+40+8+17,6+49,6+8+17,6+24+4,8+11,2+25,6+4,8+11,2+65,6+9,6+16+25		663,400			
	VV		Součet		663,400			
246	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	697,600	60,50	42 204,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495115					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ker. obklady vnitřní kout"307		307,000			
	VV		"zárubně s ker. obkladem"390,6		390,600			
	VV		Součet		697,600			
247	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	288,000	76,10	21 916,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace do DN 30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495141					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"škola"162		162,000			
	VV		"Nová budova"45		45,000			
	VV		"pavilon"43		43,000			
	VV		"internát"38		38,000			
	VV		Součet		288,000			
248	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	170,000	91,30	15 521,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 30 do DN 90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495142					
	VV		"Změna č.1					
	VV		"škola"87		87,000			
	VV		"Nová budova"22		22,000			
	VV		"pavilon"22		22,000			
	VV		"internát"39		39,000			
	VV		Součet		170,000			
249	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	36,000	107,00	3 852,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes DN 90					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495143					
	VV		"Změna č.1					
	VV		"škola"22		22,000			
	VV		"Nová budova"5		5,000			
	VV		"pavilon"6		6,000			
	VV		"internát"3		3,000			
	VV		Součet		36,000			
250	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	36,000	175,00	6 300,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obklad - dokončující práce průnik obkladem hranatý, bez izolace, o delší straně přes 90 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/781495153					
	VV		"Změna č.1					
	VV		"škola"22		22,000			
	VV		"Nová budova"5		5,000			
	VV		"pavilon"6		6,000			
	VV		"internát"3		3,000			
	VV		Součet		36,000			
164	K	781497132RS4	Lišta nerezová rohová k obkladům vč. nerezové lišty pro tloušťku obkladu 10 mm	m	32,000	558,02	17 856,64	SOD
	PP		Lišta nerezová rohová k obkladům vč. nerezové lišty pro tloušťku obkladu 10 mm					
	P		Poznámka k položce: včetně montáže					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		Parapety + ostění					
	VV		škola M104, 112, 111, 106, 108,204, 205, 206, 303, 304, 305, 405, 406, 404,					
	VV		N. budova 204, 205, 206, internát 115, 116, 114					
	VV		pavilon 307, 308, 410, 409					
	VV		"skuečnost"112		112,000			
	VV		"SOD"-80		-80,000			
	VV		Součet		32,000			
165	K	998781111R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,283	566,87	160,42	SOD
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m					
	D	783	Nátěry				81 125,10	
251	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	497,700	163,00	81 125,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/783806807					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"1.01"10,2		10,200			
	VV		"2.01"154,5		154,500			
	VV		"3.01"165		165,000			
	VV		"4.01"168		168,000			
	VV		Součet		497,700			
	D	784	Malby				4 322,03	
187	K	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x	m2	56,416	18,95	1 069,08	SOD
	PP		Penetrace podkladu nátěrem, Klasik, 1 x					
	VV		"Změna č.1					
	VV		17,2*3,28" společenská místnost		56,416			
	VV		Součet		56,416			
188	K	784165512R00	Malba disperzní, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	56,416	57,66	3 252,95	SOD
	PP		Malba disperzní, bílá, bez penetrace, 2 x					
	VV		"Změna č.1					
	VV		17,2*3,28" společenská místnost		56,416			
	VV		Součet		56,416			
	D	787	Zasklívání				589,68	
252	K	998787122	Přesun hmot tonážní pro zasklívání ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,252	2 340,00	589,68	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ručně (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998787122					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"ve smluvním rozpočtu neby započítán"0,252		0,252			
	VV		Součet		0,252			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	1.2
Název Změnového listu: ZL1.2	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

Položky č. - 129,130,131,132,133,8,9,10,134 - Jedná se o vybourání a následné zabetonování prostupů pro ZTI, chybějící položky v rozpočtu

Položky č. - 1,135,11,136,29 - Jedná se o narovnání množství dle skutečnosti

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	152 104,22 Kč	152 104,22 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
------------	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

152 104,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	152 104,22	21,00%	31 941,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

184 046,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jifí Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

152 104,22

HSV - Práce a dodávky HSV

132 430,28

4 - Vodorovné konstrukce	61 724,00
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	61 724,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	70 706,28
96 - Bourání konstrukcí	7 813,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	33 540,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	29 352,42
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	25 235,30
998 - Přesun hmot	4 117,12
PSV - Práce a dodávky PSV	19 673,94
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	19 196,84
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	477,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.2 - D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jifí Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

152 104,22

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				132 430,28	
	D	4	Vodorovné konstrukce				61 724,00	
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				61 724,00	
129	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropech	kus	77,000	712,00	54 824,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411386611					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"prostupy spirál tl. 0,45 a rozměr 0,3/0,2"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"voda "6"		6,000			
	VV		"kanalizace"5		5,000			
	VV		"škola"					
	VV		"voda "14"		14,000			
	VV		"kanalizace"51		51,000			
	VV		"internát"					
	VV		"voda "1"		1,000			
	VV		Součet		77,000			
130	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus	6,000	1 150,00	6 900,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/411386621					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odhalení potrubí přes strop 400/400"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 706,28	
	D	96	Bourání konstrukcí				7 813,86	
1	K	969041112	Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100	m	62,000	126,03	7 813,86	SOD
	PP		Vybourání vnitřního plastového potrubí přes DN 50 do DN 100					
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				33 540,00	
131	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	77,000	390,00	30 030,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/972054241					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"prostupy spirál tl. 0,45 a rozměr 0,3/0,2"					
	VV		"pavilon"					
	VV		"voda "6"		6,000			
	VV		"kanalizace"5		5,000			
	VV		"škola"					
	VV		"voda "14"		14,000			
	VV		"kanalizace"51		51,000			
	VV		"internát"					
	VV		"voda "1"		1,000			
	VV		Součet		77,000			
132	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	6,000	585,00	3 510,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/972054341					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odhalení potrubí přes strop 400/400"6 "Nová budova"		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				29 352,42	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				25 235,30	
133	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	14,399	1 010,00	14 542,99	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"původní rozpočet"10,104		10,104			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"aktuální změna"4,295		4,295			
	VV		Součet		14,399			
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,295	261,44	1 122,88	SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,425	11,20	721,56	SOD
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		4,295*15 'Přepočtené koeficientem množství		64,425			
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,295	2 060,04	8 847,87	SOD
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				4 117,12	
134	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	1,838	2 240,00	4 117,12	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018002					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 673,94	
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				19 196,84	
135	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	6,000	476,00	2 856,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721100902					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odhalení potrubí přes strop 400/400"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
11	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	73,000	183,08	13 364,84	SOD
	PP		Demontáž potrubí litinové DN do 100					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"přípočet dle skutečnosti"					
	VV		"DN100"46		46,000			
	VV		"DN50"24		24,000			
	VV		"internát - DN100"3		3,000			
	VV		Součet		73,000			
136	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000	496,00	2 976,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171915					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odhalení potrubí přes strop 400/400"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				477,10	
29	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	6,300	75,73	477,10	SOD
	PP		Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"4.11"6,3		6,300			
	VV		Součet		6,300			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	1.3
Název Změnového listu ZL 1.3	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

<p>Položky č. - 44,45,46,3,4,5,47- Jedná se o vybourání a následné zabetonování prostupů pro ÚT, chybějící položka v rozpočtu</p>	<p>Položky č. - 1,135,11,136,29 - Jedná se o nepředvídatelné práce.</p> <p>Konzole otopných těles uvolněné, bylo nutné jejich nové osazení a následné dopasování potrubí</p>
--	---

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	51 804,55 Kč	51 804,55 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
------------	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.3 - D.1.4.2 - ústřední vytápění

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				51 804,55
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 804,55	21,00%	10 878,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	62 683,51
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.3 - D.1.4.2 - ústřední vytápění

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jíří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 804,55

HSV - Práce a dodávky HSV	15 004,55
4 - Vodorovné konstrukce	8 544,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 460,55
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	1 780,55
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	1 315,63
998 - Přesun hmot	464,92
PSV - Práce a dodávky PSV	36 800,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	22 400,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	14 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
v	v		18*2+6*2+8*2 "M 101, 201, 301, 401 ,117, Nová budova 205,		64,000			
v	v		206 ,204"					
v	v		Součet		64,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby: 1.4
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	
Název Změnového listu ZL 1.4	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Položky č. - 69,70,71,73,96,88,89- Jedná se o doplnění datové sítě na základě požadavku uživatele.

Položky č. - 91 - Jedná se o přeložení a zasekání stávajících rozvodů pod omítku v rekonstruovaných prostorech na základě požadavku uživatele

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 4
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	46 979,70 Kč	46 979,70 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
-----	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.4 - D.1.4.4 - elektrické rozvody

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				46 979,70
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	46 979,70	21,00%	9 865,74
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	56 845,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.4 - D.1.4.4 - elektrické rozvody

Místo:

ga-te, Velké Meziříčí

Datum:

15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

46 979,70

7421 - Svítidla

15 447,30

74211 - Kabely

15 447,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 904,00

M - Práce a dodávky M

7 704,40

46-M - Stavební práce při extr.mont.pracích

7 704,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 924,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světla

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.4 - D.1.4.4 - elektrické rozvody

Místo:

ga-te, Velké Meziříčí

Datum:

15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant:

Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 979,70

D		7421	Svítlidla				15 447,30	
D		74211	Kabely				15 447,30	
69	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	390,000	21,49	8 381,10	SOD
	PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"navýšení"390		390,000			
	VV		Doplnění kabeláží dle požadavků investora M302, 402, 113, 407, 310,					
	VV		Součet		390,000			
70	M	34121345.R01	Kabel U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH, Eca	m	390,000	14,55	5 674,50	SOD
	PP		Kabel U/UTP, kat. 6A, 4-pár 23AWG, LSZH, Eca					
	P		Poznámka k položce: UTP 4x2x0,5 CAT6					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"navýšení"390		390,000			
	VV		Součet		390,000			
71	K	742430022	Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku	kus	6,000	58,47	350,82	SOD
	PP		Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"navýšení"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
73	M	34555002	zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat 6, UTP, svorky IDC	kus	6,000	173,48	1 040,88	SOD
	PP		zásuvka datová jednonásobná kompletní s rámečkem, RJ45, Kat 6, UTP, svorky IDC					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"navýšení"6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 904,00	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 904,00	
96	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	8,000	238,00	1 904,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/972054141					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"průrazy stropem"8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D		M	Práce a dodávky M				7 704,40	
D		46-M	Stavební práce při extr.mont.pracích				7 704,40	
88	K	460680592	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm	m	56,000	91,46	5 121,76	SOD
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"slaboproudé rozvody dle požadavků investora"					
	VV		"navýšení"56		56,000			
	VV		"navýšení"56 M105, 202, 302,402					
	VV		Součet		56,000			
89	K	460680605	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm	m	18,000	143,48	2 582,64	SOD
	PP		Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 10 do 15 cm					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"stoupací potrubí z datového rozvaděče"					
	VV		"navýšení"18 "rozvody z DR M202, 302,402, 105"		18,000			
	VV		Součet		18,000			
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				21 924,00	
91	K	HZS2231R006	úpravy a připojení stávajících rozvodů v RP20.3, RP20.4	hod	50,000	438,48	21 924,00	SOD
	PP		úpravy a připojení stávajících rozvodů v RP20.3, RP20.4					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"Zasekání a přeložení stávajících rozvodů"50		50,000			
	VV		škola M101, 201, 301, 401					
	VV		pavilon M113, 117					
	VV		pavilon M407, 408, 310, 306					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		50,000			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby: 1.5
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	
Název Změnového listu ZL1.5	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu	<input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE

Popis a zdůvodnění změny

Položky č. - 1-20 - Po demontáži obložení stěn byla zjištěná nadměrná vlhkost stěny a s tím spojená nesoudržnost a plíseň omítky. Bylo nutno provést sanační opatření

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	134 915,75 Kč	134 915,75 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.5 - Sanace zdiva

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

134 915,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	134 915,75	21,00%	28 332,31
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 248,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.5 - Sanace zdiva

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jifí Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

134 915,75

HSV - Práce a dodávky HSV	109 043,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	34 790,00
31 - Zdi pozemních staveb	34 790,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	58 922,50
61 - Úprava povrchů vnitřních	58 922,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 330,79
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 248,70
98 - Demolice a sanace	6 624,80
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	5 457,29
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	1 741,87
998 - Přesun hmot	3 715,42
PSV - Práce a dodávky PSV	25 872,46
71 - Izolace	17 642,41
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	17 642,41
78 - Dokončovací práce	8 230,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	8 230,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.5 - Sanace zdiva

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jíří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

134 915,75

	D	HSV	Práce a dodávky HSV				109 043,29	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				34 790,00	
	D	31	Zdi pozemních staveb				34 790,00	
1	K	319202314	Dodatečná izolace cihelného zdiva tl přes 450 do 600 mm beztlakovou jednořadovou krémovou injektáží	m	24,500	1 420,00	34 790,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Dodatečná izolace cihelného zdiva beztlakovou injektáží jednořadovou krémovou, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/319202314					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanované zdivo"24,5		24,500			
		VV	Součet		24,500			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				58 922,50	
	D	61	Úprava povrchů vnitřních				58 922,50	
2	K	612-001	Protisolný nástřik	m2	31,850	95,00	3 025,75	individuální kalkulace
	PP		Sanační postřik vnitřních omtaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
		P	Poznámka k položce: např.: Sanax SaltStop					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanace omítky"31,85		31,850			
		VV	Součet		31,850			
3	K	612131151	Sanační postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,850	142,00	4 522,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Sanační postřik vnitřních omtaných ploch vápenocementový nanášený ručně celoplošně stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612131151					
		P	Poznámka k položce: např.: Sanabond Prohoz					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanace omítky"31,85		31,850			
		VV	Součet		31,850			
4	K	612142002	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn provizorně přichycené	m2	31,850	139,00	4 427,15	CS ÚRS 2025 02
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité upevněné provizorním přichycením stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612142002					
		P	Poznámka k položce: např.: Vertex Reno					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanace omítky"31,85		31,850			
		VV	Součet		31,850			
5	K	612324111	Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,850	332,00	10 574,20	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612324111					
		P	Poznámka k položce: např.: Sanax Sanační omítka					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanace omítky"31,85		31,850			
		VV	Součet		31,850			
6	K	612324191	Příplatek k sanační podkladní omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm ručně	m2	95,550	122,00	11 657,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) Příplatek k cenám podkladní sanační omítky nanášené ručně za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612324191					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanace omítky"31,85		31,850			
		VV	Součet		31,850			
		VV	31,85*3 'Přepočtené koeficientem množství		95,550			
7	K	612325131	Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,850	546,00	17 390,10	CS ÚRS 2025 02
	PP		Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612325131					
		P	Poznámka k položce: např.: Sanabond jádro					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"sanace omítky"31,85		31,850			
		VV	Součet		31,850			
8	K	612328131	Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	31,850	230,00	7 325,50	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Sanační štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/612328131					
	P		Poznámka k položce: např.: Sanabond štuk					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 330,79	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 248,70	
9	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	31,850	102,00	3 248,70	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/978023411					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			
	D	98	Demolice a sanace				6 624,80	
10	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	31,850	208,00	6 624,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/985131311					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				5 457,29	
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot				1 741,87	
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,454	1 010,00	458,54	CS ÚRS 2025 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013211					
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,454	304,00	138,02	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013501					
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,626	13,30	114,73	CS ÚRS 2025 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013509					
	VV		0,454*19 'Přepočtené koeficientem množství		8,626			
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	0,454	2 270,00	1 030,58	CS ÚRS 2025 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997013631					
	D	998	Přesun hmot				3 715,42	
15	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	1,886	1 970,00	3 715,42	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998018001					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 872,46	
	D	71	Izolace				17 642,41	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 642,41	
16	K	711113127	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	31,850	545,00	17 358,25	CS ÚRS 2025 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711113127					
	P		Poznámka k položce: např.: Impercem SV 2x1mm klízně, sírnovzdorná paropropustná hydroizolační stěrka					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			
17	K	998711121	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m	t	0,111	2 560,00	284,16	CS ÚRS 2025 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711121					
	D	78	Dokončovací práce				8 230,05	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				8 230,05	
18	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	31,850	20,30	646,56	CS ÚRS 2025 02
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784111011					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	784181131	Fungicidní jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	31,850	45,10	1 436,44	CS ÚRS 2025 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná fungicidní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784181131					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			
20	K	784351031	Malby antibakteriální v místnostech v do 3,80 m	m2	31,850	193,00	6 147,05	CS ÚRS 2025 02
	PP		Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/784351031					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"sanace omítky"31,85		31,850			
	VV		Součet		31,850			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	1.6
Název Změnového listu ZL1.6	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input type="checkbox"/> ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

<p>Položky č. - 6,189 - Nепrováděno z důvodu plánované následné rekonstrukce elektro</p> <p>Položky č. - 154-157 - Po rozkrytí podlah bylo zjištěno že řešení navržené původním projektem není možné realizovat z důvodu skladeb stávajících konstrukcí.</p> <p>Položka č. - 128 - Na základě požadavku uživatele budou použity stávající vložky systému generálního klíče.</p> <p>Položka č. - 82,140 - Předpokládaný přesun jeřábem nebyl možný, chybná položka. Bylo nutné změnit na přesun nošením</p> <p>Položka č. - 72 - Výměra upravena dle skutečnosti</p>
--

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
-383 001,79 Kč	0,00 Kč	-383 001,79 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
------------	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.6 - SO 01 - architektonické a stavebně technické řešení - odpočty

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-383 001,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-383 001,79	21,00%	-80 430,38
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-463 432,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.6 - SO 01 - architektonické a stavebně technické řešení - odpočty

Místo: ga-te, Velké Meziříčí
Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava
Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Datum: 15.11.2025
Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou
Zpracovatel: Jiří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-383 001,79
HSV - Práce a dodávky HSV		-201 289,57
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-112 658,04
61 - Úpravy povrchů vnitřní		-112 658,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-88 631,53
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		-806,86
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		-87 824,67
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		-87 824,67
PSV - Práce a dodávky PSV		-181 712,22
76 - Konstrukce PSV		-38 773,10
766 - Konstrukce truhlářské		-38 773,10
77 - Podlahy		-96 428,55
771 - Podlahy z dlaždic a obklady		-53 538,49
777 - Podlahy ze syntetických hmot		-42 890,06
78 - Dokončovací práce		-46 510,57
784 - Malby		-46 510,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.6 - SO 01 - architektonické a stavebně technické řešení - odpočty

Místo:	ga-te, Velké Meziříčí	Datum:	15.11.2025
Zadavatel:	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava	Projektant:	Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou
Zhotovitel:	ESTING GROUP s.r.o.	Zpracovatel:	Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem								-383 001,79
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-201 289,57	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-112 658,04	
D	61		Úpravy povrchů vnitřní				-112 658,04	
6	K	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	-784,800	143,55	-112 658,04	SOD
	PP		Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet - neprovedené práce"-784,8		-784,800			
	VV		Součet		-784,800			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-88 631,53	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-806,86	
72	K	970031100R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 100 mm	m	-0,400	2 017,15	-806,86	SOD
	PP		Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 100 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>prostup pro vzt</i>					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"skutečnost"6,6+3 "ZTI voda "		9,600			
	VV		"SOD"-10		-10,000			
	VV		Součet		-0,400			
D	99		Přesun hmot a manipulace se sutí				-87 824,67	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				-87 824,67	
82	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	-95,886	828,69	-79 459,77	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet, přesun s jeřáben nelze aplikovat"-95,886		-95,886			
	VV		Součet		-95,886			
140	K	997013113.1	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m	t	-10,104	827,88	-8 364,90	SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"původní rozpočet"-10,104		-10,104			
	VV		Součet		-10,104			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-181 712,22	
D	76		Konstrukce PSV				-38 773,10	
D	766		Konstrukce truhlářské				-38 773,10	
128	M	54964111r01	vložka cylindrická v systému generálního klíče školy	kus	-43,000	901,70	-38 773,10	SOD
	PP		vložka cylindrická v systému generálního klíče školy					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet"-43		-43,000			
	VV		Součet		-43,000			
D	77		Podlahy				-96 428,55	
D	771		Podlahy z dlaždic a obklady				-53 538,49	
174	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	-219,510	243,90	-53 538,49	SOD
	PP		Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2					
	VV		"Změna"					
	VV		"montážní popložka není vsouladu s formátem dlažeb"-219,51		-219,510			
	VV		Součet		-219,510			
D	777		Podlahy ze syntetických hmot				-42 890,06	
154	K	777553210R002	Vyrovnání podlah OSB deskami P+D	m2	-80,100	196,12	-15 709,21	SOD
	PP		Vyrovnání podlah OSB deskami P+D					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		"odpočet - neprovedené práce"-80,1		-80,100			
	VV		Součet		-80,100			
155	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	-40,100	350,54	-14 056,65	SOD
	PP		deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm					
	VV		"Změna č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odpočet - neprovedené práce"-40,1		-40,100			
	VV		Součet		-40,100			
156	M	60726265	deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm	m2	-40,100	309,36	-12 405,34	SOD
	PP		deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm					
	VV		"Změna č. 1"					
	VV		"odpočet - neprovedené práce"-40,1		-40,100			
	VV		Součet		-40,100			
157	K	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	-1,027	699,96	-718,86	SOD
	PP		Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m					
	D	78	Dokončovací práce				-46 510,57	
	D	784	Malby				-46 510,57	
189	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-1 280,930	36,31	-46 510,57	SOD
	PP		Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m					
	VV		"Změna č. 1"					
	VV		"odpočet - neprovedené práce"-1280,93		-1 280,930			
	VV		Součet		-1 280,930			

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	1.7
Název Změnového listu ZL1.7	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	

Popis a zdůvodnění změny

<p>Položky č. - 138,139,140, - Napojení kanalizace v předpokládaném místě nebylo možné z důvodu nevyhovujícího stavu potrubí. (Havarijní stav ležatého rozvodu kanalizace pod schodištěm)</p> <p>Položky č. - 137,18,19,22,142,28,143,144,145,146,147,149,150,151,152,153,154,155,49,59,60,156,157,105,40, - Jedná se o rozšíření rekonstrukce rozvodů přilehlých místností. V průběhu rekonstrukce bylo zjištěno že tyto místnosti jsou taktéž napojeny na demontované rozvody. (bylo nutno provést nový rozvod do místnosti školníka a skladu v 1.NP ve škole vedle šaten)</p>
--

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	34 553,29 Kč	34 553,29 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
------------	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.7 - D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				34 553,29
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 553,29	21,00%	7 256,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	41 809,48
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.7 - D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jíří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 553,29

PSV - Práce a dodávky PSV

34 553,29

72 - Zdravotně technické instalace

34 553,29

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12 872,16

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 777,41

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

2 903,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.7 - D.1.4.1 - vodovod, kanalizace

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 553,29

D	PSV		Práce a dodávky PSV				34 553,29	
D	72		Zdravotně technické instalace				34 553,29	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				12 872,16	
137	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000	512,00	512,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 75					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171904					
			VV "Změna č.1"					
			VV 1		1,000			
			VV Součet				1,000	
138	K	721171908	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 200	kus	1,000	2 530,00	2 530,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 200					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171908					
			VV "Změna č.1"					
			VV 1		1,000			
			VV Součet				1,000	
139	K	721171918	Potrubí z PP propojení potrubí DN 200	kus	1,000	1 510,00	1 510,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 200					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721171918					
			VV "Změna č.1"					
			VV 1		1,000			
			VV Součet				1,000	
140	K	721173404	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200	m	4,000	930,00	3 720,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721173404					
			VV "Změna č.1"					
			VV 4		4,000			
			VV Součet				4,000	
18	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	1,000	466,14	466,14	SOD
			PP Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40					
			VV "Změna č.1"					
			VV 1		1,000			
			VV Součet				1,000	
19	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	3,000	495,57	1 486,71	SOD
			PP Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50					
			VV "Změna č.1"					
			VV 3		3,000			
			VV Součet				3,000	
22	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	83,38	166,76	SOD
			PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV Součet				2,000	
141	K	721274103	Přívzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 110	kus	2,000	1 170,00	2 340,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí venkovní DN 110					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721274103					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV Součet				2,000	
142	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	3,000	30,80	92,40	CS ÚRS 2025 02
			PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/721290111					
			VV "Změna č.1"					
			VV 3		3,000			
			VV Součet				3,000	
28	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,062	776,57	48,15	SOD
			PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v přes 6 do 12 m					
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				18 777,41	
143	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D přes 25 do 32 mm	kus	2,000	190,00	380,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722171934					
144	M	28654076	T-kus jednoznačný PPR D 32mm	kus	2,000	26,20	52,40	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP T-kus jednoznačný PPR D 32mm					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
145	K	722175022	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT S3,2 spojované svařováním D 20x2,3 mm	m	2,000	437,00	874,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z jednovrstvého PP-RCT S4 (PN 10) D 20/2,3					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722175022					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
146	K	722175041	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PP-RCT s čedičovými nebo karbonovými vlákny spojované svařováním D 20x2,8 mm	m	20,000	465,00	9 300,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Potrubí z trubek polypropylenových spojovaných svařováním z vícevrstvého PP-RCT s čedičovými nebo karbonovými vlákny S3,2 (PN 16) D 20/2,8					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722175041					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV 18		18,000			
			VV Součet		20,000			
147	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	436,00	436,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722179191					
			VV "Změna č.1"					
			VV 1		1,000			
			VV Součet		1,000			
148	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	20,000	72,90	1 458,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722181211					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2*2		4,000			
			VV 16		16,000			
			VV Součet		20,000			
149	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	16,000	53,30	852,80	CS ÚRS 2025 02
			PP Podpurný žlab pro potrubí průměru D 20					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722182011					
			VV "Změna č.1"					
			VV 16		16,000			
			VV Součet		16,000			
150	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku DN do 25	kus	5,000	265,00	1 325,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusťek do DN 25					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190401					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV 3		3,000			
			VV Součet		5,000			
151	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000	103,00	618,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722190901					
			VV "Změna č.1"					
			VV 6		6,000			
			VV Součet		6,000			
152	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	5,000	184,00	920,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Armatury s jedním závitěm nástěnky plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220152					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV 3		3,000			
			VV Součet		5,000			
153	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitěm	kus	4,000	131,00	524,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Armatury s jedním závitěm přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) s kovovým závitěm vnitřním přechodky dGK D 20 x G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722220231					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2*2		4,000			
			VV Součet		4,000			
154	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	306,00	612,00	CS ÚRS 2025 02
			PP Armatury se dvěma závitě kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722232043					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
155	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	22,000	64,20	1 412,40	CS ÚRS 2025 02
			PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/722290246					
			VV "Změna č.1"					
			VV 2*2		4,000			
			VV 18		18,000			
			VV Součet		22,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018	711,40	12,81	SOD
PP			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				2 903,72	
59	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	157,31	157,31	SOD
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
VV			"Změna č.1"					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
60	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 403,59	1 403,59	SOD
PP			Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby					
VV			"Změna č.1"					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
156	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	1,000	288,00	288,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725813111					
VV			"Změna č.1"					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
157	M	55190003	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm	m	1,000	277,00	277,00	CS ÚRS 2025 02
PP			flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 1/2" 500mm					
VV			"Změna č.1"					
VV			1					
VV			1,000					
VV			Součet					
105	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	92,91	185,82	SOD
PP			Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
VV			"Změna č.1"					
VV			1					
VV			1,000					
VV			1,000					
VV			Součet					
40	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	2,000	296,00	592,00	CS ÚRS 2025 02
PP			Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/725829121					
VV			"Změna č.1"					
VV			1					
VV			1,000					
VV			1,000					
VV			Součet					
VV			2,000					

Evidenční list změny stavby

Název stavby: „HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - rekonstrukce ZTI Světlá“	Číslo změny stavby:
Smlouva o dílo (SoD) ze dne: 19.6.2025 ID : 178323	1.8
Název Změnového listu ZL1.8	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 19.6.2025 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Kraj vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 586 01

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Obsah (seznam příloh):	Paré č.1	Příjemce
<input checked="" type="checkbox"/> Položkový rozpočet	1	Objednatel
<input type="checkbox"/> Výkresová část	2	Zhotovitel
<input type="checkbox"/> Další doklady	3	Technický dozor
<input type="checkbox"/>	Dopad do termínu <input checked="" type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE	
<input type="checkbox"/>		

Popis a zdůvodnění změny

Položky č. - 49,50,51,52,53,14,56,58,59,60,22 - Jedná se o opravu stoupacího potrubí ÚT v objektu internátu. Z důvodu zjištěného havarijního stavu potrubí.

Položky č. - 54,55 - Na stoupací potrubí internátu bylo nutné instalovat uzavíratelné armatury z důvodu zachování funkčnosti topení v průběhu rekonstrukce v ostatních částech budovy.

Položka č. - 51 - Chybějící šroubení pro otopná tělesa. Bylo nutno doplnit uzavíratelné šroubení pro otopná tělesa ÚT

Změna závazku ze smlouvy dle zákona 134/2016 Sb. §222 odstavce 4, 5, 6	Odstavec 6
Jedná se o neodkladné práce v souladu s ustanovením smlouvy o dílo	ANO

Cena navrhovaných méněprací (bez DPH)	Cena navrhovaných víceprací (bez DPH)	Cena navrhovaných méněprací a víceprací celkem (bez DPH)	Poznámka
0,00 Kč	39 285,11 Kč	39 285,11 Kč	ceny jsou uvedeny bez DPH

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

TDS		Datum	Podpis
------------	--	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že budou provedeny změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny. Součástí změny je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán a souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel		datum	podpis
Projektant		datum	podpis
Uživatel		datum	podpis
Zhotovitel		datum	podpis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.8 - D.1.4.2 - ústřední vytápění

KSO:

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15.11.2025

Zadavatel:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ESTING GROUP s.r.o.

IČ:

29232864

DIČ:

CZ29232864

Projektant:

Filip Marek, Brněnská 326/34, Žďár nad Sázavou

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Svoboda

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				39 285,11
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 285,11	21,00%	8 249,87
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	47 534,98
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.8 - D.1.4.2 - ústřední vytápění

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jíří Svoboda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 285,11

PSV - Práce a dodávky PSV

39 285,11

73 - Ústřední vytápění

39 285,11

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

21 086,76

734 - Ústřední vytápění - armatury

18 198,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HŠ a SOŠŘ Velké Meziříčí - Rekonstrukce ZTI Světlá

Objekt:

Z1 - Změna č.1

Soupis:

ZL1.8 - D.1.4.2 - ústřední vytápění

Místo: ga-te, Velké Meziříčí

Datum: 15.11.2025

Zadavatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/87, Jihlava

Projektant: Filip Marek,
Brněnská 326/34,
Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: ESTING GROUP s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Svoboda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 285,11

	D	PSV	Práce a dodávky PSV				39 285,11	
	D	73	Ústřední vytápění				39 285,11	
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				21 086,76	
49	K	733122301	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 15x1,0 mm	m	12,000	649,00	7 788,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 15/1,0					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122301					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"potrubí"12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
50	K	733122302	Potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 spojované lisováním D 18x1,0 mm	m	12,000	681,00	8 172,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných lisováním z ušlechtilé oceli (nerez 1.4520) PN 16, T= +110°C Ø 18/1,0					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733122302					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"potrubí"12		12,000			
		VV	Součet		12,000			
51	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D do 51x2,6	m	24,000	15,00	360,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých Ø do 51/2,6					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733190217					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"potrubí"24		24,000			
		VV	Součet		24,000			
52	K	733191924	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 20	kus	12,000	356,00	4 272,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 20					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733191924					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	"závit"4		4,000			
		VV	"odbočka"8		8,000			
		VV	Součet		12,000			
53	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	2,000	72,90	145,80	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/733811211					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	1+1		2,000			
		VV	Součet		2,000			
14	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,230	1 517,23	348,96	SOD
	PP		Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m					
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				18 198,35	
54	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	10,000	108,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734209113					
55	M	55114144	kohout kulový PN 42 T 185°C pinoprůtokový nikl páčka 1/2" červený	kus	10,000	238,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		kohout kulový PN 42 T 185°C pinoprůtokový nikl páčka 1/2" červený					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	10		10,000			
		VV	Součet		10,000			
56	K	734221535	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	4,000	506,00	2 024,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ventily regulační závitové termostatické bez hlavice ovládání PN 16 do 110°C rohové dvouregulační G 3/8					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734221535					
		VV	"Změna č.1"					
		VV	4		4,000			
		VV	Součet		4,000			
57	K	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus	29,000	339,00	9 831,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/8					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261711					
		VV	"Změna č.1"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		29		29,000			
	VV		Součet		29,000			
58	K	734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	kus	4,000	204,00	816,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261233					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
59	K	734261713	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/4 bez vypouštění	kus	2,000	546,00	1 092,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Šroubení regulační radiátorové přímé bez vypouštění G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734261713					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
60	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000	443,00	886,00	CS ÚRS 2025 02
	PP		Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/734292714					
	VV		"Změna č.1"					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
22	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,081	1 103,07	89,35	SOD
	PP		Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m					