

Opravy povrchů vnitřních						6 454,40 Kč	
148	148	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % strop -0027 a - 0030 - odhad - max 5,5 m2 + drobné opravy v ostatních prostorách max 2,5 m2	m2		0,11
153	153	K	978013121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % stěny - 0027 a - 0030 v části nad podhledem odhad max 13 m2+ drobné opravy v ostatních prostorách max 5 m2	m2		0,16
81	505	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10 %	m2		0,17
84	511	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2		0,24
12	439	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2		0,03
14	441	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2		0,04
Zámečnické práce						13 536,00 Kč	
15	1757	K	HZS2131	Úpravy nosných zámečnických prvků 0027 a 0030 Hodinová zúčtovací sazba zámečnick vč. Mat.	hod		0,05
2	1744	K	HZS1291	Pomocné práce pro zámečnické práce Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod		
Práce elektro						54 950,22 Kč	
25	1767	K	HZS2231	Demontáž svítidel Hodinová zúčtovací sazba elektrikář 1 svítidlo 30 min ---- 8 ks	hod		0,15
7	1472	K	741110513	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky přes 120 do 180 mm s víčkem GBT.370850001 Nosné korýtko Geberit pozinkované: di=200mm	m		0,04
25	1767	K	HZS2231	Částečná demontáž, úprava a pokládka nového silového vedení do korýtka Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odhad	hod		0,15
37	1498	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m		
38	1499	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m		
93	1546	K	741372022	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů chodba - 0027 a -0030 34825005 svítidlo interiérové přisazené obdélníkové/čtvercové přes 0,09 do 0,36m2 1500-1900lm	kus		0,04
25	1767	K	HZS2231	Výměna vypínačů, instalace krabic rozvodů a další elektro Hodinová zúčtovací sazba elektrikář včetně materiálu	hod		0,03
32	1774	K	HZS4211	Revize elektro Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod		
2	1744	K	HZS1291	Pomocné zednické práce pro elektro Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod		
Dokončovací práce - malby a tapety						46 990,69 Kč	

			784111041	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech v do 3,80 m	m ²		
				Silně znečištěné stěny nad podhledem, čištění kci 0027 a -0030			
27	1769	K	HZS2311	Oškrabání malby	hod		
			784121001	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m, m2 = 42,50 135*42,5 - členitost plochy			
27	1769	K	HZS2311	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	hod		
			784121011	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m 1135*21,4			
19	446	K	612181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn a stropů	m2		0,1
				Drobné výsprávky 15% plochy nad býv podhledem			
27	1769	K	HZS2311	Dezinfekce stěn a stropů	hod		0
			784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech v do 3,80 m m2 79 Kč			
101	528	K	784181121	Hlubková jednorázobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m ²		0,03
109	536	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m ²		0,05
			784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m		
97	524	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2		
100	527	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2		
				Odhad			
98	525	M	28323157	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 14μ 4x5m	m2		
		M		maskovací páska malířská	m		
Přesun hmot a likvidace vybouraného, ostatní, VRN						38 988,66 Kč	
19	1615	K	949101111R	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		
21	1617	K	952901111R	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		
				čištění po mytí a škrabání, denní úklid			
34	1776	K	HZS4231	Zaměření, příprava	hod		
				Hodinová zúčtovací sazba technik			
2	1744	K	HZS1291	Pomocné práce, přesuny vybavení márnice, apod	hod		
				Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník			
40	1636	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy	t		
			997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t		
			997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		
			997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		
			4699731R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu směsného kódu odpadu 200301	t		
			VRN 1	Hygiena a ochrana pracovníků Ochranné pomůcky 2 prac 10 dní respirátory ffp 320ks overall s kapucí20 ks lékařské rukavice.....20 ks Denní dezinfekce pracovníků 1 prac 12 min/den sazba průměr 400,- Kč/hod 20x 400/5	kpl		
			VRN 2	Příplatek za obtížný přístup a stísněný prostor	%		
			VRN 3	Příplatek za rizikové pracovní prostředí infekční prostředí překážky v práci - provoz márnice práce mimo pracovní dobu	%		

V Praze dne 6.11.2025

Vypracoval: **Profis B&B s.r.o.**, Chocholova 895, 149 00 Praha 4

IČ 27413152
DIČ CZ27413152