

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekty A, B - st. část, slaboproud, silnoproud

Objekt:

ZL02_3 - Slaboproud

Soupis:

02 - vícepráce - slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

4. 6. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

25674552

DIČ:

CZ25674552

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

219 357,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	219 357,68	21,00%	46 065,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

265 422,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekty A, B - st. část, slaboproud, silnoproud

Objekt:

ZL02_3 - Slaboproud

Soupis:

02 - vícepráce - slaboproud

Místo:

Datum:

4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

219 357,68

PSV - PSV	205 457,68
D1 - Kamery	55 060,73
D2 - EZS	97 308,20
D3 - Data + Wifi	38 588,75
D4 - Stavební přípomocce	14 500,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 500,00
VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce	5 000,00
VRN6 - Územní vlivy	4 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekty A, B - st. část, slaboproud, silnoproud

Objekt:

ZL02_3 - Slaboproud

Soupis:

02 - vícepráce - slaboproud

Místo:

Datum: 4. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

219 357,68

D PSV

PSV

205 457,68

D D1

Kamery

55 060,73

3	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	60,000	62,00	3 720,00	
4	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 16mm	m	63,000	9,00	567,00	
5	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	60,000	56,00	3 360,00	
6	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 32/40mm	m	63,000	24,00	1 512,00	
7	M	DS-7604NXI-K2/8P	4kanálový AcuSense NVR ; 4xPoE	ks	1,000	5 970,00	5 970,00	
8	M	HDD 2TB Seagate SkyH	Specifikace•Kapacita: 2 TB•Rozměr: 3,5 palců•Rozhraní: SATA 6 Gb/s•Rychlost otáčení: 5900•Velikost vyrovnávací paměti: 64 MB•Počet cyklů start/stop: minimálně 300.000•Rozměry (v x š x d): 26,1 x 101,6 x 147 mm•Hmotnost: 0,64 kg•Provozní nárazy (při čt	ks	1,000	1 880,00	1 880,00	
9	M	DS-2CD2H46G2-IZS 2,8	4MPix IP Turret AcuSense kamera; IR 30m, IP67(Jsou i v černé barvě)	ks	2,000	9 990,00	19 980,00	
10	M	DS-1280 black černá	montážní patice pro kamery (Jsou i v černé barvě)	ks	2,000	475,00	950,00	
11	M	UPS650VA.1	ups záložní zdroj 230V Cyberpower	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	
12	M	R001	instalační materiál - konektory,šrouby,hmoždinky,patch kabely	kpl	1,000	370,00	370,00	
1	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	110,000	32,00	3 520,00	
2	M	34121274 - R	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plně plášť PVC FTP kategorie 5e	m	132,000	14,00	1 848,00	
14	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,031	8 830,00	273,73	
13	K	R002	montáž systému, programování, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	9 850,00	9 850,00	

D D2

EZS

97 308,20

19	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	40,000	39,00	1 560,00	
20	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm ²	m	46,000	17,00	782,00	
21	M	EVO HD	Paradox Ústředna zabezpečovacího systému 8(16ATZ) zón na PCB, 8 nezávislých podsystémů, více uživatelů, možno připojit až 999 modulů, 4 PGM + 1 relé na PCB 2,5A zdroj. Paměť 1024 událostí. Verze firmware může být změněna pomocí Babywaru bez nutnosti	ks	1,000	4 780,00	4 780,00	
22	M	ZX8	Šběricový expander 8 zón na připojení magnetů a detektorů	ks	1,000	2 320,00	2 320,00	
23	M	FDR26-T	teplotní požární detektor s autoresetem	ks	2,000	1 050,00	2 100,00	
24	M	MAVMAX320T	Plechový box ústředny včetně Trafa 50VA/16V	ks	1,000	1 425,00	1 425,00	
25	M	TM70WB	Zápuštný box na klávesnici TM70	ks	2,000	505,00	1 010,00	
26	M	TM70 7	ovládací dotyková klávesnice v CZ jazyce	ks	2,000	7 360,00	14 720,00	
27	M	PCS265LTE.1	Nová GSM/GPRS brána s LTE rychlejším přenosem včetně svého záložního akumulátoru	ks	1,000	7 355,00	7 355,00	
28	M	Vidion525DM	Pir+mw duální detektor pozn.nemá problémy s mouchami a pavouky	ks	5,000	1 580,00	7 900,00	
29	M	TS414	vnitřní piezo siréna	ks	3,000	375,00	1 125,00	
30	M	AN-05red.	externí magnetická anténa na GPRS,GSM+GSM redukce	ks	1,000	570,00	570,00	
31	M	Guard AV	duální 2XPIR Pet imunity+MW s krytím IP67	ks	1,000	3 140,00	3 140,00	
32	M	BP12V/18Ah	Akumulátor 12V 18Ah do ústředny	ks	1,000	1 545,00	1 545,00	
33	M	instal. m.	instalační materiál(hmoždinky,šrouby,smrštovačky, atd.)	kpl	1,000	1 105,00	1 105,00	
34	M	Bracket AV	kloubový držák na stěnu k detektoru Guard AV	ks	1,000	315,00	315,00	
35	M	MAS353.6	Závrtný magnetický kontakt s 6m kabelem(Zavrtání provádí výrobce dveří dohoda na KD)	ks	6,000	615,00	3 690,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	90,000	25,00	2 250,00	
16	M	34121100	kabel sdělovací podélně vodotěsný stíněný laminovanou Al fólií jádro Cu plně izolace foam-skin PE plášť PE 150V (TCEPKPFLE) 3x4x0,6mm2	m	108,000	40,00	4 320,00	
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	230,000	25,00	5 750,00	
18	M	34121046	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 3x2x0,5mm2	m	276,000	8,00	2 208,00	
37	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,040	8 830,00	353,20	
36	K	R003	montáž systému, programování, zaškolení obsluhy	kpl	1,000	26 985,00	26 985,00	

D D3 Data + Wifi 38 588,75

38	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	30,000	39,00	1 170,00	
39	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	34,500	28,00	966,00	
42	K	742110002	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku	m	160,000	62,00	9 920,00	
43	M	34571062	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 16mm	m	168,000	9,00	1 512,00	
44	M	R004	Wifi 6+ UBNT vnitřní na strop AP Poe	ks	1,000	4 515,00	4 515,00	
45	M	R005	UBNT Poe zdroj	ks	1,000	350,00	350,00	
46	M	R006	Switch 8 portů rack Gigabit.	ks	1,000	1 040,00	1 040,00	
47	M	R007	1x8x Acar 230V s přep.ochranou+ABB zásuvka na povrch IP	kpl	1,000	680,00	680,00	
48	M	R008	Racková skříň 9U komplet s vyndavacími bočnicemi	kpl	1,000	4 820,00	4 820,00	
49	M	R009	instalační materiál(šroubky,hmoždinky,konektory,páskyatd.) DATA-Konektory RJ45,patch kabely	kpl	1,000	895,00	895,00	
40	K	742124002	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky	m	60,000	32,00	1 920,00	
41	M	34121263	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	72,000	15,00	1 080,00	
51	K	998742122	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,025	8 830,00	220,75	
50	K	R010	montáž prvků,6x data,rozvaděčů, zapojení a měření datových zásuvek do Racku19"osazení a nastavení wifi AP	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	

D D4 Stavební přípomoc 14 500,00

52	K	R011	frézování a sekání drážek a otvorů, průrazy	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
----	---	------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 2 400,00

53	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	600,00	2 400,00	
----	---	---------	--	-----	-------	--------	----------	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 11 500,00

D VRN1 Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce 5 000,00								
54	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	
D VRN6 Územní vlivy 4 000,00								
55	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, výrobků a strojů	...	1,000	4 000,00	4 000,00	
D VRN8 Další náklady na pracovníky 2 500,00								
56	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...	1,000	2 500,00	2 500,00	