



Agendové číslo: **00582/2024/IM/4**

Identifikátor: **KUMSX039P9Z6**


DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ev. č. 00582/2024/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:



(dále jen „objednatel“)

2. FICHNA - HUDECZEK a.s.

se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
zastoupena: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou představenstva
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín
číslo účtu: 636142821/0100
datová schránka: 7pkd4fx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2024 Smlouvu o dílo evidenční č. 00582/2024/IM na zajištění realizace stavby „Chráněné bydlení Okrajová“ pro Fontánu, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 12. 9. 2024 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 00582/2024/IM/1), dne 13. 3. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 00582/2024/IM/2) a dne 10. 10. 2025 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 00582/2024/IM/3). Pro označení smlouvy o dílo č. 00582/2024/IM ve znění všech jejích dodatků se dále používá pojem „smlouva“.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - 1) Změna č. 19: Odvětrání garáže a digestoří
Stavba musí být v souladu s aktuálně platnými normami doplněna o přirozené větrání garáže, tj. bude doplněna o rozvod potrubí a mřížky ústící do tohoto prostoru. Dále musí být za účelem zajištění vhodného mikroklimatu uvnitř objektu proveden odvod vzduchu z kuchyňských digestoří do vnějšího prostoru. Tyto práce v původní projektové dokumentaci chybí.
Hodnota víceprací činí 10.825,36 Kč bez DPH.
 - 2) Změna č. 21: Doplnění elektrorozvodů
V souladu s požadavky aktuálně platných norem a předpisů, které se od doby zpracování projektové dokumentace změnily, je nutné doplnit stavbu o tlačítko TOTAL stop, potřebné k odpojení napájení objektu od bateriového uložení, a s tím spojenou úpravu rozvaděče R1.
Dále je nutné elektrorozvody stavby doplnit o napájení a ovládání vyhřívání střešních vpustí, které v projektové dokumentaci chyběly, s čímž souvisí také nutnost doplnění rozvaděče R2.
Hodnota víceprací činí 26.995,26 Kč bez DPH.
 - 3) Změna č. 22: Doplnění UTP zásuvek
Na základě požadavku uživatele bude objekt doplněn o slaboproudé rozvody datových zásuvek, a to do všech obytných místností.
Hodnota víceprací činí 11.315,86 Kč bez DPH.
 - 4) Změna č. 23: Klasifikace odpadů dle skutečnosti
Změna řeší konečné narovnání skutečně vzniklého množství odpadů v rámci provádění stavebních objektů 001, 001, SO 01.11, SO 01.9, SO 02 a SO 02.1.
V průběhu stavebních a výkopových prací došlo k úpravě klasifikace odpadů, a to na základě zjištěného skutečného složení vznikajících odpadů a jejich možného rozřídění přímo v místě stavby. Změna zohledňuje také aktuální dostupnost zařízení pro nakládání s odpady v projekčně předpokládaném okolí stavby, zejména skládek a recyklačních zařízení.
Jedná se především o přesnější zařazení jednotlivých druhů odpadů do příslušných katalogových čísel, podle jejich skutečných vlastností, upraveno je oddělení čistého betonu, cihel, asfaltu nebo výkopové zeminy od původně uváděného směsného stavebního odpadu.
Hodnota víceprací činí 76.805,88 Kč bez DPH.
 - 5) Změna č. 24: Změna zábradlí do 2.NP
Na základě požadavku uživatele bude upraven způsob provedení zábradlí v prostoru schodiště do nejvyššího podlaží. V místnosti B2.01 bude, namísto dřevěného madla a obkladu stěn, nově provedeno zábradlí ocelové.
Hodnota víceprací činí 20.753,25 Kč bez DPH.

6) Změna č. 25: Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.PP a 1.NP

Chybou projektu byla na jediném schodišťovém rameni objektu navržena povrchová úprava v provedení PUR stěrka. Vzhledem k problematické údržbě a náchylnosti k poškození byla tato povrchová úprava změněna za keramickou dlažbu (schodovky), která je správně navržena na všech ostatních schodišťových ramenech nacházejících se v objektu.

Hodnota víceprací činí 10.491,88 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a v zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Změna č. 20: Odpočet dlažby pod čistící zónou

Z důvodu zachování jednotné výškové úrovně (bezbariérovost) mezi vnitřní keramickou dlažbou a čistící zónou nebude pod touto čistící zónou dlažba prováděna, jak předpokládá původní projektová dokumentace. Jedná se o chybu projekčního řešení.

Hodnota méněprací činí 12.020,32 Kč bez DPH.

2) Změna č. 23: Klasifikace odpadů dle skutečnosti

Původně navržené klasifikace odpadů budou nahrazeny klasifikacemi uvedenými v odst. 3 bodu 4) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 73.524,42 Kč bez DPH.

3) Změna č. 24: Změna zábradlí do 2.NP

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 5) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 15.073,30 Kč bez DPH.

4) Změna č. 25: Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.PP a 1.NP

Původně navržené stavební práce budou nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 6) tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 2.624,53 Kč bez DPH.

5) Změna č. 26: Neprovádění odvozu odstraněných dřevin

Uživatel objektu zajistil v průběhu výstavby odvoz vykáčených dřevin sám. Tyto práce jsou proto z díla zhotovitele odečteny.

Hodnota méněprací činí 18.218,50 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a v zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Záměna č. 2: Záměna palisád

Projektovou dokumentací navržené betonové palisády v rozměrech 110 × 110 mm se v současnosti v požadované délce přesahující 600 mm nevyrábějí. Je proto navrhována záměna prvků palisády na nové rozměry 120 × 160 mm, a to v potřebné délce až 800 mm, aby byla zajištěna dostatečná stabilita při osazení do betonového lože. Technické parametry prvků a prováděné konstrukce se tím nezhorší.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 5.913,60 Kč bez DPH.

2) Záměna č. 3: Záměna parapetů u balkónových dveří

Jedná se o záměnu původně navrženého oplechování parapetů u balkonových oken za provedení parapetů z keramické dlažby, a to z důvodu zamezení jejich poškozování při vstupu osob na balkon.

Záměnou vzniká úspora na ceně díla ve výši 1.187,55 Kč bez DPH.

Bližší specifikace záměny je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a v zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 157.187,49 Kč bez DPH, DPH 12 % je 18.862,50 Kč a cena víceprací včetně DPH je 176.049,99 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 121.461,07 Kč bez DPH, DPH 12 % je 14.575,33 Kč a cena méněprací včetně DPH je 136.036,40 Kč.
4. **Hodnota úspory způsobené záměnami** je ve výši 7.101,15 Kč bez DPH, DPH 12 % je 852,14 Kč a cena včetně DPH je 7.953,29 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací, méněprací a záměny zvyšuje** a činí:

cena bez DPH	30.633.392,51 Kč
DPH 12 %	3.676.007,10 Kč
cena včetně DPH	34.309.399,61 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

V Ostravě dne



za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a
majetkového

V Píšti dne

Ing. Milan Hudeczek
Digitálně podepsal
Ing. Milan Hudeczek
Datum: 2025.11.20
09:22:39 +01'00'

za zhotovitele
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 109/7568 ze dne 19. 8. 2024 ve znění usnesení č. 9/505 ze dne 10. 2. 2025 a zmocnění č. 1/2025 ze dne 12. 2. 2025.

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:			
Stavba:	Chráněné bydlení Okrajová		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	10.10.2025
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	FICHNA - HUDECZEK a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:	ATRIS, s.r.o.	IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			30 633 392,51
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		0,00
DPH snížená	12,00%	30 633 392,51	3 676 007,10
Cena s DPH v CZK			34 309 399,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Chráněné bydlení Okrajová

Místo:

Datum:

10.10.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 633 392,51	34 309 399,61
SO 01	Objekt chráněného bydlení	20 946 493,87	23 460 073,13
001	Práce předcházející vlastní stavbě - Přípojka dešťové kanalizace	126 996,13	142 235,67
001	Demolice objektu	909 620,67	1 018 775,15
Změna č. 1: Larsenové pažení		5 582 646,44	6 252 564,01
Změna č. 2: Přeložka kanalizace		1 230 888,61	1 378 595,24
Změna č. 3: Změna založení stavby		105 901,83	118 610,05
Změna č. 4: Ostatní a vedlejší náklady		75 782,00	84 875,84
Změna č. 5: Měření vibrací		168 000,00	188 160,00
Změna č. 6: Havárie kanalizačního potrubí při provádění přeložky		1 458 554,36	1 633 580,88
Změna č. 7: Klasifikace odpadů z demolic		-50 489,53	-56 548,27
Změna č. 8: Úprava hospodaření s dešťovou vodou – zrušení retence a doplnění šachtice		-32 785,37	-36 719,61
Změna č. 9: Doplnění odvětrání radonu a drenáží okolo objektu		51 268,57	57 420,80
Změna č. 10: Provedení překladů		11 142,88	12 480,03
Změna č. 11: Změna materiálu plynového potrubí		7 031,47	7 875,25
Změna č. 12: Chybějící prvky v rozpočtu zdravotnický		5 184,00	5 806,08
Změna č. 13: Úprava výšky zásuvek		15 025,47	16 828,53
Změna č. 14: Dispoziční úprava WC		17 630,06	19 745,67
Změna č. 15: Kuchyňské linky		135 007,68	151 208,60
Změna č. 16: Invalidní plošina		-162 106,50	-181 559,28
Změna č. 17: Střešní vpusti		13 357,83	14 960,77
Změna č. 18: Sprchové baterie		-9 705,00	-10 869,60
Záměna č. 1: Záměna omítek vnitřních		-678,23	-759,62
Změna č. 19: Odvětrání garáže a digestoří		10 825,36	12 124,40
Změna č. 20: Odpočet dlažby pod čistící zónou		-12 020,32	-13 462,76
Změna č. 21: Doplnění elektrorozvodů		26 995,26	30 234,69
Změna č. 22: Doplnění UTP zásuvek		11 315,86	12 673,76
Změna č. 23: Klasifikace odpadů dle skutečnosti		3 281,46	3 675,24
Změna č. 24: Změna zábradlí do 2.NP		5 679,95	6 361,54
Změna č. 25: Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.PP a 1.NP		7 867,35	8 811,43
Změna č. 26: Neprovádění odvozu odstraněných dřevin		-18 218,50	-20 404,72
Záměna č. 2: Záměna palisád		-5 913,60	-6 623,23
Záměna č. 3: Záměna parapetů u balkónových dveří		-1 187,55	-1 330,06

Příloha č. 2 - Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměny

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChB_VCP_MNP

Stavba: Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Místo: Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		28 625,27	32 060,30
Z02	Záměna - Změna palisád	-5 913,60	-6 623,23
Z02_MNP	Záměna - Změna palisád - MĚNĚPRÁCE	-19 800,00	-22 176,00
Z02_VCP	Záměna - Změna palisád - VÍCEPRÁCE	13 886,40	15 552,77
Z03	Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken	-1 187,55	-1 330,06
Z03_MNP	Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken - MĚNĚPRÁCE	-3 822,90	-4 281,65
Z03_VCP	Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken - VÍCEPRÁCE	2 635,35	2 951,59
ZL19_VCP	Doplnění odvětrání garáže - VÍCEPRÁCE	10 825,36	12 124,40
ZL20_MNP	Odpočet dlažby pod čistící zónou - MĚNĚPRÁCE	-12 020,32	-13 462,76
ZL21_VCP	Větší množství kabelů - VÍCEPRÁCE	26 995,26	30 234,69
ZL22_VCP	Doplnění UTP zásuvek - VÍCEPRÁCE	11 315,86	12 673,76
ZL23	Klasifikace odpadů z ostatních prací	3 281,46	3 675,24
ZL23_MNP	Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE	-73 524,42	-82 347,35
02	Práce předcházející vlastní stavbě	-8 986,55	-10 064,94
001	Přípojka dešťové kanalizace	-8 986,55	-10 064,94
03	Vlastní objekt	-64 537,87	-72 282,41
001	Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita	-7 584,51	-8 494,65
SO 01.11	Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita	-367,84	-411,98
SO 01.9	Rozvod plynu - hlavní aktivita	-1 054,85	-1 181,43
SO 02	Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita	-46 234,17	-51 782,27
SO 02.1	Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita	-9 296,50	-10 412,08
ZL23_VCP	Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE	76 805,88	86 022,59
02	Práce předcházející vlastní stavbě	1 686,98	1 889,42
001	Přípojka dešťové kanalizace	1 686,98	1 889,42
03	Vlastní objekt	75 118,90	84 133,17
SO 02	Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita	28 330,65	31 730,33
SO 02.1	Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita	46 788,25	52 402,84
ZL24	Změna zábradlí do 2.NP	5 679,95	6 361,54
ZL24_MNP	Změna zábradlí do 2.NP - MĚNĚPRÁCE	-15 073,30	-16 882,10
ZL24_VCP	Změna zábradlí do 2.NP - VÍCEPRÁCE	20 753,25	23 243,64
ZL25	Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP	7 867,35	8 811,43
ZL25_MNP	Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP - MĚNĚPRÁCE	-2 624,53	-2 939,47
ZL25_VCP	Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP - VÍCEPRÁCE	10 491,88	11 750,91
ZL26_MNP	Odvoz odstraněných dřevin - MĚNĚPRÁCE	-18 218,50	-20 404,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z02 - Záměna - Změna palisád

Soupis:

Z02_MNP - Záměna - Změna palisád - MĚNĚPRÁCE

Cena bez DPH			-19 800,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-19 800,00	12,00%	-2 376,00
Cena s DPH		v CZK	-22 176,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z02 - Záměna - Změna palisád

Soupis:

Z02_MNP - Záměna - Změna palisád - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-19 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-19 800,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-19 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z02 - Záměna - Změna palisád

Soupis:

Z02_MNP - Záměna - Změna palisád - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-19 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV -19 800,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -19 800,00

1	M	R-592284	Betonová palisáda 600x110x110	kus	-99,000	200,00	-19 800,00
---	---	----------	-------------------------------	-----	---------	--------	------------

PP Betonová palisáda 600x110x110

Poznámka k položce:

Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 25

P

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z02 - Záměna - Změna palisád

Soupis:

Z02_VCP - Záměna - Změna palisád - VÍCEPRÁCE

Cena bez DPH			13 886,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	13 886,40	12,00%	1 666,37
Cena s DPH		v CZK	15 552,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z02 - Záměna - Změna palisád

Soupis:

Z02_VCP - Záměna - Změna palisád - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 886,40
HSV - Práce a dodávky HSV	13 886,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	13 886,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z02 - Záměna - Změna palisád

Soupis:

Z02_VCP - Záměna - Změna palisád - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 886,40

D HSV Práce a dodávky HSV 13 886,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 13 886,40

1	M	59229011	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní	kus	15,000	276,00	4 140,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

PP palisáda hranatá betonová 180x120mm v 600mm přírodní

P Poznámka k položce:
Položka převzata z ceníku URS 2025/II

2	M	59229009	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní	kus	8,000	98,30	786,40
---	---	----------	--	-----	-------	-------	--------

PP palisáda hranatá betonová 180x120mm v 400mm přírodní

P Poznámka k položce:
Položka převzata z ceníku URS 2025/II

3	M	59229013	palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní	kus	28,000	320,00	8 960,00
---	---	----------	--	-----	--------	--------	----------

PP palisáda hranatá betonová 180x120mm v 800mm přírodní

P Poznámka k položce:
Položka převzata z ceníku URS 2025/II

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z03 - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken

Soupis:

**Z03_MNP - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken -
MÉNĚPRÁCE**

Cena bez DPH			-3 822,90
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-3 822,90	12,00%	-458,75
Cena s DPH	v	CZK	-4 281,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z03 - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken

Soupis:

**Z03_MNP - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken -
MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 822,90
PSV - Práce a dodávky PSV	-3 822,90
764 - Konstrukce klempířské	-3 822,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z03 - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken

Soupis:

**Z03_MNP - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken -
MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 822,90

D PSV Práce a dodávky PSV -3 822,90

D 764 Konstrukce klempířské -3 822,90

1	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	-7,000	537,00	-3 759,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 211*

VV "viz. výpis kl. prvků"

VV "K02"-4*1,75

-7,000

VV Součet

-7,000

2	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	-37,590	1,70	-63,90
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 212*

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z03 - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken

Soupis:

**Z03_VCP - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken -
VÍCEPRÁCE**

Cena bez DPH			2 635,35
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 635,35	12,00%	316,24
Cena s DPH		v CZK	2 951,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z03 - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken

Soupis:

**Z03_VCP - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2 635,35
PSV - Práce a dodávky PSV	2 635,35
771 - Podlahy z dlaždic	2 635,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

Z03 - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken

Soupis:

**Z03_VCP - Záměna - Změna materiálu parapetů u balkonových oken -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 635,35

D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 635,35
D	771		Podlahy z dlaždic				2 635,35
1	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	1,680	700,00	1 176,00
PP			Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 287</i>				
VV			"balkony - místo parapetů"1,75*0,24*4		1,680		
VV			Součet		1,680		
2	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	1,932	342,00	660,74
PP			dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 288</i>				
VV			1,68*1,15 "Přeypočtené koeficientem množství		1,932		
3	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	1,680	72,56	121,90
PP			Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 289</i>				
4	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,680	348,00	584,64
PP			Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
P			<i>Poznámka k položce: vč. koutových a rohových pásek</i>				
VV			"balkony - místo parapetů"1,75*0,24*4		1,680		
VV			Součet		1,680		
5	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	25,433	3,62	92,07
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/II</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL19_VCP - Doplnění odvětrání garáže - VÍCEPRÁCE

Cena bez DPH			10 825,36
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	10 825,36	12,00%	1 299,04
Cena s DPH	v	CZK	12 124,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL19_VCP - Doplnění odvětrání garáže - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 825,36
D5 - Zařízení č. 5 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI.	606,40
D6 - POTRUBÍ VZT:	1 052,50
HSV - Práce a dodávky HSV	6 173,96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 060,00
997 - Přesun sutě	113,96
PSV - Práce a dodávky PSV	2 992,50
766 - Konstrukce truhlářské	2 992,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL19_VCP - Doplnění odvětrání garáže - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 825,36

D	D5	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	D5	Zařízení č. 5 - VĚTRÁNÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI.				606,40	
1	K	D.1.4.c)-02,05.1	Ochranná mřížka DN 125	ks	4,000	130,00	520,00
	PP	Ochranná mřížka DN 125					
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		5.02					
	P	<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.5</i>					
		<i>Vzduchotechnika - hlavní aktivita, pol. č. 156</i>					
	VV	"2 x pro odvětrání digestoře, 2 x pro odvětrání garáže(vnitřní+vnější)					
2	K	Pol321	Montáž	ks	4,000	21,60	86,40
	PP	Montáž					
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.5</i>					
		<i>Vzduchotechnika - hlavní aktivita, pol. č. 157</i>					
	P						
	VV						
	D6	POTRUBÍ VZT:					1 052,50
3	K	D.1.4.c)-02až05	TR SPIRO f 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 20% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobena ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)	bm	2,500	281,00	702,50
	PP	TR SPIRO f 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s břitovým gumovým těsněním do 20% a spojek - vsuvek, tř. těsnosti D (vyrobena ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a závitových tyčí.)					
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.5</i>					
		<i>Vzduchotechnika - hlavní aktivita, pol. č. 164</i>					
	P						
	VV	"2 x 1m pro odvětrání digestoře, 1 x 0,5 m pro odvětrání garáže					
4	K	Pol325	Montáž	bm	2,500	140,00	350,00
	PP	Montáž					
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.5</i>					
		<i>Vzduchotechnika - hlavní aktivita, pol. č. 165</i>					
	P						
	VV						
	HSV	Práce a dodávky HSV					6 173,96
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					6 060,00
5	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	1,500	4 040,00	6 060,00
	PP	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm					
		<i>Poznámka k položce:</i>					
		<i>Položka převzata z ceníku URS 2025/II</i>					
	P						
	VV	"2 ks prostup pro odvětrání digestoře, 1 ks pro odvětrání garáže					
	VV	0,5*2+0,5			1,500		
	VV	Součet			1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				113,96
6	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,044	400,00	17,60
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 150</i>				
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,044	200,00	8,80
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 151</i>				
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,836	10,00	8,36
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 152</i>				
	VV		0,044*19 'Přepočtené koeficientem množství		0,836		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,044	1 800,00	79,20
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 155</i>				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				2 992,50
D		766	Konstrukce truhlářské				2 992,50
10	K	998766202	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	%	285,000	0,50	142,50
	PP		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 216</i>				
11	K	R-766013X1	D+M mřížky provětrávací do sekčních garážových vrat	kus	1,000	2 850,00	2 850,00
	PP		D+M mřížky provětrávací do sekčních garážových vrat				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka vlastní</i>				
	VV		"Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s připočtením správní a výrobní režie ve výši 13% a marže ve výši 5%				
	VV		"Cena subdodavatele: 2 415,- Kč, správní a výrobní režie: 704,- Kč, marže 271,- Kč				
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL20_MNP - Odpočet dlažby pod čistící zónou - MÉNĚPRÁCE

Cena bez DPH			-12 020,32
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-12 020,32	12,00%	-1 442,44
Cena s DPH			-13 462,76
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL20_MNP - Odpočet dlažby pod čistící zónou - MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-12 020,32
PSV - Práce a dodávky PSV	-12 020,32
771 - Podlahy z dlaždic	-12 020,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL20_MNP - Odpočet dlažby pod čistící zónou - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 020,32

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-12 020,32
D	771		Podlahy z dlaždic				-12 020,32
1	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	-9,506	50,00	-475,30
	PP		Nátěr penetrační na podlahu				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 277</i>				
	VV		"viz. skaldba SP03"				
	VV		"m.č. A1.01 - odpočet plochy pod čistící zónou				
	VV		-3,015*2,7		-8,141		
	VV		-2,1*0,65		-1,365		
	VV		Součet		-9,506		
3	K	771574261	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	-9,506	700,00	-6 654,20
	PP		Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 287</i>				
	VV		"viz. skaldba SP03"				
	VV		"m.č. A1.01 - odpočet plochy pod čistící zónou				
	VV		-3,015*2,7		-8,141		
	VV		-2,1*0,65		-1,365		
	VV		Součet		-9,506		
4	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	-10,932	342,00	-3 738,74
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 288</i>				
	VV		-9,506*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-10,932		
5	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	-9,506	72,56	-689,76
	PP		Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 289</i>				
7	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	-115,580	4,00	-462,32
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 291</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL21_VCP - Větší množství kabelů - VÍCEPRÁCE

Cena bez DPH			26 995,26
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	26 995,26	12,00%	3 239,43
Cena s DPH			30 234,69
			v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL21_VCP - Větší množství kabelů - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	26 995,26
D1 - Elektromontáže	7 974,00
D5 - Materiály	4 876,00
D6 - HZS	8 647,74
PSV - Práce a dodávky PSV	5 497,52
741 - Elektroinstalace - silnoproud	5 497,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL21_VCP - Větší množství kabelů - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

26 995,26

D	D1	Elektromontáže					7 974,00
1	K	Pol26	Tlačítko v (plast) skříní se sklem 1-TOTAL-STOP	ks	1,000	277,00	277,00
	PP		Tlačítko v (plast) skříní se sklem 1-TOTAL-STOP				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 27 Použita položka č. 27 z rozpočtu elektro "Tlačítko v (plast) skříní se sklem 1-CENTRAL-STOP" - jedná se o totožné tlačítko</i>				
2	K	Pol55	CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	95,000	35,80	3 401,00
	PP		CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 57</i>				
	VV		"doplnění rozvodů pro vyhřívání vpustí				
	VV		95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
3	K	Pol56	CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)	m	120,000	35,80	4 296,00
	PP		CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu)				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 58</i>				
	VV		"doplnění rozvodů pro vyhřívání vpustí				
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		
D	D5	Matreialy					4 876,00
4	K	Pol140	TLAČÍTKO TOTAL STOP VE SKŘÍNI IP44	KS	1,000	846,00	846,00
	PP		TLAČÍTKO TOTAL STOP VE SKŘÍNI IP44				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 151 Použita položka č. 151 z rozpočtu elektro "TLAČÍTKO CENTRAL STOP VE SKŘÍNI IP44" - jedná se o totožné tlačítko</i>				
5	K	Pol89	CYKY-O 3X1,5 (A)	M	95,000	14,00	1 330,00
	PP		CYKY-O 3X1,5 (A)				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 91</i>				
	VV		"doplnění rozvodů pro vyhřívání vpustí				
	VV		95		95,000		
	VV		Součet		95,000		
6	K	Pol91	CYKY-J 3X2,5 (C)	M	120,000	22,50	2 700,00
	PP		CYKY-J 3X2,5 (C)				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 93</i>				
	VV		"doplnění rozvodů pro vyhřívání vpustí				
	VV		120		120,000		
	VV		Součet		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	D6		HZS				8 647,74
7	K	102	Doprava dodávek	soubor	0,033	2 635,00	86,96
	PP		Doprava dodávek				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrínstlace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 191				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP 25889,52/793016,86		0,033		
8	K	103	Přesun dodávek	soubor	0,033	2 635,00	86,96
	PP		Přesun dodávek				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrínstlace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 192				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP 25889,52/793016,86		0,033		
9	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	0,033	2 899,00	95,67
	PP		Prořez materiálu 5% z ceny materiálu				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrínstlace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 193				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP 25889,52/793016,86		0,033		
10	K	98	Podružný materiál	soubor	0,033	14 494,00	478,30
	PP		Podružný materiál				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrínstlace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 194				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP 25889,52/793016,86		0,033		
11	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	0,033	10 541,00	347,85
	PP		Podíl přidružených výkonů				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrínstlace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 195				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP 25889,52/793016,86		0,033		
12	K	Polxx1	oprava rozvaděčů R1 1x LS-FI B16/003 1x LS-FI B10/003 1x LS-FI B6/003 vč drátů a práce	KS	1,000	4 484,00	4 484,00
	PP		oprava rozvaděčů R1 1x LS-FI B16/003 1x LS-FI B10/003 1x LS-FI B6/003 vč drátů a práce				
	P		Poznámka k položce: Položka vlastní				
	VV		"Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s připočtením správní a výrobní režie ve výši 13% a marže ve výši 5%				
	VV		"Cena subdodavatele: 3 800,- Kč, správní a výrobní režie: 494,- Kč, marže 190,- Kč				
	VV		1		1,000		
13	K	Polxx2	oprava rozvaděčů R2 2x LS-FI B16/003 vč. drátů a práce	KS	1,000	3 068,00	3 068,00
	PP		oprava rozvaděčů R2 2x LS-FI B16/003 vč. drátů a práce				
	P		Poznámka k položce: Položka vlastní				
	VV		"Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s připočtením správní a výrobní režie ve výši 13% a marže ve výši 5%				
	VV		"Cena subdodavatele: 2 600,- Kč, správní a výrobní režie: 338,- Kč, marže 130,- Kč				
	VV		1		1,000		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 497,52
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				5 497,52
14	K	741122001	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný plochý 2x1 až 1,5 mm2 (např. CYKYLo)	m	70,000	37,70	2 639,00
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných plochých nebo bezhalogenových (např. CYKYLo) počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/II				
15	M	PKB.727626	PRAFlaDur-O 2x1,5 RE	km	0,070	40 836,05	2 858,52
	PP		PRAFlaDur-O 2x1,5 RE				
	P		Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/II				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL22_VCP - Doplnění UTP zásuvek - VÍCEPRÁCE

Cena bez DPH			11 315,86
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	11 315,86	12,00%	1 357,90
Cena s DPH	v	CZK	12 673,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL22_VCP - Doplnění UTP zásuvek - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	11 315,86
D1 - Elektromontáže	397,00
D2 - Sdělovací, signal. A zabezpečovací zařízení	7 080,00
D5 - Matriály	3 374,00
D6 - HZS	464,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL22_VCP - Doplnění UTP zásuvek - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 315,86

D	D1	Elektromontáže					397,00
1	K	Pol3	krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení	ks	10,000	39,70	397,00
	PP		krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68 bez zapojení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 3				
D	D2	Sdělovací, signal. A zabezpečovací zařízení					7 080,00
2	K	Pol67	SYKFY (JE-Y(St)Y) 2x2x0,,5-0,8 až 5x2x0.5-0,8mm , UTP,FTP, (TR)	m	200,000	24,20	4 840,00
	PP		SYKFY (JE-Y(St)Y) 2x2x0,,5-0,8 až 5x2x0.5-0,8mm , UTP,FTP, (TR)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 69				
3	K	Pol71	zásuvka PC 2xRJ45 pod nebo na omítku	ks	10,000	224,00	2 240,00
	PP		zásuvka PC 2xRJ45 pod nebo na omítku				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 73				
D	D5	Materiály					3 374,00
4	K	Pol102	UTP 4X2X24 CAT6	M	200,000	11,10	2 220,00
	PP		UTP 4X2X24 CAT6				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 104				
5	K	Pol138	ZAS.5014A-B01018 NOSNA MASKA	KS	10,000	32,70	327,00
	PP		ZAS.5014A-B01018 NOSNA MASKA				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 149				
6	K	Pol139	ZAS.5014A-100B KRYT DAT.ZAS.	Ks	10,000	76,00	760,00
	PP		ZAS.5014A-100B KRYT DAT.ZAS.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 150				
7	K	Pol155	KR.KP 68 KA	Ks	10,000	6,70	67,00
	PP		KR.KP 68 KA				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita, pol. č. 166				
D	D6	HZS					464,86
8	K	102	Doprava dodávek	soubor	0,014	2 635,00	36,89
	PP		Doprava dodávek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 191				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP				
	VV		10851/793016,86		0,014		
9	K	103	Přesun dodávek	soubor	0,014	2 635,00	36,89
	PP		Přesun dodávek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1 Elektrinstalace - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 192				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP				
	VV		10851/793016,86		0,014		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	115	Prořez materiálu 5% z ceny materiálu	soubor	0,014	2 899,00	40,59
	PP		Prořez materiálu 5% z ceny materiálu				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1</i>				
			<i>Elektrinstalace - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 193</i>				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP				
	VV		10851/793016,86		0,014		
11	K	98	Podružný materiál	soubor	0,014	14 494,00	202,92
	PP		Podružný materiál				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1</i>				
			<i>Elektrinstalace - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 194</i>				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP				
	VV		10851/793016,86		0,014		
12	K	99	Podíl přidružených výkonů	soubor	0,014	10 541,00	147,57
	PP		Podíl přidružených výkonů				
			<i>Poznámka k položce:</i>				
	P		<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01.1</i>				
			<i>Elektrinstalace - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 195</i>				
	VV		"množství vypočteno z poměru původní ceny a ceny VCP				
	VV		10851/793016,86		0,014		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace

Cena bez DPH

-8 986,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-8 986,55	12,00%	-1 078,39

Cena s DPH

v CZK

-10 064,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-8 986,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 986,55

1 - Zemní práce

-1 013,50

997 - Přesun sutě

-7 973,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-8 986,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 986,55
D	1		Zemní práce				-1 013,50
1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-8,813	115,00	-1 013,50
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 11</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-16,32*1,8*0,3		-8,813		
	VV		"Skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-8,813		
D	997		Přesun sutě				-7 973,05
2	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-7,730	45,00	-347,85
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 24</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-7,73		-7,730		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-7,730		
3	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-146,870	10,00	-1 468,70
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 25</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-7,73*19 "Přepočtené koeficientem množství		-146,870		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-146,870		
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-7,730	150,00	-1 159,50
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 26</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-7,73		-7,730		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-7,730		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-3,490	400,00	-1 396,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 27</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-3,49		-3,490		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-3,490		
6	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-1,540	1 900,00	-2 926,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 28</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-1,54		-1,540		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-1,540		
7	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-2,700	250,00	-675,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 29</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-2,7		-2,700		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-2,700		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivity

Cena bez DPH

-7 584,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-7 584,51	12,00%	-910,14

Cena s DPH

v CZK

-8 494,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivity

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-7 584,51

HSV - Práce a dodávky HSV

-7 584,51

1 - Zemní práce

-7 584,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -7 584,51

D HSV Práce a dodávky HSV -7 584,51

D 1 Zemní práce -7 584,51

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-21,010	90,00	-1 890,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita, pol. č. 5

VV "dle SoD
"viz.v.č. D.1.4.b).01, 09"-19,19*0,8*2 -30,704
VV "skutečnost
VV 17,45/1,8 9,694
VV Součet -21,010

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-399,190	4,00	-1 596,76
---	---	-----------	---	----	----------	------	-----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita, pol. č. 6

VV "do 20 km"-21,01*19 -399,190

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-16,580	100,00	-1 658,00
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita, pol. č. 7

VV "dle SoD
VV -30,704*1,8*0,3 -16,580
VV "skutečnost
VV 0 0,000
VV Součet -16,580

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-21,237	100,00	-2 123,70
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita, pol. č. 8

VV "dle SoD
VV -30,704*1,8*0,7 -38,687
VV "skutečnost
VV 17,45 17,450
VV Součet -21,237

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-21,010	15,00	-315,15
---	---	-----------	--	----	---------	-------	---------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace hlavní aktivita, pol. č. 9

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 01.11 - Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita

Cena bez DPH				-367,84
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-367,84	12,00%	-44,14	
Cena s DPH		v CZK		-411,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 01.11 - Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-367,84
HSV - Práce a dodávky HSV	-367,84
1 - Zemní práce	-367,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 01.11 - Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-367,84

D HSV Práce a dodávky HSV -367,84

D 1 Zemní práce -367,84

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1,019	90,00	-91,71
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

P Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.11
Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita, pol. č. 2

VV "dle SoD
VV "přebytečná zemina"-4,22*0,6*0,6 -1,519
VV "skutečnost
VV 0,9/1,8 0,500
VV Součet -1,019

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-19,361	4,00	-77,44
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.11
Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita, pol. č. 3

VV "do 20 km"-1,019*19 -19,361

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-0,820	100,00	-82,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	--------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

P Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.11
Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita, pol. č. 4

VV "dle SoD
VV -1,519*1,8*0,3 -0,820
VV "skutečnost
VV 0 0,000
VV Součet -0,820

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1,014	100,00	-101,40
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.11
Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita, pol. č. 22

VV "dle SoD
VV -1,519*1,8*0,7 -1,914
VV "skutečnost
VV 0,9 0,900
VV Součet -1,014

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-1,019	15,00	-15,29
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.11
Prodloužená STL přípojka plynu - hlavní aktivita, pol. č. 5

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 01.9 - Rozvod plynu - hlavní aktivita

Cena bez DPH

-1 054,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-1 054,85	12,00%	-126,58

Cena s DPH

v CZK

-1 181,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 01.9 - Rozvod plynu - hlavní aktivita

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 054,85

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 054,85

1 - Zemní práce

-1 054,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 01.9 - Rozvod plynu - hlavní aktivita

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-1 054,85

D HSV Práce a dodávky HSV -1 054,85

D 1 Zemní práce -1 054,85

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-2,882	90,00	-259,38
---	---	-----------	---	----	--------	-------	---------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

P *Poznámka k položce:*

Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.9 Rozvod plynu - hlavní aktivita, pol. č. 3

VV "dle SoD

VV "přebytečná zemina"-18,5*0,6*0,6 -6,660

VV "skutečnost

VV 6,8/1,8 3,778

VV Součet -2,882

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-54,758	4,00	-219,03
---	---	-----------	---	----	---------	------	---------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P *Poznámka k položce:*

Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.9 Rozvod plynu - hlavní aktivita, pol. č. 4

VV "do 20 km"-2,882*19

-54,758

3	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-3,596	100,00	-359,60
---	---	-----------	---	---	--------	--------	---------

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*

Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.9 Rozvod plynu - hlavní aktivita, pol. č. 5

VV "dle SoD

VV -6,66*1,8*0,3 -3,596

VV "skutečnost

VV 0 0,000

VV Součet -3,596

4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-1,592	100,00	-159,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*

Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.9 Rozvod plynu - hlavní aktivita, pol. č. 6

VV "dle SoD

VV -6,66*1,8*0,7 -8,392

VV "skutečnost

VV 6,8 6,800

VV Součet -1,592

5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-2,882	20,00	-57,64
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P *Poznámka k položce:*

Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 01.9 Rozvod plynu - hlavní aktivita, pol. č. 7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Cena bez DPH				-46 234,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snižená	-46 234,17	12,00%	-5 548,10	
Cena s DPH		v CZK		-51 782,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-46 234,17
HSV - Práce a dodávky HSV	-46 234,17
1 - Zemní práce	-1 301,30
997 - Přesun sutě	-44 932,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 234,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-46 234,17
D	1		Zemní práce				-1 301,30
1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-13,013	100,00	-1 301,30
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 17</i>				
VV			"dle SoD				
VV			-24,098*1,8*0,3		-13,013		
VV			"skutečnost				
VV			0		0,000		
VV			Součet		-13,013		
D	997		Přesun sutě				-44 932,87
2	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-36,515	120,00	-4 381,80
PP			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 44</i>				
VV			"dle SoD				
VV			-151,515		-151,515		
VV			"skutečnost				
VV			115,0		115,000		
VV			Součet		-36,515		
3	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-693,785	6,00	-4 162,71
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 45</i>				
VV			-36,515*19 "Přepočtené koeficientem množství		-693,785		
4	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	-36,515	120,00	-4 381,80
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 46</i>				
5	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,870	350,00	-304,50
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 47</i>				
VV			"dle SoD				
VV			-0,87		-0,870		
VV			"skutečnost				
VV			0		0,000		
VV			Součet		-0,870		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	-4,623	2 000,00	-9 246,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 48</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-4,623		-4,623		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-4,623		
7	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-20,281	250,00	-5 070,25
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 49</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-20,281		-20,281		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-20,281		
8	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-47,322	250,00	-11 830,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 51</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-47,322		-47,322		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-47,322		
9	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-10,787	515,00	-5 555,31
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 52</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-10,787		-10,787		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-10,787		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02.1 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Cena bez DPH				-9 296,50
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	-9 296,50	12,00%	-1 115,58	

Cena s DPH	v	CZK		-10 412,08
-------------------	----------	------------	--	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02.1 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-9 296,50
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	-9 296,50
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	-4 138,00
-----------------	-----------

997 - Přesun sutě	-5 158,50
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_MNP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - MĚNĚPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02.1 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-9 296,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 296,50
D	1		Zemní práce				-4 138,00
1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-41,380	100,00	-4 138,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 9</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-76,63*1,8*0,3		-41,380		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-41,380		
D	997		Přesun sutě				-5 158,50
2	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	-3,160	350,00	-1 106,00
	PP		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 35</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-3,16		-3,160		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-3,160		
3	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-16,210	250,00	-4 052,50
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 37</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-16,21		-16,210		
	VV		"skutečnost				
	VV		0		0,000		
	VV		Součet		-16,210		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace

Cena bez DPH

1 686,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 686,98	12,00%	202,44

Cena s DPH

v CZK

1 889,42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 686,98

HSV - Práce a dodávky HSV

1 686,98

1 - Zemní práce

1 686,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

001 - Přípojka dešťové kanalizace

Místo: Hlučín

Datum: 12.11.2025

Zadavatel: Moravskoslezský kraj

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Zpracovatel: [REDACTED] [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 686,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 686,98

D 1 Zemní práce 1 686,98

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,736	90,00	156,24
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

Poznámka k položce:

P Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 9

VV "dle SoD

VV "viz.v.č. D.1.4.b).01, 09"-10,2*0,8*2 -16,320

VV "skutečnost

VV 32,5/1,8 18,056

VV Součet 1,736

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	32,984	4,00	131,94
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

Poznámka k položce:

P Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 10

VV "do 20 km"1,736*19 32,984

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,937	115,00	1 372,76
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poznámka k položce:

P Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 12

VV "dle SoD

VV -16,32*1,8*0,7 -20,563

VV "skutečnost

VV 32,5 32,500

VV Součet 11,937

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,736	15,00	26,04
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

Poznámka k položce:

P Položka převzata z oddílu 02 Práce předcházející vlastní stavbě, rozpočet 001 Přípojka dešťové kanalizace, pol. č. 13

VV 1,736 1,736

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Cena bez DPH			28 330,65
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	28 330,65	12,00%	3 399,68
Cena s DPH	v	CZK	31 730,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	28 330,65
HSV - Práce a dodávky HSV	28 330,65
1 - Zemní práce	14 775,11
997 - Přesun sutě	13 555,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: ██████████ ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **28 330,65**

D HSV Práce a dodávky HSV 28 330,65

D 1 Zemní práce 14 775,11

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	41,458	90,00	3 731,22
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 13*

VV "dle SoD
VV -(7,613+13,485) -21,098
VV -5*0,6*1 -3,000
VV Mezisoučet -24,098
VV "skutečnost
VV 118/1,8 65,556
VV Součet 41,458

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	414,580	4,00	1 658,32
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 14*

VV "do 20 km"41,458*10 414,580

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	87,637	100,00	8 763,70
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 18*

VV "dle SoD
VV -24,098*1,8*0,7 -30,363
VV "skutečnost
VV 118 118,000
VV Součet 87,637

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	41,458	15,00	621,87
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 19*

VV "dle SoD
VV -(7,613+13,485) -21,098
VV -5*0,6*1 -3,000
VV Mezisoučet -24,098
VV "skutečnost
VV 118/1,8 65,556
VV Součet 41,458

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 997

Přesun sutě

13 555,54

5	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	47,397	286,00	13 555,54
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z ceníku URS 2025/II*

VV "dle SoD

VV -67,603

-67,603

VV "skutečnost

VV 115

115,000

VV Součet

47,397

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02.1 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Cena bez DPH				46 788,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	46 788,25	12,00%	5 614,59	
Cena s DPH	v	CZK		52 402,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02.1 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025

Projektant: ATRIS s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	46 788,25
HSV - Práce a dodávky HSV	46 788,25
1 - Zemní práce	12 505,32
997 - Přesun sutě	34 282,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL23 - Klasifikace odpadů z ostatních prací

Soupis:

ZL23_VCP - Klasifikace odpadů z ostatních prací - VÍCEPRÁCE

Úroveň 4:

SO 02.1 - Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita

Místo: Hlučín
Zadavatel: Moravskoslezský kraj
Zhotovitel: FICHNA - HUDECZEK a.s.

Datum: 12.11.2025
Projektant: ATRIS s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

46 788,25

D HSV Práce a dodávky HSV 46 788,25

D 1 Zemní práce 12 505,32

1	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,148	90,00	2 353,32
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PP Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 7

VV "dle SoD
VV -(48,98+27,65) -76,630
VV "skutečnost
VV 185/1,8 102,778
VV Součet 26,148

2	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	261,480	4,00	1 045,92
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 8

VV "do 20 km"26,148*10 261,480

3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	88,446	100,00	8 844,60
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PP Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 10

VV "dle SoD
VV -76,63*1,8*0,7 -96,554
VV "skutečnost
VV 185 185,000
VV Součet 88,446

4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,148	10,00	261,48
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

P *Poznámka k položce:*
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivita, pol. č. 11

VV "dle SoD
VV -(48,98+27,65) -76,630
VV "skutečnost
VV 185/1,8 102,778
VV Součet 26,148

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	997		Přesun sutě				34 282,93
5	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	52,050	58,70	3 055,34
	PP		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/II</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-26,95		-26,950		
	VV		"skutečnost				
	VV		79		79,000		
	VV		Součet		52,050		
6	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	988,950	6,00	5 933,70
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 33</i>				
	VV		52,05*19 "Přepočtené koeficientem množství		988,950		
7	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,050	120,00	6 246,00
	PP		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO 02.1 Zpevněné a manipulační plochy - způsobilý výdaj vedlejší aktivity, pol. č. 34</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-26,95		-26,950		
	VV		"skutečnost				
	VV		79		79,000		
	VV		Součet		52,050		
8	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01	t	66,601	286,00	19 047,89
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 17 01 01				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z ceníku URS 2025/II</i>				
	VV		"dle SoD				
	VV		-12,399		-12,399		
	VV		"skutečnost				
	VV		79		79,000		
	VV		Součet		66,601		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL24 - Změna zábradlí do 2.NP

Soupis:

ZL24_MNP - Změna zábradlí do 2.NP - MĚNĚPRÁCE

Cena bez DPH			-15 073,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-15 073,30	12,00%	-1 808,80
Cena s DPH	v	CZK	-16 882,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL24 - Změna zábradlí do 2.NP

Soupis:

ZL24_MNP - Změna zábradlí do 2.NP - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-15 073,30
HSV - Práce a dodávky HSV	-9 499,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-9 499,80
PSV - Práce a dodávky PSV	-5 573,50
767 - Konstrukce zámečnické	-5 573,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL24 - Změna zábradlí do 2.NP

Soupis:

ZL24_MNP - Změna zábradlí do 2.NP - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-15 073,30

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-9 499,80
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-9 499,80
1	K	R-96200	D+M obkladu stěn OS 01	m2	-4,260	2 230,00	-9 499,80
	PP		D+M obkladu stěn OS 01				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 149</i>				
	VV		"viz. půdorys 1. a 2. NP"				
	VV		-3,55*1,2		-4,260		
	VV		Součet		-4,260		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 573,50
D	767		Konstrukce zámečnické				-5 573,50
2	K	R-76701214	D+M madla vč. kotvení, dodávky kotevních a spojovacích prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z14	m	-3,550	1 570,00	-5 573,50
	PP		D+M madla vč. kotvení, dodávky kotevních a spojovacích prvků, vč. povrchové úpravy - viz. Z14				
	P		<i>Poznámka k položce: NÁSTĚNNÉ OBLÉ MADLO S TROJÚHELNÍKOVÝM TVAREM V ŘEZU URČENÉ PRO ZDRAVOTNICKÉ PROVOZY. MADLO TVOŘENÍ Z HLINÍKOVÉHO PROFILU TL. STĚNY CCA 5 MM A HLADKÉHO BAKTERIOSTATICKEHO VINYLÓVÉHO OBALU PROBARVENÉHO V CELÉ TLOUŠŤCE MATERIÁLU. MADLO KOTVENO NA SYSTÉMOVÉHO KONZOLE S ROZTEČÍ CCA 0,7 M. MADLO NAPOJOVÁNO A UKONČOVÁNO SYSTÉMOVÝMI PRVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKČNOSTI A BEZPEČNOSTI.</i>				
			<i>Před zadáním do výroby zpracuje zhotovitel výrobní dokumentaci, která bude odsouhlasena projektantem a objednatel.</i>				
			<i>Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 259</i>				
	VV		"viz. Z14"-3,55		-3,550		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL24 - Změna zábradlí do 2.NP

Soupis:

ZL24_VCP - Změna zábradlí do 2.NP - VÍCEPRÁCE

Cena bez DPH			20 753,25
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	20 753,25	12,00%	2 490,39
Cena s DPH		v CZK	23 243,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL24 - Změna zábradlí do 2.NP

Soupis:

ZL24_VCP - Změna zábradlí do 2.NP - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	20 753,25
PSV - Práce a dodávky PSV	20 753,25
767 - Konstrukce zámečnické	20 753,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL24 - Změna zábradlí do 2.NP

Soupis:

ZL24_VCP - Změna zábradlí do 2.NP - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

20 753,25

D PSV Práce a dodávky PSV 20 753,25

D 767 Konstrukce zámečnické 20 753,25

1	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	206,500	0,50	103,25
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

PP Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m

P *Poznámka k položce:
Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 235*

2	K	R-76701202	D+M zábradlí vč. kotvení, dodávky kotevních a spojovacích prvků, vč. povrchové úpravy	kpl	1,000	20 650,00	20 650,00
---	---	------------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP D+M zábradlí vč. kotvení, dodávky kotevních a spojovacích prvků, vč. povrchové úpravy

P *Poznámka k položce:
Položka vlastní*

VV "Cena stanovena na základě cenové nabídky subdodavatele s připočtením správní a výrobní režie ve výši 13% a marže ve výši 5%

VV "Cena subdodavatele: 17 500,- Kč, správní a výrobní režie: 2 275,- Kč, marže 875,- Kč

VV 1 1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL25 - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP

Soupis:

**ZL25_MNP - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP -
MÉNĚPRÁCE**

Cena bez DPH			-2 624,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-2 624,53	12,00%	-314,94
Cena s DPH			-2 939,47
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL25 - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP

Soupis:

**ZL25_MNP - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP -
MÉNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-2 624,53
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 624,53
777 - Podlahy lité	-2 624,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL25 - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP

Soupis:

ZL25_MNP - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 624,53

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-2 624,53
D	777		Podlahy lité				-2 624,53
1	K	777131201	Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na suchý a vyzrálý podklad	m2	-1,500	331,20	-496,80
PP			Penetrační epoxidový nátěr schodišťových stupňů na suchý a vyzrálý podklad				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 300</i>				
VV			"1.PP"-1,25*0,2*6		-1,500		
2	K	777511107	Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem	m2	-1,500	77,36	-116,04
PP			Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy pískem				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 301</i>				
VV			"1.PP"-1,25*0,2*6		-1,500		
VV			Součet		-1,500		
3	K	777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	-1,500	850,00	-1 275,00
PP			Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 302</i>				
VV			"1.PP"-1,25*0,2*6		-1,500		
VV			Součet		-1,500		
4	K	777911113	Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl	m	-2,400	300,00	-720,00
PP			Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu nebo sokl				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 303</i>				
VV			"1.PP"-0,2*12		-2,400		
5	K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m	%	-26,078	0,64	-16,69
PP			Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uзнatelné výdaje, pol. č. 304</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL25 - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP

Soupis:

**ZL25_VCP - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP -
VÍCEPRÁCE**

Cena bez DPH			10 491,88
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	10 491,88	12,00%	1 259,03
Cena s DPH		v CZK	11 750,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL25 - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP

Soupis:

**ZL25_VCP - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	10 491,88
PSV - Práce a dodávky PSV	10 491,88
771 - Podlahy z dlaždic	10 491,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL25 - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP

Soupis:

**ZL25_VCP - Změna povrchové úpravy schodiště mezi 1.NP a 1.PP -
VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

10 491,88

D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 491,88
D	771		Podlahy z dlaždic				10 491,88
1	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	3,750	50,00	187,50
PP			Nátěr penetrační na podlahu				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 277</i>				
VV			"schodiště"1,25*0,5*6		3,750		
VV			Součet		3,750		
2	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	3,750	320,00	1 200,00
PP			Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 278</i>				
VV			"schodiště"1,25*0,5*6		3,750		
VV			Součet		3,750		
3	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm	m	7,500	346,40	2 598,00
PP			Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š přes 250 do 300 mm				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 279</i>				
VV			"schodiště"1,25*6		7,500		
4	M	59761337	schodovka protiskluzná šířky 300x600mm	kus	18,000	121,00	2 178,00
PP			schodovka protiskluzná šířky 300x600mm				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 280</i>				
VV			6*3 "Přepočtené koeficientem množství		18,000		
5	K	771274232	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm	m	7,500	168,80	1 266,00
PP			Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 281</i>				
VV			"schodiště"1,25*6		7,500		
6	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	2,479	402,00	996,56
PP			dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2				
P			<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 282</i>				
VV			"podstupnice"1,25*0,25*6*1,15		2,156		
VV			2,156*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,479		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m	6,000	200,00	1 200,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 285</i>				
	VV		"schodiště"0,5*6*2		6,000		
10	M	59761415	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2	m2	1,242	402,00	499,28
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 2 do 4ks/m2				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 286</i>				
	VV		"schodiště"6*0,5*2*0,15*1,2		1,080		
	VV		1,08*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,242		
15	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	%	101,253	3,62	366,54
	PP		Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 291</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL26_MNP - Odvoz odstraněných dřevin - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 8. 2024

Cena bez DPH

-18 218,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-18 218,50	12,00%	-2 186,22

Cena s DPH

v CZK

-20 404,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL26_MNP - Odvoz odstraněných dřevin - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-18 218,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-18 218,50

1 - Zemní práce

-18 218,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chráněné bydlení Okrajová - VCP a MNP

Objekt:

ZL26_MNP - Odvoz odstraněných dřevin - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 12.11.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-18 218,50

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-18 218,50
D	1		Zemní práce				-18 218,50
1	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	26,00	-78,00
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 21</i>				
2	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3,000	140,00	-420,00
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 22</i>				
3	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-2,000	32,00	-64,00
	PP		Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 23</i>				
4	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-3,000	250,00	-750,00
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 24</i>				
5	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	-3,000	700,00	-2 100,00
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 25</i>				
6	K	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	-2,000	300,00	-600,00
	PP		Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 26</i>				
7	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	-130,000	40,00	-5 200,00
	PP		Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita uznatelné výdaje, pol. č. 27</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-57,000	1,30	-74,10
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 28</i>				
9	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-57,000	5,00	-285,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 29</i>				
10	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-38,000	1,30	-49,40
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 30</i>				
11	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-57,000	2,00	-114,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 31</i>				
12	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	-57,000	10,00	-570,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 32</i>				
13	K	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	-38,000	3,00	-114,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 33</i>				
14	K	162301981	Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km	m2	-1 950,000	4,00	-7 800,00
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce: Položka převzata z oddílu 03 Vlastní objekt, rozpočet SO01 Objekt chráněného bydlení - hlavní aktivita užitkové výdaje, pol. č. 34</i>				