

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 125-2024

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č.1

KSO:
Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:
Datum: 11.11.2025

Zadavatel:
SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

IČ: 25081063
DIČ: 25081063

Projektant:
GEOREAL spol. s.r.o

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Ivo Paulus

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **74 883,10**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	74 883,10	15 725,45
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **90 608,55**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 125-2024

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č.1

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: GEOREAL spol. s.r.o

Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		74 883,10	90 608,55
SO 01	Následná péče TEO 2	20 548,10	24 863,20
SO 01.1	Následná péče - 2. rok	20 548,10	24 863,20
SO 01.2	Následná péče - 3. rok	0,00	0,00
SO 02	Následná péče TEO 4	25 430,00	30 770,30
SO 02.1	Následná péče - 2. rok	25 430,00	30 770,30
SO 02.2	Následná péče - 3. rok	0,00	0,00
SO 03	Následná péče TEO 5	28 905,00	34 975,05
SO 03.1	Následná péče - 2.rok	28 905,00	34 975,05
SO 03.2	Následná péče - 3.rok	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt:

SO 01 - Následná péče TEO 2 méněpráce

Soupis:

SO 01.1 - Následná péče - 2. rok - méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

IČ:

25081063

DIČ:

25081063

Projektant:

GEOREAL spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ivo Paulus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 548,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 548,10	21,00%	4 315,10
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 863,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt: SO 01 - Následná péče TEO 2 méněpráce

Soupis: **SO 01.1 - Následná péče - 2. rok - méněpráce**

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	20 548,10
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	20 548,10
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	20 548,10
-----------------	-----------

997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
---------------------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt: SO 01 - Následná péče TEO 2 méněpráce

Soupis: **SO 01.1 - Následná péče - 2. rok - méněpráce**

Místo: k.ú. Ves Touškov

Datum: 11.11.2025

Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň

Projektant: GEOREAL spol. s r.o.

Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							20 548,10	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

D	HSV		Práce a dodávky HSV				20 548,10	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D	1		Zemní práce				20 548,10	
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------	--

1	K	162301501R	Vodorovné přemístění uhynulých dřevin na skládku/recyklační linku vč. odstranění z oplocenky	kpl	1,000	0,00	0,00	
2	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	165,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101114

VV "hloubení pro výměnu uhynulých sazenic"

VV výsadba celkem 165,000

3	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	165,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	---------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111

VV výsadba celkem

VV výsadba celkem 165,000

4	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	26,030	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---------	--------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813134

VV "ochrana všech dřevin"

VV (1374+1229)/100 26,030

5	K	184813211R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	------------	--	-----	-------	------	------	--

6	K	184851613	Strojní ožinání sazenic v pruzích sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeně přes 60 cm	ha	1,821	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851613

VV			"Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 9105*2/10000		1,821					
7	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	42,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111										
8	M	27245012R	úvazek s dutinkou	kus	42,000		0,00			
VV			"1 ks ke každému stromu"							
VV			stromy		42,000					
11	K	185804311	Zalíť rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	38,770	250,00	9 692,50	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311										
VV			"Zalíť 6x za 2. rok"							
VV			"Stromy 20 l" 1374*0,02*6		164,880					
VV			"keře 10l" 1129*0,01*6		67,740					
VV			Součet		232,620					
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	38,770	150,00	5 815,50	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121										
P			Poznámka k položce: _x000d_ Předpokládá se dovoz z hydrantu ve Stodě							
VV		voda	232,62		232,620					
13	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	232,620	10,00	2 326,20	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129										
P			Poznámka k položce: _x000d_ Dovoz za dalších 6 km Předpokládá se dovoz z hydrantu ve Stodě							
VV			"dovoz vody za dalších započatých 6 km"							
VV		voda*6			1 395,720					
14	M	08113910	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	38,770	70,00	2 713,90	CS ÚRS 2025 01		
P Poznámka k položce: _x000d_ Předpokládá se odběr z hydrantu ve Stodě										
15	M	SP2	Krytokořenné sazenice keřů	kus	123,000	0,00	0,00			
P Poznámka k položce: _x000d_ Předpoklad je výměna 10 % keřů. Bude dodrženo výsadbové schéma										
VV			"výměna 10 % keřů z celkového vysázeného počtu, tj. 1229"							
VV			"1229/10=122,9"							
VV		keře	123		123,000					
16	M	SP1	Krytokořenné sazenice listnatých dřevin, 81-120 cm	kus	42,000	0,00	0,00			
P Poznámka k položce: _x000d_ Předpoklad je výměna 3 % listnatých stromů Bude dodrženo výsadbové schéma										
VV			"výměna 3 % stromů z celkového vysázeného počtu, tj. 1374"							
VV			"1374*0,03=41.22"							
VV		stromy	42		42,000					
17	M	SP3	Repelent proti okusu zvířete	kg	13,015	0,00	0,00			
VV "aplikace 5 kg / 1000 sazenic (1374+1229)/1000*5 13,015										
D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot						0,00		
18	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811										
D	998	Přesun hmot						0,00		
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinnářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,029	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01		
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311										

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č.1

Objekt:

SO 02 - Následná péče TEO 4 méněpráce

Soupis:

SO 02.1 - Následná péče - 2. rok méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

IČ:

25081063

DIČ:

25081063

Projektant:

GEOREAL spol. s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ivo Paulus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

25 430,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 430,00	21,00%	5 340,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 770,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt: SO 02 - Následná péče TEO 4 méněpráce

Soupis: **SO 02.1 - Následná péče - 2. rok méněpráce**

Místo: k.ú. Ves Touškov
Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň
Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Datum: 11.11.2025
Projektant: GEOREAL spol. s.r.o
Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	25 430,00
---------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	25 430,00
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	25 430,00
-----------------	-----------

997 - Doprava suťi a vybouraných hmot	0,00
---------------------------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt: SO 02 - Následná péče TEO 4 méněpráce

Soupis: **SO 02.1 - Následná péče - 2. rok méněpráce**

Místo: k.ú. Ves Touškov
Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň
Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Datum: 11.11.2025
Projektant: GEOREAL spol. s.r.o
Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							25 430,00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

D	HSV		Práce a dodávky HSV				25 430,00	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D	1		Zemní práce				25 430,00	
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------	--

1	K	162301501R	Vodorovné přemístění uhynulých dřevin na skládku/recyklační linku vč. odstranění z oplocenky	kpl	1,000	0,00	0,00	
2	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	207,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101114

VV "hloubení pro výměnu uhynulých sazenic"

VV výsadba keře_1+stromy_1 207,000

3	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	207,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	---------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111

VV výsadba 207,000

4	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	33,060	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---------	--------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813134

VV "ochrana všech dřevin"

VV (1780+1526)/100 33,060

5	K	184813211R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	------------	--	-----	-------	------	------	--

6	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buřeni přes 60 cm	ha	2,310	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851613

VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 11548*2/10000 2,310

7	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kůlům	kus	54,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111

8	M	27245012R	úvazek s dutinkou	kus	54,000	0,00	0,00	
---	---	-----------	-------------------	-----	--------	------	------	--

VV			"1 ks ke každému stromu"						
VV			stromy_1		54,000				
9	K	185804311	Zalížení rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	50,860	220,00	11 189,20	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311						
		VV	"Zalížení 6x za 2. rok"						
		VV	"stromy_1 20 l" 1780*0,02*6		213,600				
		VV	"keře_1 10l" 1526*0,01*6		91,560				
		VV	Součet		305,160				
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	50,860	150,00	7 629,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121						
		P							
		VV	voda		305,16		305,160		
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	305,160	10,00	3 051,60	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129						
		P							
		VV	"dovoz vody za dalších započatých 6 km"						
		VV	voda*6		1 830,960				
12	M	08113910	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	50,860	70,00	3 560,20	CS ÚRS 2025 01	
		P							
13	M	SP2	Krytokořenné sazenice keřů	kus	153,000	0,00	0,00		
		P	Poznámka k položce_x000d_ Předpoklad je výměna 10 % keřů Bude dodrženo výsadbové schéma						
		VV	"výměna 10 % keřů z celkového vysázeného počtu, tj. 1526"						
		VV	"1526/10=152,6"						
		VV	keře_1		153		153,000		
14	M	SP1	Krytokořenné sazenice listnatých dřevin, 81-120 cm	kus	54,000	0,00	0,00		
		P							
		VV	"výměna 3 % stromů z celkového vysázeného počtu, tj. 1780"						
		VV	1780*0,03=53,4						
		VV	stromy_1		54		54,000		
15	M	SP3	Repelent proti okusu zvířete	kg	16,530	0,00	0,00		
		VV	"aplikace 5 kg / 1000 sazenic						
		VV	(1526+1780)/1000*5		16,530				
		D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot			0,00		
16	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811						
		D	998	Přesun hmot			0,00		
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,029	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt:

SO 03 - Následná péče TEO 5 méněpráce

Soupis:

SO 03.1 - Následná péče - 2.rok méněpráce

KSO:

Místo: k.ú. Ves Touškov

CC-CZ:

Datum: 11.11.2025

Zadavatel:

SPÚ, Pobočka Plzeň

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

IČ:

25081063

DIČ:

25081063

Projektant:

GEOREAL spol. s.r.o

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Ivo Paulus

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 905,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 905,00	21,00%	6 070,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 975,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt: SO 03 - Následná péče TEO 5 méněpráce

Soupis: **SO 03.1 - Následná péče - 2.rok méněpráce**

Místo: k.ú. Ves Touškov
Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň
Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Datum: 11.11.2025
Projektant: GEOREAL spol. s.r.o
Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	28 905,00
HSV - Práce a dodávky HSV	28 905,00
1 - Zemní práce	28 905,00
998 - Přesun hmot	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Větrolam TEO 2, TEO 4, TEO 5, v k.ú. Ves Touškov - méněpráce dle dodatku č. 1

Objekt: SO 03 - Následná péče TEO 5 méněpráce

Soupis: **SO 03.1 - Následná péče - 2.rok méněpráce**

Místo: k.ú. Ves Touškov
Zadavatel: SPÚ, Pobočka Plzeň
Uchazeč: ŠKOLKY OPOLANY, S.R.O.

Datum: 11.11.2025
Projektant: GEOREAL spol. s.r.o
Zpracovatel: Ing. Ivo Paulus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							28 905,00	
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 905,00	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	-----------	--

D	1		Zemní práce				28 905,00	
---	---	--	-------------	--	--	--	-----------	--

1	K	162301501R	Vodorovné přemístění uhynulých dřevin na skládku/recyklační linku vč. odstranění z oplocenky	kpl	1,000	0,00	0,00	
2	K	183101114	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2025 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183101114
VV "hloubení pro výměnu uhynulých sazenic"
VV keře_1+stromy_1 254,000

3	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184102111
VV keře_1+stromy_1 254,000

4	K	184813134	Ochrana listnatých dřevin přes 70 cm před okusem chemickým nátěrem v rovině a svahu do 1:5	100 kus	37,690	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	---------	--------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184813134
VV "ochrana všech dřevin"
VV (1772+1997)/100 37,690

5	K	184813211R	Kontrola a oprava oplocení, kontrola zdravotního stavu dřevin, oprava úvazků 4x ročně v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm	kpl	1,000	0,00	0,00	
---	---	------------	--	-----	-------	------	------	--

6	K	184851613	Strojní ožínání sazenic v pružích sklon do 1:5 dobrá viditelnost a v buňhě přes 60 cm	ha	2,896	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-------	------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184851613
VV "Kosení 2x během roku s ponecháním pokosené hmoty na místě" 14480*2/10000 2,896

7	K	184911111	Znovuuvázání dřeviny ke kúlům	kus	10,000	20,00	200,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/184911111

8	M	27245012R	úvazek s dutinkou	kus	10,000	20,00	200,00	
	VV		"1 ks ke každému stromu"					
	VV		stromy_1		54,000			
9	K	185804311	Zalížení rostlin vodou plocha do 20 m2	m3	55,410	220,00	12 190,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185804311					
	VV		"Zalížení 6x za 2. rok"					
	VV		"stromy_1 20 l" 1772*0,02*6		212,640			
	VV		"keře_1 10l" 1997*0,01*6		119,820			
	VV		Součet		332,460			
10	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	55,410	150,00	8 311,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851121					
	P							
	VV	voda	332,46		332,460			
11	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	332,460	10,00	3 324,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/185851129					
	P							
	VV		"dovoz vody za dalších započatých 6 km"					
	VV	voda*6			1 994,760			
12	M	08113910	voda povrchová pro jinou potřebu průmyslu a služeb	m3	55,410	70,00	3 878,70	CS ÚRS 2025 01
	P							
13	M	SP2	Krytokořenné sazenice keřů	kus	200,000	0,00	0,00	
	P		Poznámka k položce_x000d_ Předpoklad je výměna 10 % keřů Bude dodrženo výsadbové schéma					
	VV		"výměna 10 % keřů z celkového vysázeného počtu, tj. 1997"					
	VV		"1997/10=199,7"					
	VV	keře_1	200		200,000			
14	M	SP1	Krytokořenné sazenice listnatých dřevin, 81-120 cm	kus	10,000	60,00	600,00	
	P							
	VV		"výměna 3 % stromů z celkového vysázeného počtu, tj. 1772"					
	VV		"1772*0,03=53,16"					
	VV	stromy_1	54		54,000			
15	M	SP3	Repelent proti okusu zvířete	kus	18,845	0,00	0,00	
	VV		"aplikace 5 kg / 1000 sazenic (1772+1997)/1000*5		18,845			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	8,029	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998231311					
	D	997	Doprava suti a vybouraných hmot				0,00	
17	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kódu odpadu 17 02 01	t	0,200	0,00	0,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013811					