

Soupis prací - dod. č. 1005

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2024 - 2026 - ST Pz

Opravné práce v žst. Čistá

Fakturované položky								
pol.č.	KNC	Kód položky	Popis položky	Měrná	Celkový	Cena za	Cena za	Celková cena s
				jedn.	počet	jedn.	jedn. s koef.	koeficientem bez DPH
					jednot.	Kč	xxx	Kč
			Materiál					
		5963146005	Živičné přejezdové vozovky ACO 8 50/70 jemnozrnný-odrusná vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146020	Živičné přejezdové vozovky ACP 16S 50/70 střednězrnný-podkladní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5963146010	Živičné přejezdové vozovky ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5955101005	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	xxx	xxx	xxx	xxx
		5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
			Výkony					
		5906140045	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné, tvar A	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy S49 nebo T	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	xxx	xxx	xxx	xxx
		5906130345	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené, tvar S49, 49E1	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	xxx	xxx	xxx	xxx
		5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910050020	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka II. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5910050120	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka II. generace	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911655220	Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové pražce válcované soustavy A	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911641040	Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné pražce soustavy S49	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913235030	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 30 cm	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5911671100	Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913240030	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 30 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913075030	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové dle vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná vrstva tloušťky do 25 cm	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
		5914120010	Demontáž nástupiště úrovněového sypaného v celé šíři	m	xxx	xxx	xxx	xxx
		5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	xxx	xxx	xxx	xxx

	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	5915025010	Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky	m2	xxx	xxx	xxx	xxx
	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	xxx	xxx	xxx	xxx
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	xxx	xxx	xxx	xxx
		VRN					
	VRN8	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	Kč	xxx	xxx	xxx	xxx
	VRN5		%	xxx		xxx	xxx
Celkem:							4 087 712,70

Za zhotovitele:

Za objednatele