

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků-oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], email: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

26300511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

korespondenční adresa:

Lesy české republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

se sídlem Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

IČO: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

zastoupená: [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu: 117569663/0300

datová schránka:

tbyfqgv

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Kobylí potok km 0,000-1,050 (PŠ 2024) stavební práce**, evidenční číslo zakázky: **S951/2025/193**, a to dle projektové dokumentace „Kobylí potok km 0,000-1,050 (PŠ 2024)“, vypracované společností Lesprojekt Krnov s.r.o., Revoluční 1138/76, 794 01 Krnov, IČO: 479 76 250, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z veřejných zdrojů v rámci dotačního programu 129 370, podprogram 129 373 „Odstranění následků povodní roku 2024“**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelům od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).
3. Předmětem závazku jsou stavební práce spočívající v odstranění škod způsobených povodní ze září 2024. Poškozené části vodního toku Kobylí potok a vodohospodářského

majetku (podélné opevnění, příčné objekty) v úseku ř. km cca 0,000-1,050 budou opraveny do původního technického stavu tak, aby byla zajištěna stabilita koryta a ochrana přilehlého území města Krnov v místní části Krásné Loučky.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě,
- kopii oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11.3.2025, oznámeno stavebnímu úřadu MěÚ Krnov.

5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
- vytyčení stavby (příp. pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
- ochrana stávajících stromů proti poškození provozem na staveništi,
- zajištění umístění oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení §264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů na viditelném místě u vstupu na staveniště,
- zajištění biologické dozoru v průběhu stavby,
- projednání a zajištění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, zajištění, osazení a odstranění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
- projednání, zřízení a odstranění příjezdů a sjezdů do koryta vodního toku,
- zajištění složení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
- pravidelné čištění a údržba dotčených komunikací,
- úklid staveniště včetně příjezdových cest,
- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě)

v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace a leteckých snímků stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin).

Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 2. 2. 2026
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2026. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 777 829,28 Kč (slovy: pět miliónů sedmset sedmdesát sedm tisíc osm set dvacet devět korun českých a dvacet osm haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 vyhotovení, může být elektronicky) na adresu: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.
2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývajících 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedoděleků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),
 - c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje

- nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
 4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
 5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.
 6. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území.
 7. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
 8. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby); na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace díla (stavby).
10. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho případné přizpůsobení – aktualizaci skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel je povinen plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):
 - umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popř. jejich kopie,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel je dále povinen zajistit řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

12. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.
13. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
14. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

16. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednatele předložit.
17. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
18. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatel stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě

prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

19. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím (jeho) prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu,

zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu **vrby - [] Kč, ostatní měkké listnaté - [] Kč, tvrdé listnaté - [] Kč a jehličnany - [] Kč**. Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH za m³ surové dřevní hmoty. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon o DPH). Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho odsouhlasení objednatelem.

Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
39. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její splnění).

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),

- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném dílu až do okamžiku, kdy jej objednatel (dokončené) převzal, popř. byl povinen převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání **60 měsíců**. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelům řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), a to ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy), za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení s Položkovým rozpočtem (Příloha č. 1 smlouvy) tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

- d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 12 nebo odst. 17 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 15 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 16 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 18 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 37 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že zhotovitel bude v prodlení o více než 5 pracovních dnů s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky prokazující prodloužení její platnosti a účinnosti, nebo s obnovením (doplněním) bankovní záruky do plné výše dle této smlouvy po jejím čerpání, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.
 10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli

z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Závazek a prohlášení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:

- a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
 - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **2. 2. 2026**, příp. od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do

- 31. 12. 2026**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „*banka*“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, **nejpozději před podpisem této smlouvy**. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, resp. až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.).
 3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu. Bankovní záruka (existence, platnost) nesmí být současně podmíněna jejím avizováním bankou objednatele; stejně tak čerpání z bankovní záruky ani předčasné ukončení bankovní záruky nesmí být podmíněno součinností banky objednatele, zejména požadavkem na ověření podpisu/ oprávněnosti osob podepsaných na žádosti o čerpání bankovní záruky bankou objednatele či doručením žádosti o čerpání bankovní záruky prostřednictvím banky objednatele.
 4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp).

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s. p.

.....



POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6025106
Stavba: Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)

KSO:
Místo: Krásné Loučky

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

Projektant:
[Redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lesprojekt Krnov, s r.o.

IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			5 777 829,28
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 777 829,28	Výše daně 1 213 344,15
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 991 173,43

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	6025106		
Stavba:	Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)		
Místo:	Krásné Loučky	Datum:	27. 5. 2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava	Zpracovatel:	Lesprojekt Krnov, s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 777 829,28	6 991 173,43
44242_01	Opravy povodňových škod	5 234 804,28	6 334 113,18
44242_02	Vedlejší rozpočtové náklady	543 025,00	657 060,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)
Objekt:
44242_01 - Opravy povodňových škod

KSO:
Místo: Krásné Loučky

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Lesprojekt Krnov, s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

IČ:
DIČ:

IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250

Cena bez DPH		5 234 804,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 234 804,28	21,00%	1 099 308,90
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 334 113,18

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)
Objekt: 44242_01 - Opravy povodňových škod
Místo: Krásné Loučky
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 27. 5. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Lesprojekt Krnov, s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 234 804,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 234 804,28	
D	1	Zemní práce				902 560,40	
1	K	111111323	Odstranění ruderalního porostu přes 100 do 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	333,000	20,00	6 660,00
	VV		Odstranění ruderalní porostu z neopveněných břehů a z břehů opevněných rovinaninou				
	VV		viz tab. 4 Úprava břehů bez opevnění				
	VV		242		242,000		
	VV		viz Tab. 5 Odstranění ruderalního porostu z rovinaniny				
	VV		91		91,000		
	VV		Součet		333,000		
2	K	111251202	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	200,000	25,00	5 000,00
	VV		Odstranění křovin a náletových dřevin - v rámci celého úseku				
	VV		200		200,000		
	VV		Součet		200,000		
3	K	112101103	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		viz tab. 12 Kácení a odstranění dřevin				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	112101107	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
	VV		viz tab. 12 Kácení a odstranění dřevin				
	VV		1		1,000		
5	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
	VV		viz tab. 12 Kácení a odstranění dřevin				
	VV		1		1,000		
6	K	112251104	Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm	kus	3,000	1 500,00	4 500,00
	VV		viz tab. 12 Kácení a odstranění dřevin				
	VV		3		3,000		
7	K	112251105	Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
	VV		viz tab. 12 Kácení a odstranění dřevin				
	VV		2		2,000		
8	K	112251108	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
	VV		viz tab. 12 Kácení a odstranění dřevin				
	VV		1		1,000		
9	K	114203104	Rozebrání záhozů a rovinanin na sucho	m3	176,500	220,00	38 830,00
	VV		Rozebrání stávajícího poškozeného opevnění				
	VV		Rozebrání rovinaniny - s ponecháním paty				
	VV		viz tab. 6.4 Obnova rovinaniny bez patky				
	VV		88,1		88,100		
	VV		Rozebrání rovinaniny i s patou - část rovinanina				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovinaniny s patkou				
	VV		88,4		88,400		
	VV	rozebrana	Součet		176,500		
10	K	114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárníc podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	249,300	220,00	54 846,00
	VV		Třídění kameniva pro zpětné využití - rozebraná rovinanina a paty				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		rozebrana		176,500		
	VV		ryha_kam		72,800		
	VV		Součet		249,300		
11	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	100,00	1 000,00
	VV		Naložení násypu zeminy podél břehu v úseku 12 st. 0,68 ř.km				
	VV		viz tab. 11 odstranění nepořádku				
	VV		10		10,000		
	VV	nep_zem	Součet		10,000		
12	K	129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	131,500	270,00	35 505,00
	VV		Odstranění nánosů ve dně koryta				
	VV		viz tab. 10 Odtěžení nánosů				
	VV		131,5		131,500		
	VV	nanosy	Součet		131,500		
13	K	131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	522,800	100,00	52 280,00
	VV		Výkop pro uložení záhozových konstrukcí ve dně				
	VV		viz tab. 1 Kamenné pasy - shrnutí				
	VV	vykopzahoz	77,5		77,500		
	VV		Odkop břehů pro uložení doplněné 1 řady rovinaniny				
	VV		viz tab. 6,3 Doplnění 1 řady rovinaniny				
	VV	břehy1řada	87		87,000		
	VV		Odkop břehů pro uložení obnovené rovinaniny bez patky				
	VV		viz tab. 6.4 Obnova rovinaniny bez patky				
	VV	břehyrov	32		32,000		
	VV		Odkop břehů pro uložení obnovené rovinaniny s patkou				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovinaniny s patkou				
	VV	břehyrovpat	322,3		322,300		
	VV		Odkop břehů pro uložení svislé rovinaniny				
	VV		viz tab. 6.6 Svislá rovinanina				
	VV	břehysvisla	4		4,000		
	VV		Součet		522,800		
14	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	343,600	270,00	92 772,00
	VV		Doplnění patky				
	VV		viz tab. 6,2 Doplnění patky				
	VV	ryha_p_št	6,6		6,600		
	VV		Obnova rovinaniny i s patkou				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovinaniny s patkou				
	VV	ryha_rov_št	314,5		314,500		
	VV		Výkop rýh pro uložení kamenný pasů				
	VV		viz Tab. 1 Kamenné pasy shrnutí				
	VV	ryhapas	14		14,000		
	VV		Výkop rýh pro uložení svislé rovinaniny				
	VV		viz tab. 6,6 Svislá rovinanina				
	VV		8,5		8,500		
	VV		Součet		343,600		
15	K	132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	72,800	270,00	19 656,00
	VV		Hloubení rýh pro uložení opěrných pat rovinaniny				
	VV		Doplnění patky - výkop pata				
	VV		viz tab. 6,2 Doplnění patky				
	VV	ryha_pata_kam	2		2,000		
	VV		Obnova rovinaniny i s patkou - výkop pata				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovinaniny s patkou				
	VV	ryha_rov_kam	70,8		70,800		
	VV	ryha_kam	Součet		72,800		
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200	80,00	91 776,00
	VV		Přesun materiálu k místu uložení (vyerodované dno)				
	VV		viz Tab. 10 Odtěžení nánosů				
	VV		nanosy		131,500		
	VV		Viz tab.1 kamenné pasy shrnutí				
	VV		vykopzahoz		77,500		
	VV		viz. tab. 1 kamenné pasy shrnutí				
	VV		ryhapas		14,000		
	VV		viz tab. 6.2 doplnění patky				
	VV		ryha_p_št		6,600		
	VV		viz tab. 6.6 Svislá rovinanina (celkem 8,5 - využito 2)				
	VV		2		2,000		
	VV		Uložení kameniva z vybouraného gabionu do dna				
	VV		gabion		15,000		
	VV		Přesun zeminy na mezideponii a následně k místu využití				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			VV 2*břehy1řada		174,000		
			VV 2*břehyrov		64,000		
			VV 2*břehyrovpat		644,600		
			VV 2*břehysvisla		8,000		
			VV Nahrnutá zemina na břehu v úseku 12 v ř. km 0,68 není				
			VV odvážena na mezideponii				
			VV nep_zem		10,000		
			VV Součet		1 147,200		
17	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	498,600	80,00	39 888,00
			VV Přemístění rozebraného kameniva na mezideponii a z				
			VV mezideponie zpět k místu využití				
			VV rozebrané paty + rovnanina				
			VV rozebrana*2		353,000		
			VV ryha_kam*2		145,600		
			VV Součet		498,600		
18	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	460,300	45,00	20 713,50
			VV Naložení zeminy z mezideponii pro odvoz na místo využití				
			VV břehy1řada		87,000		
			VV břehyrov		32,000		
			VV břehyrovpat		322,300		
			VV břehysvisla		4,000		
			VV Naložení vybouraného LK z gabionů				
			VV gabion		15,000		
			VV Součet		460,300		
19	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	249,300	45,00	11 218,50
			VV Naložení rozebraného kameniva z mezideponie pro převoz na				
			VV místo využití				
			VV rozebrané paty + rovnanina				
			VV rozebrana		176,500		
			VV ryha_kam		72,800		
			VV Součet		249,300		
20	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	91,000	120,00	10 920,00
			VV Rozprostření zbylé zeminy v místě stavby dle terénních				
			VV podmínek				
			VV Zemina z odkopaných břehů + násyp zeminy podél toku -				
			VV výkop ze dna zához - zpětný zásyp břehů a doplnění terénu				
			VV vykopjamy+nep_zem-vykozahoz-zasyp		91,000		
			VV Součet		91,000		
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,600	14,00	3 452,40
			VV Doplnění vyeorodovaného dna z vytěžených nánosů a výkopů				
			VV ve štěrkovém dně				
			VV nánosy				
			VV viz Tab. 10 Odtěžení nánosů				
			VV nanosy		131,500		
			VV Viz tab.1 kamenné pasy shrnutí				
			VV vykopzahoz		77,500		
			VV viz. tab. 1 kamenné pasy shrnutí				
			VV ryhapas		14,000		
			VV viz tab. 6.2 doplnění patky				
			VV ryha_p_št		6,600		
			VV viz tab. 6.6 Svislá rovnanina (celkem 8,5 - využito 2)				
			VV 2		2,000		
			VV Uložení LK kameniva z vybouraného gabionu do dna				
			VV gabion		15,000		
			VV Součet		246,600		
22	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	364,300	110,00	40 073,00
			VV Dosyp břehů				
			VV Břehy za doplněnou 1 řadou rovnaniny				
			VV viz tab. 6,3 Doplnění 1 řady rovnaniny				
			VV 11,6		11,600		
			VV Dosyp břehů za obnovenou rovnaninou bez patky				
			VV viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky				
			VV 24,50		24,500		
			VV Dosyp břehů za obnovenou rovnaninou s patkou				
			VV viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
			VV 130,2		130,200		
			VV Dosyp břehů za svislou rovnaninou				
			VV viz tab. 6.6 Svislá rovnanina				
			VV 3		3,000		
			VV Dosyp terénu v rámci celého úseku				
			VV viz tab. 9 Dosyp zeminy - terénní úpravy				
			VV 167		167,000		
			VV Dosyp břehů v rámci urovnání - celý úsek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		viz tab. 4 Úprava břehů bez opevnění				
	VV		28		28,000		
	VV	zasyp	Součet		364,300		
23	K	181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 952,000	5,00	9 760,00
	VV		Osetí ploch				
	VV		Doplněná zemina u konstrukce Doplnění 1 řady rovnaniny				
	VV		viz tab. 6.3 Doplnění 1 řady rovnaniny				
	VV		84		84,000		
	VV		Doplněná zemina u konstrukce Obnova rovnaniny bez patky				
	VV		viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky				
	VV		105		105,000		
	VV		Doplněná zemina za obnovenou rovnalinou s patkou				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
	VV		487		487,000		
	VV		Doplněná zemina za svislou rovnalinou				
	VV		viz tab. 6.6 Svislá rovnalina				
	VV		10		10,000		
	VV		Dosyp terénu v rámci celého úseku				
	VV		viz tab. 9 Dosyp zeminy - terénní úpravy				
	VV		1023		1 023,000		
	VV		Břehy bez opevnění				
	VV		viz tab. 4 Úprava břehů bez opevnění				
	VV		243		243,000		
	VV	oseti	Součet		1 952,000		
24	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	39,040	125,00	4 880,00
	VV		1952*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		39,040		
25	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	445,000	14,00	6 230,00
	VV		Úprava pláně pod konstrukcemi				
	VV		Úprava podloží pod patou obnovené rovnaniny (s patkou)				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
	VV		434		434,000		
	VV		Úprava podloží pod patou svislé rovnaniny za svislou rovnalinou				
	VV		viz tab. 6.6 Svislá rovnalina				
	VV		11		11,000		
	VV		Součet		445,000		
26	K	182151111	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	2 578,000	40,00	103 120,00
	VV		Úprava svahů pod konstrukcemi břehového opevnění				
	VV		Svahování za 1 řadou rovnaniny				
	VV		viz tab. 6,3 Doplnění 1 řady rovnaniny				
	VV		297		297,000		
	VV		Svahování za obnovenou rovnalinou bez patky				
	VV		viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky				
	VV		315,5		315,500		
	VV		Svahování za obnovenou rovnalinou s patkou				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
	VV		1674		1 674,000		
	VV		Svahování za svislou rovnalinou				
	VV		viz tab. 6.6 Svislá rovnalina				
	VV		18,5		18,500		
	VV		Svahování břehů bez opevnění				
	VV		viz tab. 4 Úprava břehů bez opevnění				
	VV		273		273,000		
	VV		Součet		2 578,000		
27	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 952,000	40,00	78 080,00
	VV		ohumusování ploch - stejné plochy jako pro osetí				
	VV		oseti		1 952,000		
28	K	R_06_44242	Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
29	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	107,000	1 000,00	107 000,00
	VV		viz tab. 9 Dosyp zeminy - terénní úpravy				
	VV		107		107,000		
	VV		Součet		107,000		
30	K	R_07_44242	Kompletní likvidace pokoseného materiálu v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
31	K	R_44242_01	Odstranění naplavenin	m3	84,000	350,00	29 400,00
	VV		viz tab. 11 Odstranění nepořádku - bez zeminy v ús. 12 stan.				
	VV		0,680 ř. km				
	VV		94-10		84,000		
	VV		Součet		84,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				163 452,80
32	K	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	3,000	10 200,00	30 600,00
	VV		Oprava stávajících zídek				
	VV		viz Tab. 8 Zídka				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
33	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	7,500	6 300,00	47 250,00
	VV		Betonáž rubu "svislé rovinaniny do betonu"				
	VV		viz tab. 6.6 Svislá rovinanina				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		7,500		
34	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	29,000	1 500,00	43 500,00
	VV		Bednění rubu svislých rovinanin do betonu				
	VV		úsek 13				
	VV		17		17,000		
	VV		úsek 15				
	VV		12		12,000		
	VV	bednění	Součet		29,000		
35	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	29,000	250,00	7 250,00
	VV		bednění		29,000		
36	K	326217122	Zdění LTM z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	2,500	9 000,00	22 500,00
	VV		Stupeň před mostem st. 0,535-0,550 ř. km				
	VV		závěrný práh				
	VV		1,5		1,500		
	VV		přeliv				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		2,500		
37	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	15,441	800,00	12 352,80
D 4			Vodorovné konstrukce				3 474 310,00
38	K	462512270_R_44242	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m3	22,200	2 050,00	45 510,00
	VV		Využití rozebraného kameniva viz tab. 13				
	VV		Oprava stávajících záhozových konstrukcí LK do 200 kg				
	VV		viz tab. 2 Doplnění stávajících záhozových konstrukcí				
	VV		20,2		20,200		
	VV		Oprava stávajících konstrukce zaústění do Opavy LK do 200 kg				
	VV		viz tab. 2.2 Zaústění				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		22,200		
39	K	462512370	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	34,500	2 050,00	70 725,00
	VV		Pouze část vyžadující dodávku kameniva				
	VV		Zpevnění dna před a za kamennými pasy				
	VV		zához 200-500 kg				
	VV		viz. tab. 1 Kamenné pasy - shrnutí, 1.1. Kamenné pasy a 1.3 skluz				
	VV		34,5		34,500		
	VV		Součet		34,500		
40	K	462512370_R_44242	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	85,500	2 050,00	175 275,00
	VV		Využití rozebraného kameniva viz tab. 13				
	VV		Zpevnění dna před a za kamennými pasy				
	VV		zához 200-500 kg				
	VV		viz. tab. 1 Kamenné pasy - shrnutí, 1.1. Kamenné pasy a 1.3 skluz				
	VV		120-34,5		85,500		
	VV		Součet		85,500		
41	K	462512370_RR_44242	Zához z lomového kamene neupraveného provedení ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg prosypaný štěrkem	m3	12,000	2 200,00	26 400,00
	VV		Využití rozebraného kameniva viz tab. 13				
	VV		Těžší zához v úseku 4				
	VV		viz. Tab. 1.2 Těžší kamenivo				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
42	K	463211158_R_44242	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 500 kg s urovnáním líce	m3	31,000	2 500,00	77 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Obnova rovnaniny s patkou - bez dodávky kameniva viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
			pata 500 kg+				
			21,5		21,500		
			Doplnění vyerodovaných pat rovnanin 500 kg+				
			viz Tab. 6.2 Doplnění patky (bez dodávky kamene)				
			2		2,000		
			Svislá rovnanina - pata				
			viz tab. 6.6 Svislá rovnanina				
			7,5		7,500		
			Součet		31,000		
43	K	463211153	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	629,000	2 500,00	1 572 500,00
			Doplnění rovnaniny 200-500 kg viz Tab 6.1 Doplnění rovnaniny				
			29		29,000		
			Doplnění 1 řady rovnaniny 200-500 kg viz Tab. 6.3 Doplnění 1 řady rovnaniny				
			66		66,000		
			Obnova rovnaniny bez paty 200-500 kg viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky				
			rovnanina s dodávkou kameniva				
			67,5		67,500		
			Obnova rovnaniny s patkou viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
			rovnanina s dodávkou kameniva 200-500 kg				
			450		450,000		
			Svislá rovnanina do betonu viz tab. 6.6 Svislá rovnanina				
			rovnanina 200-500 kg				
			16,5		16,500		
			Součet		629,000		
44	K	463211158	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce	m3	449,000	2 500,00	1 122 500,00
			Doplnění vyerodovaných pat rovnanin 500 kg+				
			viz Tab. 6.2 Doplnění patky (s dodávkou kamene)				
			11		11,000		
			Obnova rovnaniny rovnaniny s patkou viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
			pata s dodávkou kameniva 500 kg+				
			375		375,000		
			Svislá rovnanina do betonu viz tab. 6.6 Svislá rovnanina				
			pata 500 kg				
			7,5		7,500		
			Kamenné pasy - 800 kg+				
			viz tab. 1.1 Kamenné pasy - shrnut a tab. 1.1 Kamenné pasy				
			51		51,000		
			Kamenné pasy - 1000 kg+				
			viz tab. 1.1 Kamenné pasy - shrnutí a tab. 1.2 Těžší kamenivo				
			3,5		3,500		
			Doplnění kamenného pasu v zaústění do Opavice viz tab. 2.2 Zaústění				
			1		1,000		
			Součet		449,000		
45	K	464511123	Pohoz z kamene záhozového hmotnosti přes 200 do 500 kg z terénu	m3	24,000	1 250,00	30 000,00
			Doplnění dna pod mostem v úseku 13 stan. 0,784-0,793 ř. km				
			pohoz 200 kg+				
			24		24,000		
			využití rozebraného kameniva viz tab. 13				
			Součet		24,000		
46	K	465513217	Oprava dlažeb z lomového kamene na maltu s vypárováním do 20 m2 s dodáním kamene tl 250 mm	m2	28,500	3 000,00	85 500,00
			Oprava stávajících dlažeb LK na MC25 XF3 viz tab. 7 Doplnění dlažby LK na MC25 XF3				
			28,5		28,500		
			Součet		28,500		
47	K	467510111	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	22,000	2 800,00	61 600,00
			Zához skluzových konstrukcí 500 kg+				
			viz tab. 1.3 Skluz				
			8+14		22,000		
			Součet		22,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
48	K	467510111_R_44 242	Balvanitý skluz z lomového kamene tl 700 až 1200 mm	m3	3,500	2 800,00	9 800,00
	VV		Oprava zaústění do Opavy 200-500 kg - využití kamenů z rozebraných kci (viz. tab. 13)				
	VV		viz tab. 2.2 Zaústění				
	VV		3,5		3,500		
	VV		Součet		3,500		
49	K	463211153_R_44 242	Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotností přes 200 do 500 kg s urovnáním líce	m3	78,800	2 500,00	197 000,00
	VV		Obnova rovnaniny bez paty - bez dodávky kameniva 200-500 kg				
	VV		viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky				
	VV		51,8		51,800		
	VV		Obnova rovnaniny s patkou - bez dodávky kameniva				
	VV		viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou				
	VV		rovnanina 200-500 kg				
	VV		27		27,000		
	VV		Součet		78,800		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				104 230,15
50	K	931626212	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy	m2	5,600	450,00	2 520,00
	VV		Umístění modifikovaného asfaltového pásu - vybouraná zídka pro svislou rovnaninu v úseku 13				
	VV		styčná plocha mezi zídkami				
	VV	bour_z_plocha	2*2,8		5,600		
51	K	938903115	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z betonových prefabrikátů	m2	18,500	600,00	11 100,00
	VV		Vyškrab spár svislé zídky - před zatuhnutím betonu do 1/3 tloušťky zdi - otvory vyklínovat				
	VV		úsek 13 - ř. km 0,785-0,792				
	VV		11		11,000		
	VV		úsek 15 - ř. km 0,953 - 0,958				
	VV		7,5		7,500		
	VV		Součet		18,500		
52	K	960211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	m3	9,128	2 000,00	18 256,00
	VV		Bourání kamenné zídky (kamenná část)				
	VV		Tab. 6,6 Svislá rovnanina				
	VV	bouranizidka_k	8		8,000		
	VV		Odstranění poškozených částí - stupeň před mostem v ř. km 0,535-0,550				
	VV		závěrný práh (třetina plochy) * tl. * zbývající poměrná část				
	VV		9,8/3*0,4*0,5		0,653		
	VV		přeliv (plocha * tl. * zbývající poměrná část)				
	VV		3,8*0,25*0,5		0,475		
	VV		Součet		9,128		
53	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	4,000	5 000,00	20 000,00
	VV		Bourání kamenné zídky (betonová část)				
	VV		Tab. 6,6 Svislá rovnanina				
	VV	bourani_zidka_b	4		4,000		
54	K	977212111_R_44 242	Řezání konstrukcí diamantovým lanem kamennobetonových zídek - odrážení nerovností	m2	12,667	350,00	4 433,45
	VV		Odrážení plochy zbylých zídek pro obnovu části svislé rovnainy v úseku 13				
	VV	bour_z_plocha			5,600		
	VV		Odrážení plochy - stupeň před mostem v ř. km 0,535-0,550				
	VV		závěrný práh (třetina plochy)				
	VV		9,8/3		3,267		
	VV		přeliv (plocha)				
	VV		3,8		3,800		
	VV		Součet		12,667		
55	K	981513118	Demolice konstrukcí objektů drátokamenných (gabionů) těžkou mechanizací	m3	15,000	500,00	7 500,00
	VV		Rozebrání rozpadlého gabionu				
	VV		viz tab. 6,6 Svislá rovnanina				
	VV		15		15,000		
	VV	gabion	Součet		15,000		
56	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,667	100,00	1 266,70
	VV		Vyčištění plochy zbylých zídek pro obnovu části svislé rovnainy v úseku 13				
	VV	bour_z_plocha			5,600		
	VV		očištění plochy - stupeň před mostem v ř. km 0,535-0,550				
	VV		závěrný práh (třetina plochy)				
	VV		9,8/3		3,267		
	VV		přeliv (plocha)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		3,8		3,800		
	VV		Součet		12,667		
57	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,200	1 200,00	15 840,00
	VV		Stupeň před mostem st. 0,535-0,550 ř. km				
	VV		Vyvrtání otvorů pro uchycení kamenů k betonovému podkladu				
	VV		V ceně zahrnuta i manipulace s kameny a vyvrtání otvorů				
	VV		Odhadovaný počet kamenů * tl. 200 mm * 1,1 (rezerva)				
	VV		Stupeň před mostem st. 0,535-0,550 ř. km				
	VV		12*0,5*1,1		6,600		
	VV		přeliv				
	VV		12*0,5*1,1		6,600		
	VV		Součet		13,200		
58	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,200	1 200,00	15 840,00
	VV		Stupeň před mostem st. 0,535-0,550 ř. km				
	VV		Vyvrtání otvorů pro uchycení kamenů k betonovému podkladu				
	VV		V ceně zahrnuta i manipulace s kameny a vyvrtání otvorů				
	VV		Odhadovaný počet kamenů * tl. 200 mm * 1,1 (rezerva)				
	VV		Stupeň před mostem st. 0,535-0,550 ř. km				
	VV		12*0,5*1,1		6,600		
	VV		přeliv				
	VV		12*0,5*1,1		6,600		
	VV		Součet		13,200		
59	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,014	40 000,00	560,00
	VV		Stupeň před mostem st. 0,535-0,550 ř. km				
	VV		Výztuž pro kotvení dlažebních kamenů k betonovým prahům				
	VV		Výztuže 12, dl. 0,6 m váha 0,89 kg/ks				
	VV		závěrný práh (počet * délka * váha * rezerva				
	VV		12*0,6*0,89*1,1/1000		0,007		
	VV		přeliv				
	VV		12*0,6*0,89*1,1/1000		0,007		
	VV		Součet		0,014		
60	K	R_02_44242	Likvidace gabionových drátů	t	0,095	1 200,00	114,00
	VV		38 m2, váha cca 2,5 kg/m2				
	VV		38*2,5/1000		0,095		
61	K	R_03_44242	Zajištění výustí	soubor	8,000	250,00	2 000,00
62	K	R_04_44242	Příplatek za provedení konstrukcí v ochranném pásmu IS	soubor	12,000	400,00	4 800,00
D		997	Doprava suti a vybouraných hmot				147 600,00
63	K	R_05_44242	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	321,000	400,00	128 400,00
	VV		Odvoz říčního štěrku z výkopových prací				
	VV		objem (rýha pro uložení paty rovnániny + zbylý výkop z rýhy pro svislou rovnáninu) * objemová hmotnost				
	VV		(ryha_rov_št+(8,5-2))		321,000		
	VV		Součet		321,000		
64	K	R_08_44242	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	t	24,000	800,00	19 200,00
	VV		Odvoz suti na skládku				
	VV		kamenobetonová zídka				
	VV		(bouranizidka_k+bourani_zidka_b)*2		24,000		
	VV		Součet		24,000		
D		998	Přesun hmot				442 650,93
65	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	2 603,829	170,00	442 650,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)
Objekt:
44242_02 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Krásné Loučky

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:
Lesprojekt Krnov, s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 5. 2025

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468

IČ:
DIČ:

IČ: 47976250
DIČ: CZ47976250

Cena bez DPH		543 025,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	543 025,00	21,00%	114 035,25
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	657 060,25

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)

Objekt: 44242_02 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Krásné Loučky

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

Datum: 27. 5. 2025

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: Lesprojekt Krnov, s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 543 025,00

D N00 Vedlejší rozpočtové náklady 543 025,00

D N01 Průzkumné, geodetické a projektové práce 543 025,00

1	K	R 01-011503000-44242	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
2	K	R 07-021203000-44242	Biologický dozor v průběhu výstavby	kpl	1,000	27 000,00	27 000,00
3	K	R 21_013254000_44242	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	R 22_012303000	Provedení zápisu stavby do digitální technické mapy MSK dle vyhlášky č. 393/2020 Sb.	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
5	K	R12-034503000-44242	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
6	K	R 02-012002000-44242	Geodetické práce	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
7	K	R11-034303000-44242	Nájem za zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
8	K	R14-042503000-44242	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
9	K	R 05-021103000-44242	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	ks	45,000	500,00	22 500,00
10	K	R 03-012303000-44242	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
11	K	R 08-030001000-44242	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
12	K	R 04-012103000-44242	Inženýrské sítě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
13	K	R 09-032403000-44242	Projednání, zřízení a odstranění přjezdů a sjezdů do koryta dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
14	K	R 06-021203000-44242	Slovení ryb	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
15	K	R10-034303000-44242	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
16	K	R13-043203000-44242	Pořizování fotodokumentace v digitální podobě vč. leteckých snímků stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
17	K	R15-042903000-44242	Norná stěna	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
18	K	R16-063503000-44242	Práce ve stísněném prostoru	m2	343,500	150,00	51 525,00

VV	Cena je vypočtena jako plocha v m2, na kterých je činnost prováděna	
VV	výpočet: délka v podélném směru * šířka v příčném řezu	
VV	Úsek 3 staničení ř. km 0,185	
VV	3*7	21,000
VV	Úsek 10 staničení ř. km 0,515	
VV	28*7	196,000
VV	Úsek 13 staničení ř. km 0,724	
VV	3*4	12,000
VV	Úsek 13 staničení ř. km 0,758	
VV	3,5*7	24,500
VV	Úsek 13 staničení ř. km 0,782	
VV	3*6	18,000
VV	Úsek 14 staničení ř. km	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	Těžení nánosů				
		VV	4*18		72,000		
		VV	Součet		343,500		
19	K	R17-094002000-44242	Čištění komunikací v průběhu stavby	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00
20	K	R18-094002000-44242	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00
21	K	R19-094002000-44242	Demontáž, uložení a zpětná montáž lávky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
22	K	R 20-094002000-44242	Uvedení všech povrchů a komunikací do původního stavu včetně protokolárního předání stavbou dotčených pozemků a komunikací zpět jejich vlastníkům	kpl	1,000	32 000,00	32 000,00

SEZNAM FIGUR

Kód: 6025106
Stavba: Kobylí potok v ř.km 0,000-1,050 (PŠ 2024)

Datum: 27. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
44242_01	Opravy povodňových škod		
bednění			29,000
	Bednění rubu svislých rovinanin do betonu		0,000
	úsek 13		0,000
	17		17,000
	úsek 15		0,000
	12		12,000
bednění	Součet		29,000
Použití figury:			
321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	29,000
321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	29,000
bour_z_plocha			5,600
	Umístění modifikovaného asfaltového pásu - vybouraná zídka pro svislou rovinaninu v úseku 13		0,000
	styčná plocha mezi zídkami		0,000
bour_z_plocha	2*2,8		5,600
Použití figury:			
931626212	Úprava dilatační spáry těžkými asfaltovými pásy	m2	5,600
977212111_R_44242	Řezání konstrukcí diamantovým lanem kamenno betonových zídek - održezání nerovností	m2	12,667
985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	12,667
bourani_zidka_b			4,000
	Bourání kamenné zídky (betonová část)		0,000
	Tab. 6,6 Svislá rovinanina		0,000
bourani_zidka_b	4		4,000
Použití figury:			
960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu, z vodní hladiny	m3	4,000
R_08_44242	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	t	24,000
bouranizidka_k			8,000
	Bourání kamenné zídky (kamenná část)		0,000
	Tab. 6,6 Svislá rovinanina		0,000
bouranizidka_k	8		8,000
Použití figury:			
960211251	Bourání vodních staveb zděných z kamene nebo z cihel, z vodní hladiny	m3	9,128
R_08_44242	Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	t	24,000
břehy1řada			87,000
	Odkop břehů pro uložení doplněné 1 řady rovinaniny		0,000
	viz tab. 6,3 Doplnění 1 řady rovinaniny		0,000
břehy1řada	87		87,000
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	522,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	460,300
břehyrov			32,000
	Odkop břehů pro uložení obnovené rovinaniny bez patky		0,000
	viz tab. 6.4 Obnova rovinaniny bez patky		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
břehyrov	32		32,000
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	522,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	460,300
břehyrovpat			322,300
	Odkop břehů pro uložení obnovené rovnaniny s patkou		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou		0,000
břehyrovpat	322,3		322,300
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	522,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	460,300
břehyvisla			4,000
	Odkop břehů pro uložení svislé rovnaniny		0,000
	viz tab. 6.6 Svislá rovnanina		0,000
břehyvisla	4		4,000
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	522,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	460,300
gabion			15,000
	Rozebrání rozpadlého gabionu		0,000
	viz tab. 6,6 Svislá rovnanina		0,000
	15		15,000
gabion	Součet		15,000
Použití figury:			
981513118	Demolice konstrukcí objektů drátokamenných (gabionů) těžkou mechanizací	m3	15,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	460,300
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,600
nanosy	Odtěžené nánosy		131,500
	Odstránění nánosů ve dně koryta		0,000
	viz tab. 10 Odtěžení nánosů		0,000
	131,5		131,500
nanosy	Součet		131,500
Použití figury:			
129253101	Čištění otevřených koryt vodotečí širše dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	131,500
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,600
nep_zem			10,000
	Naložení násypu zeminy podél břehu v úseku 12 st. 0,68 ř.km		0,000
	viz tab. 11 odstranění nepořádku		0,000
	10		10,000
nep_zem	Součet		10,000
Použití figury:			
122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	91,000
oseti	ohumusování + osetí		1 952,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Osetí ploch		0,000
	Doplněná zemina u konstrukce Doplnění 1 řady rovnaniny		0,000
	viz tab. 6.3 Doplnění 1 řady rovnaniny		0,000
	84		84,000
	Doplněná zemina u konstrukce Obnova rovnaniny bez patky		0,000
	viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky		0,000
	105		105,000
	Doplněná zemina za obnovenou rovnaninou s patkou		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou		0,000
	487		487,000
	Doplněná zemina za svislou rovnaninou		0,000
	viz tab. 6.6 Svislá rovnanina		0,000
	10		10,000
	Dosyp terénu v rámci celého úseku		0,000
	viz tab. 9 Dosyp zeminy - terénní úpravy		0,000
	1023		1 023,000
	Břehy bez opevnění		0,000
	viz tab. 4 Úprava břehů bez opevnění		0,000
	243		243,000
oseti	Součet		1 952,000
Použití figury:			
181411122	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	1 952,000
182351123	Rozproštění ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 952,000
rovnanina	Rovnanina s dodávkou kameniva		1 023,100
rozebrana	Rozebrané konstrukce rovnanin a pat		176,500
	Rozebrání stávajícího poškozeného opevnění		0,000
	Rozebrání rovnaniny - s ponecháním paty		0,000
	viz tab. 6.4 Obnova rovnaniny bez patky		0,000
	88,1		88,100
	Rozebrání rovnaniny i s patou - část rovnanina		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou		0,000
	88,4		88,400
rozebrana	Součet		176,500
Použití figury:			
114203104	Rozebrání záhozů a rovnanin na sucho	m3	176,500
114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	249,300
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	498,600
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	249,300
ryha_kam	Kamenivo z rozebraných pat		72,800
	Hloubení rýh pro uložení opěrných pat rovnaniny		0,000
	Doplnění patky - výkop pata		0,000
	viz tab. 6,2 Doplnění patky		0,000
ryha_pata_kam	2		2,000
	Obnova rovnaniny i s patkou - výkop pata		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou		0,000
ryha_rov_kam	70,8		70,800
ryha_kam	Součet		72,800
Použití figury:			
132351254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	72,800
114253301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně	m3	249,300
162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	498,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	249,300
ryha_p_št	Výkop pro uložení paty - výkop v břehu a říčním dně		6,600
	Doplnění patky		0,000
	viz tab. 6,2 Doplnění patky		0,000
ryha_p_št	6,6		6,600
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	343,600
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,600
ryha_pata_kam	ryha_pata_kam		2,000
	Hloubení rýh pro uložení opěrných pat rovnaniny		0,000
	Doplnění patky - výkop pata		0,000
	viz tab. 6,2 Doplnění patky		0,000
ryha_pata_kam	2		2,000
ryha_rov_kam	ryha_rov_kam		70,800
	Obnova rovnaniny i s patkou - výkop pata		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou		0,000
ryha_rov_kam	70,8		70,800
ryha_rov_št	Rýha pro uložení Paty rovnaniny - břehy a říční dno		314,500
	Obnova rovnaniny i s patkou		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovnaniny s patkou		0,000
ryha_rov_št	314,5		314,500
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	343,600
R_05_44242	Likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění.	m3	321,000
ryhapas			14,000
	Výkop rýh pro uložení kamenný pasů		0,000
	viz Tab. 1 Kamenné pasy shrnutí		0,000
ryhapas	14		14,000
Použití figury:			
132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	343,600
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,600
vykopjamy			522,800
Použití figury:			
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	91,000
vykopzahoz			77,500
	Výkop pro uložení záhozových konstrukcí ve dně		0,000
	viz tab. 1 Kamenné pasy - shrnutí		0,000
vykopzahoz	77,5		77,500
Použití figury:			
131251105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objemu do 1000 m3 strojně	m3	522,800
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 147,200
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	91,000
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	246,600
zasyp			364,300
	Dosyp břehů		0,000
	Břehy za doplněnou 1 řadou rovnaniny		0,000
	viz tab. 6,3 Doplnění 1 řady rovnaniny		0,000
	11,6		11,600

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Dosyp břehů za obnovenou rovinaninou bez patky		0,000
	viz tab. 6.4 Obnova rovinaniny bez patky		0,000
	24,50		24,500
	Dosyp břehů za obnovenou rovinaninou s patkou		0,000
	viz tab. 6.5 Obnova rovinaniny s patkou		0,000
	130,2		130,200
	Dosyp břehů za svislou rovinaninou		0,000
	viz tab. 6.6 Svislá rovinanina		0,000
	3		3,000
	Dosyp terénu v rámci celého úseku		0,000
	viz tab. 9 Dosyp zeminy - terénní úpravy		0,000
	167		167,000
	Dosyp břehů v rámci urovnání - celý úsek		0,000
	viz tab. 4 Úprava břehů bez opevnění		0,000
	28		28,000
zasyp	Součet		364,300
Použití figury:			
174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	364,300
171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných strojně	m3	91,000