

Rozpočet FVE + bateriové uložení + vynucených investic				
Velikost FVE a bateriového uložení:	FVE:	30kW	Baterie:	29,4kWh
Název rozpočtové položky	M.J.	Počet m.j.	Cena za m.j.	Celkem za rozpočtovou položku
FVE				
Fotovoltaický panel - 500W	ks	60	2 450 Kč	147 000 Kč
-	ks	0		- Kč
Optimizér	ks	60	966 Kč	57 960 Kč
Střídač - 25.0kw	ks	1	98 000 Kč	98 000 Kč
-	ks	0		- Kč
Konstrukce pro FVE panely	ks	60	840 Kč	50 400 Kč
Materiál pro uchycení střídače	sada	1	3 500 Kč	3 500 Kč
Solární kabel, trasa	m	200	28 Kč	5 600 Kč
Rozvaděč AC/DC	ks	1	91 200 Kč	91 200 Kč
Systém protipožární ochrany	kpl	1	27 720 Kč	27 720 Kč
Elektroměr pro vzdálený odpočet	kpl	1	8 400 Kč	8 400 Kč
úprava dalších odběrných míst dle EP pro umístění prvků smart metering	ks	2	18 900 Kč	37 800 Kč
Ostatní nutný elektroinstalační materiál	kpl	1	28 000 Kč	28 000 Kč
Montáž fotovoltaických panelů	ks	60	990 Kč	59 400 Kč
Montáž střídače	ks	1	4 950 Kč	4 950 Kč
Montážní solárních kabelů	ks	200	41 Kč	8 200 Kč
Montáž/ úprava rozvaděče AC/DC	kpl	1	3 850 Kč	3 850 Kč
Úprava/rekonstrukce hlavního rozvaděče budovy	ks	1	23 155 Kč	23 155 Kč
Revize FVE	ks	1	22 000 Kč	22 000 Kč
-	ks	0		- Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	ks	1	30 800 Kč	30 800 Kč
Doprava a přesun materiálu	kpl	1	7 150 Kč	7 150 Kč
Celkem za FVE bez DPH				715 085 Kč
Bateriové uložení				
Baterie řídicí jednotka	ks	1	20 923 Kč	20 923 Kč
Baterie 3,6 kWh	ks	8	23 302 Kč	186 416 Kč
Podružný materiál k bateriím	ks	8	2 100 Kč	16 800 Kč
Montáž bateriového systému	ks	8	550 Kč	4 400 Kč
Doprava a přesun materiálu	kpl	8	440 Kč	3 520 Kč
Celkem za bateriové uložení bez DPH				232 059 Kč
Projektová příprava a energetický management				
prvky pro optimalizaci spotřeby vyrobené elektřiny, a to minimálně ve formě průběhového měření se záznamem - prvky smart meteringu na ostatní odběrná místa dle EP	kpl	1	33 000 Kč	33 000 Kč
revize hromosvodů	ks	1	16 500 Kč	16 500 Kč
projektová dokumentace hromosvodů, studie proveditelnosti, ochrana před bleskem, řízení rizik	kpl	1	29 590 Kč	29 590 Kč
vypracování PBR	ks	1	30 910 Kč	30 910 Kč
Celkem za projektovou přípravu a energetický management				110 000 Kč
Celková cena FVE + bateriového uložení + vynucených investic bez DPH				1 057 144 Kč
DPH 21%				222 000 Kč
Celková cena FVE + bateriového uložení + vynucených investic s DPH				1 279 144 Kč