



ZMĚNOVÝ LIST

Předkládá: VCES a.s.

Projekt: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

Číslo smlouvy: SML/1784/2023, VCES-6255

Číslo změnového listu: 025

Název změnového listu: Vybourání I profilů z podlahy 2.NP, odřezání konzol od fasády

Datum: 12.10.2025

Identifikační číslo EIS:

Název smlouvy: TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově

Smluvní strany:

Objednatel: Statutární město Přerov
Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

Zhotovitel: VCES a.s.
Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 - Libeň

Ve vztahu k smlouvě o dílo lze dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ, resp. příslušným ustanovením právního předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek účinného v době zahájení úkonů k zajištění uspokojení potřeby dodatečných prací.

Předmět změny:

Předmětem změnového listu jsou následující změny:

Vybourání I profilů z podlahy 2.NP, odřezání konzol od fasády

Méněpráce bez DPH celkem
Vícepráce bez DPH celkem

0,00 Kč
91 925,49 Kč

Rozdíl bez DPH celkem

91 925,49 Kč



Zdůvodnění:

Jedná se o vybourání (vyřezání) I profilů z podlahy 2.NP, které byly ve zvýšené části podlahy a dále o odřezání konzol na kterých byla kotvena stávající fasáda (na severní i jižní části objektu). Tyto konzoly byly zjištěny po demontáži stávající fasády a byly v kolizi s pozicí nové fasády.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Ocenění změny

Příloha č. 2 – Fotodokumentace

Stanovisko projektanta:

Přítomnost konzol a I profilů v podlaze ve 2.NP byla zjištěna během bouracích prací a bylo nutné je odstranit, aby nedocházelo ke kolizi s novou fasádou.

Stanovisko technického dozoru objednatele:

Zaujímám stejné stanovisko jako projektant.

Stanovisko objednatele:

Nezbytnost bourání a odstranění ocelových profilů vzešla až po obnažení a demontáži stávající fasády.

Změna iniciována:

Zhotovitelem na základě zjištěných skutečností (skutečného stavu) při realizaci demoličních prací.

Má nebo bude mít změna vliv na kvalitu dodávaného díla nebo jeho části a jaký: NE

Má nebo bude mít změna vliv na průběh provádění dalších prací na díle: NE

Odráží se změna v postupu nebo časovém rozvržení realizace dodávaného díla: NE

Termín provádění prací: 05/2024-07/2024



Schválená částka změny:

Zvýšení ceny díla o 91 925,49 Kč bez DPH.

Za zhotovitele:

Vypracoval:

Datum: 12.10.2025

Za projektanta:

Odsouhlasil:

Datum: 29/10/25

Za technický dozor stav:

Odsouhlasil:

Datum: 12.10.2025

Za objednatele:

Potvrdil:

Datum: 12.10.2025

Datum:

12.10.2025

Odsouhlasil:

Datum: 12.10.2025

PŘÍLOHA č.1 ZL č. 025 - OCENĚNÍ ZMĚNY

Předmět změny: Vybourání I profilů z podlahy 2.NP, odřezání konzol od fasády

NOVÉ ŘEŠENÍ - PŘÍPOČET

PČ v rozpočtu	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
kros	K	767996804	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 250 do 500 kg	kg	1 080,00	30,20	32 616,00
					7m*10ks*14,4kg	1008,00	
					2,5m*8ks*3,6kg	72,00	
					součet	1080,00	
kros	K	977271224	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem - dělení "I140" v podlaze	kus	20,0	353,00	7 060,00
111	K	997-001	Výzisk za vybourané ocelové konstrukce - odhad	t	-1,080	4 776,40	-5 158,51
kros	K	977271215	Řezání ocelových profilů na staveništi plamenem - odpálení konzol	kus	299,000	192,00	57 408,00
Celkem - přípočet nového řešení							91 925,49

CELKEM - ZMĚNOVÝ LIST	91 925,49
-----------------------	-----------

Rozdělení nákladů:

Uznatelné náklady	-5 158,51
Ostatní uznatelné náklady	0,00
Neuznatelné náklady	97 084,00



Samsung 48 MP Camera
Pořízeno s Galaxy A22



Samsung 48 MP Camera
Pořízeno s Galaxy A22



Samsung 48 MP Camera
Pořízeno s Galaxy A22



5.6.2024 13:27



5.6.2024 13:29