

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 013	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	14.3.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	14.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Prostupy trysek bazénové technologie					
Odkazy na specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací				
výkresy:	-				
rozpočtové podklady:	zastižený skutečný stav				
jinou část smlouvy:	-				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 013 zpracovaného zhotovitelem dne: 14.3.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: · v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Z technologických důvodů nelze pro osazení trysek bazénové technologie použít prostupy ŽB konstrukcemi zhotovené jádrovými vrty o shodné dimenzi, se kterými počítala zadávací dokumentace. Zároveň je nutno sanovat stávající prostupy rušených trysek, které je nutno zaslepit. Taktéž jsou doplněny v zadávacím soupisu chybějící položky prací pro ošetření a utěsnění prostupu trysek bazénové technologie. Jedná se o prostupy skrz ŽB stěny bazénové vany. Tato změna vyplynula z rozporu mezi zadávací dokumentací a technickými možnostmi (chyba PD).					
Přílohy:					
Vydání statika k možnému přerušení výztuže jádrovým vrtem					

Důvod změny:

Narovnání rozporu v zadávací dokumentaci mezi předpokladem a zjištěnou skutečností.

Jedná se o narovnání rozporu mezi předpokladem v zadávací dokumentaci a zjištěnou skutečností. Tento rozpor zapříčinila okolnost, kterou zadavatel a projektant nemohli při vynaložení náležité péče předvídat.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací			502 492,92	X		
Cena méněprací			-280 339,49	X		
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.			222 153,43	X		

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	502 492,92
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	-280 339,49
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)	222 153,43

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO	prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 013 - Úprava a bourání trysek bazénové technologie

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 24.03.2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 222 153,43

D D1-1-1_02AB Bourání - půdorys 2.PP								
1	K	973042261	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 450 mm	kus	87,000			
	VV		Bourání otvorů vel. 20x20 cm kolem trysek v žb stěně bazénu dl. 50 m					
	VV		Počet nových trysek dle výkresu D.1.1.8.8.1B					
	VV		Trysky ozn. P9 a P9a					
	VV		delší strany bazénu					
	VV		2*35		70,000			
	VV		kratší strany bazénu					
	VV		osa 2					
	VV		9		9,000			
	VV		osa 10					
	VV		10		10,000			
	VV		stávajících trysek je o 2 ks méně, než je nových trysek					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Součet		87,000			
2	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm	m	-47,680			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro bazénovou technologii jsou v SoD VV v oddílu D1-1-1_02AB označeny "P" a "CH".					
	VV		Vrty pro potrubí DN40					
	VV		-0,58 " P76: DN40 osa (-6,62)		-0,580			
	VV		-0,5*80" P9 prostup stěnou bazénu DN40		-40,000			
	VV		-0,5*9" P9a prostup stěnou bazénu DN40		-4,500			
	VV		-0,5*2 " P14 PB		-1,000			
	VV		-0,8*2 "P34 DŘ		-1,600			
	VV		Součet		-47,680			
3	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	-4,000			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN50					
	VV		-8*0,5 " P5 PB		-4,000			
	VV		Součet		-4,000			
4	K	977151117	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 80 do 90 mm	m	-6,980			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN80					
	VV		-0,45 " 1x P18		-0,450			
	VV		-0,45 " pr. 60mm, mč.S02.18/S02.02, CH7		-0,450			
	VV		-1,0*4 " P33 DŘ		-4,000			
	VV		-0,52*4 " CH27 VA		-2,080			
	VV		Součet		-6,980			
5	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	47,130			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN100					
	VV		-0,45*1 " pr. 100mm, mč.S02.16/S02.18, P38		-0,450			
	VV		-3*0,5 " P4 PB		-1,500			
	VV		-4*0,65 " P32 DŘ		-2,600			
	VV		Mezisoučet		-4,550			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 40					
	VV		0,58 " P76: DN40 osa (-6,62)		0,580			
	VV		0,5*80" P9 prostup stěnou bazénu DN40		40,000			
	VV		0,5*9" P9a prostup stěnou bazénu DN40		4,500			
	VV		0,5*2 " P14 PB		1,000			
	VV		0,8*2 "P34 DŘ		1,600			
	VV		Vrty pro potrubí DN 50					
	VV		8*0,5 " P5 PB		4,000			
	VV		Mezisoučet		51,680			
	VV		Součet		47,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	977151122	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	-0,520			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN120					
	VV		-0,52 " pr.120mm mč.S02.17/S02.25, CH12		-0,520			
7	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	-6,392			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN150					
	VV		-0,45 " pr. 150mm, mč.S02.12/S02.02, P17		-0,450			
	VV		-0,562 " DN150, mč.S02.12/S02.02, CH2		-0,562			
	VV		-0,45 " pr.150mm mč.S02.02/S02.11, CH2		-0,450			
	VV		-1*0,5 " P3 PB		-0,500			
	VV		-16*0,55 " P6 PB		-8,800			
	VV		-4*0,55 " P7 PB		-2,200			
	VV		-1*0,5 " P12 PB		-0,500			
	VV		-2*0,5 " P13 PB		-1,000			
	VV		-0,45*2 " CH31 DB		-0,900			
	VV		-0,5*2 " CH20 DŘ		-1,000			
	VV		-0,52*1 " CH24 VA		-0,520			
	VV		-0,52*2 " CH27 VA		-1,040			
	VV		Mezisoučet		-17,922			
	VV		Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 80					
	VV		0,45 " 1x P18		0,450			
	VV		0,45 " pr. 60mm, mč.S02.18/S02.02, CH7		0,450			
	VV		1,0*4 " P33 DŘ		4,000			
	VV		0,52*4 " CH27 VA		2,080			
	VV		Vrty pro potrubí DN 100					
	VV		0,45*1 " pr. 100mm, mč.S02.16/S02.18, P38		0,450			
	VV		3*0,5 " P4 PB		1,500			
	VV		4*0,65 " P32 DŘ		2,600			
	VV		Mezisoučet		11,530			
	VV		Součet		-6,392			
8	K	977151126	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	13,002			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN200					
	VV		-0,3 " pr.200mm mč.S02.25/S02.02, CH14		-0,300			
	VV		-0,45 " pr. 200mm, mč.S02.16/S02.18 P39		-0,450			
	VV		-0,7 " DN200, mč.S02.12/S02.02, P16		-0,700			
	VV		-0,45 " pr.200mm mč.S02.02/S02.11, CH1		-0,450			
	VV		-1*0,5 " P2 PB		-0,500			
	VV		-2*0,5 " P11 PB		-1,000			
	VV		-2*0,5 " P15 PB		-1,000			
	VV		-0,52*2 " CH28 VA		-1,040			
	VV		Mezisoučet		-5,440			
	VV		Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 120					
	VV		0,52 " pr.120mm mč.S02.17/S02.25, CH12		0,520			
	VV		Vrty pro potrubí DN 150					
	VV		0,45 " pr. 150mm, mč.S02.12/S02.02, P17		0,450			
	VV		0,562 " DN150, mč.S02.12/S02.02, CH2		0,562			
	VV		0,45 " pr.150mm mč.S02.02/S02.11, CH2		0,450			
	VV		1*0,5 " P3 PB		0,500			
	VV		16*0,55 " P6 PB		8,800			
	VV		4*0,55 " P7 PB		2,200			
	VV		1*0,5 " P12 PB		0,500			
	VV		2*0,5 " P13 PB		1,000			
	VV		0,45*2 " CH31 DB		0,900			
	VV		0,5*2 " CH20 DŘ		1,000			
	VV		0,52*1 " CH24 VA		0,520			
	VV		0,52*2 " CH27 VA		1,040			
	VV		Mezisoučet		18,442			
	VV		Součet		13,002			
9	K	977151128	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	5,040			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN250					
	VV		-0,4 " pr.250mm, mč.S02.25/ven, CH22 DŘ		-0,400			
	VV		Mezisoučet		-0,400			
	VV		Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 200					
	VV		0,3 " pr.200mm mč.S02.25/S02.02, CH14		0,300			
	VV		0,45 " pr. 200mm, mč.S02.16/S02.18 P39		0,450			
	VV		0,7 " DN200, mč.S02.12/S02.02, P16		0,700			
	VV		0,45 " pr.200mm mč.S02.02/S02.11, CH1		0,450			
	VV		1*0,5 " P2 PB		0,500			
	VV		2*0,5 " P11 PB		1,000			
	VV		2*0,5 " P15 PB		1,000			
	VV		0,52*2 " CH28 VA		1,040			
	VV		Mezisoučet		5,440			
	VV		Součet		5,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 300 do 350 mm	m	0,400			
	VV		Vrty pro Bazénovou technologii potrubí DN 300 (ozn. P a CH), pro které je tato položka vrtu pr. do 350 mm postačující.					
	VV		Takto byly vrty pro potrubí DN 300 správně započteny v této položce v SoD vv.					
	VV		Pro úplnost je zde uvádím s vynulováním jejich množství, protože se jejich výměra v rámci ZL nemění.					
	VV		0,75*0 " pr.300mm mč.S02.18/S02.02, CH13		0,000			
	VV		0,45*0 " pr.300mm mč.S02.16/S02.02, CH29		0,000			
	VV		0,52*4*0 " pr.300mm mč.S02.17/S02.25, CH11		0,000			
	VV		0,45*2*0 " pr.300mm mč.S02.12/S02.11, CH30		0,000			
	VV		0,7*1*0 " pr.300mm, mč.S02.25/ven, CH21 DŘ		0,000			
	VV		3*0,5*0 " P1 PB		0,000			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 250					
	VV		0,4 " pr.250mm, mč.S02.25/ven, CH22 DŘ		0,400			
	VV		Součet		0,400			
11	K	977151132	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 400 do 450 mm	m	0,000			
	VV		Vrty pro Bazénovou technologii potrubí DN 400 (ozn. P a CH), pro které je tato položka vrtu pr. do 450 mm postačující.					
	VV		Takto byly vrty pro potrubí DN 400 správně započteny v této položce v SoD vv.					
	VV		Pro úplnost je zde uvádím s vynulováním jejich množství, protože se jejich výměra v rámci ZL nemění.					
	VV		Vrty pro potrubí DN400					
	VV		0,52*2 *0" pr.400mm, mč.S02.17/S02.25, CH10		0,000			
	VV		0,65*2*0 " P35 DŘ		0,000			
	VV		0,52*2*0 " CH25 VA		0,000			
	VV		Součet		0,000			
12	K	977151213	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 40 do 50 mm	m	-2,440			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN40					
	VV		-1*0,32 " P31 R-club		-0,320			
	VV		-1*0,32 " P27 VW		-0,320			
	VV		Mezisoučet		-0,640			
	VV		-0,9*2 " P36 VA		-1,800			
	VV		Součet		-2,440			
13	K	977151214	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 50 do 60 mm	m	-34,800			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN50					
	VV		-0,5*(15+8+15)*P8 PB prostup dnem bazénu DN50		-19,000			
	VV		-1,0*9"P10 PB prostup dnem/šikminou bazénu DN50		-9,000			
	VV		-0,4*13 " P19 DB dno		-5,200			
	VV		-0,4*4 " P20 DB dno		-1,600			
	VV		Součet		-34,800			
14	K	977151217	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 80 do 90 mm	m	-5,260			
	VV		Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN80					
	VV		-3*0,32 " P29 R-club		-0,960			
	VV		-1*0,32 " CH18 R-club		-0,320			
	VV		-3*0,32 " P25 VW		-0,960			
	VV		-1*0,32 " CH18 VW		-0,320			
	VV		Mezisoučet		-2,560			
	VV		-0,9*3 " P40 VA		-2,700			
	VV		Součet		-5,260			
15	K	977151218	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 90 do 100 mm	m	37,240			
	VV		Připočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
	VV		Vrty pro potrubí DN 40					
	VV		1*0,32 " P31 R-club		0,320			
	VV		1*0,32 " P27 VW		0,320			
	VV		0,9*2 " P36 VA		1,800			
	VV		Vrty pro potrubí DN 50					
	VV		0,5*(15+8+15)*P8 PB prostup dnem bazénu DN50		19,000			
	VV		1,0*9"P10 PB prostup dnem/šikminou bazénu DN50		9,000			
	VV		0,4*13 " P19 DB dno		5,200			
	VV		0,4*4 " P20 DB dno		1,600			
	VV		Součet		37,240			
16	K	977151219	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 100 do 110 mm	m	-0,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN100 vv -1*0,32 " P30 R-club vv -1*0,32 " P26 VW vv Součet					
17	K	977151221	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 110 do 120 mm	m	-0,250			
			vv Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů. vv -0,25 " P22 AJ vířivek pr.100 mč.S02.02			-0,250		
18	K	977151222	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm	m	-3,360			
			vv Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN120 vv -1*0,32 " P28 R-club vv -1*0,32 " CH16 R-club vv -1*0,32 " CH16 VW vv -8*0,3 " CH5 vířivky bazén vv Součet			-0,320 -0,320 -0,320 -2,400 -3,360		
19	K	977151224	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 150 do 180 mm	m	4,430			
			vv Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN150 vv -0,25 " CH9 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02 vv -0,25 " P23 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02 vv -0,32*1 "P24 VW vv -3*0,3 " CH6 vířivky bazén vv Mezisoučet vv Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN 80 vv 3*0,32 " P29 R-club vv 1*0,32 " CH18 R-club vv 3*0,32 " P25 VW vv 1*0,32 " CH18 VW vv 0,9*3 " P40 VA vv Vrtý pro potrubí DN 100 vv 1*0,32 " P30 R-club vv 1*0,32 " P26 VW vv 0,25 " P22 AJ vířivek pr.100 mč.S02.02 vv Mezisoučet vv Součet			-0,250 -0,250 -0,320 -0,900 -1,720 0,960 0,320 0,960 0,320 2,700 0,320 0,320 0,250 6,150 4,430		
20	K	977151226	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 200 do 225 mm	m	4,230			
			vv Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN200 vv -0,25 " P21 Aj vířivek, pr.200 mč.S02.02 vv -2*0,3 " CH3 vířivky bazén vv Mezisoučet vv Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN120 vv 1*0,32 " P28 R-club vv 1*0,32 " CH16 R-club vv 1*0,32 " CH16 VW vv 8*0,3 " CH5 vířivky bazén vv Vrtý pro potrubí DN 150 vv 0,25 " CH9 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02 vv 0,25 " P23 AJ vířivek, pr.150 mč.S02.02 vv 0,32*1 "P24 VW vv 3*0,3 " CH6 vířivky bazén vv Mezisoučet vv Součet			-0,250 -0,600 -0,850 0,320 0,320 0,320 2,400 0,250 0,250 0,320 0,900 5,080 4,230		
21	K	977151228	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm	m	0,210			
			vv Odečet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které jsou nahrazené větším průměrem vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN250 vv -0,32*1 "CH17 R-club vv -0,32*1 " CH17 VW vv Mezisoučet vv Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů. vv Vrtý pro potrubí DN 200 vv 0,25 " P21 Aj vířivek, pr.200 mč.S02.02 vv 2*0,3 " CH3 vířivky bazén vv Mezisoučet vv Součet			-0,320 -0,320 -0,640 0,250 0,600 0,850 0,210		
22	K	977151229	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru přes 300 do 350 mm	m	0,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Vrty pro Bazénovou technologii potrubí DN 300 (ozn. P a CH), pro které je tato položka vrtu pr. do 350 mm postačující.					
			Takto byly vrty pro potrubí DN 300 správně započteny v této polozece v SoD vv.					
			Pro úplnost je zde uvádím s vynulováním jejich množství,					
			protože se jejich výměra v rámci ZL nemění.					
			0,25*0 " CH8 AJ vířivek, pr.300 mč.S02.02		0,000			
			0,32*1*0 " CH15 R-club		0,000			
			0,32*1*0 " CH15 VW		0,000			
			3*0,3*0 " CH4 vířivky bazén		0,000			
			Přípočet vrtů pro Bazénovou technologii (ozn. P a CH), které nahrazují menší průměr vrtů.					
			Vrty pro potrubí DN250					
			0,32*1 "CH17 R-club		0,320			
			0,32*1 " CH17 VW		0,320			
			Součet		0,640			

23	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	8,357			
24	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby se složením	t	8,357			
25	K	997013871R	Poplatek za uložení veškerého stavebního odpadu na recyklační, popř. standardní skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního tříděného dle příslušných předpisů	t	8,357			
26	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,078			

D

D.1.1.8.8.

Utěsnění prostupů pro bazénovou technologii

27	K	899913101	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 25 x 50	kus	-17,000			
			" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
			" průměrná hl. vrtu 450mm					
			" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno číslo pol. dle BT)					
			" prostup DN25 - 1 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
			Mezisoučet		0,000			
			" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č. pol. dle BT)					
			-18+1" DN25 - narovnána výměra dle BT		-17,000			
			Mezisoučet		-17,000			
			" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
			" DN25 - 1 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
			Mezisoučet		0,000			
			Součet		-17,000			

28	K	899913111	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 80	kus	5,000			
			" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
			" průměrná hl. vrtu 450mm					
			" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č. pol. dle BT)					
			-81+91 " prostup DN40 - narovnána výměra dle BT		10,000			
			Mezisoučet		10,000			
			" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
			-10+2" DN40 - výměra uvedena do souladu s BT		-8,000			
			Mezisoučet		-8,000			
			" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
			" DN40 - 2 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
			Mezisoučet		0,000			
			" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
			1 "DN40 - doplněna chybějící položka dle výkazu BT		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31					
			" DN40 - 2 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
			Mezisoučet		0,000			
			" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
			" DN40 - 2 ks - počet byl v ZD vykázán v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
			Mezisoučet		0,000			
			" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
			1 " DN40 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			" ZZT dle SPBT cast 16					
			1 " DN40 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		5,000			

29	K	899913121	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 80	kus	-22,000			
			" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
			" průměrná hl. vrtu 450mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN50 - 55 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-39+17 " DN50 - výměra uvedena do souladu s BT		-22,000			
	VV		Mezisoučet		-22,000			
	VV		Součet		-22,000			
30	K	899913131	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 100	kus	-47,000			
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-5 " DN65 - uvedeno do souladu s BT		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-31 " DN80 - uvedeno do souladu s BT		-31,000			
	VV		Mezisoučet		-31,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		-2 " DN80		-2,000			
	VV		Mezisoučet		-2,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31					
	VV		-4 " DN80		-4,000			
	VV		Mezisoučet		-4,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		-5 " DN80		-5,000			
	VV		Mezisoučet		-5,000			
	VV		Součet		-47,000			
31	K	899913133	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 80 x 150	kus	18,000			
	VV		Přípočet položky nahrazující menší průměr manžety.					
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29					
	VV		1 " DN80		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		2 " DN80		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		3 " DN80 - doplnění chybějící položky dle výkazu BT		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31					
	VV		4 " DN80		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		(1+4) " DN80		5,000			
	VV		Mezisoučet		5,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		3 " DN80 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		18,000			
32	K	899913141	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 100 x 150	kus	-63,000			
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-66 " DN100 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-66,000			
	VV		Mezisoučet		-66,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN100 - 11 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		1 "DN100 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		" DN100 - 4 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN100 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 16					
	VV		1 " DN100 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		-63,000			
33	K	899913151	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 150 x 200	kus	-39,000			
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-6 " DN125 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-6,000			
	VV		Mezisoučet		-6,000			
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN150 - 17 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-38+3 " DN150 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-35,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		-35,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN150 - 1 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		"Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31					
	VV		1 "DN150 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN125 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		-39,000			
34	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	-18,000			
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN200 - 1 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		-20+1" DN200 - uvedeno do souladu s výkazem BT		-19,000			
	VV		Mezisoučet		-19,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35					
	VV		" DN200 - 1 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32					
	VV		" DN200 - 2 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 10.36					
	VV		1 " DN200 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		-18,000			
35	K	899913164	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 400	kus	0,000			
	VV		" dle soupisu prací bazénové technologie (SPBT)					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno č.pol. dle BT)					
	VV		" prostup DN300 - 7 ks - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		Součet		0,000			
36	K	715291915	Utěsněním prostupů do Ø 400 mm tmelem	kus	21,000			
	VV		"Doplnění chybějících položek v zadávacím soupisu prací					
	VV		" průměrná hl. vrtu 450mm					
	VV		" Plavecký bazén dle SPBT cast 1.32 (opraveno číslování dle BT) - položka uvedena do souladu se soupisem BT					
	VV		-(3+1+1+1+55+81+16+4)+3+1+1+1+55+91+16+4 " prostup DN25-300		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		" Dětský bazén dle SPBT cast 2.29 (opraveno číslování dle BT) - položka uvedena do souladu se soupisem BT					
	VV		-(1+7+1+1+1+2+13+3)+1+2+1+1+1+2+13+4 " DN25-200		-4,000			
	VV		Mezisoučet		-4,000			
	VV		" Vířivky dle SPBT cast 3.35 - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		"1+8+1+1+2+1+2+2=18 DN25-200					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka wellness dle SPBT cast 7.31 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT					
	VV		1+1+3+1 "DN40-150		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		" Brouzdaliště dle SPBT cast 8.31 - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		"4+2 =6 DN40-80					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Výplavový kanál dle SPBT cast 9.32 - počet byl v ZD vykázan v pořádku, ponecháno s nulovou výměrou, protože se jejich počet nemění					
	VV		"4+1+2+2+4 = 13 DN40-200					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" Vířivka R-klub dle SPBT cast 10.36 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT					
	VV		1+1+3+1 " DN40-125		6,000			
	VV		Mezisoučet		6,000			
	VV		" ZZT dle SPBT cast 10.36 - doplněna chybějící položka dle soupisu BT					
	VV		1+1+1 " DN40-200		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		21,000			
37	K	781131251	Izolace těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí	kus	21,000			
38	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby	t	-0,022			

D.1.1.2.2-H1
Keramické obklady bazénové vany, žlabů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	1,686			
	VV		Zapravení vybouraných otvorů vel. 20x20 cm kolem trysek v žb stěně bazénu dl. 50 m					
	VV		Počet nových trysek dle výkresu D.1.1.8.8.1B					
	VV		Trysky ozn. P9 a P9a					
	VV		P9 .. delší strany bazénu .. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,18 a níže)					
	VV		2*35*0,20*0,20*0,50		1,400			
	VV		kratší strany bazénu					
	VV		P9a .. osa 2 .. otvory ve stěně šíře 35 cm (osa trysky -3,90)					
	VV		9*0,20*0,20*0,35		0,126			
	VV		P9 .. osa 10.. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,50)					
	VV		10*0,20*0,20*0,50		0,200			
	VV		stávajících trysek je o 2 ks méně, než je nových trysek					
	VV		-2*0,20*0,20*0,50		-0,040			
	VV		Součet		1,686			
40	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	33,720			
	VV		P9 .. delší strany bazénu .. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,18 a níže)					
	VV		2*35*0,20*4*0,50		28,000			
	VV		kratší strany bazénu					
	VV		P9a .. osa 2 .. otvory ve stěně šíře 35 cm (osa trysky -3,90)					
	VV		9*0,20*4*0,35		2,520			
	VV		P9 .. osa 10.. otvory ve stěně šíře 50 cm (osa trysky -4,50)					
	VV		10*0,20*4*0,50		4,000			
	VV		stávajících trysek je o 2 ks méně, než je nových trysek					
	VV		-2*0,20*4*0,50		-0,800			
	VV		Součet		33,720			
41	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	33,720			
42	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,052			

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 025	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	19.6.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	19.6.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Montáž protihlukové stěny na východní fasádě					
Odkazy na specifikaci: Viz kód dílu v soupisu prací					
výkresy: výkresy pohledů					
rozpočtové podklady: -					
jinou část smlouvy: -					
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 025 zpracovaného zhotovitelem dne: 19.6.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: · v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Vzhledem k technologii tryskání ocelových konstrukcí bazénové haly je nutno zajistit opatření pro dodržení hygienickým limitů prašnosti a hluchnosti. Jako opatření je zvoleno zakrytí fasády OSB deskami.					
Přílohy:					

Důvod změny:

Vzhledem k rozhodnutí změnit technologii tryskání ocelových konstrukcí bazénové haly z důvodu stavu konstrukcí a nově navrženém povrchové úpravy, je nutno zajistit opatření pro dodržení hygienickým limitů prašnosti a hlučnosti. Jako opatření je zvoleno zakrytí fasády OSB deskami.

Z důvodu vyššího stupně otryskání a tudíž i vyšší hlučnosti technologie tryskání ocelových konstrukcí je třeba zajistit opatření proti šíření hluku a prašnosti instalací protihlukové stěny na stávající rastr prosklených fasád v místě východní fasády.

Toto opatření, z výše uvedených důvodů, chybělo v zadávací dokumentaci a je proto nyní doplněno a je tak zjednána náprava.

S ohledem na výše uvedené jsou tedy změny podřaditelné pod odst. 5. §222, Zákona 134/2016 Sb. a tento změnový list narovnává rozpor mezi PD a skutečností. Jedná se současně o skutečnost, kterou zadavatel nemohl ani při vynaložení náležité péče předvídat.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GD.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	X	odst. 6 § 222	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací		316 646,68	X			
Cena méněprací		0,00	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.		0,00	X			

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

ANO	změna termínu plnění stanovené smlouvou
NE	změna ceny plnění stanovené smlouvou

Cenový návrh úpravy

ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH	316 646,68
NE	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH	0,00
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH)	316 646,68

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO	prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

datum

podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

...

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

...

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

datum

podpis oprávněné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 025 - Protihluková stěna V fasáda

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025


Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 316 646.68

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
902	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	9,000			
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
13	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svíse s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	6,970			
14	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby se složením	t	6,970			
D		998	Přesun hmot					
8	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby	t	6,970			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		766	Konstrukce truhlářské					
904	K	766414243	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 panely z aglomerovaných desek přes 1,50 m2	m2	704,000			
	VV		"V fasáda" 704		704,000			
	VV		"S fasáda - pouze po TBG věž" 22*0		0,000			
	VV		Součet		704,000			
906	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	774,400			
	VV		704*1,1		774,400			
905	K	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2	m2	704,000			



OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 031	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	datum vystavení:	11.7.2025		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	11.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Záměna specifikace betonů na požadavek se zvýšenými nároky na prostředí					
Odkazy na specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací				
výkresy:	-				
rozpočtové podklady:	-				
jinou část smlouvy:	-				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 031 zpracovaného zhotovitelem dne: 11.7.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce					
· v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele					
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,					
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a					
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
· v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
V soupisu prací neodpovídá specifikace třídy betonů vybraných konstrukcí požadavkům dle projektové dokumentace. Betony uvedené v soupisu prací jsou bez požadavků na zvýšené nároky na prostředí, což je v rozporu s projektovou dokumentací.					
Přílohy: -					

Důvod změny:

V soupisu prací jsou u vybraných monolitických konstrukcí chybně vykázaný betony bez zvýšených požadavků na prostředí, což neodpovídá projektové dokumentaci, kde jsou uvedeny požadavky se zvýšenými nároky na prostředí. Změnový list upravuje u těchto konstrukcí požadavky dle výkresové projektové dokumentace.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ neunesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	X	odst. 6 § 222	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací		1 196 117,67	X			
Cena méněprací		-772 996,02	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.		423 121,65	X			

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou
Cenový návrh úpravy	
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH 1 196 117,67
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH -772 996,02
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH) 423 121,65
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO
Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
zkrácení lhůty plnění	NE
prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

...
datum

...
podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a c

...
datum

...
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

...
datum

...
podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

...
datum

...
podpis oprávněné osoby

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

KSO:
Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec

Zadavatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Zhotovitel:
Metrostav DIZ s.r.o

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 5. 2025

IČ:
DIČ: CZ00262978

IČ:
DIČ: CZ25021915

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			423 121,65
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	423 121,65	88 855,55
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			511 977,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZML		
Stavba:	REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI		
Místo:	Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec	Datum:	16. 5. 2025
Zadavatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	Projektant:	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		423 121,65	511 977,20
přípočty	Záměna betonů na specifikaci se zvýšenými požadavky na prostředí	1 196 117,67	1 447 302,38
odpočty	Záměna betonů na specifikaci se zvýšenými požadavky na prostředí	-772 996,02	-935 325,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 031 - Záměna betonů na specifikaci se zvýšenými požadavky na prostředí

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 423 121,65

D		D.1.1.2-1Aa1B Zásypy kanálů, nové ŽB kanály 2PP						
15	K	380321551	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 80 do 150 mm	m3	-69,974			
	VV		nové podlahové kanály					
	VV		91,20*0,15"podlaha dle dígi měření, 4-8/C-H			13,680		
	VV		(4*1,65+22,50+20,23+2*0,73+2*15,15+17,25+14,95)*1,05*0,1			17,843		
	VV		5"stěny 4-8/C-H					
	VV		5,50*0,15"podlaha 5-6/H			0,825		
	VV		(1,60*2+1,3)*0,85*0,15"stěny 5-6/H			0,574		
	VV		2,0*0,15"podlaha 6-7/H			0,300		
	VV		(1,6*2+0,72)*0,85*0,15"stěny 6-7/H			0,500		
	VV		42,80*0,15"podlaha 6-11/G-L			6,420		
	VV		(1,40+2*20,50+0,70)*0,70*0,15"stěny 6-11/G-L			4,526		
	VV		5,5*0,15"podlaha 4-5/G-H			0,825		
	VV		(1,57*2+1,3)*1,1*0,15"stěny 4-5/G-H			0,733		
	VV		3*1,70*1,40*0,15"revizní šachty - podlaha			1,071		
	VV		(1,50+0,90)*2*(2*1,30+2,40)*0,15"revizní šachty - stěny			3,600		
	VV		((12,95+6,35)*2+1,7+1,94*2)*1,2*0,15"stěny 3-6/A-C			7,952		
	VV		44,5*0,25"podlaha 3-6/A-C			11,125		
	VV	bet_1	Mezisoučet			69,974		
	VV		-bet_1 "odpočet původní specifikace betonu"			-69,974		
115	K	380326121	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 80 do 150 mm	m3	69,974			
	VV		bet_1 "přípočet nové specifikace betonu"			69,974		
D		D.1.1.5.1 Stěny a překlady, betonové sokly						
1	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-15,837			
	VV		m.02.002					
	VV		0,70*0,85*0,30			0,179		
	VV		1,90*1,97*0,20			0,749		
	VV		2,21*2,01*0,20			0,888		
	VV		6*0,70*0,50*0,30			0,630		
	VV		0,70*0,50*0,10			0,035		
	VV		1,00*0,50*0,10			0,050		
	VV		1,40*1,40*0,50			0,980		
	VV		(10,15*0,20+4,30*0,78)*0,55			2,961		
	VV		1,88*1,50*0,55			1,551		
	VV		2*3,00*1,35*0,20+2*0,60*0,60*0,45*02.017			1,944		
	VV		m.02.020					
	VV		8,60*0,30*1,10			2,838		
	VV		0,70*1,60*0,20			0,224		
	VV		1,76*4,405*0,20			1,551		
	VV		0,70*1,10*0,21			0,162		
	VV		2,26*2,05*0,20			0,927		
	VV		4*0,60*0,70*0,10*02.024			0,168		
	VV	bet_3	Mezisoučet			15,837		
	VV		-bet_3" odpočet původní specifikace betonu			-15,837		
101	K	275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	15,837			
	VV		bet_3" přípočet nové specifikace betonu			15,837		
12	K	313311961	Nadzákladové zdi z betonu prostého obkladové tř. C 25/30	m3	-2,838			
	VV		8,60*1,10*0,30"m.02.020 osa L nový sokl			2,838		
	VV	bet_4	Mezisoučet			2,838		
	VV		-bet_4" odpočet původní specifikace betonu			-2,838		
112	K	313322511	Obkladová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,838			
	VV		bet_4" přípočet nové specifikace betonu			2,838		
D		D 1.1.8.10_1 Vířivka akrylátová velká						
5	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-7,404			
	VV	v1	"dle cad" 10,96-3,14*1,2*1,2			6,438		
	VV		v1*0,15			0,966		
	VV	bet_6	Mezisoučet			7,404		
	VV		-bet_6" odpočet původní specifikace betonu			-7,404		
105	K	411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	7,404			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		bet_6			7,404		
11	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-0,069			
	VV	v3	0,115*0,2*2*3,14*0,25*1,9			0,069		
	VV	bet_7	Mezisoučet			0,069		
	VV		-bet_7" odpočet původní specifikace betonu			-0,069		
111	K	417321515.XC3	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,069			
	VV		bet_7			0,069		
	D	D.1.1.8.10_2	Vířivka akrylátová malá					
4	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-0,528			
	VV	v1_1	(3,1+5)*0,5*(0,9675+1,4)*0,5-3,14*0,9*0,9*0,5			3,522		
	VV	bet_9	v1_1*0,15			0,528		
	VV		-bet_9" odpočet původní specifikace betonu			-0,528		
104	K	411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,528			
	VV		bet_9			0,528		
	D	D.1.1.8.18	Skokanský můstek 1m					
1	K	279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,047			
	VV		" dobetonávky stěn z bednicích dílců					
	VV		(0,1+0,09+0,225)*0,15*0,25			0,016		
	VV		(0,09+0,23+0,09)*0,15*0,25*2			0,031		
	VV	bet_10	Mezisoučet			0,047		
	VV		-bet_10" odpočet původní specifikace betonu			-0,047		
101	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,047			
	VV		bet_10" přípočet nové specifikace betonu			0,047		
10	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	-0,651			
	VV	a6	2,695*0,76*0,26+0,3*0,76*(0,375+0,144)			0,651		
	VV		-a6" odpočet původní specifikace betonu			-0,651		
110	K	430321414.XC3	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,651			
	VV		a6" přípočet nové specifikace			0,651		
	D	D.1.2.03,5,7,9-14,17	ŽB monolitické kce podlah, stropů, střech, výtahu, vč.ztraceného bednění z					
7	K	411321515.1	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-4,400			
	VV		3,70+0,70" střecha zastřešení vstupu D.1.2.07 - objemy uvedené na výkrese			4,400		
	VV	bet_11	Mezisoučet			4,400		
	VV		-bet_11" odpočet původní specifikace betonu			-4,400		
107	K	411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	4,400			
	VV		bet_11			4,400		
8	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	-36,794			
	VV		" dle části PD KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ					
	VV		"plocha zabetonovaných TR plechů dle D.1.2.17 výpis materiálu					
	VV		593,77*(0,015+0,05*0.75)" nabetonávka 15mm+beton ve vlnách plechu 75% z 50mm			31,173		
	VV		72,53*(0,04+0.05*0.75)"nabetonávka 40mm+beton ve vlnách plechu			5,621		
	VV	bet_12	Mezisoučet			36,794		
	VV		-bet_12" odpočet původní specifikace betonu			-36,794		
108	K	411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	36,794			
	VV		bet_12" přípočet správné specifikace betonu			36,794		
	D	D.1.2.05	Zvýšení sání VZT o 2000mm (dle D.1.2.05)					
1	K	380321552	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm	m3	-9,197			
	VV		" viz TZ a půdorys 1NP					
	VV		" D.1.2.05					
	VV		(PI*4,90)*0,25*2,0			7,697		
	VV		1,5*2*0,25*2,0			1,500		
	VV	bet_13	Mezisoučet			9,197		
	VV		-bet_13			-9,197		
101	K	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	9,197			
	VV		bet_13			9,197		
	D	D.1.2.08	Stavební úprava schodiště Wellness					

12 863,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	279311117	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 30/37	m3	-10,626			
	VV		" řešení výkopu a podbetonování schod.zdi 02.026b					
	VV	bet_14	5,5*1,6*1,15*1,05 " D.1.2.08 podbetonávka/injektáž		10,626			
	VV		-bet_14" odpočet původní specifikace		-10,626			
121	K	279311126	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,626			
	VV		bet_14" připočet správné specifikace betonu		10,626			
	D	D.1.2.20	ŽB monolitické kce ochozů bazénu					
1	K	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	-17,162			
	VV		Vč. dilatace s výplní eps, těsnící pásy, dilatační podlahové lišty, napojení na okolní kce (viz detail D1.1.8_07)					
	VV		D.1.2.20 nabetonávka dle řezů 1-1, 4-4					
	VV	bet_15	2*50,70*(0,40*0,245+0,12*0,325+0,25*0,129)		17,162			
	VV		-bet_15" odpočet původní specifikace betonu		-17,162			
101	K	389381001.XC3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	17,162			
	VV		bet_15		17,162			
10	K	413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	-1,334			
	VV		na ose 1 dle řezu A-A D.1.1.3.1					
	VV	bet_17	(1,79*7+2,29)*0,45*0,20		1,334			
	VV		-bet_17" odpočet původní specifikace betonu		-1,334			
110	K	413321414.XC3	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,334			
	VV		bet_17" připočet správné specifikace betonu		1,334			

SEZNAM FIGUR

Kód: ZML
Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Datum: 16. 5. 2025

Kód	Popis	MJ	Výměra
031	Záměna betonů na specifikaci se zvýšenými požadavky na prostředí		
a1			5,226
a6			0,651
a6	2,695*0,76*0,26+0,3*0,76*(0,375+0,144)		0,651
Použití figury:			
430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	-0,651
430321414.XC3	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,651
bet_1	betony 1	m3	69,974
	nové podlahové kanály		0,000
	91,20*0,15"podlaha dle digi měření, 4-8/C-H		13,680
	(4*1,65+22,50+20,23+2*0,73+2*15,15+17,25+14,95)*1,05*0,15"stěny 4-8/C-H		17,843
	5,50*0,15"podlaha 5-6/H		0,825
	(1,60*2+1,3)*0,85*0,15"stěny 5-6/H		0,574
	2,0*0,15"podlaha 6-7/H		0,300
	(1,6*2+0,72)*0,85*0,15"stěny 6-7/H		0,500
	42,80*0,15"podlaha 6-11/G-L		6,420
	(1,40+2*20,50+0,70)*0,70*0,15"stěny 6-11/G-L		4,526
	5,5*0,15"podlaha 4-5/G-H		0,825
	(1,57*2+1,3)*1,1*0,15"stěny 4-5/G-H		0,733
	3*1,70*1,40*0,15"revizní šachty - podlaha		1,071
	(1,50+0,90)*2*(2*1,30+2,40)*0,15"revizní šachty - stěny		3,600
	((12,95+6,35)*2+1,7+1,94*2)*1,2*0,15"stěny 3-6/A-C		7,952
	44,5*0,25"podlaha 3-6/A-C		11,125
bet_1	Mezisoučet		69,974
Použití figury:			
380321551	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 80 do 150 mm	m3	-69,974
380326121	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 80 do 150 mm	m3	69,974
bet_10	betony 10	m3	0,047
	" dobetonávky stěn z bednicích dílců		0,000
	(0,1+0,09+0,225)*0,15*0,25		0,016
	(0,09+0,23+0,09)*0,15*0,25*2		0,031
bet_10	Mezisoučet		0,047
Použití figury:			
279321347	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	-0,047
279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	0,047
bet_11	beton 11	m3	4,400
	3,70+0,70" střecha zastřešení vstupu D.1.2.07 - objemy uvedené na výkrese		4,400
bet_11	Mezisoučet		4,400
Použití figury:			
411321515.1	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-4,400
411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střechech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	4,400
bet_12	betony 12	m3	36,794
	" dle části PD KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		0,000
	"plocha zabetonovaných TR plechů dle D.1.2.17 výpis materiálu		0,000
	593,77*(0,015+0,05*0,75)" nabetonávka 15mm+beton ve vlnách plechu 75% z 50mm		31,173
	72,53*(0,04+0,05*0,75)"nabetonávka 40mm+beton ve vlnách plechu		5,621
bet_12	Mezisoučet		36,794

Kód	Popis	MJ	Výměra
Použití figury:			
411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	-36,794
411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	36,794
bet_13	beton 13	m3	9,197
	" viz TZ a půdorys 1NP		0,000
	" D.1.2.05		0,000
	(Pl*4,90)*0,25*2,0		7,697
	1,5*2*0,25*2,0		1,500
bet_13	Mezisoučet		9,197
Použití figury:			
380321552	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25, tl. přes 150 do 300 mm	m3	-9,197
380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl přes 150 do 300 mm	m3	9,197
bet_14	betony 14	m3	10,626
	" řešení výkopu a podbetonování schod.zdi 02.026b		0,000
bet_14	5,5*1,6*1,15*1,05 " D.1.2.08 podbetonávka/injektáž		10,626
Použití figury:			
279311117	Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 30/37	m3	-10,626
279311126	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,626
bet_15	betony 15	m3	17,162
	Vč. dilatace s výplní eps, těsnící pásy, dilatační podlahové lišty, napojení na okolní kce (viz detail D1.1.8_07)		0,000
	D.1.2.20 nabetonávka dle řezů 1-1, 4-4		0,000
bet_15	2*50,70*(0,40*0,245+0,12*0,325+0,25*0,129)		17,162
Použití figury:			
389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	-17,162
389381001.XC3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	17,162
bet_16	betony 16	m3	58,749
	-----		0,000
bet_16	54,066+4,683" součet		58,749
bet_17	betony 17	m3	1,334
	na ose 1 dle řezu A-A D.1.1.3.1		0,000
bet_17	(1,79*7+2,29)*0,45*0,20		1,334
Použití figury:			
413321414	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 25/30	m3	-1,334
413321414.XC3	Nosníky ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,334
bet_2	betony 2	m3	1,040
	2,55*1,20*0,68/2"5-6/A-B		1,040
bet_2	Mezisoučet		1,040
bet_3	betony 3	m3	15,837
	m.02.002		0,000
	0,70*0,85*0,30		0,179
	1,90*1,97*0,20		0,749
	2,21*2,01*0,20		0,888
	6*0,70*0,50*0,30		0,630
	0,70*0,50*0,10		0,035
	1,00*0,50*0,10		0,050
	1,40*1,40*0,50		0,980
	(10,15*0,20+4,30*0,78)*0,55		2,961
	1,88*1,50*0,55		1,551
	2*3,00*1,35*0,20+2*0,60*0,60*0,45"02.017		1,944
	m.02.020		0,000
	8,60*0,30*1,10		2,838
	0,70*1,60*0,20		0,224
	1,76*4,405*0,20		1,551

Kód	Popis	MJ	Výměra
	0,70*1,10*0,21		0,162
	2,26*2,05*0,20		0,927
	4*0,60*0,70*0,10*02.024		0,168
bet_3	Mezisoučet		15,837
Použití figury:			
275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	-15,837
275322511	Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	15,837
bet_4	betony 4	m3	2,838
	8,60*1,10*0,30*m.02.020 osa L nový sokl		2,838
bet_4	Mezisoučet		2,838
Použití figury:			
313311961	Nadzákladové zdi z betonu prostého obkladové tř. C 25/30	m3	-2,838
313322511	Obkladová zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	2,838
bet_5	betony 5	m3	5,226
	"md07" 1,2*0,85*0,2*2		0,408
	"md08" 6*0,85*0,2*2		2,040
	"md09" 6,2*0,85*0,2*2		2,108
	"md10" 1,97*0,85*0,2*2		0,670
bet_5	Mezisoučet		5,226
bet_6	beton 6	m3	7,404
v1	"dle cad" 10,96-3,14*1,2*1,2		6,438
	v1*0,15		0,966
bet_6	Mezisoučet		7,404
Použití figury:			
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-7,404
411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	7,404
bet_7	betony 7	m3	0,069
v3	0,115*0,2*2*3,14*0,25*1,9		0,069
bet_7	Mezisoučet		0,069
Použití figury:			
417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	-0,069
417321515.XC3	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,069
bet_8	betony 8	m3	4,050
bet_9	betony 9	m3	0,528
bet_9	v1_1*0,15		0,528
Použití figury:			
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-0,528
411321414.XC3	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,528
v1			6,438
v1	"dle cad" 10,96-3,14*1,2*1,2		6,438
Použití figury:			
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-7,404
v1_1			3,522
v1_1	(3,1+5)*0,5*(0,9675+1,4)*0,5-3,14*0,9*0,9*0,5		3,522
Použití figury:			
411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 20/25	m3	-0,528
v3			0,069
v3	0,115*0,2*2*3,14*0,25*1,9		0,069
va11			54,246
	"brouzdaliště velké D.1.1.2.1_18"		0,000
	"dno" 6,77*7,157*(0,215+0,27)/2		11,750
	"stěna" (0,2025*0,45+0,18*0,15)*2*(6,77+6,857)		3,219
	"schod" 0,3*0,2025*(6,257+5,27)*2		1,401
	"brouzdaliště malé D.1.1.2.1_17"		0,000
	"dno" 4,34*2,44*0,215		2,277

Kód	Popis	MJ	Výměra
	"stěny" $(0,23*0,45+0,15*0,18)*2*(4,34+1,54)$		1,535
	"schod" $0,23*0,3*2*(0,9+3,44)$		0,599
	divoká řeka - výstup D.1.1.2.1_19		0,000
	"dno" $(0,455+2,78+2,553+0,29)*0,21*4,28$		5,463
	"stěny" $(4,28-1,44)*0,29*1,52+(2,553*2+2,1)*0,5*1,14*2*0,35$		4,127
	"schody" $0,3*0,152*0,5*3,58*6+0,3*0,152*0,5*4,13*4$		0,866
	"dojezd tbg"		0,000
	"dno" $4,20*11,25*0,15$		7,088
	"stěny" $((2,115+3)*0,62+(1,7+8,55*2+0,7+1,5+0,6*0,55)*0,9)*0,15$		3,355
	"strop lavice ze ztraceného bednění" $0,673*8,6*0,15$		0,868
	žb podlaha (dno) mimo plochy uvedené výše		0,000
	$18,00*10,60*0,20$		38,160
	$-6,77*7,157*0,20$		-9,691
	$-4,34*2,44*0,20$		-2,118
	$-(0,455+2,78+2,553+0,29)*4,28*0,20$		-5,203
	$-4,20*11,25*0,20$		-9,450
va11	Součet		54,246

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 033	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.		datum vystavení:	25.7.2025	
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	25.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Sanace trhliny bazénové vany					
Odkazy na specifikaci:		Viz kód dílu v soupisu prací			
výkresy:		D1-1-8_05 Porucha vany bazénu 2025-06-12 Vyjádření k přepočtu bazénové vany Liberec - Ing. Krejčí			
rozpočtové podklady:		-			
jinou část smlouvy:		-			
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 033 zpracovaného zhotovitelem dne: 25.7.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána: · v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce · v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. · v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
Na základě provedení průzkumu a vyjádření statika byla upravena PD sanace trhliny stěn bazénové vany, kdy se upravuje tvar a provedení dodatečné smykové výztuže, a bylo rozhodnuto o odpočtu sanace trhliny dna, která se ve skutečnosti v konstrukci dna neprojevuje.					
Přílohy: D1-1-8_05 Porucha vany bazénu 2025-06-12 Vyjádření k přepočtu bazénové vany Liberec - Ing. Krejčí					

Důvod změny:

Po odbourání povrchových vrstev dna a stěn bazénové vany byl zjištěn skutečný stav trhliny bazénové vany a na jeho základě byl upraven systém sanace trhliny. Sanace trhliny dna se vypouští, protože v monolitické konstrukci dna se samotná trhlina nevyskytuje. Sanace trhliny stěn je upravena tak, že odpadá použití smykových trnů a je doplněna smyková výztuž a jištění hydroizolačních vlastností pomocí dodatečných injektáží.

Jedná se o narovnání rozporu mezi předpokladem v zadávací dokumentaci a zjištěnou skutečností. Tento rozpor zapříčinila okolnost, kterou zadavatel a projektant nemohli při vynaložení náležité péče předvídat.

Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky.

Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	odst. 6 § 222	X	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací			59 995,99	X		
Cena méněprací			-998 096,22	X		
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.			-938 100,23	X		

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou
Cenový návrh úpravy	
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH 59 995,99
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH -998 096,22
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH) -938 100,23

Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na		Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	ANO	zkrácení lhůty plnění	NE
zvýšení ceny plnění	NE	prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachováno v dokumentech.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....

datum

podpis oprávněné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 033 - Sanace trhliny vany

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -938 100,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	380326343	Kompletní konstrukce nádrží z betonu železového bez výztuže a bednění pro konstrukce bílých van tř. C 30/37, tl. přes 300 mm	m3	-8,012			
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" odpočet betonu trhliny dna dl. 21,8 m					
	VV		-21,8*0,35*0,5*2*1,05		-8,012			
	VV		beton stěn dl. 2,6 m se neodečítá - ponechán pro přehled a tvorbu figury					
	VV	beton	(2,6*2)*0,35*0,5*2*1,05		1,911			
	VV		-beton" výměra převzata ze smluvního rozpočtu pouze pro přehled		-1,911			
	VV		Součet		-8,012			
901	M	24552555R	přísada do betonových směsí protismršťující	kg	7,644			
	P		Poznámka k položce: Protismršťující přísada, např. Sika Control 40					
	VV		protismršťující přísada, spotřeba 0,5-2 %/kg cementu (při 200 kg cementu/m3 betonu je spotřeba přísady 4 kg/m3)					
	VV		beton*4		7,644			
2	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí nádrží konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	-50,140			
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" odpočet bednění trhliny dna 21,8					
	VV		-21,8*0,5*2*1,15*2		-50,140			
3	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí nádrží konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	-50,140			
4	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren nádrží z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,632			
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" r6 po 125mm tlminíky ODPOČET					
	VV		-(2,6*2+21,8)/0,125*(0,2*2+0,35*2+0,25*2)*2*0,222/1000*1,2		-0,184			
	VV		Mezisoučet		-0,184			
	VV		" r8 dodatečná smyková výztuž stěn po 200 mm					
	VV		((2,6/0,2+1)*2*(0,21+0,5+0,4)*2*0,4/1000*1,2					
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" tyče, v PD není určeno, předpoklad r10 - ODPOČET					
	VV		-(2,6*2+21,8)*12*2*0,617/1000*1,2		-0,480			
	VV		" tyče R10 dl. 800 mm v rozteči dle stávající výztuže (200 mm)					
	VV		- stykování přivařením - ve stěnách					
	VV		((2,6*2)/0,2+1)*0,8*2*0,617/1000*1,2		0,032			
	VV		Mezisoučet		-0,448			
	VV		Součet		-0,632			
902	K	985331211	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	11,200			
	VV		r8 dodatečná smyková výztuž stěn po 200 mm dl. kotvení 200 mm					
	VV		(2,6/0,2+1)*2*2*0,2		11,200			
35	K	985331911	Dodatečné vlepování betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stíněném prostoru	m	11,200			
903	K	985331912	Příplatek k dodatečnému vlepování betonářské výztuže za délku do 1 m jednotlivě	m	11,200			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	919131121R	Vyztužení spár při vyspravení včetně vyvrtání otvorů do kluznými trny průměru 30 mm, délky 600 mm	kus	-216,000			
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" předpoklad trhliny 2,6*2+21,8 L stěny a dno					
	VV		" 250mm					
	VV		položka odečtena					
	VV		-(2,6*2+21,8)/0,25*2		-216,000			
6	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve dně	m	-43,600			
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		ODPOČET položky					
	VV		-2*21,8		-43,600			
7	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry pásem gumovým profilovým nebo z PVC ve stěně	m	-10,400			
	VV		odpočet položky					
	VV		-2,6*2*2		-10,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	-9,450			
	VV		odpočet položky					
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		-(2,6*2+21,8)*0,35		-9,450			
	VV		" POZN.: po betonáži XPS do hloubky 50mm odstranit !!					
	VV		Součet		-9,450			
9	K	953333124	PVC těsnicí pás do betonových konstrukcí do pracovních spar vnitřní, pokládáný doprostřed konstrukce mezi výztuž šířky 320 mm	m	-27,000			
	VV		odpočet položky					
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		-(2,6*2+21,8)		-27,000			
10	K	953334124	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 25 mm s prodlouženou dobou bobtnání	m	-43,600			
	VV		odpočet položky těsnění dna					
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		-21,8*2		-43,600			
11	K	953334654	Kruhový PVC profil do řízených smršťovacích spar betonových konstrukcí k vytvoření a utěsnění plánovaných spar pro tloušťku stěny přes 240 do 350 mm	m	-54,000			
	VV		odpočet položky					
	VV		" po odbourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		-(2,6*2+21,8)*2		-54,000			
12	K	93199413R	Těsnění spáry betonové konstrukce tmelem silikonovým D+M	m	-54,000			
	VV		" ubourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		odpočet položky					
	VV		-(2,6*2+21,8)*2		-54,000			
	VV		Součet		-54,000			
13	K	977211112.1	Vytvoření otvoru v konstrukcích železobetonových přes 200 do 350 mm (řezáním, jádrovým vrtáním)	m	-174,400			
	VV		" POZOR veškeré bourání ŽB kcí musí být předem odfezény speciálními pilami na ŽB dle požadavku kompletního projektu !!!					
	VV		" ro ubourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		odpočet konstrukce dna					
	VV		-21,8*2*3		-130,800			
	VV		Mezisoučet		-130,800			
	VV		-21,8*2" ještě řezání ve dle pro dilatační pás do dna		-43,600			
	VV		dobetonovávání stěny - odpočet dna		-43,600			
	VV		Mezisoučet		-43,600			
	VV		Součet		-174,400			
14	K	977342112	Frézování drážek v betonu, rozměru do 50x50 mm	m	-87,200			
	VV		odpočet konstrukce dna					
	VV		-21,8*2*2		-87,200			
15	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	-7,630			
	VV		" ubourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" pedpoklad výšky trhliny 1ks/=1,560m					
	VV		odpočet bourání dna					
	VV		-21,8*0,35*0,5*2		-7,630			
	VV		Součet		-7,630			
16	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-15,260			
	VV		" ubourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" předpoklad výšky trhliny 1ks/=1,560m					
	VV		-21,8*2*0,35 "odpočet konstrukce dna		-15,260			
	VV		Součet		-15,260			
17	K	985311111	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm	m2	-15,260			
	VV		"odpočet konstrukce dna" -15,26		-15,260			
18	K	985321111	Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů	m2	-15,260			
	VV		"odpočet konstrukce dna" -15,26		-15,260			
19	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm	m2	-15,260			
	VV		"odpočet konstrukce dna" -15,26		-15,260			
20	K	985331215	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	-139,520			
	VV		" ubourání stávající stěny kolem trhliny					
	VV		" po 125mm 2x na každé straně					
	VV		" hl.min 200mm					
	VV		odpočet konstrukce dna					
	VV		-21,8/0,125*2*2*0,2		-139,520			
21	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	-0,484			
	VV		-139,52*2*1,578/1000*1,1" odpočet konstrukce dna		-0,484			
904	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	36,270			
	VV		"odstranění stávajících těsnících plechů"					
	VV		2*(2,6+0,5)*0,25*0,003*7800		36,270			
D	997		Přesun sutě					
22	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-18,928			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	997013501R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku zajištěnou zhotovitelem stavby se složením	t	-18,928			
24	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-18,928			
D 998 Přesun hmot								
25	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-24,129			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
905	K	711492485	Montáž injektážní hadice pro dvojitý hydroizolační systém spodní stavby na svislé ploše	m	16,400			
	VV		(2,6+1+0,5)*2*2		16,400			
906	M	28342110	hadička injektážní IH 12/6	m	18,040			
	VV		16,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		18,040			
907	K	711492487	Montáž injektážní trubice pro dvojitý hydroizolační systém spodní stavby na svislé ploše včetně dodávky materiálu	kus	8,000			
	VV		4*2		8,000			
908	M	28342102	trubice injektážní odbočná (manžeta zemní fólie)	kus	8,000			
909	K	281604121	Injektování aktivovanými směsmi nízkotlaké sestupné tlakem do 0,6 MPa	hod	4,000			
910	M	24551001	emulze injektážní krémová na bázi silanů, proti vzlínající vlhkosti	litr	2,133			
	P		Poznámka k položce: Přesnou specifikaci zvolit na základě technologického předpisu dodavatele					
	VV		PI*0,006*0,006*16,4*1000*1,15		2,133			
911	K	282604129	Příplatek za injektování aktivovanými směsmi v podzemí	hod	4,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
912	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	8,000			
	VV		"stýkování výztuže oboustranným svarem" 8		8,000			

OZNÁMENÍ ZMĚNY				Číslo OZ: 035	
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	datum vystavení:	31.7.2025		
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC				
Název akce:	Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci				
Způsob odeslání:	poštou	e-mailem	CDE (Proconom)	osobně	faxem
Datum:	31.7.2025				
Oznámení vydává:	Metrostav DIZ s.r.o.				
Název změny: Oprava chyby montážní položky elektroporcelánu					
Odkazy na specifikaci:	Viz kód dílu v soupisu prací				
výkresy:	-				
rozpočtové podklady:	-				
jinou část smlouvy:	-				
Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. SoD DS202401906 uvedené v rozpočtu prací k Oznámení změny č. 035 zpracovaného zhotovitelem dne: 31.7.2025					
V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána:					
· v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce					
· v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele					
a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,					
b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a					
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
· v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.					
Popis změny:					
V soupisu prací v objektu D.1.1.2.2-H5 se nahrazuje položka pro montáž dlaždic betonových za správnou položku pro montáž elektroporcelánových tvarovek.					
Přílohy: -					

Důvod změny:

V soupisu prací je v objektu D.1.1.2.2-H5 nahrazena původní položka montáž dlažby za smluvní položku pro montáž elektroporcelánu. Jedná se o opravu chybné položky v zadávacím soupisu prací (výkazu výměr). Provedením části díla externím zhotovitelem (není myšleno subdodavatelsky generálním zhotovitelem (GZ), ale cizí firmou) by GZ nenesl garanční záruky. Z důvodu návaznosti na technologický postup prací a její koordinaci na staveništi není možné zasahování do díla dalším zhotovitelem bez souhlasu GZ.

Navrhovaná změna je v souladu se zákonem 134/2016 Sb.:

(v Kč bez DPH):	odst. 4 § 222	odst. 5 § 222	X	odst. 6 § 222	odst. 7 § 222	odst. 1 § 100
Cena víceprací		1 945 805,21	X			
Cena méněprací		-779 939,98	X			
Součet hodnot dle příslušného § Z. 134/2016 Sb.		1 165 865,23	X			

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

NE	změna termínu plnění stanovené smlouvou
ANO	změna ceny plnění stanovené smlouvou
Cenový návrh úpravy	
ANO	vícepráce v hodnotě Kč bez DPH 1 945 805,21
ANO	méněpráce v hodnotě Kč bez DPH -779 939,98
	celková hodnota změny (v Kč bez DPH) 1 165 865,23
Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na	
snížení ceny plnění	NE
zvýšení ceny plnění	ANO
Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na	
zkrácení lhůty plnění	NE
prodloužení lhůty plnění	NE

Vyjádření k navrhované změně:**ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:**

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

.....
datum podpis oprávněné osoby

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis víceprací, méněprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že dodatečné stavební práce plynoucí z realizace této změny budou zhotovitelem realizovány za podmínek a cen domluvených v dodatku smlouvy o dílo. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

.....
datum podpis oprávněné osoby

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla. Zatřídění změny dle § z. 134/2016 Sb. neurčil zhotovitel.

.....
datum podpis oprávněné osoby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V LIBERCI

Objekt: 035 - Oprava chyby montážní položky

Místo: Tržní náměstí 1338, 460 01 Liberec Datum: 16. 5. 2025

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant:

Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Metrostav DIZ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 165 865,23

D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		782	Dokončovací práce - obklady z kamene					
1	K	782141117	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene kladených do malty přes 35 ks/m2	m2	-515,254			
	VV		16,4*6,8 " schodiště wellness/interiér		111,520			
	VV		13,58*6,8 " schodiště fitness		92,344			
	VV		1,05*3,2 " schodiště fitness-zed' 1NP		3,360			
	VV		13,95*3,2 " 1/2kruh fitness-vstup		44,640			
	VV		14,48*3,2 " 1/2kruh wellness-vstup		46,336			
	VV		8,28*2,6 " zádveří 1.001/interiér		21,528			
	VV		14,39*3,2 " úpravna 1.012 /interiér		46,048			
	VV		Mezisoučet		365,776			
	VV		8,19*3,2 " recepce		26,208			
	VV		6,15*3,05 " rampa *průměrná výška		18,758			
	VV		8,52*2,9 " restaurace		24,708			
	VV		Mezisoučet		69,674			
	VV		7,49*2,9 " dětský koutek		21,721			
	VV		7,03*0,35 " dětský koutek-sokl		2,461			
	VV		19,18*2,9 " 1/2kruh restaurace-mokrý bar		55,622			
	VV		Mezisoučet		79,804			
	VV	EP_	(365,776+69,674+79,804)" Výměra celkem		515,254			
	VV		-----					
	VV		-EP_ " odpočet chybné montážní položky		-515,254			
13	K	7821411.7	Montáž obkladů stěn z dlaždic z elektroporcelánu kladených do malty přes 35 ks/m2 vč. systémových vhodných AL lišt	m2	515,254			
	VV		EP_ " přípočet správné montážní položky		515,254			