

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	11-0076	Votice - zateplení objektů Wolkerova č.p. 349, 350
	11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2

Objednatel:	Město Votice Komenského nám. 700 25901 Votice	IČ: 00232963 DIČ: CZ00232963
Zhotovitel:	VEXTA a.s. Hovorčovická 137 25065 Bořanovice	IČ: 26196662 DIČ: CZ26196662

Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem

HSV				212 827 25
PSV				
MON				
VN				
ON				
Celkem				

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12	%	12 827 25
Snížená DPH	12	%	
Základ pro základní DPH	21	%	
Základní DPH	21	%	
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH	1
--------------------------	----------

V _____ dne **25.11.2025**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2					
1	1 - Stavební část					
2	1 - Stavební část					
2	11 - Hromosvod					
3	11 - Hromosvod					
3	Vedlejší rozpočtové náklady	-				
4	2 - Vedlejší rozpočtové n...	-				
Celkem za stavbu						

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			277 224,22	226,00
5	Komunikace pozemní	HSV				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV				
D2	HROMOSVODOVÝ DRÁT	HSV				
D3	UZĚMNĚNÍ A POSPOJENÍ	HSV				
OST	Přidané položky	HSV				
VRN3	Zařízení staveniště	HSV				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV				
740	Elektromontáže	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11-0076	Votice - zateplení objektů Wolkerova č.p. 349, 350
R:	11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2
C:	1	1 - Stavební část
C:	2	1 - Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1		Zemní práce				
1	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	63,00000		
2	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	630,00000		
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	63,00000		
4	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 170904	t	141,77000		
5	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,00000		
6	132212131.R1	Výkop kufru pod asfaltové plochy do hl. 0,5 m	m2	108,00000		
7	16275_01	Terénní úpravy - svah u zahradních obručků	m	36,00000		

Díl 5		Komunikace pozemní				
8	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m	m2	-100,00000		
9	57615_R1	Ruční pokládka asfaltové směsi za horka bez postřiku z emulze tl. 5cm - vyrovnávací	m2	100,00000		
10	57615_R2	Ruční pokládka asfaltové směsi za horka bez postřiku z emulze tl. 5cm - ohrusná	m2	100,00000		

Díl 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
11	AGP004	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm -W01 - výklenky londžii (stěny)	m2	103,70000		
12	28375933	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 50mm	m2	55,08000		
13	2837593.4	deska EPS 70 fasádní tl. 20-30 mm	m2	50,70000		
14	ETICS_PRIS_20005	Dilatační profil průběžný	m	20,00000		
15	ETICS_PRIS_30001	Fasádní větrací mřížka PVC se sítkou	ks	60,00000		

Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	985111231R	Odsekání betonu rubu kleneb a podlah tl do 80 mm (odhalení a vyfrézování prasklin v betonu, očištění zkorodované výztuže do lesku, odmaštění, utryskání)	m2	-30,00000		
17	985112122R	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm - stříšky nad vchody (vyfrézování prasklin v betonu, očištění zkorodované výztuže do lesku, odmaštění a otryskání)	m2	-3,20000		
18	985112132	Odsekání degradovaného betonu podlah tl do 30 mm	m2	-40,00000		
19	985112193	Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-40,00000		
20	985321112R	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 2 vrstvy proti korozi	m2	-33,20000		

Položkový rozpočet

S:	11-0076	Votice - zateplení objektů Wolkerova č.p. 349, 350
R:	11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2
C:	1	1 - Stavební část
C:	2	1 - Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

21	985321912	Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	-33,20000		
22	98599991R	Očištění zkorodované výztuže do lesku, odmaštění a otryskání	kpl	-1,00000		
23	9991991R	Statické posouzení bet.podlahových desek na lodžích a stříšek nad vchody do domu za účasti statika	kpl	-1,00000		
24	9991992R	Mělké trhliny ve zdivu budou vyškrábány a vyčištěny,zatmeleny,překrytyt armovací tkaninou 2x,hluboké trhliny budou vyčištěny,vyfrézovány příčné drážky a vyztuženy vlepenou ocel.výztuží--zadavatel chce cenu 50 000Kč/kpl-doplňte !!!	kpl	-1,00000		
25	9991993R	V případě výskytu řas.mechů a plísní bude použit přípravek V003(např.Webwr),případné výkvěty a zasolení musí být odstraněno--zadavatel chce cenu 50 000Kč/kpl-doplňte !!!	kpl	-0,24500		
26	97199993R	Demontáž zvonkového tabla (vč. likvidace odpadu) (6)	kus	-2,00000		
27	AGPOKAP0006	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	36,00000		
28	460751132	Osazení betonových žlabů	m	3,00000		
29	5921702_2	obrubník betonový záhonový 1000/250/50	kus	36,00000		
30	59217-02_3	Dodávka betonový žlab 140/140 D400KN 1m	kus	3,00000		
31	5917_02_4	Dodávka čistící kus D400kN	kus	1,00000		
32	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně, úprava podloží, zpětná montáž	m2	6,00000		
33	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% -W01	m2	-235,06000		
34	98511_01	Částečné ubourání betonových kanálů včetně řezání betonu - ručně	kpl	1,00000		

Díl	OST	Přidané položky				
35	171201211š	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-2,30400		
36	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	-4,00000		
37	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 -pro drenážní šachty	m3	-1,44000		
38	162701105š	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-1,44000		
39	162701109š	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-28,80000		
40	167101101š	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-1,44000		
41	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus	4,00000		
42	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	4,00000		
43	72124_28_01	Dosávka a montáž KG potrubí - odvodnění gajgrů	m	20,00000		

Díl 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	
----------------	--	--

Položkový rozpočet

S:	11-0076	Votice - zateplení objektů Wolkerova č.p. 349, 350
R:	11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2
C:	1	1 - Stavební část
C:	2	1 - Stavební část

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

44	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	17,70000		
45	62852255	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,2 mm vložka polyesterové rouno šedý minerální hrubozrný posyp	m2	21,24000		

Díl 740	Elektromontáže				
46	740992R	M+D nových zvonkových tabel, vč.plechové tabulky 250 x 150 mm	kpl	-2,00000	
47	740995R	Montáž antén WIFI (internet) - fasáda 3	kpl	-6,00000	

Díl 762	Konstrukce tesařské				
48	762331911R	Řezání latí 40x70mm dřevěných dělicích stěn sklepních kójí	m	55,00000	

Díl 764	Konstrukce klempířské				
49	76400-4801	Demontáž podokapního žlabu do suti (5)	m	110,00000	
50	76400-4802	Rozebrání stříšní krytiny a zpětná montáž z důvodu montáže žlabových háků	m	110,00000	
51	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou RŠ 400 mm	m	-30,00000	

Díl 767	Konstrukce zámečnické				
52	767992R	Montáž parabol satelitů vč.držáků	kpl	-6,00000	
53	767999991R	ŠETRNÁ !!! Demontáž mříží pevných nebo otevíravých (vč. uskladnění pro další použití)	kus	-3,00000	

Díl 771	Podlahy z dlaždic				
54	59761408	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné barevná přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,35000	

Díl 781	Obklady keramické				
55	781674113	Montáž keramických obkladů parapetů š přes 150 mm lepených flexibilním lepidlem	m	30,00000	

Díl 783	Dokončovací práce - nátěry				
56	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek -R01	m2	-365,00000	
57	AGP131	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-365,00000	

Položkový rozpočet

S:	11-0076	Votice - zateplení objektů Wolkerova č.p. 349, 350
R:	11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2
C:	2	11 - Hromosvod
C:	3	11 - Hromosvod

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl D2	HROMOSVODOVÝ DRÁT				
1	Pol1	Drát FeZn o 10mm(0,62kg/m), volně	m	12,50000	

Díl D3	UZĚMNĚNÍ A POSPOJENÍ				
2	Pol12	Podpěra vedení na fasádu PV17 zateplení 180mm	ks	22,00000	

Položkový rozpočet

S:	11-0076	Votice - zateplení objektů Wolkerova č.p. 349, 350
R:	11000112/2	Votice-zateplení objektů Wolkerova č.p.349-50-2 -SO 01 Změnový list č.2
C:	3	Vedlejší rozpočtové náklady
C:	4	2 - Vedlejší rozpočtové n...

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	VRN3	Zařízení staveniště
1	035002000	Pronájem ploch, objektů - zábor veřejných ploch stavbou (lešením, materiálem apod.)

kpl

-1,00000