

SMLOUVA O DÍLO č. 24/512

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění

na realizaci díla



MBNPP00270Z8

„DOMANÍN - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + MÍSTNÍ ROZHLAS“

1 Smluvní strany

1.1 Město Bystřice nad Pernštejnem

Sídlo : Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01
Zastoupený : Mgr. Martinem Horákem - starostou města
IČ : 00294136
DIČ : CZ 00294136
Tel. : 566 590 311
E-mail : posta@bystricenp.cz
(dále též jen „objednatel“)

Firma zhotovitele : E. mont s.r.o.

Sídlo : Vratislavovo nám. 115
Zastoupený : Ing. Josef Macháček, Vladimír Karásek - jednatelé
IČ : 43378129
DIČ : CZ43378129
Tel. : 566618440
E-mail : emont@emont.cz
(dále též jen „zhotovitel“)

2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla DOMANÍN - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + MÍSTNÍ ROZHLAS, které je bližší specifikováno oceněným soupisem prací tvořícím přílohu této smlouvy. Rozsah díla viz projektová dokumentace REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V DOMANÍNĚ zpracovaná Ing. J.Kučerou, Zlatkov 37 a požadavky objednatel. Jedná se o provedení nových rozvodů sítě VO a MR izolovaným vedením AES 2x16mm² po nových stožárech distribuční sítě NN EG.D, včetně přemístění stávajících svítidel a reproduktorů ze stožárů určených k demontáži na nové stožáry EG.D a dále dodávka a montáž 8 ks nových sadových stožárů VO včetně souvisejících kabelových rozvodů v zemi. Provedení díla dle této smlouvy a uvádění do provozu bude koordinováno se stavebními úpravami distribuční sítě NN (investice EG.D).

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve smlouvě sjednané ceny za jeho provedení. Zhotovitel vystaví daňový doklad se splatností 21 dnů po úspěšném předání dokončeného díla a podpisu předávacího protokolu. Po vzájemné dohodě je možná i dílčí fakturace již dokončených a provozuschopných ucelených částí díla.

2.3. Nedílnou součástí díla jsou dále:

- zajištění ochrany stávajících podzemních sítí při výkopových pracích
- geodetické zaměření kabelových rozvodů VO v zemi
- drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
- práce a dodávky, které specifikovány nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

3 Čas plnění

3.1 Termíny realizace díla:

3.1.1 ukončení díla: do 30.4. 2026

3.1.2 vyklizení staveniště: do 30.4. 2026

- 3.2 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

4 Cena za dílo

- 4.1 Celková cena díla dle článku II. této smlouvy je dohodnuta ve výši **754.991,85 Kč** bez DPH a byla stanovena na základě rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Tato cena zahrnuje zejména:

- 4.1.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
- 4.1.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla
- 4.1.3. geodetické práce (pouze rozvody VO v zemi)

- 4.2 Objednatel prohlašuje, že :

- stavební objekt DOMANÍN - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ + MÍSTNÍ ROZHLAS včetně zemních prací **neslouží** pro ekonomickou činnost objednatele a v souladu s §92e zákona 235/2004 Sb. o DPH **nespadá** do režimu přenesené daňové povinnosti.

5 Záruka za jakost

- 5.1 Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím **36 měsíců** ode dne převzetí předmětu díla objednatelem. Záruka se nevztahuje stávající a přemístěné zařízení, na vady díla způsobené atmosférickými vlivy a nesprávnou obsluhou dodaného el. zařízení.

6 Sankce a odpovědnost za škody

- 6.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené ust. § 1970 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.2 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 6.3 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Zhotovitel si je vědom významu smluvních povinností, které objednatel zajišťuje smluvními pokutami stanovenými tímto článkem, principu jejich výpočtu rozumí a tento přijímá.

7 Zvláštní ujednání


- 7.1 Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, datovanými a chronologicky číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
- 7.2 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Doložka o schválení:

Tato smlouva byla schválena starostou města na základě směrnice 2/2024 O evidenci smluv a objednávek dne jejího podpisu.


V Bystřici nad Pernštejnem dne 5. listopadu 2025.

Za objednatele:


Mgr. Martin Horák

Za zhotovitele:

E.mont, s.r.o.
Vratislavovo nám. 115
592 31 Nové Město na Moravě


Ing. Josef Macháček



MĚSTO
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM

Nabídka E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě

Zakázka: Domanín - rekonstrukce veřejného osvětlení + místní rozhlas

1) Veřejné osvětlení - kabelem v zemi

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Elektromontáže							
1	Pojistková skříň PS100 na sloup vč. držáku a připojení na vedení VO, kompl.	ks	2,00	1 550,00	3 100,00	2 100,00	4 200,00	7 300,00
2	TRUBKA EL. PLAST	ks	2,00	311,00	622,00	120,00	240,00	862,00
3	Kryt plastové trubky	ks	2,00	244,00	488,00	65,00	130,00	618,00
4	Skříň kabelová SP100 pilíř (3x OPV14) vč. výstroje	ks	1,00	15 490,00	15 490,00	650,00	650,00	16 140,00
5	Stožár sadový LBH 5 - B (5,8m) vč. manžety	ks	7,00	6 704,00	46 928,00	850,00	5 950,00	52 878,00
6	Stožár sadový LBH 6 - B (6,8m) vč. manžety	ks	1,00	6 929,00	6 929,00	850,00	850,00	7 779,00
7	Pouzdro stožáru VO 300/1000	ks	4,00	530,00	2 120,00	160,00	640,00	2 760,00
8	elektrovýzbroj stožárová	ks	8,00	711,00	5 688,00	95,00	760,00	6 448,00
9	Kabel silový CYKY- J 4 x10 mm2	m	335,00	136,00	45 560,00	16,00	5 360,00	50 920,00
10	CYKY 3x1.5 mm2	m	50,00	15,10	755,00	10,00	500,00	1 255,00
11	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	300,00	0,00	0,00	6,00	1 800,00	1 800,00
12	Trubička smršťovací z/žl na zemnicí kulatinu	m	2,00	31,00	62,00	35,00	70,00	132,00
13	Ukončení kabel.do 1kV 4-25mm2, vč. připojení na svork., komplet	ks	17,00	0,00	0,00	290,00	4 930,00	4 930,00
14	svorka zemnicí připoj. Ke konstrukci SP-1	ks	8,00	26,50	212,00	38,00	304,00	516,00
15	svorka zemnicí univerzální SS	ks	10,00	17,10	171,00	38,00	380,00	551,00
16	svítidlo na stožár - dodá investor	ks	8,00	0,00	0,00	350,00	2 800,00	2 800,00
17	ocelový drát pozinkovaný FeZn-D8	m	15,00	22,00	330,00	19,00	285,00	615,00
18	ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10	m	400,00	16,30	6 520,00	19,00	7 600,00	14 120,00
19	korunovaná chránička ohebná 40/36 rol.	m	25,00	24,50	612,50	14,00	350,00	962,50
20	korunovaná chránička ohebná 63/52 rol.	m	300,00	43,00	12 900,00	15,00	4 500,00	17 400,00
21	PU montážní pěna pistolová 750 ml	ks	1,00	136,00	136,00	100,00	100,00	236,00
22	Podružný materiál	kpt	1,00	150,00	150,00	450,00	450,00	600,00
	Elektromontáže - celkem				148 773,50		42 849,00	191 622,50
	Zemní práce							
23	výkopy, záhozy úprava terénu pro kabely VO, které budou připoloženy ke kabelu NN EG.D	m	300,00	20,00	6 000,00	160,00	48 000,00	54 000,00
24	fólie výstražná rudá šířky 33cm	m	100,00	6,00	600,00	5,00	500,00	1 100,00
25	výkop jámy pro stožár	ks	4,00		0,00	450,00	1 800,00	1 800,00

26	pouzdrový základ pro stožár VO vč. betonáže	ks	4,00	890,00	3 560,00	850,00	3 400,00	6 960,00
	Zemní práce - celkem				10 160,00		53 700,00	63 860,00
	HZS							
27	vysokozdvížná montážní plošina	kpl	4,00		0,00	690,00	2 760,00	2 760,00
28	Zabezpečení pracoviště	kpl	1,00		0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
29	koordinace ostatními pracemi, technická činnost	kpl	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
30	geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00		0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
31	Revizní technik	hod	6,00		0,00	690,00	4 140,00	4 140,00
	HZS - celkem				0,00		20 400,00	20 400,00
	VO větev směr č.p.132 (viz nabídka z 28.11.2024) - celkem	kpt	1,00					52 645,05
Veřejné osvětlení - kabelem v zemi - celkem				Kč, bez DPH			328 527,55	

2) Nadzemní rozvody VO po stožárech EG.D

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Elektromontáže							
1	kabel AES 2x16	m	1 755,00	28,50	50 017,50	45,00	78 975,00	128 992,50
2	svorka kotevní IVV AES 2x25	ks	14,00	115,00	1 610,00	380,00	5 320,00	6 930,00
3	svorka závěsná nosná AES 16-120 SO 270	ks	40,00	159,40	6 376,00	230,00	9 200,00	15 576,00
4	držák kotevní KD Bandimex	ks	14,00	113,80	1 593,20	158,00	2 212,00	3 805,20
5	držák VHS s hákem Bandimex nosný	ks	40,00	166,30	6 652,00	158,00	6 320,00	12 972,00
6	páska Bandimex B205 s.16mm	ks	4,00	787,50	3 150,00	2 400,00	9 600,00	12 750,00
7	spona Bandimex S255 s.16mm	ks	80,00	6,70	536,00	25,00	2 000,00	2 536,00
8	svorka odb.propojovací SLIW54	ks	16,00	208,10	3 329,60	95,00	1 520,00	4 849,60
9	svorka odb.propojovací VO SLIW50	ks	50,00	72,50	3 625,00	95,00	4 750,00	8 375,00
10	demontáž, přemístění a opětná montáž svítidla VO	ks	25,00	0,00	0,00	480,00	12 000,00	12 000,00
	Elektromontáže - celkem				76 889,30		131 897,00	208 786,30
	HZS							
11	vysokozdvížná montážní plošina	hod	40,00		0,00	690,00	27 600,00	27 600,00
12	koordinace ostatními pracemi, technická činnost	kpl	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
13	dokumentace skutečného provedení	kpl			0,00		0,00	0,00
14	Revizní technik	hod	6,00		0,00	690,00	4 140,00	4 140,00
	HZS - celkem				0,00		36 740,00	36 740,00
Nadzemní rozvody VO po stožárech EG.D - celkem				Kč, bez DPH			245 526,30	

3) Nadzemní rozvody místního rozhlasu po stožárech EG.D

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
	Elektromontáže							
1	kabel AES 2x16	m	1 300,00	28,50	37 050,00	45,00	58 500,00	95 550,00
2	svorka kotevní IVV AES 2x25	ks	10,00	115,00	1 150,00	380,00	3 800,00	4 950,00
3	svorka závěsná nosná AES 16-120 SO 270	ks	30,00	159,40	4 782,00	230,00	6 900,00	11 682,00
4	držák kotevní KD Bandimex	ks	10,00	113,80	1 138,00	158,00	1 580,00	2 718,00
5	držák VHS s hákem Bandimex nosný	ks	30,00	166,30	4 989,00	158,00	4 740,00	9 729,00
6	páska Bandimex B205 s.16mm	ks	2,00	787,50	1 575,00	2 400,00	4 800,00	6 375,00
7	spona Bandimex S255 s.16mm	ks	40,00	6,70	268,00	25,00	1 000,00	1 268,00
8	svorka odb.propojovací SLIW54	ks	12,00	208,10	2 497,20	95,00	1 140,00	3 637,20
9	svorka odb.propojovací VO SLIW50	ks	18,00	72,50	1 305,00	95,00	1 710,00	3 015,00
10	demontáž, přemístění a opětná montáž reproduktoru MR	ks	20,00	0,00	0,00	480,00	9 600,00	9 600,00
11	Krabička PVC IP65 malá	ks	9,00	85,20	766,80	55,00	495,00	1 261,80
12	Svorkovnice 6100 ... rozhlas	ks	20,00	14,20	284,00	48,00	960,00	1 244,00
13	Kabel CYKY 2Bx1,5 mm ²	m	20,00	10,90	218,00	10,00	200,00	418,00
14	Držák reproduktoru na stožár EG.D - atyp	ks	9,00	480,00	4 320,00	290,00	2 610,00	6 930,00
15	Spojovací a podružný materiál	sada	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00
	Elektromontáže - celkem				60 843,00		98 535,00	159 378,00
	HZS							
23	vysokozdvíhací montážní plošina	hod	24,00		0,00	690,00	16 560,00	16 560,00
24	koordinace ostatními pracemi, technická činnost	kpl	1,00		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
25	dokumentace skutečného provedení	kpl			0,00		0,00	0,00
	HZS - celkem				0,00		21 560,00	21 560,00
Nadzemní rozvody MR rozhlasu po stožárech EG.D - celkem				Kč, bez DPH		180 938,00		

Nabídka E.mont, s.r.o. celkem	Kč, bez DPH	754 991,85
DPH	21%	158 548,29
Nabídka E.mont, s.r.o. celkem (včetně DPH)	Kč, vč DPH	913 540,14

Datum: 09/2025

Zpracoval: E.mont, s.r.o. Nové Město na Moravě

 **E.mont, s.r.o.**
Vratislavovo nám. 115
592 31 Nové Město na Moravě