

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

„Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Přísečnice – Výsluní“

Číslo smlouvy objednatele: S-V/2013/2025/CV

Číslo smlouvy zhotovitele: 251411124

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje**, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
zastoupené: Ing. Marek Macho, pověřen řízením organizace
IČ: 00080837
za věcné plnění smlouvy odpovídá: [redacted] edoucí TSÚ provoz Chomutov
za finanční plnění smlouvy odpovídá: [redacted] áměstek ředitele
na straně jedné

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Společnost „COLAS CZ a.s. a Silnice Topolany**
Správce Společnosti: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Sedlecká 271/30, Karlovy Vary
Zastoupena: [redacted] manažer regionu na základě plné moci COLAS CZ, a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 50 300 13 729/5500
na straně druhé
dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele S-V/2013/2025/CV, č. zhotovitele 251411124, uzavřené dne 08.07.2025, na provedení díla následovně:

- II. 1. Předmětem Dodatku je změna níže uvedených ustanovení Smlouvy.
- II. 2. Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena díla, a to následovně:

Původní cena díla:	9.696.312,88 Kč bez DPH
Vícepráce:	+ 35.910,00 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 64.330,58 Kč bez DPH
Nová cena díla:	9.667.892,30 Kč bez DPH

Důvodem změny jsou doměrky dle geodetického zaměření skutečného provedení.

Závěrečná ustanovení

- III. 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- III. 2. Tento Dodatek se po podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy.
- III. 3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- III. 4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- III. 5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, uzavírají jej ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Přílohy:



- Návrh změny
- Zdůvodnění změny
- ZL č. 1

V Dubí, dne

V, dne

.....

za objednatele
Ing. Marek Macho
pověřen řízením organizace



NÁVRH ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)		
Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Přísečnice – Výsluní SOD ze dne 08.07.2025	Číslo změny: 1.	
Registrační číslo: S-V/2013/2025/CV	Datum: 10.11.2025	
Návrh změny navazuje na: Jednání z kontrolního dne a na vyplynutí situace z průběhu stavby.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒	
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐	
popis prací: (stručný popis změny) Doměrky dle skutečného provedení. <u>Soupis přípočtů po oddílech:</u> <u>Soupis odpočtů po oddílech:</u> viz příloha: Zdůvodnění změny Položkový rozpočet k změnovému listu č. 1		
Počet listů příloh: 2		
Navrhovaná změna ceny díla:		
zvýšení ceny o		
snížení ceny o		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o		
Za zhotovitele:		
Za objednatele		

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Přísečnice – Výsluní SOD ze dne 08.07.2025			Číslo změny: 1.	
Registrační číslo: S-V/2013/2025/CV			Datum: 10.11.2025	
Určeno pro	projektanta ☒	TDS ☒	zhotovitele ☒	objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Soupis odsouhlasených přípočtů:

+ 35.910,00 Kč bez DPH

Soupis odsouhlasených odpočtů:

- 64.330,58 Kč bez DPH

Rozdíl [REDACTED]

Počet připojených listů: 2		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny s Původní cena díla		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
Cena díla vč. ZM			
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně		celková lhůta po změně	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	e		☐
	chybou v dokumentaci zakázky		☐
	zjištěnou skutečností		☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Přísečnice – Výsluní

SOD ze dne 08.07.2025

Registrační číslo: S-V/2013/2025/CV

Podrobnější popis změny - přípočet:

V zadávacím rozpočtu stavby nebylo uvažováno se spojovacím asfaltovým postřikem pod vyrovnávky z ACL16+.

Odůvodnění změny - přípočet:

Spojovací asfaltový postřik pod vyrovnávky z ACL 16+ je nutný pro spojení stávajícího odfrézovaného povrchu a nové asfaltové vrstvy.


Odůvodnění změny - odpočet:

Vyhrazené změny (Doměrky) byly stanoveny měřením na základě geodetického zaměření skutečně provedených prací viz. příložené GZ. Tyto změny neznamenaají změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravují, respektive upřesňují, řešení uvažované v zadávací dokumentaci z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Geodetickým zaměřením byla zjištěna plocha o 245 m² menší oproti výměře v položkovém rozpočtu objednatele. Z tohoto důvodu byla ponížena cena za frézování, spojovací postřik, pokládku ACO 11+ PMB 45/80-65.

V rozpočtu bylo uvažováno s vyrovnávkami živičného povrchu z ACL16+ v rozsahu 10 % z celkové plochy komunikace. Po odfrézování obrusné vrstvy byl zjištěn lepší stav ložních vrstev a provedené vyrovnávky byly v menším rozsahu, než předpokládal rozpočet. Skutečných rozsah vyrovnávek ACL 16+ je doložen vážnými lístky dodané asfaltové směsi.

Nezbytnost vyvolaných změn:

Je nezbytné, z hlediska zjišťování skutečně provedených prací, uvést do souladu položky obsažené ve výkazu výměr zadávací dokumentace (rozpočtu zhotovitele) se skutečně realizovaným rozsahem prací.



Soupis prací SO po všech změnách

Název stavby: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Přísečnice – Výsluní

Číslo a název SO/PS: Oprava živičného povrchu silnice č. II/223 Přísečnice - Výsluní, km 17,900 - 22,400 [4 500 m]

Číslo a název rozpočtu: -

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

-/01

celkem po všech změnách

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu
1	2	3	4	5	6	7
1		Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu na skládku, včetně poplatku za uložení na skládku [80*0,5]	m²	40,00	40,00	0,00
2		Řezání styčných spár tl. do 100 mm	m	80,00	80,00	0,00
3		Frézování povrchu tl. do 50 mm s odvozem odfrézovaného materiálu [4500*6,82*0,05]	m3	1 534,50	1 522,25	-12,25
4		Položení nového asfaltového koberce ACO 11 (+) PMB 45/80-65 v tl. do 50 mm [4500*6,82]	m²	30 690,00	30 445,00	-245,00
11		Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m² [4500*6,82]	m²	30 690,00	34 281,00	3 591,00
12		Přetření styčných spár emulzí s podrcením [4500+94]	m	4 594,00	4 594,00	0,00
16		Vyrovnávka živичného povrchu ACL 16 (+) (50/70) v tl. do 50mm do 10% celkové plochy [30690*0,1*0,05*2,5] Čerpání položky ve smyslu §100 zákona č. 134/2016Sb. výlučně na základě pokynu objednatele, po předchozí prohlídce odfrézovaného úseku a v souladu s platnou ČSN 73 6121.	t	383,63	379,80	-3,83
18		Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK	m	4 500,00	4 500,00	0,00
19		Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - plastem strukturálním	m	4 500,00	4 500,00	0,00
22		Vodicí čára v šíři 125mm provedeno barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK [4500+4500]	m	9 000,00	9 000,00	0,00
23		Vodicí čára v šíři 125mm provedeno - plastem strukturálním [4500+4500]	m	9 000,00	9 000,00	0,00
24		Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou včetně předznačení - PODSTŘÍK [60]	m²	60,00	60,00	0,00
25		Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - plastem stěrkovým [60]	m²	60,00	60,00	0,00
26		Seřiznutí krajnic do 200mm s odvozem na skládku včetně poplatku za uložení na skládku [8000*0,5*0,2]	m3	800,00	800,00	0,00
27		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 150mm frakce 0-22mm [8000*0,5*0,15]	m3	600,00	600,00	0,00
28		DIO včetně zajištění a projednání DIR, zjištění a vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00	1,00	0,00
29		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	kpl	1,00	1,00	0,00

Celkem

