



Cenový návrh - obnova MK Meruňková Nový Bor

Stavba: CL2024-08-02 Oprava povrchu ul. Meruňková Nový Bor

101 517 721,85 Kč

Objekt 102 Oprava ul. Meruňková

Rozpoč:

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	015111		poplatky za likvidaci asfaltu vč. odvozu	T			
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T			
3	015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T			
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	SOUB			
8	029611		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD			
7	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	SOUB			
9	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	SOUB			
11	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3			
18	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M			
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 562 m2	M3			
27	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3			
48	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
49	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2			
51	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ tl 5cm	M3			
53	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S lokální sanace odhad 20% - dle pokynu TDI, nebo použito ACO 11 při pokládce v jedné vrstvě.	M3			
82	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			
88	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS			
89	89914		ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ	KUS			
90	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS			
91	89922		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			
92	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			
103	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			
105	91781		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M			
118	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M			
121	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M			

130	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2
-----	-------	----------------------------	----



celkem

517 721,85 Kč

případné opravy obrubníků a rekonstrukce vpusti a hrnků - doplním dle skutečnosti

