

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby: 134V131000249
smlouva: NPU-391/68747/2024
objednatel: Národní památkový ústav, IČ: 75032333
zhotovitel: KAMI - BBP group, IČO: 05264758

číslo ZL:

29

název ZL: Přípojka pitné vody

předmět změny:

Doplnění přípojky pitné vody do objektu

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Stávající podružná vodoměrná šachta u objektu není v dobrém technickém stavu a potrubí k původnímu objektu je nepoužitelné, a tak je navrženo provedení nové přípojky pitné vody z nedaleké vodovodní trasy.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nevyhovující technický stav

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich provedení posiluje účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	NE	rozpočet:	méněpráce NE
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	
		bez DPH	44 258,25 Kč
		21%DPH	9 294,23 Kč
		celkem	53 552,48 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	44 258,25 Kč
		21%DPH	9 294,23 Kč
		celkem	53 552,48 Kč

vliv na termín dokončení:


Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Změnové rozpočty

podpis zhotovitele:		Datum	
podpis projektanta :		Datum	
podpis TDS :		Datum	
podpis objednatele:		Datum	

číslo ZL:

29

Vyřídění Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.


Vyřídění TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyřídění objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyřídění



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Depozitní sklad Olomouc
 Objekt: 004 - Zdravoinstalace
 Soupis: **ZL 29 - Přípojka pitné vody**

Místo: Datum: 25.09.2025
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 44 258,25

D HSV Práce a dodávky HSV 18 967,67

D 1 Zemní práce 18 967,67

1	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,456	1 530,00	2 227,68
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212131
 VV Výkop pro odstranění šachty a napojení pitné vody:
 VV 12*0,6*1,3 9,360
 VV 2*2*1,3 5,200
 VV Součet 14,560
 VV 14,56*0,1 "10% podíl z práce 1,456
 VV Součet 1,456

2	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,104	442,75	5 801,80
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132251101
 VV Výkop pro odstranění šachty a napojení pitné vody:
 VV 12*0,6*1,3 9,360
 VV 2*2*1,3 5,200
 VV Součet 14,560
 VV 14,56*0,9 "90% podíl z práce 13,104
 VV Součet 13,104

3	K	174212101.R	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 pískem bez zhutnění	m3	1,440	108,00	155,52
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------

VV Zásyp pískem pro napojení pitné vody:
 VV 12*0,6*0,2 1,440
 VV Součet 1,440

4	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	2,851	414,00	1 180,31
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	----------

VV 1,44*1,98 "Přepočtené koeficientem množství 2,851

5	K	171203111	Oložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	12,400	410,00	5 084,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

VV Vrácení výkopku do míst, kde bude zemina:
 VV 1,0*0,6*12 7,200
 VV 2*2*1,3 5,200
 VV Součet 12,400

6	K	460661113	Pískové lože bez zakrytí, š lože přes 50 do 65 cm	m	12,000	244,00	2 928,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661113
 VV 12 12,000

7	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	1,426	414,00	590,36
---	---	----------	------------------------	---	-------	--------	--------

VV 0,72*1,98 "Přepočtené koeficientem množství 1,426

8	K	ŠACHT_LIKVIDACE	Částečné odstranění stávající šachty ve výkopu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------------	--	-----	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 14 522,58

D 721 ZTI - vodovod 9 947,01

9	M	31940003	šroubení mosazné k vodoměrům 1"	sada	1,000	482,00	482,00
---	---	----------	---------------------------------	------	-------	--------	--------

VV Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):
 VV 1 1,000
 VV Součet 1,000

10	M	38821464.R	vodoměr domovní na studenou vodu vícevrtkový mokroběžný G5/4"x260mm Q 6,3	kus	1,000	4 063,28	4 063,28
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------

VV Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):
 VV 1 1,000
 VV Součet 1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	19761444.R	<i>filtr vodní miniplus s redukčním ventilem PN16, do 40°C, DN32 5/4", vložka 100µm</i>	<i>kpl</i>	1,000	5 401,73	5 401,73
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	722	ZTI - vodovod				4 575,57
12	K	722 17-4005	Potr vod FIBER BASALT PLUS S 3,2 40x5,5	m	1,000	193,20	193,20
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
13	K	722 17-4005.R	Potr vod RC-TWINTTEC 40x3,7, SDR11	m	12,000	65,78	789,36
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		12		12,000		
	VV		Součet		12,000		
14	M	NCL.390446511.R	GF elektrosvařovací T-kus d40, PE100, SDR11, PN16	kus	1,000	479,30	479,30
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	M	NCL.470404511.R	GF elektrosvařovací nátrubek d40, PE100, SDR11, PN16	kus	3,000	169,41	508,23
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
16	K	722 22-0234	přechodka dG D40 x G5/4"	ks	2,000	384,10	768,20
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
17	K	72222-4115	ventil plnicí a vypouštěcí G 1/2 "	ks	1,000	55,20	55,20
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
18	K	72223-0104	přímý ventil G5/4"	ks	2,000	469,20	938,40
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
19	M	42692030.R	klapka zpětná 5/4"	kus	1,000	843,68	843,68
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				10 768,00
20	K	HZS3111	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí	hod	16,000	673,00	10 768,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/HZS3111				
	VV		Hlavní přípojka vody do objektu (propojení):				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		