

Ležatý rozvod vody		
Popis materiálu	Množství	Cena celkem (Kč)
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 25x3,5 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	12	1699
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 32x4,4 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	44	9288
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 40x5,5 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	50	16000
Trubka plastová voda PPR FIBER BASALT PLUS 63x8,6 mm, 4 m v tyčích Ekoplastik	14	10380
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x25 šedá	12	562
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x32 šedá	44	2634
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x40 šedá	40	3069
Izolace návleková Armacell Tubolit DG 13x64 šedá	7	808
Kohout kulový PPR 25 varný Ekoplastik kulový voda	3	1327
Kohout kulový PPR 32 varný Ekoplastik kulový voda	7	4411
Kohout kulový PPR 40 varný Ekoplastik kulový voda	3	2922
Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová voda 32x25x32 mm Ekoplastik	6	223
Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová voda 40x32x40 mm Ekoplastik	6	839
Tvarovka PPR T-kus redukovaný plastová voda 63x40x63 mm Ekoplastik	1	317
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 25 mm Ekoplastik	10	161
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 32 mm Ekoplastik	16	357
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 40 mm Ekoplastik	4	166
Tvarovka PPR koleno plastová voda 90° 63 mm Ekoplastik	1	177
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 20 mm Ekoplastik	3	29
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 25 mm Ekoplastik	6	83
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 32 mm Ekoplastik	10	168
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 40 mm Ekoplastik	4	148
Tvarovka PPR nátrubek plastová voda 63 mm Ekoplastik	1	117
Ostatní konstrukční materiál		10000
Zrušení stávajících žlabů, vyřezání konstrukce	20	11000
Demontáž původních rozvodů	40	22000
Zhotovení nové konstrukce pro potrubí	74	40700
Zhotovení nových rozvodů	44	24200
Výměna stoupačkových uzávěrů SV a TUV	32	17600
Zaizolování potrubí	30	16500
Celkem za jeden vchod bez DPH		197885

Bohumil Starý
 Instalátorské a technické práce
 tel.: 777 930 254
 Kamenný Vrch 5273
 430 04 Chomutov
 IČ: 86832697, DIČ: CZ6812231954