

Odběratel: Technické služby města Vítkova Dělnická 705 74901 Vítkov		OBJEDNÁVKA č. 84	
IČ: 00037494 DIČ: CZ00037494		Dodavatel: BLS dopravní stavby s.r.o. Sokolská třída 1615/50 Ostrava 2	
Objednávka ze dne : 24.11.2025 Požadovaná lhůta : 31.12.2025 Místo určení: Způsob dopravy:		IČ: 02189330 DIČ: CZ02189330	
Číslo materiálu	Název položky	MJ	Množství Cena/MJ bez daně
	Objednáváme u Vás část stavebních prací		0.00 0.00
	na rekonstrukci zahrady knihovny		0.00 0.00
	města Vítkova dle dokumentace pro		0.00 0.00
	provedení stavby.		0.00 0.00
	Cena dle Vaší CN: 1.273.000 Kč bez DPH		0.00 0.00
	Termín: do 31.12.2025		0.00 0.00
	Dle klimatických podmínek bude		0.00 0.00
	objednávka prodloužena.		0.00 0.00
	Za TS Vítkov: Mgr. Petr Franěk,		0.00 0.00
	tel: [REDACTED]		0.00 0.00
Vyřizuje: [REDACTED]		Telefon: [REDACTED]	
E-mail : [REDACTED]		Fax: [REDACTED]	
Peněžní ústav:		Číslo účtu: /	
		Razítko a podpis: [REDACTED]	

BLS dopravní stavby s.r.o.
 Sokolská třída 1615/50
 IČO: 02189330

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-061
Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově

KSO:
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

Zadavatel:
Technické služby města Vítkov, p.o.

IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494

Zhotovitel:
BLS dopravní stavby s.r.o.

IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330

Projektant:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		1 273 000,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně
	21,00%	1 273 000,00
DPH snížená	12,00%	0,00
Cena s DPH		1 540 330,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 2024-061

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově

Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

01	Zpevněné plochy	909 243,82	1 100 185,02	STA
02	Altán	40 415,64	48 902,92	STA
03	Zeleň	0,00	0,00	STA
04	Oplocení, kontejnerový dvorek	173 867,48	210 379,65	STA
05	Přívod elektro pro altán	30 327,78	36 696,61	STA
06	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	119 145,28	144 165,79	VON
		1 273 000,00	1 540 330,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Úprava okolí knihovny ve Vítkově

Objekt:
01 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

Zadavatel:
Technické služby města Vítkov, p.o.

Zhotovitel:
BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant:
[REDACTED]

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 21. 11. 2024

IČ: 00037494

DIČ: CZ00037494

IČ: 02189330

DIČ: CZ02189330

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		909 243,82	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	909 243,82 0,00	21,00% 12,00%	190 941,20 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 100 185,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 01 - Zpevněné plochy
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		909 243,82
HSV - Práce a dodávky HSV		892 165,42
1 - Zemní práce		127 745,33
2 - Zakládání		18 964,76
3 - Svislé a kompletní konstrukce		27 992,45
5 - Komunikace pozemní		500 720,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		16 761,68
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		113 262,41
997 - Přesun sutě		21 809,88
998 - Přesun hmot		64 908,22
PSV - Práce a dodávky PSV		17 078,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		3 592,75
767 - Konstrukce zámečnické		13 104,26
776 - Podlahy povlakové		381,39

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 01 - Zpevněné plochy
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Naklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1	Zemní práce						
1	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m2				
Online PSC								
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2				
Online PSC								
VV								
VV								
3	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2				
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
VV								
Součet								
4	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2				
Online PSC								
5	K	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2				
Online PSC								
VV								
VV								
VV								
Součet								
6	K	113202111	Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obručnicků stojatých	m				
Online PSC								
VV								
7	K	121151104	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2				
Online PSC								
VV								
8	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2				
Online PSC								
VV								
9	K	121151116	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2				

909 243,82
892 165,42
127 745,33

191,000

Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151116	
VV		"sejmuti ornice v tl. 370 mm" 191,00	
10	K 132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101	
VV		pro betonovou obrubu	
VV		0,30*0,30*(3,00+7,50)	
VV		pro betonovou palisádu	
VV		0,30*0,30*(4,50+4,80)	
VV		pro vsakovací rýhy podél alitánu	
VV		0,40*0,80*(7,00+10,00)	
VV		pro drenáž k novým zpevněným plochám	
VV		"dlážděný chodník" 0,40*0,80*3,00	
VV		"zatravňovací rohož" 0,40*0,80*6,00	
VV		Součet	
11	K 162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501	
VV		odvoz křovin do sběrného dvoru TS Vítkov	
VV		190,00	
12	K 167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	
VV		pro zásypy	
VV		3,12+7,00	
VV		Mezisoučet	
VV		pro hrubé a finální terénní úpravy (1/2 polovina výkopku)	
VV		(84,00*0,25+36,00*0,30+191,00*0,37)/2	
VV		(10,102-3,12-7,00)/2	
VV		Mezisoučet	
VV		pro odvoz na skládku (1/2 polovina výkopku)	
VV		51,226	
VV		Součet	
13	K 162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103	
VV		"přemístění ornice a výkopku na stavbě v rámci terénních úprav	
VV		pro zásypy	
VV		3,12+7,00	
VV		Mezisoučet	
VV		pro hrubé a finální terénní úpravy (1/2 polovina výkopku)	
VV		(84,00*0,25+36,00*0,30+191,00*0,37)/2	
VV		(10,102-3,12-7,00)/2	
VV		Mezisoučet	
VV		Součet	
14	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117	
VV		odvoz přebytečného výkopku na skládku	
VV		(84,00*0,25+36,00*0,30+191,00*0,37)/2	
VV		(10,102-3,12-7,00)/2	
VV		Součet	
15	K 171151111	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných sypekých	m3
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171151111	
VV		pro hrubé a finální terénní úpravy (1/2 polovina výkopku)	
VV		(84,00*0,25+36,00*0,30+191,00*0,37)/2	

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	171251201	(10,102-3,12-7,00)/2 Součet Uložení sypaniny na skládce bez meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201					
17	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221					
18	K	997221858	51,226*1,75 "Přepočtené koeficientem množství" Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z rostlinných pleťv zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03	t				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221858					
19	K	174111102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174111102					
	VV		pod dlažďenou plochu altánu					
	VV		14,00*0,50					
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101					
	VV		zásyp vsaků					
	VV		vsakovací rýhy podél altánu					
	VV		0,40*(0,80-0,50)*(7,00+10,00)					
	VV		vsak k novým zpevněným plochám					
	VV		"dlažďený chodník" 0,40*(0,80-0,50)*3,00					
	VV		"zatrávňovací rohož" 0,40*(0,80-0,50)*6,00					
	VV		Součet					
21	K	180405111	Založení travníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/180405111					
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg				
	VV		77*0,02 Přepočtené koeficientem množství					
23	K	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťnutím	m2				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112					
	VV		chodník v přírodní barvě					
	VV		90,00					
	VV		chodník v pískové barvě					
	VV		36,00					
	VV		chodník s občasným pojezdem v přírodní barvě					
	VV		124,00					
	VV		dlažďená plocha navazující na veřejnou komunikaci					
	VV		3,65*1,90					
	VV		zatrávňovací rohož					
	VV		77,00					
	VV		okapový chodník					
	VV		19,00					
	VV		zpevněná plocha u altánu v přírodní barvě					
	VV		22,00					
	VV		dlažba altánu					
	VV		14,00					
	VV		Součet					
D	2		Zakládání					
24	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhuťnutí, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 - 32 mm	m3				
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211531111					
	VV		vsakovací rýhy podél altánu					

	W			(77,00*0,05*0,15)*1,85	
37	K	564730101	Online PSC	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2
	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101		
	W			chodník s občasným pojezdem v přírodní barvě	
	W			124,00	
	W			dlažděná plocha navazující na veřejnou komunikaci	
	W			3,65*1,90	
	W			Součet	
38	K	564740101	Online PSC	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm	m2
	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564740101		
	W			zatravnovací rohož	
	W			77,00	
39	K	564750101	Online PSC	Podklad nebo kryt z kaméniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozproštěním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2
	W		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750101		
	W			chodník v přírodní barvě	
	W			90,00	
	W			chodník v pískové barvě	
	W			36,00	
	W			chodník s občasným pojezdem v přírodní barvě	
	W			124,00	
	W			dlažděná plocha navazující na veřejnou komunikaci	
	W			3,65*1,90	
	W			zatravnovací rohož	
	W			77,00	
	W			okapový chodník	
	W			19,00	
	W			zpevněná plocha u altánu v přírodní barvě	
	W			22,00	
	W			dlažba altánu	
	W			14,00	
	W			Součet	
40	K	593532112		Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pozemních komunikací s vyrovnávací vrstvou z kaméniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/593532112		
	W			zatravnovací rohož	
	W			77,00	
41	M	56245141		dlažba zatravnovací recyklovány PE nosnost 350t/m2 330x330x50mm	m2
	W			77*1,1 Přepočtené koeficientem množství	
42	M	10371500		substrát pro trávníky VL	m3
	W			77,00*0,05*1,1	
43	K	596211110		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kaméniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211110		
	W			chodník v pískové barvě	
	W			36,00	
	W			zpevněná plocha u altánu v přírodní barvě	
	W			22,00	
	W			dlažba altánu	
	W			14,00	
	W			Součet	
44	M	59245018		dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2
	W			36*1,03 Přepočtené koeficientem množství	

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	M	59245008	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná		m2				
	VV		36*1,03 Přepočtené koeficientem množství						
46	K	59621111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2		m2				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/59621111						
	VV		chodník v přírodní barvě						
	VV		90,00						
47	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní		m2				
	VV		90*1,03 Přepočtené koeficientem množství						
48	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2		m2				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212210						
	VV		dlažďená plocha navazující na veřejnou komunikaci						
	VV		3,65*1,90						
49	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní		m2				
	VV		6,935*1,03 Přepočtené koeficientem množství						
50	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo dreného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2		m2				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212212						
	VV		chodník s občasným pojezdem v přírodní barvě						
	VV		124,00						
51	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní		m2				
	VV		124*1,02 Přepočtené koeficientem množství						
52	K	596991111	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby do 60 mm		m				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596991111						
	VV		"kolem obruby z pásové oceli						
	VV		"chodník v přírodní barvě" 36						
	VV		"zpevněná plocha u altánu v přírodní barvě" 24,60						
	VV		Mezisoučet						
	VV		"kolem palisád						
	VV		"chodník v přírodní barvě" 4,50						
	VV		"obruha u altánu" 4,80*2						
	VV		Mezisoučet						
	VV		Součet						
53	K	596991112	Řezání betonové, kameninové nebo kamenné dlažby do oblouku tloušťky dlažby přes 60 do 80 mm		m				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596991112						
	VV		"kolem ocelové samofixační obruby						
	VV		"chodník s občasným pojezdem v přírodní barvě" 93,00						
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									
54	K	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25		m3				
	VV		podklad pod venkovní čistící rohož						
	VV		1,00*0,60*0,10						
55	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zřízení		m2				
	VV		podklad pod venkovní čistící rohož						
	VV		(1,00+0,60)*2*0,15						
56	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění		m2				
57	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI		t				
	VV		"podklad pod venkovní čistící rohož						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		karí síť 100x100x6 mm					
	WV		1,00*0,60*4,44/1000*1,15					
58	K	637211134	Okapový chodník z dlaždic betonových do kameniva s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm	m2				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/637211134					
	WV		"okapový chodník" 19,00					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
59	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131113					
	WV		dlažďená plocha navazující na veřejnou komunikaci					
	WV		3,00					
60	M	59217031	obrubník silniční betonový 100x150x250mm	m				
	WV		3*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
61	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213					
	WV		dlažďená plocha navazující na veřejnou komunikaci					
	WV		7,50					
62	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x80x250mm	m				
	WV		7,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
63	K	916371210	Dodávka a osazení obruby z pásové oceli 140/8 mm vč. kotvících trnů - kompletní provedení	m				
	WV		"chodník v přírodní barvě" 36					
	WV		"chodník v pískové barvě" 22,50					
	WV		"okapový chodník" 30,00					
	WV		"zpevněná plocha u altánu v přírodní barvě" 24,60					
	WV		Součet					
64	K	916371220	Dodávka a osazení ocelové samofixační obruby s vrchním lemem v. 200 mm, tl. 1,5 mm, dl. 2000 mm, materiál ocelový pozinkovaný plech - kompletní provedení vč. spojovacího materiálu	m				
	WV		"chodník s občasným pojezdem v přírodní barvě" 93,00					
	WV		"zatrávňovací rohož" 45,00					
	WV		Součet					
65	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	WV		pro betonovou orbubu					
	WV		0,30*0,15*(3,00+7,50)					
	WV		pro betonovou palisádu					
	WV		0,30*0,20*(4,50+4,80)					
	WV		Součet					
66	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961044111					
	WV		uliční oplocení					
	WV		"základ oplocení do hl. 150 mm pod UT" 0,40*0,20*9,00					
67	K	962033123	Bourání zdiva nadzákladového z tvárnice ztraceného bednění včetně výztuže a výplně z betonu, třídy C25/30, objemu přes 1 m3	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962033123					
	WV		stávající uliční oplocení z plotových štípaných tváric					
	WV		0,20*1,50*9,00					
68	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962052210					
	WV		uliční oplocení					
	WV		"betonová podezdívka" 0,10*0,40*14,50					
69	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711					
	WV		"uliční oplocení" 5					

VV			"boční oplocení" 10			
VV			Součet			
70	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071822			
VV			"boční oplocení" 20,40	m		
71	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966072811			
VV			"uliční oplocení" 14,50	kus		
72	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073810			
VV			uliční oplocení			
VV			"jednokřídlá branka" 1	kus		
73	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966073811			
VV			uliční oplocení			
VV			"dvoukřídlá brána" 1			
74	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/979054451			
VV			"chodník ze zámkové dlažby" 85,00			
D	997		Přesun sutě			
75	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551			
VV			"kamenivo" 13,14+14,45			
VV			"beton" 1,68			
VV			Součet	t		
76	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559			
VV			29,27*14 "Přepočtené koeficientem množství"			
77	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221561			
VV			"betonová obruba" 37,925			
78	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221569			
VV			37,925*14 "Přepočtené koeficientem množství"			
79	K	997221615	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221615			
VV			1,68+37,925			
80	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221655			
VV			13,14+14,45			
81	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231111			
VV			stavající oplocení			
VV			12,779			
82	K	997231119	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t		
Online PSC			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997231119			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			12,779*14 Přepočtené koeficientem množství					
83	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t				
Online PSC								
https://podminhkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631								
84	K	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t				
Online PSC								
VV			https://podminhkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
VV			demontovaná zámková dlažba					
VV			11,22					
85	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t				
Online PSC								
VV			https://podminhkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221571					
VV			převoz demontované zámkové dlažby do skladu TS Vítkov					
VV			11,22					
D 998								
Přesun hmot								
86	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t				
Online PSC								
https://podminhkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011								
D PSV								
Práce a dodávky PSV								
D 721								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
87	K	721211611	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus				
Online PSC								
VV			https://podminhkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721211611					
VV			osazena v oblouku dlažďného chodníku					
VV			1					
88	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%				
Online PSC								
https://podminhkv.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998721201								
D 767								
Konstrukce zámečnické								
89	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu nerezového nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m				
VV								
venkovní čistící plocha 1,00x0,60 m								
(1,00+0,60)*2								
90	M	69752161	rám pro zapuštění profil L 30/30 mm nerez	m				
VV								
3,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství								
91	K	767531214	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových plochy přes 1,5 do 2 m2	kus				
VV								
venkovní čistící rohož 1,00x0,60 m								
1								
92	M	69752003	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm	m2				
VV								
specifikace:								
- venkovní čistící rohož pro velmi frekventované a zatěžované vstupy								
- základem rohože jsou hliníkové profily šířky 27 mm spojeny nerezovým lankem a odděleny pryžovými mezikroužky								
- výplň hliníkových profilů kartáčovými pásky s možností jejich výměny po opotřebení								
výměra:								
1,00*0,60								
Součet								
93	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%				
D 776								
Podlahy povlakové								
94	K	776141124	Připrava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm	m2				
VV								
podklad pod venkovní čistící rohož								
VV								
1,00*0,60								

Strana 11 z 12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
95	K	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt:
02 - Altán

KSO:
Místo:
parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

Zadavatel:
Technické služby města Vítkov, p.o.

Zhotovitel:
BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant:
[redacted]

Zpracovatel:
[redacted]

CC-CZ:
Datum:
21. 11. 2024

IC:
DIČ:
00037494
CZ00037494

IC:
DIČ:
02189330
CZ02189330

IC:
DIČ:
IC:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH		40 415,64	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	40 415,64 0,00	21,00% 12,00%	8 487,28 0,00
Cena s DPH		v CZK	48 902,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 02 - Altán
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Naklady stavby celkem		40 415,64
HSV - Práce a dodávky HSV		40 415,64
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		30 288,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce		10 126,80
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
762 - Konstrukce tesařské		0,00
764 - Konstrukce klempířské		0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry		0,00
OST - Ostatní		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 02 - Altán
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
40 415,64								

1	K	132251101	Online PSC VV VV VV	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 "pro základové pásy altánu od úrovně -0,750 na úroveň -1,450 0,40*0,70*(3,30+3,55+3,30)	m3
2	K	167151101	Online PSC	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horní třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	m3
3	K	162351103	Online PSC	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103	m3
4	K	171111104	Online PSC	Uložení sypanin do násypů ručně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin nesoudržných sypkých https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171111104	m3
D 2 Zakládání					
5	K	274313811	Online PSC VV VV VV VV VV VV	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313811 "základové pásy altánu od úrovně -0,750 na úroveň -1,450 0,40*0,70*(3,30+3,55+3,30) příplatek za betonáž přímo do výkopu 2,842*0,035 Součet	m3
6	K	274351121	Online PSC VV VV	Bednění základů pasů rovné zřízení https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121 "základové pásy altánu (0,40*2+3,30*2+3,64*2+2,87+3,55)*0,25	m2
7	K	274351122	Online PSC	Bednění základů pasů rovné odstranění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122	m2
8	K	279113153	Online PSC VV VV	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279113153 horní část základu altánu v. 750 mm (3,29+3,42+3,29)*0,75	m2

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

9	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od vswlice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/279361821 "výztuž horní částí základu altánu vodorovně 1x R10 (3.50+3.42+3.50)*3*0,617/1000*1,15 svisle R10 po 250 mm (14+13+14)*0,75*0,617/1000*1,15 Součet				
D	3	Svislé a kompletní konstrukce		
10	K	311113153	Nadzákladové zdi z betonových tvárníc ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113153 zadní nadzákladová zeď altánu v. 500 mm 3.42*0,50				
11	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od vswlice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BST 500	t
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821 "výztuž nadzákladové zdi altánu vodorovně 1x R10 3.42*2*0,617/1000*1,15 svisle R10 po 250 mm 13*0,50*0,617/1000*1,15 Součet				
12	K	31612100R	Dodávka a montáž krycí desky základové zídky altánu z betonové plošné dlažby 300x300x30 mm	m
altán - ukončení zdi ze ztraceného bednění betonovou dlažbou 300x300x30 mm 3.50+3.42+3.50				
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb		
13	K	953943120	Dodávka a osazení ocelové patky pro dřevěné sloupky altánu - kompletní provedení vč. dodávky kotevního materiálu	kus
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/953943120 "ocelové patky altánu" 7				
D	998	Přesun hmot		
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukci zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998011001				
D	PSV	Práce a dodávky PSV		
D	762	Konstrukce tesařské		
15	K	762333531	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m
Online PSC https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762333531 konstrukce altánu "KL1" 3,35*2 "KL2" 3,90*2 "KL3" 4,45*2 Součet				
16	M	61223268	Ihranol konstrukční KVH lepený průřezu 60x60-280mm pohledový	m3
KVH 60x200 0,06*0,20*23,40*1,15				
17	K	762333532	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu z řeziva hoblovaného pomocí tesařských spojů průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762439001					
	VV		"opláštění stěn altánu					
	VV		3,35*8+1,75*8+3,35*6+3,35*3					
26	M	61223260	lať konstrukční KVH 40x60 mm	m3				
	VV		0,06*0,04*70,95*1,2					
	VV							
27	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/762495000					
	VV		altán - obklad stěn					
	VV		18,90					
28	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998762201					
	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%				
	VV							
29	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002414					
	D	764	Konstrukce klempířské					
	K	764002414	Montáž strukturované oddělovací rohože jakékoli řš	m2				
30	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211634					
	VV		"altán" 30,00					
	VV							
31	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764211634					
	M	28329043	folie PUR/PP difúzně propustná s nakaširovanou PP strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2	m2				
	VV		30*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
32	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212635					
	K	764111643	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčelníků sítěchy rovně drážkováním ze svitků do řš 670 mm, sklon sítěchy přes 30 do 60°	m2				
	VV		"altán" 30,00					
33	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664					
	K	764211634	Oplechování sítěšních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene nevětraného s použitím hřebenového plechu řš 330 mm	m				
	VV		"altán" 3,50*2+2,60*2					
34	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764212664					
	K	764212664	Oplechování sítěšních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu sítěchy rovně okapovým plechem řš 330 mm	m				
	VV		"altán" 3,64*2					
35	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511601					
	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel pūkruhový do řš 280 mm	m				
	VV		3,77*2					
36	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764511641					
	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou kotlík oválný (trychtýřový), řš žlabu/průměr svodu do 250/90 mm	kus				
	VV		"altán" 2					
37	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764518621					
	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru do 90 mm	m				
	VV		"altán" 3,00*2					
38	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783214101					
	K	998764211	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%				
	VV							
39	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764211					
	D	783	Dokončovací práce - nátery					
	K	783214101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2				
40	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783214101					
	VV		"altán"					
	VV		KVH profil					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	783218111	(0.06+0,20)*2*23,40	m2				
			(0.10+0,14)*2*37,20					
			(0.12+0,16)*2*12,10					
			(0.12+0,12)*2*40,00					
			Mezisoučet					
			bednění					
			30,00*2,4					
			Mezisoučet					
			rošt pod cetris obklad					
			(0.06+0,04)*2*70,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
			https://podminky.urs.cz/item/cs_URS_2024_02/783218111					
			*altán					
			KVH profil					
			(0.06+0,20)*2*23,40					
40	K	OST.01	(0.10+0,14)*2*37,20	kus				
			(0.12+0,16)*2*12,10					
			(0.12+0,12)*2*40,00					
			Mezisoučet					
			bednění					
			30,00*1,2					
			Mezisoučet					
			rošt pod cetris obklad					
			(0.06+0,04)*2*70,95					
			Mezisoučet					
			Součet					
			Ostatní					
			Dodávka a montáž stohovatelné venkovní lavičky rozm. 1500x500 mm s opěradlem a kovovou podnoží					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 03 - Zeleně
KSO: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Místo:
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ: 21. 11. 2024
Datum:
IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494
IČ: 02189330
DIČ: CZ02189330
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínek urs.cz.

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snižovaná	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00 0,00	21,00% 12,00%	0,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 03 - Zeleň
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce, travníky	0,00
2 - Trvalky a cibuloviny	0,00
3 - Stromy	0,00
4 - Keře	0,00
5 - Záhony	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava okolí knihovny ve Vítkově

Objekt:

03 - Zeleň

Místo:

parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

Zadavatel:

Technické služby města Vítkov, p.o.

Zhotovitel:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum:

21. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

0.00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1		Zemní práce, trávníky		
1	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2
2	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2
3	M	25234001	herbicid totální systémový selektivní	litr
4	K	183403113.1	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2
5	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2
6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2
7	M	00572472	osivo směs travní DLF SPORT Profi	kg
8	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2
D 2		Trvalky a cibuloviny		
9	K	183111211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus
10	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus
11	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus
12	M	0266032.1	cibuloviny jamí	kus
13	K	184102110	Výsadba dřevin s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus
14	M	0266032.2	Gaura lindheimeri	kus
15	M	0266032.3	Vinca minor mix	kus
16	M	0266032.4	Pennisetum alopecuroides 'Hameln'	kus
17	M	0266032.5	Perovskia atriplicifolia	kus
18	M	103715100	výsadbový substrát	t
19	M	10311100	rašelina zahradnická Profi 150 l	ks
D 3		Stromy		
20	K	183101215	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus
21	K	184102115	Výsadba dřevin s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus
22	M	0266032.7	Corylus colurna	kus
23	M	60591255	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2,5m	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	28357001	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou	kus				
25	M	31324800	příčka ke stromům	m				
26	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2				
27	M	61894002	rákos ohradový neloupaný 60x140cm	m2				
D 4								
			Keře					
28	K	183111214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,01 do 0,02 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus				
29	K	184102110.1	Výsadba dřevin s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus				
30	M	0266032.8	Syringa vulgaris	kus				
31	M	0266032.9	Rosa 'The Fairy'	kus				
32	M	0266032.10	Philadelphus Coronarius	kus				
33	M	0266032.11	Prunus lauroceratus	kus				
34	M	0266032.12	Hydrangea paniculata 'Vanille-Fraise'	kus				
35	M	0266032.13	Viburnum xCarolecephalum	kus				
36	M	0266032.14	Buddleia davidii	kus				
D 5								
			Záhony					
37	K	1841021101	Příprava záhonu pro výsadbu	m2				
38	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2				
39	M	69366205	netkaná geotextilie	m2				
VV								
			266*1,1 Přepočtené koeficientem množství					
40	K	184911151	Mulčování záhonů kačirkem tl vrstvy přes 0,02 do 0,05 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
41	M	58333680	kamenivo těžené okrasné frakce 22/63	t				
42	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2				
43	M	10391100	kůra mulčovací modřínová VL	m3				
D 998								
			Přesun hmot					
44	K	998231311	Doprava pro sadovnícké a krajinářské úpravy vodorovně	t				
45	K	998231311.1	Doprava rostlin a materiálu pro výsadby	kpl				
46	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 100 m	t				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 04 - Oplocení, kontejnerový dvorek

KSO:
Miesto: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

Zadavatel:
Technické služby města Vítkov, p.o.

Zhotovitel:
BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UK's. Polozky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu podmínky urs.cz.

Cena bez DPH	173 867,48		
DPH základní snižená	Základ daně 173 867,48 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 36 512,17 0,00
Cena s DPH		V CZK	210 379,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 04 - Oplocení, kontejnerový dvorek
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem		173 867,48
HSV - Práce a dodávky HSV		173 867,48
1 - Zemní práce		12 266,14
2 - Zakládání		13 775,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce		144 249,96
998 - Přesun hmot		3 575,61

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 04 - Oplocení, kontejnerový dvorek
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

173 867,48

D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		1		Zemní práce				
1	K	131111333	Online PSC	Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131111333 pro sloupky kontejnerového dvorku				
	W			0,80*5				
	W			pro sloupky uličního oplocení				
	W			0,80*12				
	W			pro sloupky bočního oplocení s dvoukřídlou bránou				
	W			0,80*4				
	W			Součet				
2	K	131111359	Online PSC	Vrtání jamek Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořeny prorostlé půdě	m			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/13111359				
3	K	131212531	Online PSC	Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131212531 pro sloupky uličního oplocení				
	W			0,535*0,30*0,80				
4	K	132251101	Online PSC	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101 "pro základové pásy kontejnerového dvorku				
	W			0,40*0,90*(4,25+2,75-0,40)				
5	K	167151101	Online PSC	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101				
6	K	162351103	Online PSC	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103 přemístění výkopku v rámci staveniště pro HTÚ				
	W			P1*0,30*0,30/4*16,8				
	W			0,128				
	W			2,376				
	W			Součet				
7	K	171111104	Online PSC	Uložení sypanin do násypů ručně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin nesoudržných sypekých	m3			
	W			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171111104				

D 2		Zakládání	
8	K 274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274313811	
VV		"základové pásy kontejnerového dvorku	
VV		0,40*0,90*(4,25+0,075*2+2,75+0,075*2-0,40)	
VV		příplatek za betonáž přímo do výkopu	
VV		2,484*0,035	
VV		Součet	
9	K 274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351121	
VV		"základové pásy kontejnerového dvorku	
VV		(4,25+0,075*2+2,75+0,075*2)*2*0,35	
10	K 274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/274351122	
D 3		Svislé a kompletní konstrukce	
11	K 311113153	Nadzákladové zdi z betonových tváric ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311113153	
VV		"zidky kontejnerového dvorku	
VV		(4,25+2,75-0,25)*0,75	
12	K 311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/311361821	
VV		"výztuž zidek kontejnerového dvorku	
VV		vodorovně 1x R10	
VV		(4,25+2,75)*3*0,617/1000*1,15	
VV		svisle R10 po 250 mm	
VV		(17+1)*0,75+0,50)*0,617/1000*1,15	
VV		Součet	
13	K 31612101R	Dodávka a montáž krycí desky betonové zidky kontejnerového dvorku z betonové plošné dlažby 300x300x40	m
VV		mm	
VV		zídka kontejnerového dvorku	
VV		4,25+2,75	
14	K 338171113	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek	kus
Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/338171113	
VV		"sloupky 80x80 mm	
VV		"sloupky dvoukřídlé brány" 2	
VV		Mezisoučet	
VV		"sloupky 60x60 mm	
VV		"sloupky kontejnerového dvorku" 2	
VV		"sloupky uličního oplocení" 4	
VV		Mezisoučet	
VV		"sloupky 40x60 mm	
VV		"sloupky kontejnerového dvorku" 5	
VV		"sloupky uličního oplocení" 10	
VV		"sloupky bočního oplocení" 2	
VV		Mezisoučet	
VV		Součet	
15	M 5534215R1	plotový sloupek 80x80x6 mm dl. 1750 mm, povrchová úprava Pz	kus
16	M 5534215R2	plotový sloupek 60x60x6 mm dl. 1750 mm, povrchová úprava Pz	kus
17	M 5534215R3	plotový sloupek 60x40x4 mm dl. 1750 mm, povrchová úprava Pz	kus
18	K 338171115	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu	kus

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC WV WV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/348171115 "sloupky 40x40 mm "sloupky kontejnerového dvorku" 5+4								
19	M	5534215R4	plotový sloupek s patkou 40x40x4 mm dl. 500 mm, povrchová úprava Pz	kus				
20	K	3481012R1	Dodávka a montáž jednokřídlé pozinkované branky rozm. 1000x1230 mm z rámu z ocelového profilu 40x40 mm s výplní z plotového 3D panelu, průměr drátu vodorovný 5 mm/svislý 5 mm, oka 50x200 mm, povrchová úprava PZ - kompletní provedení vč. kliky, zámku a stavitelných pantů	kus				
Online PSC WV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/3481012R1 "uliční oplocení" 1								
21	K	3481012R2	Dodávka a montáž jednokřídlé pozinkované branky rozm. 1200x1230 mm z rámu z ocelového profilu 40x40 mm s výplní z plotového 3D panelu, průměr drátu vodorovný 5 mm/svislý 5 mm, oka 50x200 mm, povrchová úprava PZ - kompletní provedení vč. kliky, zámku a stavitelných pantů	kus				
WV "uliční oplocení" 1								
22	K	3481012R3	Dodávka a montáž dvoukřídlé pozinkované brány rozm. 3000x1230 mm z rámu z ocelového profilu 40x40 mm s výplní z plotového 3D panelu, průměr drátu vodorovný 5 mm/svislý 5 mm, oka 50x200 mm, povrchová úprava PZ - kompletní provedení vč. kliky, zámku, stavitelných pantů a zarážky do země	kus				
WV "boční oplocení" 1								
23	K	3481012R4	Dodávka a montáž dvoukřídlé pozinkované brány rozm. 1980x1250 mm z rámu z ocelového profilu 40x40 mm s výplní z dřevěného profilu Thermowood rhombus 92x20 mm - kompletní provedení vč. kliky, zámku, stavitelných pantů a zarážky do země	kus				
WV "kontejnerový dvorek" 1								
24	K	348171143	Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m				
Online PSC WV WV WV WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/348171143 "uliční oplocení "čelní pohled" 1,30+3,25 "boční pohled" 4,60+5,25+1,35+0,40 Mezisoučet "boční oplocení s dvoukřídlou bránou 2,60+2,60 Mezisoučet Součet								
25	M	5534241R	plotový 3D panel svařovaný v. 1230 mm, š. 2500 mm, průměr drátu vodorovný 5 mm/svislý 5 mm, oka 50x200 mm, povrchová úprava PZ	kus				
WV 25*0,4 Přepočtené koeficientem množství								
26	M	5534204R	dodávka kotevního a spojovacího materiálu pro montáž oplocení ze svařovaných panelů na ocelové sloupky	kpl				
27	K	34850121R	Dodávka a montáž dřevěného oplocení z dřevěného profilu Thermowood rhombus 92x20 mm na ocelové sloupky - kompletní provedení vč. dodávky kotevního a spojovacího materiálu	m2				
Online PSC WV WV WV WV WV WV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/34850121R kontejnerový dvorek (1,26+1,01)*1,25 4,25*0,50 2,75*0,50 2,75*1,25-0,25*0,46 Součet								
D 998 Přesun hmot								
28	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t				
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/998232110								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava okolí knihovny ve Vítkově

Objekt:

05 - Přívod elektro pro altán

KSO:

Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

Zadavatel:

Technické služby města Vítkov, p.o.

Zhotovitel:

BLS dopravní stavby s.r.o.

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	30 327,78		
DPH základní snížená	Základ daně 30 327,78 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 6 368,83 0,00
Cena s DPH		V CZK	36 696,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 05 - Přívod elektro pro altán
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Naklady stavby celkem		30 327,78
HSV - HSV		6 530,59
1 - Zemní práce		6 530,59
PSV - Práce a dodávky PSV		23 797,19
741 - Elektroinstalace - silnoproud		23 797,19
741M - Elektroinstalace - montáž		6 904,00
741D - Elektroinstalace - dodávka		16 893,19

SOUPIS PRACÍ


Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 05 - Přívod elektro pro altán
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 327,78



D	HSV	HSV		
D	1	Zemní práce		km
1	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	
Online PSC				
VV				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024	
2	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny	m
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161162	
3	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431172	
4	K	460661111	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm	m
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661111	
5	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460671113	
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117	
			odvoz přebytečného výkopku na skládku	
			0,35*0,20*22,00	
7	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/167151101	
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201	
9	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t
Online PSC				
			https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201221	
			1,54*1,75 "Přepočtené koeficientem množství	

D PSV Práce a dodávky PSV
D 741 Elektroinstalace - silnoproud

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		741M	Elektroinstalace - montáž					
10	K	741.01	Zásuvková skříň venkovní provedení 4x zásuvka 230V, jištění zásuvek samostatně včetně proudového chrániče, prostorová rezerva pro doplnění jističe osvětlení	ks				
11	K	741.02	Kabel CYKY-J 5x6, v chrániče	m				
12	K	741.03	Kabel CYKY-J 3x1,5 v liště	m				
13	K	741.04	Spínač osvětlení řazení "5", povrchová montáž, IP44, barva shodná s barvou dřeva	ks				
14	K	741.05	Odbočná krabice pro rozvod světla, povrchová montáž, min. IP44, barva shodná s barvou dřeva	ks				
15	K	741.06	Lišta vkladací 20x20 barva shodná s barvou dřeva	m				
16	K	741.07	Lišta vkladací 40x20 barva shodná s barvou dřeva	m				
17	K	741.08	Příslušenství pro montáž lišt (rohové díly, spojky, koncové díly, atp.)	kpl				
18	K	741.09	Nástrčná svorka pro pevný drát trojitá	ks				
19	K	741.10	Jistič B20/3 10kA	ks				
20	K	741.11	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/2/30mA typ A	ks				
21	K	741.12	Chránička kabelu 40mm určená do země	m				
22	K	741.13	Průchodka kabelu PG11	ks				
23	K	741.14	Průchodka kabelu PG21	ks				
24	K	741.15	Prachotěsné lineární svítidlo 1,4ft, PC 6400/840, 36,1W, 4000K, min. IP44	ks				
25	K	741.16	Doplnění rozvaděče o jistič zásuvkové skříně	ks				
26	K	741.17	Doplnění zásuvkové skříně o proudový chránič svítidel	ks				
27	K	741.18	Ukončení kabelů 5x6 mm2	ks				
D		741D	Elektroinstalace - dodávka					
28	M	mat.01	zásuvková skříň venkovní provedení 4x zásuvka 230V, jištění zásuvek samostatně včetně proudového chrániče, prostorová rezerva pro doplnění jističe osvětlení	ks				
29	M	mat.02	kabel CYKY-J 5x6, v chrániče	m				
VV			25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
30	M	mat.03	kabel CYKY-J 3x1,5 v liště	m				
VV			20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
31	M	mat.04	spínač osvětlení řazení "5", povrchová montáž, IP44, barva shodná s barvou dřeva	ks				
32	M	mat.05	odbočná krabice pro rozvod světla, povrchová montáž, min. IP44, barva shodná s barvou dřeva	ks				
33	M	mat.06	lišta vkladací 20x20 barva shodná s barvou dřeva	m				
VV			8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
34	M	mat.07	lišta vkladací 40x20 barva shodná s barvou dřeva	m				
VV			4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
35	M	mat.08	příslušenství pro montáž lišt (rohové díly, spojky, koncové díly, atp.)	kpl				
36	M	mat.09	nástrčná svorka pro pevný drát trojitá	ks				
37	M	mat.10	jistič B20/3 10kA	ks				
38	M	mat.11	proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/2/30mA typ A	ks				
39	M	mat.12	chránička kabelu 40mm určená do země	m				
VV			25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
40	M	mat.13	průchodka kabelu PG11	ks				
41	M	mat.14	průchodka kabelu PG21	ks				
42	M	mat.15	prachotěsné lineární svítidlo 1,4ft, PC 6400/840, 36,1W, 4000K, min. IP44	ks				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vřtkově
Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Stavba:
Úprava okolí knihovny ve Vítkově

Objekt:
06 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov

Zadavatel:
Technické služby města Vítkov, p.o.

Technické služby města Vítkov, p.o.

Zhotovitel:
BLS dopravní stavby s.r.o.

BLS dopravní stavby s.r.o.

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UK's. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínek urs.cz.

Cena bez DPH				119 145,28
DPH základní snižená	Základ daně 119 145,28 0,00	Sazba daně 21,00% 12,00%	Výše daně 25 020,51 0,00	
Cena s DPH				144 165,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	119 145,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	119 145,28

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Úprava okolí knihovny ve Vítkově
Objekt: 06 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Místo: parc.č. 797/2, k.ú. Vítkov
Zadavatel: Technické služby města Vítkov, p.o.
Zhotovitel: BLS dopravní stavby s.r.o.

Datum: 21. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 145,28

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
1	K	VRN.01	Označení stavby (D+M osazení informační tabule s uvedením názvu stavby, investora stavby, zhotovitele stavby, uvedením termínu a realizace stavby, uvedení kontaktu na odpovědného stavbyvedoucího)	kpl				
2	K	VRN.02	Zařízení staveniště - náklady na vybudování, používání a likvidaci staveniště vč. napojení na potřebná média a jejich spotřeby a vč. nákladů na uvedení pronajatých ploch do původního stavu, oplocení a ostraža staveniště	kpl				
3	K	VRN.03	Vypracování výrobní a dílenské dokumentace	kpl				
4	K	VRN.04	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se zpracovatelem PD při realizaci stavby	hod				
5	K	VRN.05	Náklady zhotovitele na nutné konzultace se statikem při realizaci stavby	hod				
6	K	VRN.07	Zajištění vyjádření správců sítí vč. příslušných poplatků	kpl				
7	K	VRN.08	Vytýčení podzemních vedení technického vybavení - vytýčení inženýrských sítí na staveništi jejich správci s případným provedením průzkumných sond, zpětné předání inženýrských sítí jednotlivým vlastníkům/správcům, náklady na aktualizaci vyjádření k existenci sítí	kpl				
8	K	VRN.09	Výškové úpravy povrchových znaků podzemních sítí a zařízení technického vybavení, pokud tyto úpravy nejsou zahrnuty v samostatných položkách soupisu stavebních prací	kpl				
9	K	VRN.10	Průběžné čištění veřejných komunikací znečištěných zhotovitelem stavby při její realizaci, čištění vozidel při výjezdu ze stavby, průběžné kropení celého staveniště proti prašnosti	kpl				
10	K	VRN.11	Potřebné skládky a meziskládky stavebních materiálů, vybourané sítě a vybouraných hmot, zpětné předání staveništních ploch po ukončení stavby jejich majitelům a správcům	kpl				
11	K	VRN.12	Ochrana chodců u výkopů zábranami a přechodovými lávkami se zábradlím	kpl				
12	K	VRN.14	Pořizování fotodokumentace stavby včetně pasportizace před zahájením stavby (ze stejných míst)	kpl				
13	K	VRN.15	Zkoušky míry zhutnění pláně vozovek a chodníků, násypů, zásypů, obsypů a konstrukčních vrstev vozovky a chodníků dle požadavků projektu stavby a správců podzemních sítí	kpl				
14	K	VRN.16	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zakresu tras a objektů	kpl				
15	K	VRN.18	Projektová dokumentace skutečného provedení v 5-ti tištěných vyhotoveních a 2x v digitální formě ve formátu pdf na elektronickém záznamovém nosiči, doklady ke kolaudaci, revizní zprávy, tlakové zkoušky, prohlášení o shodě k použitým materiálům	kpl				
16	K	VRN.19	Vyhotovení geometrického plánu stavby v 6-ti vyhotoveních v tištěné verzi a 4x v digitální verzi na CD pro potřeby kolaudace a zápisu do KN	kpl				
17	K	VRN.20	Závěrečný úklid objektu před předáním stavby uživateli do trvalého užívání - finální úklid stavby	kpl				