

DODATEK Č. 13

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích“

číslo smlouvy objednatele: 2023000783

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo veřejné zakázky: 22125

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐

spolufinancováno z ESI fondu: ☒ dotační program: Národní plán obnovy a IROP.


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Janou Kubíkovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 207
e-mail: kubikovajj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: „Společnost Metrostav DIZ – Geosan Group – Auböck – KD Slávie“

Vedoucí společník:
název: **Metrostav CZ s. r. o.**
sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93177
zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Petr Míčka, vedoucí projektu
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní údaje:



Druhý společník:

název: **GEOSAN GROUP a. s.**
sídlo: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459
zastoupený: Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Františkem Skalou, ředitelem závodu pozemní stavby
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

a

Třetí společník:

název: **Auböck s. r. o.**
sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C
vložka 13372
zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem
ve věcech technických: Janem Babůrkem, výrobním ředitelem
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:

II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo uzavřena mezi smluvními stranami dne 24.5.2023. Smlouva o dílo č. 2023000783, včetně Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č.5, č. 6, č.7, č.8, č.9, č.10, č.11 a č. 12 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☐ ne ☒
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:

Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Na základě požadavku investora a upřesnění počtu židlí byl navýšen jejich počet oproti smluvnímu výkazu výměr. Dále byl zpracován požadavek na zajištění stohování židlí za pomoci vozíků (příslušenství židlí). Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 55a)*

Na základě rozhodnutí investora bylo doplněno provedení dodávky a montáže tankové technologie. Vzhledem k tomu, že tato technologie je trvale spojená se stavbou a navazují na ní i další stavební práce i rozvody ZTI a EI, zadal Objednatel provedení těchto prací GD. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora. *(specifikace změnového listu č. 124)*

Změnový list řeší doplnění vodoměrné šachty o armatury pro závlahy a dále úpravy dle požadavků správce sítě – společnosti ČEVAK. Jedná se o doplnění vystrojení vodoměrné šachty pro realizaci dodatečného samostatného řádu pro závlahu a dále pak o doplnění tvarovek do sestavy měření dle požadavků správce sítě. Jedná se o změnu „de minimis“, neměnicí celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku Objednatel (Investora). *(specifikace změnového listu č. 151a, 151b)*

Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací SoD chybí část bouracích prací, které jsou nutné k provedení díla. Jednalo se zejména o odstranění obkladů stěn, rýh ve zdivu a bourání a úprav otvorů. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 30)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že u dveří uvedených v tabulkách DPS nejsou vyspecifikované prvky pro EPS, EZS a VZT a dále pak, že obecně uvedené typy dveří (jejich rozměry v tabulkách) v některých případech vůbec neodpovídají rozměrům dveří uvedených na výkresech půdorysů DPS a jedná se tak nikoli o jeden druh dveří se stejnou velikostí a technickou specifikací, ale o několik rozdílných druhů dveří s různými rozměry a technickým vybavením. Požadavky na jednotlivé technické vybavení dveří dále znamenají poměrně razantní změny i v nosné konstrukci dveří. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 71a, 71b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo v rámci pravidelné fakturace zjištěno, že v soupisu prací chybí poměrně velké množství (m³) zdiva z cihel plných určeného zejména pro trvalé zazdívky různých otvorů po vybouraných konstrukcích, kapes po trámech, kaveren ve zdivu, zazdívky rýh apod. Na základě provedené revize jednotlivých zazdívek dle skutečnosti za období od 1.5.2024 do 30.9.2025, byl proveden dopočet chybějícího objemu zdiva k tomuto datu. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 79)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v rámci DPS nejsou dořešené detaily výplně spár mezi podlahou a omítkou. Podle návrhu DPS byla omítka dotažena k podlaze, kde by hrozilo vypraskání a drolení omítky vlivem pohybu budovy, a i při úklidu. Nově navržený pružný tmel ve styku dvou odlišných materiálů zamezuje destrukci omítky. Dále v DPS chybí zakreslení dilatací podlah včetně příslušných detailů a řezů dilatačních spár. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 86a, 86b)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v DPS není řešeno systémové provedení zatěsnění instalačních prostupů do prostoru nové trafostanice. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že v původním řešení trafostanice chybí i některé další prostupy potřebné pro provoz jak trafostanice, tak celého objektu. Provedení prostupů bylo provedeno přes systémové průchodky a injektáž, aby se zabránilo průsaku vody do trafostanice. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 92)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že v části DPS, silnoproudé rozvody, je zapojení nouzových světel řešeno jako jednookruhové, což je v rozporu s ČSN, kdy ve shromažďovacích prostorech musí být světla zapojena na dva nezávislé okruhy. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 97a, 97b)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že DPS neřeší osazení revizních otvorů v podlahách ani výplně těchto otvorů. V revizních otvorech nelze aplikovat standardní skladbu podlahy, z důvodu nedostatečného prostoru a z důvodu přidržnosti materiálu. Na základě technického doporučení firmy provádějící lité teraco budou revizní poklopy vyplněny plast-betonem a následně aplikována vrstva teraca. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 100)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že projektant v DPS opomenul vyřešit návaznost střešní krytiny bočních křídel na okenní otvor v Severní a Jižní fasádě. Střešní rovina zasahovala do již osazených oken na chodbách 4.NP. Okna tedy musela být vybourána a nahrazena novými lichoběžníkovými výplněmi otvorů, čímž Objednateli vznikla škoda. ZL dále postihuje změnu zasklení u oken, která budou vzhledem k zakrytí technologií, neprůhledná. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 107)*

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že projektant v DPS nespecifikoval požadavek na barvu krytu motorů pro automatické otevírání vstupních dveří. Barva byla řešena v rámci kontrolních dnů

a odsouhlasena zástupci SPP. Dále byla doplněna kabeláž EPS pro automatické otevření dveří v případě požáru. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a soupisu prací SOD. (*specifikace změnového listu č. 112*)

V průběhu provádění stavby byly v 1NP, 2NP, a 4NP zjištěny různé poměrně zásadní kolize mezi vedením instalací jednotlivých profesí s rozvody a koncovými prvky ústředního vytápění. Pro provedení rozvodů ÚT bylo tedy nutné upravit trasy jak vedení rozvodů, tak i umístění některých otopných těles. ZL odstraňuje kolizi posunutím těles do jiné pozice. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS – nezkoordinované profese. (*specifikace změnového listu č. 147*)

V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že v DPS není podchycen kompletní počet míst s požadavkem na tuto signalizaci a dále pak, že ve smluvním výkazu zcela chybí signalizační tlačítko pro invalidní WC. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. (*specifikace změnového listu č. 153*)

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že místnosti určené pro ovládání a jištění prvků EI nemají dostatečnou kapacitu pro umístění všech rozvaděčů a řídicích jednotek. Bylo tedy nutné část prvků přemístit i do místností, které měly mít původně jiné využití (např. úklidová komora apod.). Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. (*specifikace změnového listu č. 154*)

V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny závažné nedostatky a nesoulad v projektové dokumentaci. V případě krovů nad bočními křídly se konkrétně jednalo o to, že ve výkresech byla konstrukce střechy označena jako určená ke zbourání, ale v projektové dokumentaci bylo zcela opominuto jakékoli řešení nové konstrukce krovů. Konstrukce obou krovů vedle toho nebylo možné zachovat i z toho důvodu, že pod nimi došlo k vybourání všech stropních konstrukcí a konstrukcí, na kterých byly uloženy vaznice se šikmými sloupky a vzpěrami. Mimo to byly konstrukce obou krovů bočních křídel i ve špatném technickém stavu, který zejména po stránce nosnosti konstrukce s ohledem na nové zatížení plně nesplňoval požadované nové technické parametry. Dále bylo v průběhu prací při kontrole výkazů výměr střech zjištěno, že plochy střech i např. délky klempířských prvků v soupisu prací se zcela míjí s reálnými výměry (chybné výměry krytiny, KLMP, izolací i SDK konstrukcí). V soupisu prací dále chyběly zámečnické prvky, tj. lamely a vany pro odvod kondenzátu od vzduchotechniky ZOTK a na výkresech DPS byly všechny vany pro odvod kondenzátu zakresleny natolik schematicky, že dle DPS nebylo možné jednotlivé prvky vyrobit. Na výkresech střech i v soupisu prací dále chyběly i lemovací klempířské prvky – ukončení krytiny u zdí. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a chyby v soupisu prací SoD. (*specifikace změnového listu č. 166a, 166b, 166c, 166d, 166e, 166f, 166g*)

V průběhu provádění stavebních prací bylo při kontrole výkazů výměr střech zjištěno, že plochy střech i např. délky klempířských prvků v soupisu prací se zcela míjí s reálnými výměry (chybné výměry krytiny, klempířských prvků, izolací i SDK konstrukcí). V případě prvků střech nad 5.NP nešlo pouze o drobné nedostatky, ale jednalo se o velké řádové chyby u jednotlivých výměr, protože do výměr krytiny, izolací i SDK byly započítány i plochy částí otevřených střech, zakrytých ocelovými lamelami. Další problematickou částí byly i výměry tesařských prvků. V DPS bylo

původně počítáno s ponecháním části krovu nad 5.NP nicméně v soupisu prací zcela chyběly položky pro demontáž částí konstrukce, výměnu poškozených prvků a doplnění novými tesařskými prvky. Jediným údajem v soupisu prací ohledně tesařské konstrukce krovů byl údaj "krokve tl.140 mm", a popis v technické zprávě, že pro úpravu krovu budou částečně zpětně použity stávající tesařské prvky. Použitá položka označená "krokve tl. 140 mm" je individuální položkou tvůrce soupisu prací a nejedná se tedy o standardní položku jednotného cenového systému. V případě jakékoli změny konstrukce krovu je tato položka nepoužitelná, protože zahrnuje dohromady jak nové prvky, tak i použití původních prvků, a to včetně objemu starého a nového řeziva, který není možné od sebe odlišit a ani objemově určit, protože není možné určit průřez tesařského prvku. Vedle toho se v konstrukci krovu nachází i jiné prvky, které nemají rozhodně "tl.140 mm" (např. úžlabní krokve). Z původní DPS dále není rozlišitelné, jaké množství krokví je uvažováno použít z původní konstrukce krovu a kolik bude potřeba nových prvků, protože v DPS zcela chyběly výkresy tesařských konstrukcí s výkazy nového řeziva. V průběhu stavby bylo dále zjištěno, že stávající konstrukci krovu není možné s ohledem na její technický stav a napadení dřeva zachovat a s ohledem na rozdílné rozměry prvků původní konstrukce (průřezy a délky) není možné původní řezivo využít zpět do konstrukce krovu. Objednatel na základě výše uvedených skutečností zadal TDSE zpracování nového opravného (rozdílového) rozpočtu, který akceptuje skutečnost na stavbě. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a chyby v soupisu prací SoD. *(specifikace změnového listu č. 167a, 167b, 167c, 167d, 167e, 167f, 167g)*

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v DPS chybí jakákoli zmínka o navrácení a opravy původního historického prvku – kamenného nákolníku na SV nároží objektu. Na základě rozhodnutí zástupců SPP bude nákolník opět prezentován v původní poloze. ZL řeší řemeslnou opravu nákolníku a zabudování zpět do nároží fasády. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 173)*

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v DPS, včetně soupisu prací chybí řešení monitoringu klapek ZOTK a dále že v soupisu prací chybí položky pro lakování tras kabelových žlabů, které požaduje AD. Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS. *(specifikace změnového listu č. 175)*

Všechny tyto změny bylo nutné provést, aby bylo možné pokračovat v dalších pracích a bylo dosaženo účelu veřejné zakázky a díla samotného.

Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku plně koresponduje s účelem veřejné zakázky tak, jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2023, a nijak nenahrazuje předmět plnění, ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení. Změny, které upravuje tento dodatek, si zadavatel vyhradil již v zadávací dokumentaci a smlouvě o dílo, tedy postup je v souladu se smlouvou.

5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:

§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒

§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐

§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐

6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. VI odst. 1 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. A odst. 3 písm. b, f, h a i smlouvy.

Nově výše uvedený odstavce smlouvy zní:

VI. Cena díla

1. ***Cena díla po provedení změn dle Dodatku č. 11 (tzn. dle změnových listů č. ZL 30, ZL 55a, ZL 71a, ZL 71b, ZL 79, ZL 86a, ZL 86b, ZL 92, ZL 97a, ZL 97b, ZL 100, ZL 107, ZL 112, ZL 124, ZL 147, ZL 151a, ZL 151b, ZL 153, ZL 154, ZL 166a, ZL 166b, ZL 166c, ZL 166d, ZL 166e, ZL 166f, ZL 166g, ZL 167a, ZL 167b, ZL 167c, ZL 167d, ZL 167g, ZL 173, ZL 175) činí 606 362 454,72 Kč bez DPH.***

7. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění Přílohy č. 2 smlouvy, a to v souladu s čl. VIII podčl. B odst. 3 písm. b smlouvy.

Aktualizované znění uvedené Přílohy č. 2 smlouvy je přílohou tohoto dodatku.

Popis jednotlivých uzlových bodů se zdůvodněním posunu (Příloha č. 2)

Uzlové body č. 4 – uzavření stavby proti klimatickým vlivům

Z důvodu změny termínů provedení nových nosných konstrukcí přístavby došlo k posunu dokončení provedení střešních pláštů. Vlivem návazností na změnu skladby stávající střechy není dokončena pokládka finální vrstvy, bondů, přístavby, je však zajištěna vodotěsnost.

Uzlový bod č. 5 – dokončení vnějších obvodových pláštů

Práce přímo navazují na provedení prací souvisejících s uzlovými body č. 3 a č. 4., kdy LOP nelze zahájit před dokončením prací souvisejících UB. Provedení fasády staré části objektu nelze dokončit do dokončení montáže střešního pláště na objektu, souvisí s UB č. 4.

Uzlový bod č. 14 – dokončení HTÚ

Po provedení vnějších obvodových pláštů dle uzlového bodu č. 5 je možné demontovat lešení, které slouží k provedení těchto prací. Po demontáži lešení, které je postaveno kolem celého objektu, je možné zahájit práce na provádění HTÚ kolem objektu a s tím související práce (dokončení propojení dešťových kanalizací, rozvody areálových rozvodů NN, VO a odvodnění).

Uzlový bod č. 15 – dokončení komunikací a zpevněných ploch

Po provedení HTÚ je možné zahájit práce na provádění skladeb komunikací a zahájení pokládky dlažeb. Předpokládaná doba realizace těchto prací se nemění, protože se jedná stále o stejný rozsah

práci. Vlivem změny pokládky venkovní dlažby do betonu, je tento proces náročnější na dobu realizace.

Uzlový bod č. 16 – dokončení venkovní scény

Z důvodu změny pozice odvodňovacího žlabu podél ulice Jirsíkova a vlivem nedorěšení napojení areálového osvětlení světel O2 nemohlo být dokončeno v původním uvažovaném termínu.

Uzlový bod č. 17 – dokončení úpravy nábreží

Tento uzlový bod je možné dokončit po třech měsících po provedení kompletních HTÚ, návaznosti na další části výstavby a v souladu s uvažovanými pracemi

8. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	497 672 620,00 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	2 316 496,26 Kč
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo	8 906 236,31 Kč
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo	4 527 795,93 Kč
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo	12 220 755,38 Kč
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo	8 854 920,42 Kč
Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo	4 423 991,81 Kč
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo	6 517 059,49 Kč
Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo	6 024 958,62 Kč
Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo	3 949 909,24 Kč
Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo	5 151 235,34 Kč
Dodatek č. 11 ke smlouvě o dílo	16 061 872,38 Kč
Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo	12 432 492,53 Kč
Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo	17 302 111,01 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	4 997 872,35 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-37 376,94 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	18 671 787,61 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (zúžení původní ceny)	-6 330 172,01 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatků	606 362 454,72 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. ZL 30, ZL 55a, ZL 71a, ZL 71b, ZL 79, ZL 86a, ZL 86b, ZL 92, ZL 97a, ZL 97b, ZL 100, ZL 107, ZL 112, ZL 124, ZL 147, ZL 151a, ZL 151b, ZL 153, ZL 154, ZL 166a, ZL 166b, ZL 166c, ZL 166d, ZL 166e, ZL 166f, ZL 166g, ZL 167a, ZL 167b, ZL 167c, ZL 167d, ZL 167g, ZL 173, ZL 175. Příloha č. 2 - termíny plnění.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20.10.2025, č. 1526/2025.

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parnová
primátorka města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích
Ing. Karel Volf
Digitální podpis:
25.11.2025 17:01:51

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav CZ s.r.o.

 **Ing. Tomáš Erhard**
Digitální podpis:
25.11.2025 13:37:14

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
Metrostav CZ s. r. o.

 **Ing. Kamil Vykydal**
Digitální podpis:
13.11.2025 16:48:10

Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

František Vaculík

 Digitální podpis:
13.11.2025 22:21:24

František Vaculík
předseda představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Ing.
Jan
Vilánek

Cítilně
podpísal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2025.11.13
15:20:19
-21:03

Ing. Jan Vilánek
jednatel
Auböck s. r. o.

Rekapitulace změnových listů pro dodatek SoD č.13

č. ZL	název ZL	popis ZL	Zdůvodnění ZL	Zatřídění ZL dle ZVZ §222	odst. §222	odpočet	přípočet
30	Bourací práce - odpočet dle skutečnosti	Změnový list řeší provedení bouracích prací, chybějících v soupisu prací SoD.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v soupisu prací SOD chybí část bouracích prací, které jsou nutné k provedení díla. Jednalo se zejména o odstranění obkladů stěn, ryh ve zdivu a bourání a úprav otvorů.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v soupisu prací SoD.	6	0,00 Kč	435 923,95 Kč
55a	Židle a a stohovací vozíčky	Změnový list řeší doplnění židlí a stohovacích vozíků nad množství stanovené v SOD. Na základě požadavku investora a dopřesnění počtu židlí bylo navýšen počet oproti smluvnímu výkazu výměr. Dále byl zpracován požadavek na zajištění stohování židlí za pomoci vozíků (přislusšenství židlí).	Na základě požadavku investora došlo k navýšení počtu stohovatelných židlí, a to včetně manipulačních vozíků pro uložení židlí ve skladovacích prostorech.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	3 618 072,50 Kč
71a	Změny vnitřních dřevěných dveří - odpočet	Změnový list řeší změnu dveří, u kterých chyběla v DPS přesná specifikace výrobku. Odpočet dveří, u kterých v rámci DPS nebyla zpracována vybavenost s ohledem na PBR a SLP. Dveře byly dodatečně upřesněny.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že u dveří, uvedených v tabulkách DPS nejsou vyspecifikované prvky pro EPS, E2S a VTZ a dále, že obecně uvedené typy dveří - jejich rozměry v tabulkách, v některých případech vůbec neodpovídají rozměrům dveří uvedených na výkresech půdorysů DPS a jedná se tak nikoli o jeden druh dveří se stejnou velikostí a technickou specifikací, ale o několik rozdílných druhů dveří s různými rozměry a technickým vybavením. Požadavky na jednotlivé technické vybavení dveří dále znamenají poměrně razantní změny i v nosné konstrukci dveří.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	8 804 777,66 Kč
71b	Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet					-2 737 587,21 Kč	0,00 Kč
79	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025	Dopočet zednických prací na základě skutečného provedení, zákresy po jednotlivých měsících v půdorysech DPS.	V průběhu provádění stavebních prací bylo v rámci pravidelné fakturace zjištěno, že v soupisu prací chybí poměrně velké množství m3 zdiva z cihel plných určeného zejména pro trvalé zazdívky různých otvorů po vybourání kčích, kapes po trámech, kaveren ve zdivu, zazdívky ryh apod... Na základě provedené revize jednotlivých zazdívek dle skutečnosti za období od 1.5.2024 do 30.9.2025, byl proveden dopočet chybějícího objemu zdiva k tomuto datu.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS a chyby v soupisu prací SoD.	6	0,00 Kč	2 622 688,51 Kč
86a	Podlahové mazaniny - dilatace	Změnový list řeší doplnění hliníkových profilů do předělů v povlakové krytině z mikroteraca v ploše a ukončení podest a mezipodest na vnější lici.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že nejsou v rámci DPS dořešené detaily výplně spár mezi podlahou a omítkou. Podle návrhu DPS byla omítka dotažena k podlaze, kde by hrozilo vypraskání a drobení omítky vlivem pohybu budovy a i při úklidu. Nově navržený pružný tmel ve styku dvou odlišných materiálů zamezuje destrukci omítky. Dále v DPS chybí zakreslení dilatací podlah včetně příslušných detailů a řezů dilatačních spár.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	83 128,12 Kč
86b	Podlahové mazaniny - silikon spár podlaha x zdivo	Změnový list řeší doplnění silikonového těsnícího tmelu do spár mezi podlahovou krytinou (microterazzo) a omítkou stěny.			6	0,00 Kč	70 452,31 Kč
92	Zatěsnění instalačních prostupů do trafostanice (injektáž, objímky)	Změnový list řeší zatěsnění prostupů kabeláže pomocí systémových prostupek a dodatečné zainjektování nově dotažených kabelů pomocí injektáže.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v DPS není řešeno systémové provedení zatěsnění instalačních prostupů do prostor nové trafostanice. Dále bylo v průběhu stavby zjištěno, že vpuvodním řešením trafostanice chybí i některé další prostupy potřebné pro provoz jak trafostanice, tak celého objektu. Provedení prostupů bylo provedeno přes systémové průchočky a injektáž, aby se zabránilo průsaku vody do trafostanice.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	29 145,60 Kč
97a	Nouzové osvětlení - odpočet	Změnový list řeší doplnění nouzového osvětlení - dvouokružové zapojení nouzových svítidel.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že v části DPS, silnoproudé rozvody, je zapojení nouzových světél v řešeno jako jednookružové, což je v rozporu s ČSN, kde ve shromažďovacích prostorech musí být světla zapojena na dva nezávislé okruhy.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	-331 924,43 Kč	0,00 Kč
97b	Nouzové osvětlení dvouokružové - přípočet				6	0,00 Kč	331 666,00 Kč
100	Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem	Na základě technického doporučení firmy provádějící lité teraco budou revizní poklopy vyplněny plastbetonem a následně aplikována vrstva teraca.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že DPS nefesí osazení ani výplně revizních otvorů v podlahách. V revizních otvorech nelze aplikovat standardní skladbu podlahy, z důvodu nedostatečného prostoru a z důvodu přidrčnosti materiálu. Na základě technického doporučení firmy provádějící lité teraco budou revizní poklopy vyplněny plast-betonem a následně aplikována vrstva teraca.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatelé jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.	6	0,00 Kč	18 596,13 Kč

1/10/2025

107	Změna dřevěných oken - 3.NP+4.NP	Změnový list řeší dodatečné úpravy výplní otvorů oken ve 3.NP a 4.NP.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že projektant v DPS opomenul vyřešit návaznost střešní krytiny bočních křidel na okenní otvor v Severní a Jižní fasádě. Střešní rovina zasahovala do již osazených oken na chodbách 4.NP. Okna musela být vybourána a nahrazena novými lichoběžníkovými výplněmi otvorů, čímž Objednateli vznikla škoda. ZL dále postihuje změnu zasklení u oken, která budou vzhledem k zakrytí technologií, neprůhledná.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	248 422,24 Kč
112	Lakování krytů motorů vstupních dřevěných dveří a prodloužení kabeláže	Změnový list řeší dodatečné úpravy výplní otvorů (oken a dveří) - lakování motorů vstupních dřevěných dveří a prodloužení kabeláže EPS.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že projektant v DPS nespecifikoval barvu krytů motorů pro automatické otevírání vstupních dveří. Barva byla odsouhlasena zástupci SPP. Dále byla doplněna kabeláž EPS pro automatické otevření dveří v případě požáru.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a soupisu prací SOD.	6	0,00 Kč	39 422,00 Kč
124	Tanková technologie piva	Změnový list řeší dodávku a montáž tankové technologie piva (tank, nosná podesta, technologie, systém vzduchového měření piva).	Na základě rozhodnutí investora bylo doplněno provedení dodávky a montáže tankové technologie vzhledem k tomu, že tato technologie je trvale spojená se stavbou a navazují na ní další stavební práce i rozvody ZTI a EI.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku investora.	4	0,00 Kč	1 253 700,10 Kč
147	Revize ÚT - 1.NP, 2.NP a 4.NP	Změnový list řeší úpravy ústředního vytápění v místech kolizí s ostatními profesemi. Z důvodu kolizí vůči jiným profesím bylo rozhodnuto o posunutí ÚT na jiné pozice.	V průběhu provádění stavby byly zjištěny v rámci 1., 2. a 4. NP různé poměrně zásadní kolize mezi vedením instalací jednotlivých profesí s rozvody a koncovými prvky ústředního vytápění. Pro provedení rozvodů ÚT bylo tedy nutné upravit trasy jak vedení rozvodů, tak i umístění některých otopných těles. ZL odstraňuje kolizi posunutím těles do jiné pozice.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS - nekoordinované profese.	6	0,00 Kč	41 305,91 Kč
151a	Vystrojení vodoměrné šachty ČEVAK - odpočet	Změnový list řeší doplnění vodoměrné šachty o armatury pro závlahy a dále úpravy dle správy sítě - ČEVAK. Doplnění tvarovek a armatur na základě dodatečného samostatného řádu pro závlahu a doplnění tvarovek do sestavy dle požadavků správy - ČEVAK.	Na základě rozhodnutí investora byla doplněna vodoměrná šachta o armatury pro závlahu zeleně. Dále bylo provedeno doplnění tvarovek a armatur (uzavírací a měřicí) na základě dodatečných požadavků správy TJ společnosti ČEVAK.	Jedná se o změnu „de minimis“, nemění celkovou povahu zakázky. Změna na základě požadavku Objednatele (Investora).		-37 376,94 Kč	
151b	Vystrojení vodoměrné šachty ČEVAK - připočet				4	0,00 Kč	126 099,75 Kč
153	SLP - signalizace WC invalida	Změnový list řeší doplnění signalizačního systému na WC pro invalidy, které nebylo obsaženo ve smluvním výkazu výměr.	V průběhu provádění stavby bylo zjištěno, že v DPS se nenachází dostatečný počet a ve smluvním výkazu zcela chybí signalizační tlačítka pro invalidní WC.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	66 226,28 Kč
154	Úprava systému EPS, ERO	Změnový list řeší změnu umístění monitoringu EPS a ERO.	V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že místnosti určené pro ovládání a jističů prvků EI nemají dostatečnou kapacitu pro umístění všech rovaděřů a řídicích jednotek. Bylo tedy nutné část prvků přemístit i do místností, které měly mít původně jiné využití (např. úklidová komora a pod.).	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	125 058,10 Kč
166a	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly (ST09) - tesařské konstrukce - odpočet	Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chyběly vykázané plochy střeš. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	V průběhu provádění stavebních prací byly zjištěny závažné nedostatky a nesoulad v projektové dokumentaci. V případě krovů nad bočními křídly se konkrétně jednalo o to, že ve výkresech byla konstrukce střešy označena jako určená ke zbourání, ale v projektové dokumentaci bylo zcela opomínáno jakékoli řešení nové konstrukce krovů. Konstrukce obou krovů vedle toho nebylo možné zachovat i z toho důvodu, že pod nimi došlo k vybourání všech stropních konstrukcí a konstrukcí, na kterých byly uloženy vaznice se šikmými sloupky a vzpěrami. Mimo to byly konstrukce obou krovů bočních křidel i ve špatném technickém stavu, který zejména po stránce nosnosti konstrukce s ohledem na nové zatížení plně nesplošoval požadované nové technické parametry. Dále bylo v průběhu prací při kontrole výkazů výměr střeš zjištěno, že plochy střeš i např. délky klempířských prvků v soupisu prací se zcela liší s realitními rozměry (chybné výměry krytiny, KLMP, izolací i SDK konstrukcí). V soupisu prací dále chyběly zámečnické prvky tj. lamely a vany pro odvod kondenzátu od vzduchotechniky ZOTK a na výkresech DPS byly všechny vany pro odvod kondenzátu zakresleny natolik schématicky, že dle DPS nebylo možné jednotlivé prvky vyrobit. Na výkresech střeš i v soupisu prací dále chyběly i lemovací KLMP prvky - ukončení krytiny u zdi.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a chyby v soupisu prací SoD.		-31 913,66 Kč	0,00 Kč
166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly (ST09, ST05A) - tesařské konstrukce - připočet					0,00 Kč	523 397,30 Kč
166c	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly (ST09) - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - odpočet					-390 289,06 Kč	0,00 Kč
166d	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly (ST09, ST05A) - klempířské konstrukce a krytina - připočet					0,00 Kč	470 577,02 Kč
166e	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly (ST09) - tepelné izolace, parozábrana a SDK kce - odpočet					-1 229 034,17 Kč	0,00 Kč
166f	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly (ST09, ST05A) - tepelné izolace, parozábrana a SDK kce - připočet					0,00 Kč	1 240 847,37 Kč
166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZT				6	0,00 Kč	365 056,92 Kč

167a	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST11) - tesařské konstrukce - odpočet		V průběhu provádění stavebních prací bylo při kontrole výkazů výměr střech zjištěno, že plochy střech i např. délky klempířských prvků v soupisu prací se zcela liší s realními rozměry (chybné výměry krytiny, KLMP, izolaci i SDK konstrukci). V případě prvků střech nad 5.NP nešlo pouze o drobné nedostatky, ale jednalo se o velké řádové chyby u jednotlivých výměr, protože do výměr krytiny, izolaci i SDK byly započítány i plochy části otevřených střech, zakrytých ocelovými lamelami. Další problematickou částí byly i výměry tesařských prvků. V DPS bylo původně počítáno s ponecháním části krovu nad 5.NP nicméně v soupisu prací zcela chyběly položky pro demontáž části konstrukce, výměnu poškozených prvků a doplnění novými tesařskými prvky. Jediným údajem v soupisu prací ohledně tesařské kce krovů byl údaj "krokve tl.140 mm", a popis v technické zprávě, že pro úpravu krovu budou částečně zpětně použity stávající tesařské prvky. Použitá položka označená "krokve tl. 140 mm" je individuální položkou tvůrce soupisu prací a nejedná se tedy o standardní položku jednotného cenového systému. V případě jakékoli změny konstrukce krovu je tato položka nepoužitelná, protože míchá dohromady nové prvky, použití původních prvků, a to včetně objemu starého a nového řeziva, který není možné od sebe odlišit a ani objemově určit, protože není možné určit průřez tesařského prvku. Vedle toho se v konstrukci krovu nachází i jiné prvky, které nemají rozhodně "tl.140 mm" (např. úložní krokve). Z původní DPS dále není rozlišitelné jaké množství krokví je uvažováno použít z původní kce krovu a kolik bude potřeba nových prvků, protože v DPS zcela chyběly výkresy tesařských konstrukcí s výkazy nového řeziva. V průběhu stavby bylo dále zjištěno, že stávající konstrukci krovu není možné s ohledem na její technický stav a napadení dřeva zachovat a s ohledem na rozdílné rozměry prvků původní kce (průřezy a délky) není možné původní řezivo využít zpět do konstrukce krovu. Objednatel na základě výše uvedených skutečností zadal TDSE zpracování nového opravného (rozdílového) rozpočtu, který akceptuje skutečnost na stavbě.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyby v DPS a chyby v soupisu prací SoD.					
167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST11) - tesařské konstrukce - přípočet	Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybné vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.							
167c	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST11) - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - odpočet								
167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST11) - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet								
167g	Střechy 5.NP nad stávající částí - skladba ST08 - kotvená střešní fólie								
173	Repase a montáž historického kamenného nákolníku	Změnový list řeší repasi dochovaného nákolníku vč. zpětného osazení na roh historické budovy.	V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v DPS chybí jakákoli zmínka o navrácení a opravy původního historického prvku - kamenného nákolníku na SV nároží objektu. Na základě rozhodnutí zástupců SPP bude nákolník opět prezentován v původní poloze. ZL řeší řemeslnou opravu nákolníku a zabudování zpět do nároží fasády.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	108 149,11 Kč		
175	Změny MaR	Změnový list řeší doplnění monitoringu klapek ZOTK a dodatečné lakování tras kabelových žlabů.	V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že v DPS i v soupisu prací chybí řešení monitoringu klapek ZOTK a dále že v soupisu prací chybí položky pro lakování tras kabelových žlabů, které požaduje AD.	Jedná se o změnu vzniklou v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Chyba v DPS.	6	0,00 Kč	30 006,40 Kč		
					6	0,00 Kč	60 383,05 Kč		

Celkem odpočty a přípočty

-6 367 548,95 Kč 23 669 659,96 Kč bez DPH

Celková cena dodatku č.13 SoD

17 302 111,01 Kč bez DPH



13/10/2025



Koř

IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(021)

8

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.30 - Bourání zděných konstrukcí - dopočet dle skutečnosti

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_011: Bourání konstrukcí	435 923,95
Celkem (bez DPH)	435 923,95

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší provedení bouracích prací, chybějících v soupisu prací SoD.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025 [Redacted] Metrostav DIZ s.r.o. Praha 8 21915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/2025 [Redacted]

Položkový rozpočet stavby	
---	--

Stavba:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
---------	-----------------	--

Objekt: SO 01C Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.

Rozpočet:	ZL č.030	Bourání zděných konstrukcí - dopočet
-----------	----------	--------------------------------------

Objednatel: _____ IČO: _____

DIC:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny				Celkem
-------------	--	--	--	--------

HSV			435 923,95
-----	--	--	------------

PSV			0,00
-----	--	--	------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			435 923,95
--------	--	--	------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	435 923,95 CZK
-------------------------	------	----------------

Základní DPH	21 %	91 544,03 CZK
--------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	527 467,98 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatelé

Za zhotovitele

Za objednatelé

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.030	Bourání zděných konstrukcí - dopočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 96		Bourání konstrukcí				245 085,18						
1	962031133	Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných tl přes 100 do 150 mm 4.NP štítová přízdívka - severné štít : 14,85*2,68- (1,17*1,2*4) : 34,182	m2	34,18200	154,00	5 264,03	0,00067	0,02290	0,31900	10,90406	URS	2024/II
				34,18000								
2	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 bourání věnce 4.np - jižní strana : 0,22*(14*0,35*0,25+0,6*0,4+4*0,25*0,25) : 0,22*(0,45*3*0,25+0,65*0,25+13*0,35*0,25+0,25*0,25+0,6*0,4) : 0,8041	m3	0,80410	10 600,00	8 523,46	0,00147	0,00118	2,40000	1,92984	URS	2024/II
				0,80000								
3	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 1.NP :: místnost č.133 : 0,27*(1,7*2+2,5*2)*2 : 2.NP :: místnost č.203 : 0,27*(1,7*2+2,5*2)*2 : 3.NP :: místnost č.321 : 0,31*(1,3+2,7)*2*7 : 4.NP :: místnost č.419 : 0,34*(1,3+1,8)*2*2+0,35*(1,3+1,8)*2 : místnost č.422 : 0,34*(1,3+1,8)*2 : místnost č.423 : 0,34*(1,3+1,8)*2 : místnost č.424 : 0,34*(1,3+1,8)*2 : místnost č.425 : 0,34*(1,3+1,8)*2*2+0,35*(1,3+1,8)*2 : 45,528	m2	45,52800	183,00	8 331,62	0,00000	0,00000	0,05500	2,50404	URS	2024/II
				45,53000								
4	971024451	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm bourání pro rozdělovače UT :: 1.NP : 2 :	kus	2,00000	726,00	1 452,00	0,00133	0,00266	0,26200	0,52400	URS	2024/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.030	Bourání zděných konstrukcí - dopočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2		2,00000								
5	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm bourání pro rozdělovače ÚT :: 2.NP : 1 : 3.NP : 2 : 4.NP : 1 : rozvaděče EI - níky :: 2.NP : 2 : 6	kus	6,00000	350,00	2 100,00	0,00034	0,00204	0,13800	0,82800	URS	2024/II
6	974029187	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 300 mm 1.NP :: ZI + ÚT- drážky pro stoupačky nad DN 250 mm (vč. izolace) : 16*2.48 : 39,68	m	39,68000	1 130,00	44 838,40	0,00049	0,01944	0,13100	5,19808	URS	2024/II
				39,68000								
7	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm 2.NP :: ZI + ÚT- drážky pro stoupačky nad DN 250 mm (vč. izolace) : 14*4.29 : 3.NP :: ZI + ÚT- drážky pro stoupačky nad DN 250 mm (vč. izolace) : 10*4.57 : 4.NP :: ZI + ÚT- drážky pro stoupačky nad DN 250 mm (vč. izolace) : 3*2.68 : 113,8	m	113,80000	350,00	39 830,00	0,00049	0,05576	0,08100	9,21780	URS	2024/II
8	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 113,80000 : 113,8	m	113,80000	77,60	8 830,88	0,00000	0,00000	0,04000	4,55200	URS	2024/II
				113,80000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.030	Bourání zděných konstrukcí - dopočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	974031389	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro komínové nebo ventilační průduchy hl do 300 mm š do 450 mm	m	22,68000	890,00	20 185,20	0,00028	0,00635	0,24300	5,51124	URS	2024/II

průduchy :

1.NP - 3.NP Komínové průduchy u vstupního schodiště - 2

komínů : $2 \cdot (2,48 + 4,29 + 4,57) :$

22,68

22,68000

10	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	819,60920	129,00	105 729,59	0,00000	0,00000	0,06800	55,73343	URS	2024/II
----	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	---------	---------	---------	----------	-----	---------

1.NP ::

místnost č.015 : $2 \cdot (1,22 + 2 \cdot 0,49 + 0,1 \cdot 2 + 1,15) :$

místnost č.016 : $2 \cdot (1,11 + 0,34 + 1,18 + 1,02) :$

místnost č.017 : $2 \cdot (1,88 \cdot 2 + 0,96 + 3 \cdot 0,1) :$

místnost č.018 :

$2 \cdot (1,92 + 0,8 + 1,32 + 0,22 + 0,85 + 3,2 + 0,89 + 0,39) :$

místnost č.019-022 : $(2 \cdot (0,75 \cdot 2 + 1,35 \cdot 2) - 0,6 \cdot 2) \cdot 4 :$

místnost č.039 : $2 \cdot 15,71 - 0,8 \cdot 2 :$

místnost č.045 : $2 \cdot (8,22 + 0,96 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2 + 2,16) - (0,7 + 0,6) \cdot 2 :$

místnost č.046 : $2 \cdot (10,24 + 7,32) - (0,7 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2) \cdot 2 :$

místnost č.057 : $1,2 \cdot (1 + 0,6) :$

Mezisoučet :

2.NP ::

místnost č.101 : $2 \cdot 11,1 - (0,6 \cdot 2) + (0,6 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2) \cdot 0,7 -$

$0,6 \cdot 1,2 + 2,44 \cdot 0,15 :$

$2 \cdot (9,42 + 1,27 \cdot 2 + 1,63 \cdot 2) - 0,6 \cdot 2 \cdot 5 :$

místnost č.102 : $2 \cdot (1,33 \cdot 2 + -1 \cdot 2) - 0,6 \cdot 2 + 2 \cdot (1,5 \cdot 23 + 1 \cdot 2) -$

$0,6 \cdot 2 :$

místnost č.103 :

$2 \cdot (3,5 \cdot 2 + 1,9 \cdot 2 + 1,43 \cdot 8 + 0,82 \cdot 8 + 2 + 0,5 + 2,45 + 0,84 + 2 \cdot 0,4 \cdot 2$

$+ 0,97) - (0,6 \cdot 2 \cdot 11 + 0,8 \cdot 2) :$

místnost č.104 : $2 \cdot (1,92 \cdot 2 + 1,41 \cdot 2) - 0,9 \cdot 2 :$

místnost č.105 : $2 \cdot (1,32 \cdot 4 + 0,81 \cdot 4 + 1,85 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2) - (0,6 \cdot 2 \cdot 5)$

:

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.030	Bourání zděných konstrukcí - dopočet

[illegible]

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				190 838,77						
11	SOD pol.č.4128	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 938,04967	17,16	33 256,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
12	SODpolč15	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	96,90248	183,02	17 735,09	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
13	ZL č.5b pol.č.17a	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 18 do 21 m s použitím mechanizace	t	96,90248	1 100,00	106 592,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
14	SODpolč18	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	96,90248	343,17	33 254,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.55a - Židle a vozíčky

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
D_009: Ostatní	3 618 072,50
Celkem (bez DPH)	3 618 072,50

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění židlí a stohovacích vozíků nad množství stanovené v SOD. Na základě požadavku investora a dopřesnění počtu židlí bylo navýšen počet oproti smluvnímu výkazu výměr. Dále byl zpracován požadavek na zajištění stohování židlí za pomoci vozíků (příslušenství židlí).	Dopad do času: kompletní dodávka do 30.3.2026	Rizika: dodávka cca poloviny množství do 31.12.2025.	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025 Metrostav DIZ s.r.o. Koželežská 2450/4, 180 00 Praha 8 [Redacted] 225021915
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13/10/2025 [Redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: Židle a vozíčky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 08.09.2025

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			3 618 072,50
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 447 010,00	Výše daně 723 872,10
anižena	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 341 944,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: Židle a vozíčky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 08.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 618 072,50	4 341 944,60
ZL č.55a	Židle a vozíčky	3 618 072,50	4 341 944,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.55a - Židle a vozičky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 618 072,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 447 010,00	21,00%	723 872,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 341 944,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.55a - Židle a vozičky

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

08.09.2025

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	3 618 072,50
HSV - Práce a dodávky HSV	3 618 072,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: ZL č.55a - Židle a vozičky

Místo:

Datum: 08.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 618 072,50	
D	D_009:	Ostatní					3 618 072,50	
1	K	SOD pol.č. 354	Nové sedačky 60/90	ks	322,000	10 705,00	3 447 010,00	SOD pol.č. 354
	VV		"DPS: velký sál + hlediště"					
	VV		215+113		328,000			
	VV		"Nový počet"					
	VV		650		650,000			
	VV		Rozdíl		322,000			
2	K	PEL1	Dodávka vozíku PEL MEL pro židle STEP (až 15ks)	ks	25,000	6 842,50	171 062,50	CN GD
	VV		25		25,000			
	VV		Součet		25,000			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_034: Výplně otvorů	-2 737 587,21
Celkem (bez DPH)	-2 737 587,21

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Popis: Změnový list řeší změnu dveří, u kterých chyběla v DPS přesná specifikace výrobku. Odpočet dveří, u kterých v rámci DPS nebyla zpracována vybavenost s ohledem na PBR a SLP. Dveře byly dodatečně upřesněny.	Dopad do času: není.	Rizika: nejsou.	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 15/10/2025 

Metrostav DIZ s.r.o.
 á 2450/4, 180 00 Praha 8
 1915, DIČ CZ25021915
 (021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet

ASO	CC-CZ
Misto	Datum 17.07.2025
Zadavatel	IC
	DiC
Zhotovitel	IC
	DiC
Projektant	IC
	DiC
Zpracovatel	IC
	DiC
Poznámka	

Cena bez DPH	-2 737 587,21
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně -2 737 587,21	Výše daně -574 993,31
sleva	12.00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-3 312 480,52
------------	---	-----	---------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet

Misto	Datum 17.07.2025
Zadavatel	Projektant
Zhotovitel	Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 737 587,21	-3 312 480,52
ZL č.71a	Vnitřní dřevěné dveře - odpočet	-2 737 587,21	-3 312 480,52

KRYCI LIST SOUPISU PRACI

Stavba:

ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 737 587,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 737 587,21	21,00%	-574 893,31
snížená	0,00	12,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 312 480,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet

Místo:

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

-2 737 587,21

766 - Konstrukce truhlářské

-2 737 587,21

SOUPIS PRACI

Stavba:

ZL č.71a - Vnitřní dřevěné dveře - odpočet

Místo:

Datum:

17.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 737 587,21	
o PSV Práce a dodávky PSV							-2 737 587,21	
o 766 Konstrukce truhlářské							-2 737 587,21	
443		D08b_0091	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-8,000	36 481,26	-291 850,08	SOD, pol.č.443
451		D13b_017	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-9,000	30 290,47	-272 614,23	SOD, pol.č.451
455		D16_0211	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_1430_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	53 869,68	-53 869,68	SOD, pol.č.455
456		D17_022	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_2380_dveřní otvor výška [mm]_2190_Ostatní popis viz. PD	ks	-2,000	93 973,67	-187 947,34	SOD, pol.č.456
456		D17_0221	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_2380_dveřní otvor výška [mm]_2190_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	93 973,67	-93 973,67	SOD, pol.č.456
457		D18_023	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_1190_dveřní otvor výška [mm]_2190_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	46 995,99	-46 995,99	SOD, pol.č.457
458		D19_024	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.09_dveřní otvor šířka [mm]_965_dveřní otvor výška [mm]_2000_Ostatní popis viz. PD	ks	-2,000	39 464,55	-78 929,10	SOD, pol.č.458
464		D25_030	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_985_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	34 147,70	-34 147,70	SOD, pol.č.464
470		D31_036	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_1835_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	64 620,05	-64 620,05	SOD, pol.č.470
470		D31_0361	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_1835_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	64 620,05	-64 620,05	SOD, pol.č.470
471		D32_037	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.02_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	131 907,68	-131 907,68	SOD, pol.č.471
471		D32_0371	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.02_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	131 907,68	-131 907,68	SOD, pol.č.471
473		D34a_039	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.04_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_2970_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	131 640,01	-131 640,01	SOD, pol.č.473

474	D34b_040	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.04_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_2970_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	131 640,01	-131 640,01	SOD, pol.č.474
475	D35a_041	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.01_dveřní otvor šířka [mm]_2000_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD	ks	-3,000	112 365,30	-337 095,90	SOD, pol.č.475
475	D35a_0411	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.01_dveřní otvor šířka [mm]_2000_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD	ks	-1,000	112 365,30	-112 365,30	SOD, pol.č.475
479	D38_045	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_900_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-3,000	36 078,61	-108 235,83	SOD, pol.č.479
481	D40_047	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.05_dveřní otvor šířka [mm]_2050_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-2,000	72 210,98	-144 421,96	SOD, pol.č.481
482	D41_048	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-2,000	63 760,99	-127 521,98	SOD, pol.č.482
482	D41_0481	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD	ks	-3,000	63 760,99	-191 282,97	SOD, pol.č.482

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.71b - Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_034: Výplně otvorů	8 804 777,66
Celkem (bez DPH)	8 804 777,66

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 [redacted]
Popis: Změnový list řeší změnu dveří, u kterých chyběla v DPS přesná specifikace výrobku. Odpočet dveří, u kterých v rámci DPS nebyla zpracována vybavenost s ohledem na PBR a SLP. Dveře byly dodatečně upřesněny.	Dopad do času: 14dní.	Rizika: koordinace zejména s ohledem na PBR a SLP. [redacted]	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.
50/4, 180 00 Praha 8
DIČ CZ25021915
(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.71b - Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 17.07.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			8 804 777,66
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 804 777,66	1 849 003,31
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			10 653 780,97

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060

Stavba: ZL č.71b - Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet

Místo: Datum: 17.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 804 777,66	10 653 780,97
ZL č.71b	Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet	8 804 777,66	10 653 780,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.71b - Změny vnitřních dřevěných dveří - připočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				8 804 777,66
DPH		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	základní	8 804 777,66	21,00%	1 849 003,31
	snížená	0,00	12,00%	0,00
	zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
	sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
	nulová	0,00	0,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	10 653 780,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:		ZL č.71b - Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet	Datum:		17.07.2025
Místo:			Projektant:		
Zadavatel:			Zpracovatel:		
Zhotovitel:					
Kód dílu - Popis					Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací					8 804 777,66
PSV - Práce a dodávky PSV					8 804 777,66
766 - Konstrukce truhlářské					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZL č.71b - Změny vnitřních dřevěných dveří - přípočet

Místo: Datum: 17.07.2025

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 804 777,66
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 804 777,66
D		766	Konstrukce truhlářské				8 804 777,66
1	207 šatna umělci	D08.2b-L_1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Podřezání 30mm; pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
2	211 šatna umělci	D08.2b-L_1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Podřezání ; pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
3	209 WC muži	D08.2b-L_1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Podřezání pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
4	402 wc muži	D08.2b-L_1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Podřezání 30mm; pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
5	305 wc ženy	D08.2b-L_1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. Podřezání 30mm ;pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
6	306 wc zaměstnanci	D08.2b-L_1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. Podřezání 15mm pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
7	208 wc ženy	D08.2b-P	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. Podřezání pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
8	401 wc ženy	D08.2b-P	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_865_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. Podřezání 30mm pozn. SOD původní dveře - č.p. 443	ks	1,000	46 481,26	46 481,26
9	124	D13.2b-L	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu VZT: 1x podřezání 50mm - dveře do místností č. 124 pozn. SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00
10	222	D13.2b-L	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu 1x podřezání 50mm - dveře do místností č. 222 SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	303	D13.2b-L	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu 1x podřezání 50mm - dveře do místností č. 303, SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00
12	126	D13.2b-P	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu VZT: 1x podřezání 50mm - dveře do místností č. 126 , SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00
13	224	D13.2b-P	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu 1x podřezání 50mm - dveře do místností č. 224 , SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00
14	220	D13.2b-P	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu 1 x mřížka dle VZT - dveře do místnosti 220 , SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00
15	305	D13.2b-P	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD s integrovaným zavíračem dveří otvor pro přívod/odvod vzduchu dle TZB - v oblasti prahu V1x podřezání 50mm - dveře do místností č. 305podřiznutí 50 mm, , SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	63 256,00	63 256,00
16	403 podkástové studio	D13.3b	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. Akustické požadavky: zvukotěsné dveře dle kategorie podkástové studio, , SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	93 178,00	93 178,00
17	425 ředitelna	D13.4b	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádkártonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_850_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. Akustické požadavky: zvukotěsné dveře dle kategorie kanceláře ředitelna, , SOD původní dveře - č.p. 451	ks	1,000	93 178,00	93 178,00
18	116 chodba	D16.1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_1430_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Doplňková klasifikace - transparentní plocha z 0,06 m2 (prosklené s čirým sklem Jsou na tento požadavek vyhovující) prosklená transparentní plocha musí vykazovat požární odolnost - pravidla viz TZ PBŘ) padací práh+ G882 zadl.požární konzole s koordinátorem 2 el. magnety stříbrná, elektrický zámek, SOD původní dveře - č.p. 455	ks	1,000	280 172,20	280 172,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	119 malý sál / 116 chodba	D17.1	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_2380_dveřní otvor výška [mm]_2190_Ostatní popis viz. PD Doplňková klasifikace - transparentní plocha z 0,06 m2 (prosklené s čirým sklem jsou na tento požadavek vyhovující) prosklená transparentní plocha musí vykazovat požární odolnost - pravidla viz TZ PBŘ) panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200 dle PBŘ/elektro/TZB Rw = 50 dB a více, SOD původní dveře - č.p. 456	ks	1,000	300 872,20	300 872,20
20	119 malý sál / 120 kavára, 119 malý sál / 116a chodba	D17.2	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_2380_dveřní otvor výška [mm]_2190_Ostatní popis viz. PD Doplňková klasifikace - transparentní plocha z 0,06 m2 (prosklené s čirým sklem jsou na tento požadavek vyhovující) prosklená transparentní plocha musí vykazovat požární odolnost - pravidla viz TZ PBŘ) panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200 dle PBŘ/elektro/TZB Rw = 50 dB a více , SOD původní dveře - č.p. 456	ks	2,000	300 872,20	601 744,40
21	119 malý sál / 116 chodba	D18	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_1190_dveřní otvor výška [mm]_2190_Ostatní popis viz. PD EI 30 DP3-C dle PBŘ/elektro/TZB Rw = 37 dB a více kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200, , SOD původní dveře - č.p. 457	ks	1,000	265 137,00	265 137,00
22	102 chodba do točeného schodiště, 210 chodba do točeného schodiště	D19	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.09_dveřní otvor šířka [mm]_965_dveřní otvor výška [mm]_2000_Ostatní popis viz. PD panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) EI30 DP3 C, , SOD původní dveře - č.p. 458	ks	2,000	95 038,00	190 076,00
23	217 režie	D25	Dřevěné dveře s aksutickým obkladem a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.06_dveřní otvor šířka [mm]_985_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Protipožární EI 30 DP3 , akustické požadavky, elektrický zámek, čtečka, , SOD původní dveře - č.p. 464	ks	1,000	96 760,00	96 760,00
24	312a únikové schodiště	D31.1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_1835_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD EI 30 DP3-C-K panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200změna typu, dle PBŘ/elektro/TZB, s integrovaným zavíračem dveří např. Geze Boxer ISM (nebo jiné rovnocenné řešení) a integrovanou mechanickou regulací poslušnosti zavírání dveře D31: Rw = 35 dB elektrický zámek, kartová čtečka, , SOD původní dveře - č.p. 470	ks	1,000	280 172,20	280 172,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	314 zázemí	D31.3	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_1835_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD EI 30 DP3-C-K panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) kouřotěsný požární uzávěr,, dle PBŘ/elektro/TZB, s integrovaným zavíračem dveří např. Geze Boxer ISM (nebo jiné rovnocenné řešení) a integrovanou mechanickou regulací posloupnosti zavírání dveře D31: Rw = 35 dB elektrický zámek, kartová čtečka, SOD původní dveře - č.p. 470	ks	1,000	262 480,00	262 480,00
26	318 předsíň /313 velký sál	D32.1	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.02_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD EI 30 DP3-C-K panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200, akustické požadavky, SOD původní dveře - č.p. 471	ks	1,000	271 907,68	271 907,68
27	311 předsíň /313 velký sál	D32.2	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.02_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD EI 30 DP3-C-K panikové kování - paniková hrazda dle ČSN EN 1125 (otevře všechna aktivní křídla v každém stavu) kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200 Se sklem- max rozměr skla 60/160 pyrobel čirý, akustické požadavky, SOD původní dveře - č.p. 471	ks	1,000	271 907,68	271 907,68
28	313 velký sál/312 únikové schody	D34a	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.04_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_2970_Ostatní popis viz. PD EPS otevírá obě dveřní křídla. Jde o přívody vzduchu do ZOTK, SOD původní dveře - č.p. 473	ks	1,000	461 640,01	461 640,01
29	313 velký sál/312 únikové schody	D34b	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.04_dveřní otvor šířka [mm]_2400_dveřní otvor výška [mm]_2970_Ostatní popis viz. PD EI 30 DP3-C-K paniková klika dle ČSN EN 179. Kování je na aktivním křídle kouřotěsný požární uzávěr, jedná se o kvalitu S200, SOD původní dveře - č.p. 474	ks	1,000	461 640,01	461 640,01
30	dveře do velkého sálu	D35b	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.01_dveřní otvor šířka [mm]_2000_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD, Obklad AKU dřevo , zátěž na křídlo nová zkouška PO, SOD původní dveře - č.p. 475	ks	1,000	469 283,95	469 283,95
31	dveře do velkého sálu	D35b	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.01_dveřní otvor šířka [mm]_2000_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD, Obklad AKU dřevo , zátěž na křídlo nová zkouška PO SOD původní dveře - č.p. 475	ks	2,000	469 283,95	938 567,90
32	dveře do velkého sálu	D35b	dřevěné akustické dveře s dřevěným obložením a dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.01_dveřní otvor šířka [mm]_2000_dveřní otvor výška [mm]_3170 (3110)_Ostatní popis viz. PD, Obklad AKU dřevo , zátěž na křídlo nová zkouška PO SOD původní dveře - č.p. 475	ks	1,000	469 283,95	469 283,95
33	415 sklad	D38	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_900_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PDdveře na půdu EW 30 DP3-C, elektrický zámek kartová čtečka nutno prodiskutovat s INV, dle PBŘ/elektro/TZB, SOD původní dveře - č.p. 479	ks	1,000	93 150,00	93 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	416 sklad	D38	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_900_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PDdveře na půdu EW 30 DP3-C, elektrický zámek kartová čtečka nutno prodiskutovat s INV, dle PBŘ/elektro/TZB SOD původní dveře - č.p. 479	ks	1,000	93 150,00	93 150,00
35	416 sklad	D38	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v masivní stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.10_dveřní otvor šířka [mm]_900_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PDdveře na půdu EW 30 DP3-C, elektrický zámek kartová čtečka nutno prodiskutovat s INV, dle PBŘ/elektro/TZB, SOD původní dveře - č.p. 475	ks	1,000	93 150,00	93 150,00
36	414 balkon sál/ 413 chodba	D40.1	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.05_dveřní otvor šířka [mm]_2050_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD SOD původní dveře - č.p. 481	ks	1,000	292 210,00	292 210,00
37	414 balkon sál/ 408 chodba	D40.2	Dřevěné dveře s dřevěnými zárubněmi_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.05_dveřní otvor šířka [mm]_2050_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD SOD původní dveře - č.p. 481	ks	1,000	292 210,00	292 210,00
38	413 chodba/410 technická	D41.1	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádrokartonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD Akustické požadavky - dveře ve 4.NP na ose 7: RW ≥ 35 dB, Jedná se o kvalitu S200 EI30 SOD původní dveře - č.p. 482	ks	1,000	280 172,20	280 172,20
39	409 chodba/408 chodba	D41.2	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádrokartonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PD dle PBŘ/elektro/TZB, dveře do chodby 408 s integrovaným zavíračem dveří např. Geze Boxer E-ISM (nebo jiné rovnocenné řešení) a integrovanou mechanickou regulací poslušnosti zavírání a elektrické zajištěním polohy trvale otevřeno a přerušovacím tlačítkem Akustické požadavky - dveře ve 4.NP na ose 7: RW ≥ 35 dB SOD původní dveře - č.p. 482	ks	1,000	280 172,20	280 172,20
40	428 sklad velký sál	D41.3a	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádrokartonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PDdle PBŘ/elektro/TZB, dveře do skladu 428 s integrovaným zavíračem dveří např. Geze Boxer E-ISM (nebo jiné rovnocenné řešení) a integrovanou mechanickou regulací poslušnosti zavírání a elektrické zajištěním polohy trvale otevřeno a přerušovacím tlačítkem, elektrozámekSOD původní dveře - č.p. 482	ks	1,000	252 640,00	252 640,00
41	430 technická/429 technická	D41.3b	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádrokartonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PDdle PBŘ/elektro/TZB, dveře do skladu 428 s integrovaným zavíračem dveří např. Geze Boxer E-ISM (nebo jiné rovnocenné řešení) a integrovanou mechanickou regulací poslušnosti zavírání a elektrické zajištěním polohy trvale otevřeno a přerušovacím tlačítkem 1x podřezání 15mm - dveře do místnosti č. 430 SOD původní dveře - č.p. 482	ks	1,000	252 640,00	252 640,00
42	434 technická/439 technická	D41.4	dřevěné dveře s ocelovými zárubněmi (v sádrokartonové stěně)_Popis dle odpovídajícího dveřního typu - přehledu_DV.11_dveřní otvor šířka [mm]_1800_dveřní otvor výška [mm]_2100_Ostatní popis viz. PDdle PBŘ/elektro/TZB, dveře do skladu 428 s integrovaným zavíračem dveří např. Geze Boxer E-ISM (nebo jiné rovnocenné řešení) a integrovanou mechanickou regulací poslušnosti zavírání a elektrické zajištěním polohy trvale otevřeno a přerušovacím tlačítkem 1x podřezání 15mm - dveře do místnosti č. 434 SOD původní dveře - č.p. 482	ks	1,000	252 640,00	252 640,00

INTERIÉROVÉ DVEŘE - GERBICH																																	
č.		patr	místnost	šířka	výška	orien.	holadnost	ds	kouřezkonnost	pagis dveří	model dveří	sklo	panwh	barva	dveřní výplň	sámek	TAB- dveřní vložka	PANTY	klika	KUŠA/kovada povrchová opráva	rozměr dveřní vložky	ušňůzka	PODŘEZ	samočistící	Kaor dníků az	Práh	SILA DVEŘÍ	zábrabě /mm	MADERO	sta třt	monst /	STAVA PŘÍPRAVY STOVSOK od čisté podlahy	kusů
013.2b	0131	2 PATRO	12a WC Sušič kůže	800	2100	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
015.2b	0151	2 PATRO	13a WC sušič kůže	800	2100	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
019	0190	2 PATRO	102 chodba do točného schodiště	čistý průchod 980	čistý průchod 1900	L	Průt. kladná	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	čistě v sestavu 1200 x výška se dle čísla průchodu 1200	1			
008.2b-L	0180	2 PATRO	207 letna umělé	870	2085	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	koule místnost 210/klika místnost 207	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1090x2195	1			
008.2b-L	0182	2 PATRO	211 letna umělé	870	2085	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	koule místnost 210/klika místnost 211	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1090x2195	1			
008.2b-L	0184	2 PATRO	209 WC sušič	780	2085	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1000x2195	1			
008.2b-P	0180	2 PATRO	204 WC ženy	780	2085	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1000X2195	1			
013.2b	0131	2 PATRO	120 WC sušič	800	2100	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
013.2b	0131	2 PATRO	124a WC ženských	800	2100	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
019	0190	2 PATRO	210 chodba do točného schodiště	čistý průchod 980	čistý průchod 1840	L	Průt. kladná	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	muzik. byt klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	12 mm	100 mm	400	klika přezera 1700 x výška se dle čísla průchodu 1680	1			
025	0250	2 PATRO	217 mlé	1000	2085	P	Průt. kladná	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010/9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	12 mm	100 mm	400	1270x2195	1			
013.2b	0131	2 PATRO	212 WC sušič kůže	800	2100	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
008.2b-L	0180	2 PATRO	204 WC ženy / 301 chodba	830	2060	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1050x2170	1			
013a	0131	2 PATRO	80a WC sušič kůže	700	2100	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	x	30	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	800x2150	1			
015.2b	0151	2 PATRO	80a WC sušič kůže	800	2100	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
013.2b	0131	2 PATRO	209 WC ženských	800	2100	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	900x2150	1			
008.2b-L	0180	2 PATRO	402 WC sušič	830	2080	L	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1050x2190	1			
008.2b-P	0180	2 PATRO	402 WC ženy	830	2080	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/40	NE	NE	NE	NE	12 mm	100 mm	400	1050x2190	1			
013.3b	0131	3 PATRO	80a WC sušič kůže	780	2080	P	NE	neby požadováno	+	čistě ne požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/40	NE	ne	ne	ne	12 mm	100 mm	400	1000x2190	1			
013a	0131	2 PATRO	812 chodba k 25 a 30a	890	2080	P	Průt. kladná	neby požadováno	NE	neby požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	1110x2190	1			
013b	0131	2 PATRO	816 mlé	830	2080	L	Průt. kladná	neby požadováno	NE	neby požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	1050x2190	1			
013b	0131	2 PATRO	814 mlé	830	2080	L	Průt. kladná	neby požadováno	NE	neby požadováno	Průt. kladná	+	LAQ2000	SLA NAL 9010	neč. STD	PE	neobdržíte	Teplota 240-240	klika/klika	neby obohacované	30/30	NE	ne	ne	ne	40 mm	100 mm	400	1050x2190	1			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.79 - Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Svislé a kompletní konstrukce	2 622 688,51 Kč
Celkem (bez DPH)	2 622 688,51 Kč

INV:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Popis: Dopočet zednických prací na základě skutečného provedení, zákresy po jednotlivých měsících v půdorysech DPS.	Dopad do času: 30 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(021)

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce	
Objekt:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.	
Rozpočet:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 622 688,51
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 622 688,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 622 688,51 CZK
Základní DPH	21 %		550 764,59 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 173 453,10 CZK
v _____ dne _____			
_____		_____	
Za zhotovitele		Za objednatele	

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a příčky				1 842 376,00						
1	SOD pol.č.119	Zdivo z CP 1	m3	133,95000	12 525,71	1 677 818,85	1,93030	258,56369	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

"cena dle SoD" :
"Výkaz výměr dle provedených vyzdívek po jednotlivých měsících - viz přílohy měsíčních zákresů:" :
"05/2024:" :
"1.NP:" 1,92+0,77 :
"2.NP:" 0,76+0,13 :
"4.NP:" 13,55 :
Mezisoučet :
"07/2024:" :
"1.NP:"
0,825+0,413+0,81+0,405+1,08+1,89+0,675+0,27+1,06+1,325 :
"2.NP:" 2+2+1,6+1,6+1,6 :
"3.NP:" 2,4+2,8+1,6 :
"4.NP:" 1,2+1,05 :
Mezisoučet :
"08/2024:" :
"1.NP:" 10 :
"2.NP:" 1+1 :
"3.NP:" 1,16+2,6 :
Mezisoučet :
"09/2024:" :
"1.NP:" 10 :
Mezisoučet :
"10/2024:" :
"1.NP:" 2,86 :
"3.NP:" 3,65 :
"5.NP:" 0,5 :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet :										
		"11/2024:" :										
		"2.NP:" 0,5 :										
		"4.NP:" 1 :										
		"5.NP:" 6 :										
		Mezisoučet :										
		"12/2024:" :										
		"1.NP:" 0,5 :										
		"2.NP:" 0,5 :										
		"3.NP:" 0,5 :										
		"4.NP:" 0,5 :										
		Mezisoučet :										
		"1/2025:" :										
		"1.NP:" 3 :										
		"5.NP:" 11*0,15 :										
		Mezisoučet :										
		"3/2025:" :										
		"2.NP:" 0,5 :										
		"5.NP:" 0,5 :										
		Mezisoučet :										
		"4/2025:" :										
		"1.NP:" 2,11 :										
		"2.NP:" 0,5 :										
		"3.NP:" 0,5 :										
		Mezisoučet :										
		"6/2025:" :										
		"1.NP:" 0,3 :										
		"2.NP:" 0,5+0,2 :										
		"4.NP:" 0,5 :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"5.NP-okno:" 0,43 : Mezisoučet : "7/2025:" : "2.NP:" 0,3 : "3.NP:" 2 : "4.NP:" 3+1 : "5.NP:" 3 : Mezisoučet : "podezdívka pod betonovou rekonstrukci římsy + dozdivka řady cihel pod okapnici a původních krokvi:" : 2,34+2,115+2*1,8+3,525+4,5+3,76 : Mezisoučet : "zazdívky starých komínových průduchů" : "1.NP-4.NP" (0,75*0,3*11,66*2) : "1.NP-2.NP:" (0,45*0,25*6,45*2) : Mezisoučet : "zazdívká dveří D38P - dveře vypuštěny" : "4.NP:" 1,1*2,15*0,6 : Mezisoučet : Součet : 133,95										
				133,95000								
2	311236101.WNR	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel Porotherm 19 AKU P15 na maltu M10 tl 190 mm "(07/2025) přizdění monolitické stěny pro posuvné dveře - 3.NP:" : 2*1,3*4,7 : Součet : 12,22	m2	12,22000	1 853,45	22 649,16	0,21491	2,62620	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II
				12,22000								
3	346272216	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 50 mm "jedna špaleta s nadpražím" :	m2	9,19800	679,00	6 245,44	0,04560	0,41943	0,00000	0,00000	URS	URS 25/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"V1:" 3*(3*3*0,42) :										
		"V2:" 4*(3*0,42) :										
		Součet :										
		9,198		9,20000								
4	346272226.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 75 mm	m2	6,14400	806,87	4 957,41	0,05457	0,33528	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25/II
		"špalety bez nadpraží - 1.-4.NP" :										
		"V3:" 4*2*4,8*0,16 :										
		Součet :										
		6,144		6,14000								
5	342241161	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm). tl. o tl. 65 mm	m2	125,76400	660,00	83 004,24	0,10940	13,75858	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25/I
		"Přizdívky otvorů - ostění dveří" :										
		"1.NP" (9*0,9*2,7)+(2*0,9*2,2) :										
		"2.NP"										
		(5*1,5*0,7)+(10*2,15*0,8)+(4*2,15*0,6)+(6*2,65*0,7)+(4*4,57*0,8) :										
		"3.NP" (3*1,5*0,7)+(4*2,3*0,7)+(4*2,15*0,7) :										
		"4.NP" (4*2,15*0,6)+(12*2,15*0,6)+(8*2,15*0,6) :										
		Součet :										
		125,764		125,76000								
6	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm). tl. o tl. 140 mm	m2	40,77000	1 170,00	47 700,90	0,23458	9,56383	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25/I
		"Přizdívky otvorů - ostění dveří" :										
		"1.NP" (10*0,9*2,3) :										
		"2.NP" (8*0,6*2,3) :										
		"3.NP" (7*2,15*0,6) :										
		Součet :										
		40,77		40,77000								
Díl: 2		Zakládání				17 453,50						

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	278383112	Zálivka pod stroje nebo technologická zařízení s bedněním a odbedněním, s úpravou povrchu z cementové zálivkové hmoty půdorysná plocha základu do 1 m2, tloušťka vrstvy 25 mm	m2	5,21000	3 350,00	17 453,50	0,05324	0,27738	0,00000	0,00000	URS	URS 25/I

"zálivka pod ocelové vaznice SIKAGROUND 314, 318 " :

5,21 :

Součet :

5,21

5,21000

Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					364 883,06						
8	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	219,46000	701,00	153 841,46	0,12335	27,07039	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II

"zazdívký po starých rozvodech profesí TZB" :

"1.NP"

2,18+6,33+12,07+1,04+6,82+(8*0,7)+4,49+7,13+2,11+6,0

6+8.72 :

"2.NP"

1,11+11,08+4,44+(10*0,35)+9,3+2,74+0,42+12,1+1,46+3,

77+3.2+12.09 :

"3.NP"

5,43+2,18+9,41+1,12+0,6+6,55+7,14+2,28+0,82+0,91+7,

63+2.82+1.08+0.6+0.88+0.63 :

"4.NP" 0,18+8,19+4,67+0,65+6,33+3,05+4,98 :

"5.NP" 11,04+2,53 :

Součet :

219,46

219,46000

9	346244371	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm	m2	188,43000	1 120,00	211 041,60	0,25365	47,79527	0,00000	0,00000	URS	URS 24/II
---	-----------	---	----	-----------	----------	------------	---------	----------	---------	---------	-----	-----------

"zazdívký po starých rozvodech profesí TZB" :

"1.NP"

12,06+6,28+(12*0,4)+6,34+4,12+2,03+1,23+7,41+6,3+0,7

2 :

"2.NP" 0,66+6,35+4,89+7,17+3,03+10,02+6,54+0,81+2,54

:

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01C	Změny podle § 222, odst.6 - bourací práce, vnitřní dveře, apod.
R:	ZL č.079	Navýšení objemu zdiva, vyzdívek a zazdívek za období 1.5.2024 - 30.9.2025

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		"3.NP" 8,06+0,35+6,42+5,56+0,74+3,07+9,41+1,21+3,37+2,77 : "4.NP" 6,94+3,08+6,59+0,45+4,21+5,22+4,04+(6*0,8)+5,22 : "5.NP" 7,42+6,2 : Součet : 188,43										
				188,43000								


Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					2 053,37						
10	SOD pol.č.142	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	15,34200	133,84	2 053,37	0,00028	0,00430	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		"potažení porobetonových příček, přízdívek" : "výtahy V1-V3:" 9,198+6,144 : Součet : 15,342		15,34200								

Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					2 376,00						
11	411121232	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 900 do 1800 mm	kus	3,00000	277,00	831,00	0,00459	0,01377	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25/I
12	59341218	deska stropní plná PZD 1200x300x90mm	kus	3,00000	515,00	1 545,00	0,07800	0,23400	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 25/I
		"č.m. 503a - šachta VZT PDL 1400/1000" : 3 : Součet : 3		3,00000								

Díl: 998	Přesun hmot					393 546,58						
13	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	216,39726	1 490,00	322 431,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	ÚRS 24/II
		"60% z 360,662t bez použití věžového jeřábu" : 216,397264164		216,39726								
14	ZL č.41 pol.č.2	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	144,24880	493,00	71 114,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		"40% z 360,662t s použitím věžového jeřábu" : 144,2488		144,24880								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.86a - Mazaniny - dilatace

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_032: Skladby podlah	83 128,12
Celkem (bez DPH)	83 128,12

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10. 2025 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění hliníkových profilů do předělů v povlakové krytině z mikroteraca v ploše a ukončení podest a mezipodest na vnější líci.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10. 25 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13/10/2025 

Metrostav DIZ s.r.o.
 Křižkova 50/4, 180 00 Praha 8
 DIČ CZ25021915
 (021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 6009060
Stavba: ZL č.86a - Mazany - dilatace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			83 128,12
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 83 128,12	Výše daně 17 456,91
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 585,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:
Stavba: ZL č.86a - Mazany - dilatace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		83 128,12	100 585,03
ZL č.86a	Mazaniny - dilatace	83 128,12	100 585,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č.86a - Mazaniny - dilatace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 128,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 128,12	21,00%	17 456,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 100 585,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL č.86a - Mazaniny - dilatace

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo: Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	83 128,12
PSV - Práce a dodávky PSV	83 128,12
773 - Podlahy z litého teraca	83 128,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZL č.86a - Mazaniny - dilatace

Datum: 26. 8. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							83 128,12	
D PSV Práce a dodávky PSV							83 128,12	
D 773 Podlahy z litého teraca							83 128,12	
1	K	773513111	Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a spáru (materiál ve specifikaci) lišta	m	239,360	98,50	23 576,96	ÚRS 2025/II
	VV		"1.NP výměra"					
	VV		2,2+2,3+4,78+4,78+5,1+2,7+8,45+2,26+2,6+2,6+1,05+1,05+1,05+2,3+2,65+2,65+1,1+1,84+1,84+1,77+1,56+1,06+1,06+1,06+1,93+1,86+1,11+2,52+1,34+1,34+1,34+7,3		78,550			
	VV		Mezisoučet		78,550			
	VV		"2NP výměra"					
	VV		1,8+1,8+1,8+1,8+1,8+2,65+1,0+1,01+1,01+1,26+2,03+1,85+1,06+1,06+1,06+1,11+1,37+1,94+2,25+2,05+1,57+1,61+1,61+1,61+1,08+2,64		41,830			
	VV		Mezisoučet		41,830			
	VV		"3NP výměra"					
	VV		6,44+1,8+1,8+1,8+1,8+1,8+2,23+14,57+1,4+1,4+1,4+1,4+14,3+2,22+2,55+1,96+1,58+1,06+1,06+1,4+2,03+1,42+1,11+1,06+1,06		72,050			
	VV		Mezisoučet		72,050			
	VV		"4NP výměra"					
	VV		2,14+2,1+8,7+2,02+2,35+2,14+1,85+1,6+1,6+1,1+2,04+2,04+1,06+1,06+1,02+1,18+10,74+1,11+1,08		46,930			
	VV		Mezisoučet		46,930			
	VV		Součet		239,360			
3	M	L1	Dilatační a zakončovací profil ke stupňům a dveřím AL 15*15*2	m	263,296	225,40	59 346,92	CN GD
	VV		239,36*1,1		263,296			
4	K	998773123	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,092	2 220,00	204,24	ÚRS 2025/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.86b - Mazaniny - silikon

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SO_01_032: Skladby podlah	70 452,31
Celkem (bez DPH)	70 452,31

Investor:			Investor, datum a podpis: 13. 10. 2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění silikonového těsnícího tmelu do spáry mezi podlahovou krytinou (microterazzo) a omítkou stěny. Podle návrhu DPS byla omítka dotažena k podlaze, kde by hrozilo vypraskání a drolení omítky vlivem pohybu budovy a i při úklidu. Nově navržený pružný tmel ve styku dvou odlišných materiálů zamezuje destrukci omítky.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: praskání silikonu, nutná periodická oprava s ohledem na životnost materiálu.	Zhotovitel, datum a podpis: 13. 10. 2025 Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha IČ 25021915 DIČ CZ25021915 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/2025 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.86b - Mazaniny - silikon

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 452,31
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 70 452,31	Výše daně 14 794,99
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			85 247,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: ZL č.86b - Mazaniny - silikon

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:

Datum:

8. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		70 452,31	85 247,30
ZL č. 86b	Mazaniny - silikon	70 452,31	85 247,30

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL č.86a - Mazaniny - silikon

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 9. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 452,31

DPH základní
snížená

Základ daně

70 452,31

Sazba daně

21,00%

Výše daně

14 794,99

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

85 247,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZL č.86a - Mazaniny - silikon

Místo:

Datum:

8. 9. 2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

70 452,31

PSV - Práce a dodávky PSV

70 452,31

771 - Podlahy z dlaždic

70 452,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.86a - Mazaniny - silikon

Místo:

Datum: 8. 9. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 452,31	
D PSV Práce a dodávky PSV							70 452,31	
D 771 Podlahy z dlaždic							70 452,31	
1	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1 317,230	53,30	70 208,36	ÚRS 2025/II
	W		"Spárování styku podlaha - stěna; ve výpočtech není zahrnuto silikonování ŽBK-podlaha, které je součástí položky SOD"					
	W		"1NP"					
	W		20,5+20,5+31,5+28,2+14,9+20,2+14,12+40,5+23,5+18,5+21,7		425,520			
	W		+32,4+18,4+23,5+23,5+19,2+27,2+27,2		425,520			
	W		Mezisoučet					
	W		"2NP"					
	W		23,2+21,6+17,4+32,2+14,2+18,9+18,9+9,5+9,5+11,3+11,3+6,7		300,550			
	W		5+6,75+6,75+6,75+6,75+9,2+15,6+7,6+23,2+23,2		300,550			
	W		Mezisoučet					
	W		"3.NP"					
	W		43,3+20,5+20,6+7,5+18,75+12,5+27,25+34,0+43,4+14,0+7,25		272,930			
	W		+11,88+12,0		272,930			
	W		Mezisoučet					
	W		"4.NP"					
	W		108,6+18,23+22,5+15,8+14,35+15,58+13,78+28,14+25,0+30,0		318,230			
	W		+26,25		318,230			
	W		Mezisoučet					
	W		Součet		1 317,230			
2	K	998771123	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,119	2 050,00	243,95	ÚRS 2025/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č. 92 -Zatěsnění prostupů do trafostanice

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Zatěsnění prostupů	29 145,60
Celkem (bez DPH)	29 145,60

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10.2025
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší zatěsnění prostupů kabeláže pomocí systémových prostupek a dodatečné zainjektování nově dotažených kabelů pomocí injektáže.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: průsak skrz prostupy	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13.10.25

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
15, DIČ CZ25021915
(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO:
Místo:

00-02
Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			29 145,60
DPH základní sazba daně	21.00%	Základ daně	0,00
DPH snížená sazba daně	15.00%	Základ daně	0,00
Cena s DPH v CZK			29 145,60

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:ŘezítkoDatum a podpis:Řezítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:ŘezítkoDatum a podpis:Řezítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 145,60	29 145,60
9060	ZL č. 92 -Zatěsnění prostupů do trafostanice	29 145,60	29 145,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č. 92 - Zatěsnění prostupů do trafostanice

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 05.09.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	29 145,60
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	29 145,60
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č. 92 - Zatěsnění prostupů do trafostanice

Místo:	Datum: 05.09.2025
Zadavatel:	Projektant:

Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	29 145,60
PSV - Práce a dodávky PSV	29 145,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud	29 145,60

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:		KO SLAVIE							
Objekt:		ZL č. 92 - Zatěsnění prostupů do trafostanice							
Místo:		Datum:		05.09.2025					
Zadavatel:		Projektant:							
Zhotovitel:		Zpracovatel:							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							29 145,60		
o PSV		Práce a dodávky PSV					29 145,60		
o 741		Elektroinstalace - silnoproud					29 145,60		
			Trafostanice						
1	R001		Zatěsnění prostupů injektáží chemickými materiály (PU pryskyřice/metakryl.gel)	kg	10,000	1 077,55	10 775,50	CN GD	
			2*5kg						
2	R002		Přesun hmot, mechanizace a stavebních kapacit	soubor	1,000	2 739,30	2 739,30	CN GD	
3	R003		Systémová ucpávka - HSI 150 1x1 K/650	ks	3,000	1 185,65	3 556,95	CN GD	
4	R004		Systémová ucpávka - HSI 90 1x1 K/651	ks	3,000	994,75	2 984,25	CN GD	
5	R005		Zemní průchodka - HEA N M16/1000	ks	2,000	4 544,80	9 089,60	CN GD	

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.97a

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SILNO_07: 6. Nouzové osvětlení - minus	-331 924,43
Celkem (bez DPH)	-331 924,43

Investor:			Investor, datum a podpis: 18.10.2015 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění nouzového osvětlení - dvouokruhové zapojení nouzových svítidel.	Dopad do času:není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o. Koželůžská 2450/4, 180 00 Praha 13.10.15 [redacted] IČ 25021915 DIČ CZ25021915
TDS:			TDS, datum a podpis: 18/10/21 [redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: ZL č.97a

Místo:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-331 924,43

SILNO_01: Silnoprúd

-331 924,43

SILNO_07: 6. Nouzové osvětlení

D 3

-331 924,43

1	K	SILNO_0171	SV X3 - LED stupnové na schody, zapuštěné, 1-3W, napojení na CBS	ks	- 20,000	8 538,07	-170 761,40	SOD, pol.č. 2833
2	K	SILNO_0178	N3 - LED Nouzové svítidlo napojení na CBS (ref.výrobek CROSSIGN 160 P MSC ECD ERI WH nebo jiné rovnocenné řešení)	ks	- 21,000	7 674,43	-161 163,03	SOD, pol.č. 2840

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.97b

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
SILNO_07: 6. Nouzové osvětlení - plus	331 666,00
Celkem (bez DPH)	331 666,00

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění nouzového osvětlení - dvouokruhové zapojení nouzových svítidel.	Dopad do času:ano.	Rizika: nefunkční systém, obtížná oprava na funkční [Redacted]	Zhotovitel, datum a podpis: [Redacted] Metio stav DIZ s.r.o. [Redacted] 00 Prah [Redacted] 2502191: 13.10.25 (021)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13/10/2025 [Redacted]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE

Objekt: ZL č.97b

Misto:

Datum: 21.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

331 666,00

SILNO_01: Silnoproud

331 666,00

SILNO_07: 6. Nouzové osvětlení - dvouokruhové


331 666,00

D 3

1	K	001	SV X3 - LED stupnové na schody, zapuštěné, 1-3W, napojení na CBS	ks	20,000	9 776,00	195 520,00	CN GD
2	K	002	Příplatek k svítidlu N1 za použití KOBUS M + PIKTOGRAM	ks	9,000	3 504,00	31 536,00	CN GD
3	K	003	N3 - LED Nouzové svítidlo napojení na CBS (ref.výrobek CROSSIGN 160 P MSC ECD ERI WH nebo jiné rovnocenné řešení)	ks	11,000	9 510,00	104 610,00	CN GD

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.100 - Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem	18 596,13
Celkem (bez DPH)	18 596,13

Investor:			Investor, datum a podpis: 13. 10. 2015 
Zhotovitel: Na základě technického doporučení firmy provádějící lité teraco budou revizní poklopy vyplněny plastbetonem a následně aplikována vrstva teraca.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13. 10. 2015 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13. 10. 2015 

Metrostav DIZ s.r.o.

Košetická 2150/4, 180 00 Praha 8

DIČ CZ25021915

(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 596,13
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 596,13	Výše daně 3 905,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 501,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 12.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 596,13	22 501,32
ZL č.100	Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem	18 596,13	22 501,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.100 - Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH18 596,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 596,13	21,00%	3 905,19
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK22 501,32

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.100 - Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem
Místo:

Datum: 12.07.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 596,13

HSV - Práce a dodávky HSV

18 596,13

4 - Vodorovné konstrukce

18 292,60

998 - Přesun hmot

303,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.100 - Výplň vnitřních revizních poklopů plastbetonem

Místo:

Datum: 12.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 596,13	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 596,13	
D	4		Vodorovné konstrukce				18 292,60	
1	K	451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm první vrstva	m2	2,350	1 860,00	4 371,00	ÚRS 2025/II
	W		"Zálivka do poklopů revizních poklopů"					
	W		"1.NP ZTI:" 3*0,6*0,6		1,080			
	W		"1.NP kanálky:" 3*0,3*0,3		0,270			
	W		"1.NP blackbox:" 1*1*1		1,000			
	W		Součet		2,350			
2	K	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační, tloušťky do 10 mm každá další vrstva	m2	9,040	1 540,00	13 921,60	ÚRS 2025/II
	W		"celková tl. 50mm"					
	W		2,26*4		9,040			
	W		Součet		9,040			
D	998		Přesun hmot				303,53	
3	K	998011008	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky do 6 m	t	0,239	1 270,00	303,53	ÚRS 2025/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.107 - Změna dřevěných oken - chyba projektu 3NP.+4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
766: Konstrukce truhlářské	248 422,24
Celkem (bez DPH)	248 422,24

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025
Popis: Změnový list řeší dodatečné úpravy výplní otvorů oken ve 3.NP a 4.NP.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025
TDS:			TDS, datum a podpis: 13.10.2025

metrostav DIZ s.r.o.

Kozelužská 2450/4, 130 00 Praha 6

, DIČ CZ25021915

(021)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.č	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.107	Změna dřevěných oken - chyba projektu 3NP.+4.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	248 422,24									
1	O03_005	Okno otvíravé kastlové. Rozměr otvoru (mm): š.1230, v.2400	ks	1,00000	119 984,81	119 984,81	0,00000	0,00000	0,16830	0,16830	SOD	pol.č. 503
Vzorové okno dle odsouhlaseného VTD; následně byla požadována revize VTD a změny velikostí oken. Okno demontoávno a uloženo ve skladu investora.												
2	O11_017	Montáž a demontáž osazeného okna O11 vč. parotěsné pásky	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
Demontáž a zpětná montáž O11 na jižní straně												
3	O11_017	Nové lichoběžníkové okno O11	ks	2,00000	58 420,15	116 840,30	0,00000	0,00000	0,08140	0,16280	CN GD	Indiv
Změna tvaru pozice oken O11 (z čtverce na kosodélník) + požární zasklení												
4	O08.2_015	Změna na sklo Satinato - WC 3. NP 4ks skel	ks	2,00000	3 450,00	6 900,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
Okna na WC ve 3.NP - č.m. 303 a 305												
5	998766113	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské s omezením	t	0,33110	2 030,00	672,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ZL č.16c	pol.č. 19

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.112 - Lakování krytů motorů vstupních dřevěných dveří a prodloužení kabeláže

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
766: Konstrukce truhlářské	39 422,00
Celkem (bez DPH)	39 422,00

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025
Popis: Změnový list řeší dodatečné úpravy výplní otvorů (oken a dveří) - lakování krytů motorů vstupních dřevěných dveří a prodloužení kabeláže EPS.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25

Metrostav DIZ s.r.o.
 ul. 2450/4, 180 00 Praha 8
 1915, DIČ CZ25021915
 (021)

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce a vícepráce
O:	SO 01 - odst.6	Změny prací podle § 222, odst. 6 - nepředvídatelné práce
R:	ZL č.112	Lakování krytů motorů vstupních dřevěných dveří a prodloužení kabeláže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	t / MJ	t celk.(t)	hmotnos	hmotnos	soustava	úroveň
Díl: 766		Konstrukce truhlářské	39 422,00									
1		Lakování 8 ks motorů u vstupních dveří RAL 1019 a 9010	ks	8,00000	2 156,25	17 250,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
u pozic dle SOD: D47_0531 a D47_053												
2		Aumüller kabel KS4/KSA/FTA/24V - 10 m	ks	8,00000	2 771,50	22 172,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
Prodloužení kabelů u pozic dveří D47_0531 a D47_053 do rozvaděče (přesunutý rozvaděč)												

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.124 - Skutečné provedení překladů

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Překlady	1 253 700,10
Celkem (bez DPH)	1 253 700,10

Investor:			Investor, datum a podpis: 13. 10. 2015 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší dodávku a montáž tankové technologie piva (tank, nosná podesta, technologie, systém vzduchového měření piva).	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13. 10. 2015 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/2015 [Redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.
 150/4, 180 00 Praha 8
 DIČ CZ25021915
 (021)

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:
ZL č.124 - Tanková technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.08.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		1 253 700,10	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 253 700,10 0,00	21,00% 15,00%	263 277,02 0,00
Cena s DPH		v CZK	1 516 977,12

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podp		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podp		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.124 - Tanková technologie

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**1 253 700,10**

PSV - Pivovarské vybavení a technologie

1 253 700,10

Tanková technologie

666 674,55

Nosné konstrukce, instalační materiál

149 140,05

Tlaková technologie

54 185,70

Průtokové měření , ovládání

133 186,10

Dochlazování

65 294,70

Ostatní

185 219,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

Objekt:

ZL č.124 - Tanková technologie

Místo:

Datum: 12.08.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**1 253 700,10**

D PSV Pivovarské vybavení a technologie

1 253 700,10

D Tanková technologie

666 674,55

1	CN1	Tank 500lt, DW, V, 0,3Mpa, 5011, D=860mm, L=1633	ks	3,000	173 029,00	519 087,00	CN GD
2	CN1	Nástřik tanků 5011	ks	3,000	27 874,85	83 624,55	CN GD
3	CN1	Pojistná armatura G3/4	ks	3,000	9 798,00	29 394,00	CN GD
4	CN1	Narážecí armarura	ks	3,000	9 568,00	28 704,00	CN GD
5	CN1	Revizní kniha	ks	3,000	1 955,00	5 865,00	CN GD

Nosné konstrukce, instalační materiál

149 140,05

6	CN1	Nosná podesta š=1000, L=3000, výška V=400mm	kpl	1,000	60 156,50	60 156,50	CN GD
7	CN1	JG spojky, hadice, pytony, fitinky, izolace, potrubí DN80, těsnění, zaslepovací matice, přechody DN25	kpl	1,000	88 983,55	88 983,55	CN GD

Tlaková technologie

54 185,70

8	CN1	Kompresor SKS 9, OILLESS, 1450 ot/min, sací výkon 310lt/min, redukční ventyl, vzduchový rozvod pro 3 tanky, AKV potrubí	ks	1,000	54 185,70	54 185,70	CN GD
---	-----	---	----	-------	-----------	-----------	-------

Průtokové měření , ovládání

133 186,10

9	CN1	Digitální PMP Siemens	ks	1,000	41 400,00	41 400,00	CN GD
10	CN1	Nerez skříňka Simatic Touch	ks	1,000	6 382,50	6 382,50	CN GD
11	CN1	LTE rozhraní+anténa	ks	1,000	4 255,00	4 255,00	CN GD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12		CN1	Záložní zdroj + zemnicí kabel	ks	1,000	2 788,75	2 788,75	CN GD
13		CN1	Internet instalace wifi Reouter	ks	1,000	4 715,00	4 715,00	CN GD
14		CN1	Nerez skříňky pro čidla Digma	ks	1,000	9 775,00	9 775,00	CN GD
15		CN1	Čidlo Digma	ks	1,000	47 092,50	47 092,50	CN GD
16		CN1	Panel ovládání	ks	1,000	7 820,00	7 820,00	CN GD
17		CN1	Zpětná klapka	ks	1,000	4 403,35	4 403,35	CN GD
18		CN1	Přídavní anténa	ks	1,000	4 554,00	4 554,00	CN GD
Dochlazování							65 294,70	
19		CN1	Dochlazovač CWP 300 (4x pumpa)	ks	1,000	65 294,70	65 294,70	CN GD
Ostatní							185 219,00	
20		CN1	Výroba dílů pro instalaci výrobní středisko	kpl	1,000	15 812,50	15 812,50	CN GD
21		CN1	Pomocné práce na stavbě, lešení, transport tanků	sada	1,000	18 975,00	18 975,00	CN GD
22		CN1	Výrobní dokumentace, dokumentace předávací. Odkoušení, revize,	sada	1,000	127 247,50	127 247,50	CN GD
23		CN1	IT technik - software zapojení	sada	1,000	8 694,00	8 694,00	CN GD
24		CN1	Doprava	sada	1,000	14 490,00	14 490,00	CN GD

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.147

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
UT_01: Ústřední vytápění	41 305,91
Celkem (bez DPH)	41 305,91

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 15. 10. 2025
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší úpravy ústředního vytápění v místech kolizí s ostatními profesemi. Z důvodu kolizí vůči jiným profesím bylo rozhodnuto o posunutí ÚT na jiné pozice.	Dopad do času:	Rizika:	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o. Koželůžská Praha 8 IČ 2502 021915 15. 10. 25 (021)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 15. 10. 25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Slavie
ZL č.147 - Revize ÚT - 1.NP, 2.NP a 4.NP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.02.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH41 305,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 697,30	21,00%	4 346,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK45 652,34

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD Slavie
ZL č.147 - Revize ÚT - 1.NP, 2.NP a 4.NP

Místo:

Datum: 19.02.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 305,91

PSV - Práce a dodávky PSV

41 305,91

3 - Potrubí

23 597,70

6 - Doplňkové konstrukce

6 480,83

7 - Tepelné izolace

7 606,26

8 - Nátěry

3 621,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KD Slavie

ZL č.147 - Revize ÚT - 1.NP, 2.NP a 4.NP

Místo:

Datum: 19.02.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová úroveň
Náklady soupisu celkem							41 305,91	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				41 305,91	
D	3		Potrubí				23 597,70	
1	K	3.12	Potrubí ocelové závitové černé DN 15 vč. tvarovek	m	10,000	288,26	2 882,60	SOD, pol.č. 1089
2	K	3.14	Potrubí ocelové závitové černé DN 25 vč. tvarovek	m	18,000	473,57	8 524,26	SOD, pol.č. 1091
3	K	3.20	Vícevrstvé potrubí Al/Pe-x např. Comap 16x2,0 nebo jiné rovnocenné řešení	m	30,000	267,67	8 030,10	SOD, pol.č. 1107
4	K	3.23	Ochranná trubka pro trubku 17x2,0	m	10,000	40,04	400,40	SOD, pol.č. 1110
5	K	3.24	Tlakové zkoušky vodou do DN 50	m	58,000	21,73	1 260,34	SOD, pol.č. 1111
6	K	3.30	Přesun hmot	%	2,500	1 000,00	2 500,00	SOD, pol.č. 1117
D	6		Doplňkové konstrukce				6 480,83	
9	K	6.3	Upevňovací objímky + pomocný materiál do DN 50	ks	29,000	137,27	3 980,83	SOD, pol.č. 1206
10	K	6.6	Přesun hmot	%	2,500	1 000,00	2 500,00	SOD, pol.č. 1209
D	7		Tepelné izolace				7 606,26	
11	K	7.25	Izolace z polyetylenové pěny - potrubní pouzdro,	m	30,000	88,08	2 642,40	SOD, pol.č. 1234
12	K	7.26	Izolace z polyetylenové pěny - potrubní pouzdro,	m	10,000	85,79	857,90	SOD, pol.č. 1235
13	K	7.27	Izolace z polyetylenové pěny - potrubní pouzdro,	m	18,000	89,22	1 605,96	SOD, pol.č. 1236
14	K	7.31	Přesun hmot	%	2,500	1 000,00	2 500,00	SOD, pol.č. 1240
D	8		Nátěry				3 621,12	
15	K	8.1	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 základní	m	28,000	40,04	1 121,12	SOD, pol.č. 1241
16	K	8.5	Přesun hmot	%	2,500	1 000,00	2 500,00	SOD, pol.č. 1245

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.151a - Vystrojení vodoměrné šachty ČEVAK - odpočet

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
IO_10_8: I rubní vedení	-37 376,94 Kč
Celkem (bez DPH)	-37 376,94 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2015 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění vodoměrné šachty o armatury pro závlahy a dále úpravy dle správce sítě - ČEVAKDoplnění tvarovek a armatur na základě dodatečného samostatného řádu pro závlahu a doplnění tvarovek do sestavy dle požadavků správce - ČEVAK.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13.10.25 

Metrostav DIZ s.r.o.

450/4, 180 00 Praha 8
5, DIČ CZ25021915
(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kod: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO	CC-CZ:
Místo	Datum: 17.06.2025
Zadavatel	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel	IČ:
	DIČ:
Projektant	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel	IČ:
	DIČ:
Poznámka	

Cena bez DPH	-37 376,94
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
sazba	21,00%	-37 376,94	+7 849,16
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-45 226,10
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kod: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Místo	Datum: 17.06.2025
Zadavatel	Projektant
Zhotovitel	Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-37 376,94	-45 226,10
ZL č.151a	Vystrojení vodoměrné šachty ČEVAK - odpočet	-37 376,94	-45 226,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-37 376,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní:	-37 376,94	21,00%	-7 849,18
snižená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-45 226,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Misto:

Datum:

17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-37 376,94
IO_10_8: Trubní vedení	-37 376,94
IO_10_85: Potrubí z trub litinových	-37 376,94

SOUPIS PRACÍ									
Stavba									
KD SLAVIE									
Místo:						Datum		17.06.2025	
Zadavatel:						Projektant:			
Zhotovitel:						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-37 376,94		
D HSV IO_10_8: Trubní vedení							-37 376,94		
D 1 IO_10_85: Potrubí z trub litinových							-37 376,94		
1	K	SOD, pol.č. 4315	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 5/4"	ks	-2,000	690,92	-1 381,84	SOD, pol.č. 4315	
VV			"VŠ - soupě DN 32" 2						
VV			Součet		-2,000				
2	K	SOD, pol.č. 4316	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 5/4"x5/4"	ks	-2,000	5 655,44	-11 310,88	SOD, pol.č. 4316	
VV			"VŠ - soupě DN 32" 2						
VV			Součet		-2,000				
4	K	SOD, pol.č. 4318	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB	ks	-1,000	7 458,23	-7 458,23	SOD, pol.č. 4318	
VV			"VŠ - podružný vodoměr" 1						
VV			Součet		-1,000				
6	K	SOD, pol.č. 4328	vodoměr šroubový přírubový na studenou vodu PN16 DN 50	ks	-1,000	17 225,99	-17 225,99	SOD, pol.č. 4328	
VV			"VŠ - hlavní vodoměr" 1						
VV			Součet		-1,000				

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.151b - Vystrojení vodoměrné šachty ČEVAK - přípočet

Popis

Cena


„Rekonstrukce KD Slávie“

IO_10_8: I rubní vedení

126 099,75 Kč

Celkem (bez DPH)

126 099,75 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění vodoměrné šachty o armatury pro závlahy a dále úpravy dle správce sítě - ČEVAKDoplnění tvarovek a armatur na základě dodatečného samostatného řadu pro závlahu a doplnění tvarovek do sestavy dle požadavků správce - ČEVAK.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Metrostav DIZ s.r.o.

žská 2450/4, 180 00 Praha 8
5021915, DIČ CZ25021915
(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO	OC-CZ
Misto	Datum: 17.06.2025
Zadavatel	IC
	DIC
Zhotovitel	IC
	DIC
Projektant	IC
	DIC
Zpracovatel	IC
	DIC
Poznámka	

Cena bez DPH			126 099,75
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 015,66	Výše daně 10 713,29
snižovaná	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			136 813,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Misto	Datum	17.06.2025
Zadavatel	Projektant	
Zhotovitel	Zpracovatel	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		126 099,75	136 813,04
ZL č.151b	Vystrojení vodoměrné šachty ČEVAK - přípočet	126 099,75	136 813,04

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE

KSO:
Misto:

CC-CZ
Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

IČ
DIČ

Zhotovitel:

IČ
DIČ

Projektant:

IČ
DIČ

Zpracovatel:

IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 126 099,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 015,66	21,00%	10 713,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 136 813,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KD SLAVIE

Misto:

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

126 099,75

IO_10_8: Trubní vedení

126 099,75

IO_10_85: Potrubí z trub litinových

126 099,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Místo:

Datum: 17.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 099,75	
D	HSV		IO_10_8: Trubní vedení				126 099,75	
D	1		IO_10_85: Potrubí z trub litinových				126 099,75	
1	K	28653130	nákrůžek lemový PE 100 SDR11 32mm	ks	2,000	340,88	681,76	SOD, pol.č. 4308
	VV		VŠ - přírubové spojení d 32 1					
	VV		Součet		2,000			
2	K	WVN.PRI040NXXX	Volná příruba PPR D32 (k lemovému nákrůžku)	ks	2,000	330,59	661,18	SOD, pol.č. 4311
	VV		VŠ - přírubové spojení d 32 1					
	VV		Součet		2,000			
3	K	DKT.FFR50E40P40	Duktus FFR přírubový přechod-redukce DN 50/40, PN 10/40	ks	1,000	3 041,63	3 041,63	SOD, pol.č. 4313
	VV		VŠ - redukce RP 50/40 přir 1					
	VV		Součet		1,000			
4	K	42221301	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 50x150mm	ks	4,000	7 374,72	29 498,88	SOD, pol.č. 4320
	VV		"VŠ - šoupě DN 50 přírubové" 3					
	VV		Součet		4,000			
5	K	AVK.7340	Ovládací kolečko pro AVK šoupata DN 40-50	ks	4,000	435,83	1 743,32	SOD, pol.č. 4321
	VV		"VŠ - šoupaTA dn 50" 3					
	VV		Součet		4,000			
6	K	HWL.981005000016	MEZIKUS MONTÁŽNÍ 50	ks	1,000	15 388,89	15 388,89	SOD, pol.č. 4322
	VV		VŠ - MV DN 50 1					
	VV		Součet		1,000			
7	K	VOV.172912	Přímý ventil 5/4" DN32	ks	1,000	972,32	972,32	SOD, pol.č. 4326
	VV		VŠ - MV DN 50 1					
	VV		Součet		1,000			
8	K	001	FF DN 50 dl. 200	ks	2,000	4 303,53	8 607,06	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		2,000			
9	K	002	T kus DN 32*32	ks	2,000	382,35	764,71	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		2,000			
10	K	003	Přírubové koleno 90 DN 50	ks	1,000	4 350,59	4 350,59	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		1,000			
11	K	004	Přírubové koleno 90 DN 90	ks	1,000	5 480,00	5 480,00	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		1,000			
12	K	005	Tvarovka VARIO 50 (L=207 323)	ks	1,000	25 710,59	25 710,59	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		1,000			
13	K	006	T kus litina DN 32*32	ks	2,000	6 656,47	13 312,94	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		2,000			
14	K	007	Zpětná klapka 50	ks	3,000	1 158,82	3 476,47	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		3,000			
15	K	008	Zpětná klapka 50 litina	ks	1,000	12 409,41	12 409,41	CN Indiv
	VV		dle nového schéma ČEVAK					
	VV		Součet		1,000			

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.153 - SLP - signalizace WC invalida

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Elektroinstalace - slaboproud	66 226,28 Kč
Celkem (bez DPH)	66 226,28 Kč

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2015 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění signalizačního systému na WC pro invalidy, které nebylo obsaženo ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2015 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/15 

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 25021915, DIČ CZ25021915

(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
 Stavba: KD SLAVIE

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 11.06.2025
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			66 226,28
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	54 113,40	11 363,81
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			77 590,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
 Stavba: KD SLAVIE

Místo:

Datum: 11.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		66 226,28	77 590,09
ZL č.153	SLP - signalizace WC invalida	66 226,28	77 590,09

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.153 - SLP - signalizace WC invalida

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 226,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 113,40	21,00%	11 363,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 590,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.153 - SLP - signalizace WC invalida

Místo:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**66 226,28**

PSV - Práce a dodávky PSV

66 226,28

742 - Elektroinstalace - slaboproud

66 226,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.153 - SLP - signalizace WC invalida

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:


Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 226,28	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				66 226,28	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				66 226,28	
1	K	R1	Sestava přivolání pomoci - Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor.	ks	3,000	15 635,40	46 906,20	CN GD
2987	K	SLP_0109	Kabel JYTY 2x1	m	180,000	40,04	7 207,20	SOD, pol.č. 2987
2988	K	SLP_0110	Trubka ohebná PVC FX 20	m	180,000	40,04	7 207,20	SOD, pol.č. 2988
2990	K	SLP_0112	Podružný materiál, PPV	%	8,000	613,21	4 905,68	SOD, pol.č. 2990

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.154 - Úprava systému EPS a ERO

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Slaboproud	125 058,10
Celkem (bez DPH)	125 058,10

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší změnu umístění monitoringu EPS a ERO.	Dopad do času: není	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
DIČ CZ25021915
(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 08.09.2025
Zadavatel:	IC
	DIČ
Zhotovitel:	IC
	DIČ
Projektant:	IC
	DIČ
Zpracovatel:	IC
	DIČ
Poznámka:	

Cena bez DPH	125 058,10
--------------	------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
anižena	21,00%	23 231,44	5 928,60
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	130 986,70
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
----------------	---------	----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
Stavba: KD SLAVIE

Místo:	Datum: 08.09.2025
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		125 058,10	130 986,70
ZL č.154	Úprava systému EPS a ERO	125 058,10	130 986,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.154 - Úprava systému EPS a ERO

KSO:	CC-CZ
Místo:	Datum: 05.09.2025
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	125 058,10
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 231,44	21,00%	5 928,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 986,70
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KD SLAVIE
Objekt: ZL č.154 - Úprava systému EPS a ERO

Místo:	Datum: 05.09.2025
Zadavatel:	Projektant:


Zhotovitel:	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	125 058,10
PSV - Práce a dodávky PSV	125 058,10
742 - Elektroinstalace - slaboproud	125 058,10

SOUPIS PRACÍ								
Stavba:			KD SLAVIE					
Objekt			ZL č.154 - Úprava systému EPS a ERO					
Místo:			Datum:			05.09.2025		
Zadavatel:			Projektant:					
Zhotovitel:			Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							125 058,10	
D PSV Práce a dodávky PSV							125 058,10	
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							125 058,10	
1	K	SoD - pol č. 2224	multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	2,000	1 619,76	3 239,52	SoD - pol č. 2224
2	K	SoD - pol č. 2226	hlásičová patice základní provedení	ks	2,000	465,57	931,14	SoD - pol č. 2226
3	K	SoD - pol č. 2229	vstupně/výstupní modul, 2 reléové bistabilní výstupy 230V/2A/60W s programovatelnou funkcí fail-safe, 4 monitorované vstupy pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	3 646,75	3 646,75	SoD - pol č. 2229
4	K	SoD - pol č. 2230	Vstupní modul, pro připojení jiskrově bezpečných nebo kolektivně adresovatelných skupin hlásičů, možno použít jako monitorovaný vstup pro připojení bezpotenciálových kontaktů, integrovaný zkratový izolátor	ks	1,000	3 016,46	3 016,46	SoD - pol č. 2230
5	K	SoD - pol č. 2232	reverzní otvírač 24V ss	ks	1,000	2 664,14	2 664,14	SoD - pol č. 2232
6	K	SoD - pol č. 2233	přidrzný magnet 24V ss	ks	1,000	3 679,93	3 679,93	SoD - pol č. 2233
7	K	SoD - pol č. 2237	krabice pro ovládací moduly IP66	ks	3,000	813,31	2 439,93	SoD - pol č. 2237
8	K	SoD - pol č. 2240	Akumulátor 12V DC/17Ah	ks	2,000	2 428,50	4 857,00	SoD - pol č. 2240
9	K	SoD - pol č. 2241	Teplotní detekční kabel pro 74°C	m	200,000	155,57	31 114,00	SoD - pol č. 2241
10	K	CN GD	Atypické uchycení multisenzoru do podhledu	ks	7,000	2 875,00	20 125,00	CN GD
11	K	SoD - pol č. 2268	6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, kov, RAL 9010, IP55, protipožární kryt, keram. svorkovnice, EN54 (REF: DL 06-130/T-EN54)	ks	8,000	3 123,99	24 991,92	SoD - pol č. 2268
12	K	SoD - pol č. 2269	10W tlakový reproduktor, voděodolný, 100V, 10/5/2,5/1,25W, ABS, RAL 7035, IP66, keram. svorkovnice v těle reproduktoru, EN54 (REF: DK 10/T-EN54 PG)	ks	3,000	4 756,34	14 269,02	SoD - pol č. 2269
13	K	SoD - pol č. 2990	Podružný materiál, PPV	%	8,000	114 974,81	9 197,98	SoD - pol č. 2990
14	K	SOD - pol č. 2274	Přesun hmot	%	0,770	114 974,81	885,31	SOD - pol č. 2274

restaurace a kavárna - mířkový podhled - umístění i po rastr z hlediska servis (nemusí se demontovat podhled) - monitoring pod i nad rastrem

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.166a - Střechy 4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.166a - Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - odpočet	-31 913,66
Celkem (bez DPH)	-31 913,66

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: <u>13.10.25</u> Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 915, DIČ CZ25021915 (021) 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		DOD č.13 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce	
Objekt:		SO 01A Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu	
Rozpočet:		ZL č.166a Střechy v úrovni 4.NP nad bočmi křídly - tesařské konstrukce - odpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-31 913,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-31 913,66
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-31 913,66 CZK
Základní DPH	21 %		-6 701,87 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-38 615,53 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			




Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166a	Střechy v úrovni 4.NP nad boční křídly - tesařské konstrukce - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D191		ST09: BOČNÍ STŘECHY 5.NP (jedná se o střechy 4.NP)	-31 913,66									
1	SOD pol.č.3156	Kontralatě 40x60	m2	-65,80000	121,25	-7 978,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_40										
		odpočet množství z SoD : -365,68		-365,68000								
		Mezisoučet		-365,68000								
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		latování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		latování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5%		14,28000								
		: 285,6*0,05										
2	SOD pol.č.3157	Provětrávaná mezera/Latě 40x60	m2	-65,80000	363,76	-23 935,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_40										
		odpočet množství z SoD : -365,68		-365,68000								
		Mezisoučet		-365,68000								
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		latování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		latování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5%		14,28000								
		: 285,6*0,05										

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.166b - Střechy 4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.166b - Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet	523 397,30
Celkem (bez DPH)	523 397,30

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměřích - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13.10.25 

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
CZ25021915

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: SO 01A **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu**
Rozpočet: ZL č.166b **Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 769,53
PSV			518 627,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			523 397,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	523 397,30 CZK
Základní DPH	21 %	109 913,43 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **633 310,73 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 759,69						
1	ZL č.33 pol.č.10	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	34,00000	108,00	3 672,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		kotvení pozednice : 17		17,00000								
		Mezisoučet		17,00000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		kotvení pozednice : 17		17,00000								
		Mezisoučet		17,00000								
2	13097004	Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná	m	9,35000	65,10	608,69	0,00072	0,00673	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		kotvení pozednice : 17*0,25*1,1		4,67000								
		Mezisoučet		4,67000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		kotvení pozednice : 17*0,25*1,1		4,67000								
		Mezisoučet		4,67000								
3	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 ks	1,00000	261,00	261,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		kotvení pozednice : 0,5		0,50000								
		Mezisoučet		0,50000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		kotvení pozednice : 0,5		0,50000								
		Mezisoučet		0,50000								
4	31120006	podložka DIN 125-A ZB D 12mm	100 ks	1,00000	218,00	218,00	0,00001	0,00001	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		kotvení pozednice : 0,5		0,50000								
		Mezisoučet		0,50000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		kotvení pozednice : 0,5		0,50000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č. 13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č. 166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		0,50000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9,84						
5	ZL č.80 pol.č.57	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,00674	1 460,00	9,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: D191		ST09: BOČNÍ STŘECHY 5.NP - (chyba popisu - jedná se o 4.NP)				0,00						
6	SOD pol.č.3156	Kontralatě 40x60 dopočet hmotnosti opravené celkové výměry položky pro přesun hmot - laťování viz odpočtový ZL č.166a	m2	299,88000	0,00	0,00	0,00147	0,44082	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		laťování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		laťování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 285,6*0,05		14,28000								
7	SOD pol.č.3157	Latě 40x60 dopočet hmotnosti opravené celkové výměry položky pro přesun hmot - laťování viz odpočtový ZL č.166a	m2	299,88000	0,00	0,00	0,00660	1,97921	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		laťování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		laťování pod šablony a oplechování : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 285,6*0,05		14,28000								
Díl: 762		Konstrukce tesařské				518 627,77						
8	762341912R00	Výřezání otvorů střeš v laťování, plochy do 2 m2	m2	3,80000	130,00	494,00	0,00016	0,00061	0,00228	0,00866	RTS	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro lamely nad ocelovou vanou - dodatečný výře po upřesnění polohy vany : 1,9*1*2		3,80000								
9	762341913R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 4 m2	m2	3,80000	113,50	431,30	0,00016	0,00061	0,00228	0,00866	RTS	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - výkres krovu - severní křídlo : pro lamely nad ocelovou vanou - dodatečný výře po upřesnění polohy vany : 1,9*2		3,80000								
10	762341922R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 2 m2	m2	3,80000	579,00	2 200,20	0,00016	0,00061	0,01320	0,05016	RTS	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : pro lamely nad ocelovou vanou - dodatečný výře po upřesnění polohy vany : 1,9*1*2		3,80000								
11	762341923R00	Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 4 m2	m2	3,80000	456,00	1 732,80	0,00016	0,00061	0,01320	0,05016	RTS	RTS 25/ I
		výkres č. 02 - výkres krovu - severní křídlo : pro lamely nad ocelovou vanou - dodatečný výře po upřesnění polohy vany : 1,9*2		3,80000								
12	762081410	Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce	m2	19,26400	174,00	3 351,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : prvek ozn. 7 - sloupek 140/140 mm - hoblovaný : 2,6*5*0,14*4 prvek ozn. 7a - vzpěra (pásek) 140/140 mm : 1,2*3*0,14*4		7,28000 2,01600								
		Mezisoučet		9,29600								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : prvek ozn. 7 - sloupek 140/140 mm - hoblovaný : 2,6*5*0,14*4 prvek ozn. 7a - vzpěra (pásek) 140/140 mm : 1,2*4*0,14*4		7,28000 2,68800								
		Mezisoučet		9,96800								
13	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	44,00000	105,00	4 620,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 22		22,00000								
		Mezisoučet		22,00000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 22		22,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočmi křídly - tesařské konstrukce - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		22,00000								
14	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 hranoly : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,33259 Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,72624 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,55287 Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,42759 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,62661 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,80273 Mezisoučet prkna : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,87026 Mezisoučet latě - doplnění latí u okapní hrany : Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,11767 Mezisoučet	m3	19,45656	1 390,00	27 044,62	0,01650	0,32103	0,00000	0,00000	URS	2025/I
15	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : kotvení pozednice : 17 Mezisoučet výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : kotvení pozednice : 17 Mezisoučet	kus	34,00000	220,00	7 480,00	0,00332	0,11288	0,00000	0,00000	URS	2025/I
16	762331921	Vyřezání části střešní vazby, plochy do 224 cm2, délky do 3 m úprava krovu pro montáž ocelových van : sever - vyřezání krokve pro provedení výměny : 1	m	1,00000	229,00	229,00	0,00016	0,00016	0,01232	0,01232	URS	2025/I
17	762332922	Doplnění střešní vazby z hranolů, plochy do 224 cm2 střešní výměny pro osazení ocelových van :	m	10,40000	598,00	6 219,20	0,01466	0,15246	0,00000	0,00000	URS	2025/I

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jih : 2*1,4*2		5,60000								
		sever : 2*2,4		4,80000								
18	762333131	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	16,80000	238,00	3 998,40	0,00099	0,01663	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		prvek ozn. 9 - vzpěra (pásek) 100/120 mm : 1*8		8,00000								
		Mezisoučet		8,00000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 9 - vzpěra 100/120 mm : 1*8		8,00000								
		Mezisoučet		8,00000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 16*0,05		0,80000								
19	762333132	Montáž vázaných krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	502,95000	304,00	152 896,80	0,00099	0,49792	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		prvek ozn. 1 - pozednice 160/80 mm : 16,2		16,20000								
		prvek ozn. 2 - pozednice 160/80 mm : 8,1		8,10000								
		prvek ozn. 3 - vrcholová vaznice 140/160 mm : 9		9,00000								
		prvek ozn. 4 - střední vaznice 120/180 mm : 12,5*2		25,00000								
		prvek ozn. 5 - střední vaznice 120/180 mm : 3,8*2		7,60000								
		prvek ozn. 7 - sloupek 140/140 mm - hoblovaný : 2,6*5		13,00000								
		prvek ozn. 7a - vzpěra (pásek) 140/140 mm : 1,2*3		3,60000								
		prvek ozn. 8 - sloupek 120/120 mm : 1,2*9		10,80000								
		prvek ozn. 10 - krokev 100/160 mm + přesah napojení		81,00000								
		krokví 0,6 m : 8,4*9+0,6*9										
		prvek ozn. 11 - krokev 100/160 mm : 8*2		16,00000								
		prvek ozn. 12 - krokev 100/160 mm : 6,7*2		13,40000								
		prvek ozn. 13 - krokev 100/160 mm : 5,6*2		11,20000								
		prvek ozn. 14 - krokev 100/160 mm : 4,6*2		9,20000								
		prvek ozn. 15 - krokev 100/160 mm : 3,5*2		7,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prvek ozn. 16 - krokev 100/160 mm : 2,5*2		5,00000								
		prvek ozn. 17 - krokev 100/160 mm : 1,4*2		2,80000								
		Mezisoučet		238,90000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 1 - pozednice 160/80 mm : 16,2		16,20000								
		prvek ozn. 2 - pozednice 160/80 mm : 8,1		8,10000								
		prvek ozn. 3 - vrcholová vaznice 140/160 mm : 9		9,00000								
		prvek ozn. 4 - střední vaznice 120/180 mm : 12,5*2		25,00000								
		prvek ozn. 5 - střední vaznice 120/180 mm : 3,8*2		7,60000								
		prvek ozn. 7 - sloupek 140/140 mm - hoblovaný : 2,6*5		13,00000								
		prvek ozn. 7a - vzpěra (pásek) 140/140 mm : 1,2*4		4,80000								
		prvek ozn. 8 - sloupek 120/120 mm : 1,2*9		10,80000								
		prvek ozn. 10 - krokev 100/160 mm + přesah napojení		81,00000								
		krokví 0,6 m : 8,4*9+0,6*9										
		prvek ozn. 11 - krokev 100/160 mm : 8*2		16,00000								
		prvek ozn. 12 - krokev 100/160 mm : 6,7*2		13,40000								
		prvek ozn. 13 - krokev 100/160 mm : 5,6*2		11,20000								
		prvek ozn. 14 - krokev 100/160 mm : 4,6*2		9,20000								
		prvek ozn. 15 - krokev 100/160 mm : 3,5*2		7,00000								
		prvek ozn. 16 - krokev 100/160 mm : 2,5*2		5,00000								
		prvek ozn. 17 - krokev 100/160 mm : 1,4*2		2,80000								
		Mezisoučet		240,10000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti		23,95000								
		zaměření objektu do 5% : 479*0,05										
20	762333133	Montáž vázaných kcl krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	24,99000	428,00	10 695,72	0,00099	0,02474	0,00000	0,00000	URS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		prvek ozn. 6 - nárožní krokev 160/180 mm : 11,9		11,90000								
		Mezisoučet		11,90000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 6 - nárožní krokv 160/180 mm : 11,9		11,90000								
		Mezisoučet		11,90000								
		nepřesnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 23,8*0,05		1,19000								
21	762341210	Montáž bednění střešních rovných, prkna hrubá na sraz	m2	299,88000	145,00	43 482,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnost rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 285,6*0,05		14,28000								
22	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	24,28447	1 660,00	40 312,22	0,02297	0,55781	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		hranoly :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,33259		1,33000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 0,72624		0,73000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 5,55287		5,55000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 0,42759		0,43000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,62661		1,63000								
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,80273		0,80000								
		Mezisoučet		10,47000								
		prkna :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 7,87026		7,87000								
		Mezisoučet		7,87000								
		latě - doplnění latí u okapní hrany :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 1,11767		1,12000								
		Mezisoučet		1,12000								
		latě a kontralatě z SoD :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočmi křídly - tesařské konstrukce - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		latě : 299,796*4,6*0,06*0,04*1,1		3,64000								
		kontralatě : 299,796*1,5*0,06*0,04*1,1		1,19000								
		Mezisoučet		4,83000								
23	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	5,55287	9 220,00	51 197,46	0,55000	3,05408	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 1 - pozednice 160/80 mm : 16,2*0,16*0,08		0,20736								
		prvek ozn. 2 - pozednice 160/80 mm : 8,1*0,16*0,08		0,10368								
		prvek ozn. 10 - krokev 100/160 mm + přesah napojení		1,29600								
		krokví 0,6 m : (8,4*9+0,6*9)*0,1*0,16										
		prvek ozn. 11 - krokev 100/160 mm : 8*2*0,1*0,16		0,25600								
		prvek ozn. 12 - krokev 100/160 mm : 6,7*2*0,1*0,16		0,21440								
		prvek ozn. 13 - krokev 100/160 mm : 5,6*2*0,1*0,16		0,17920								
		prvek ozn. 14 - krokev 100/160 mm : 4,6*2*0,1*0,16		0,14720								
		Mezisoučet		2,40384								
		prvek ozn. 1 - pozednice 160/80 mm : 16,2*0,16*0,08		0,20736								
		prvek ozn. 2 - pozednice 160/80 mm : 8,1*0,16*0,08		0,10368								
		prvek ozn. 10 - krokev 100/160 mm + přesah napojení		1,29600								
		krokví 0,6 m : (8,4*9+0,6*9)*0,1*0,16										
		prvek ozn. 11 - krokev 100/160 mm : 8*2*0,1*0,16		0,25600								
		prvek ozn. 12 - krokev 100/160 mm : 6,7*2*0,1*0,16		0,21440								
		prvek ozn. 13 - krokev 100/160 mm : 5,6*2*0,1*0,16		0,17920								
		prvek ozn. 14 - krokev 100/160 mm : 4,6*2*0,1*0,16		0,14720								
		Mezisoučet		2,40384								
		prořez, ztrátné 10% : 4,80768*0,1		0,48077								
		Mezisoučet		0,48077								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti		0,26442								
		zaměření objektu do 5% : 5.28845*0,05										
		Mezisoučet		0,26442								
24	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	0,42759	14 900,00	6 371,09	0,55000	0,23517	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prvek ozn. 3 - vrcholová vaznice 140/160 mm : 9*0,14*0,16		0,20160								
		Mezisoučet		0,20160								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : prvek ozn. 3 - vrcholová vaznice 140/160 mm : 9*0,14*0,16		0,20160								
		Mezisoučet		0,20160								
		prořez, ztrátne 10% : 0,0403*0,1		0,00403								
		Mezisoučet		0,00403								
		nepřesnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 0,40723*0,05		0,02036								
25	60512140	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m	m3	1,62661	9 320,00	15 160,01	0,55000	0,89464	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : prvek ozn. 4 - střední vaznice 120/180 mm : 12,5*2*0,12*0,18		0,54000								
		prvek ozn. 5 - střední vaznice 120/180 mm : 3,8*2*0,12*0,18		0,16416								
		Mezisoučet		0,70416								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : prvek ozn. 4 - střední vaznice 120/180 mm : 12,5*2*0,12*0,18		0,54000								
		prvek ozn. 5 - střední vaznice 120/180 mm : 3,8*2*0,12*0,18		0,16416								
		Mezisoučet		0,70416								
		prořez, ztrátne 10% : 1,40832*0,1		0,14083								
		Mezisoučet		0,14083								
		nepřesnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 1,54915*0,05		0,07746								
		Mezisoučet		0,07746								
26	60512142	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m	m3	0,80273	17 400,00	13 967,50	0,55000	0,44150	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : prvek ozn. 6 - nárožní krokv 160/180 mm : 11,9*0,16*0,18		0,34272								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		0,34272								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 6 - nárožní krokev 160/180 mm :		0,34272								
		11,9*0,16*0,18										
		Mezisoučet		0,34272								
		prořez, ztrátové 10% : 0,79062*0,1		0,07906								
		Mezisoučet		0,07906								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 0,7645*0,05		0,03823								
27	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,11767	9 690,00	10 830,22	0,55000	0,61472	0,00000	0,00000	URS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		laťování pod oplechování : (8,4*8+16,8*8)*0,06*0,04*1,1		0,53222								
		Mezisoučet		0,53222								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		laťování pod oplechování : (8,4*8+16,8*8)*0,06*0,04*1,1		0,53222								
		Mezisoučet		0,53222								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 1,06446*0,05		0,05322								
28	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	7,87026	8 180,00	64 378,73	0,55000	4,32864	0,00000	0,00000	URS	2025/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,4*16,8*0,024*1,1		3,73000								
		Mezisoučet		3,73000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8*0,024*1,1		3,77000								
		Mezisoučet		3,77000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 7,49549*0,05		0,37000								
29	60515229R	Hranol stavební SM do 140 x 140 mm, 1 - 4 m	m3	1,33259	11 090,00	14 778,42	0,55000	0,73292	0,00000	0,00000	RTS 25	RTS 25/I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - tesařské konstrukce - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prvek ozn. 7 - sloupek 140/140 mm - hoblovaný : 2,6*5*0,14*0,14		0,25480								
		prvek ozn. 7a - vzpěra (pásek) 140/140 mm : 1,2*3*0,14*0,14		0,07056								
		prvek ozn. 8 - sloupek 120/120 mm : 1,2*9*0,12*0,12		0,15552								
		prvek ozn. 9 - vzpěra (pásek) 100/120 mm : 1*8*0,1*0,12		0,09600								
		Mezisoučet		0,57688								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 7 - sloupek 140/140 mm - hoblovaný : 2,6*5*0,14*0,14		0,25480								
		prvek ozn. 7a - vzpěra (pásek) 140/140 mm : 1,2*3*0,14*0,14		0,07056								
		prvek ozn. 8 - sloupek 120/120 mm : 1,2*9*0,12*0,12		0,15552								
		prvek ozn. 9 - vzpěra (pásek) 100/120 mm : 1*8*0,1*0,12		0,09600								
		Mezisoučet		0,57688								
		prořez, ztrátne 10% : 1,15376*0,1		0,11538								
		Mezisoučet		0,11538								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 1,26914*0,05		0,06346								
		Mezisoučet		0,06346								
30	60515247R	Hranol stavební SM do 160 x 160 mm, 1 - 4 m	m3	0,72624	11 210,00	8 141,15	0,55000	0,39943	0,00000	0,00000	RTS	RTS 25/ I
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		prvek ozn. 15 - krokev 100/160 mm : 3,5*2*0,1*0,16		0,11200								
		prvek ozn. 16 - krokev 100/160 mm : 2,5*2*0,1*0,16		0,08000								
		prvek ozn. 17 - krokev 100/160 mm : 1,4*2*0,1*0,16		0,04480								
		Mezisoučet		0,23680								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		prvek ozn. 15 - krokev 100/160 mm : 3,5*2*0,1*0,16		0,11200								
		prvek ozn. 16 - krokev 100/160 mm : 2,5*2*0,1*0,16		0,08000								
		prvek ozn. 17 - krokev 100/160 mm : 1,4*2*0,1*0,16		0,04480								
		Mezisoučet		0,23680								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č. 166b	Střechy v úrovni 4.NP nad bočmi křídly - tesařské konstrukce - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prořez, ztrátne 10% : 0,43736*0,1		0,04374								
		Mezisoučet		0,04374								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 0.51734*0,05		0,02587								
		Mezisoučet		0,02587								
		střešní výměny pro osazení ocelových van :										
		jih - výměna 100/160 mm : 2*1,4*2*0,1*0,16		0,08960								
		sever - výměna 100/160 mm : 2*2,4*0,1*0,16		0,07680								
		prořez, ztrátne 10% : 0,1664*0,1		0,01664								
		Mezisoučet		0,18304								
31	ZL č.61a pol.č.12	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	12,38718	2 310,00	28 614,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.166c - Střechy 4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.166c - Střechy v úrovni 4.NP nad boční křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - odpočet	-390 289,06
Celkem (bez DPH)	-390 289,06

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10. 2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025 Metrostav DIZ s.r.o. Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce

Objekt: SO 01A Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu

Rozpočet: ZL č.166c Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - odpočet

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			-177 660,24
-----	--	--	-------------

PSV			-212 628,82
-----	--	--	-------------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			-390 289,06
---------------	--	--	--------------------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	-390 289,06 CZK
-------------------------	------	-----------------

Základní DPH	21 %	-81 960,70 CZK
--------------	------	----------------

Zaokrouhlení		0,00 CZK
--------------	--	----------

Cena celkem s DPH		-472 249,76 CZK
--------------------------	--	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166c	Střechy v úrovni 4.NP nad boční křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D075		KV 01.: Klempířské výrobky				-177 660,24						
1	SOD pol.č.361	Závětrná lišta měděná ROZMĚR (mm)_dle výkresu (délka celkem 122 m, RŠ: 490 mm, tl.0,6 mm), schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 odpočet množství z SoD - nahrazeno změnou podkladního <i>okapního plechu : -22*2</i>	m	-44,00000	2 888,35	-127 087,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	SOD pol.č.365	Oplechování - velkoformátová větrací mřížka z ocelových lamel ve střeše stávající části ROZMĚR (mm)_dle výkresu (Krycí plech RŠ: 300 mm., tl.0,6 mm, délka celkem: 1,05m) schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 odpočet množství z SoD : -1,05	m	-1,05000	2 115,07	-2 220,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	SOD pol.č.366	Oplechování - velkoformátová větrací mřížka z ocelových lamel ve střeše stávající části ROZMĚR (mm)_dle výkresu (Krycí plechy 3x RŠ: 219 mm.,RŠ 293 mm, RŠ 92 mm, tl.0,6 mm, délka celkem: 1,05m) schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 odpočet množství z SoD : -1,05	m	-1,05000	2 115,07	-2 220,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
4	SOD pol.č.367	Krycí plech. Plocha 0,8 m2 ROZMĚR (mm)_dle výkresu (plocha plechu 0,8 m2)_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 odpočet množství z SoD : -8	m2	-8,00000	5 766,40	-46 131,20	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-212 628,82						
5	SOD pol.č.3155	Střešní šindele (původní zavádějící název položky) Krytina vláknocement. Cembit, jednoduchá, na latě, jednoduché krytí. Betternit - Rhombus Skladba ST 09 a ST 05b : boční křídla 4.NP : jižní křídlo : 7,2*15,5-1*2*2 severní křídlo : 7,2*15,5-1*2 nepřesnosti v zaměření do 5% : 217,2*0,05 Mezisoučet odpočet střešní krytiny z SoD : -365,68	m2	-137,62000	1 487,07	-204 650,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
6	SOD pol.č.3159	Střešní fólie F tloušťka vrstvy [mm]_0	m2	-65,80000	121,25	-7 978,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166c	Střechy v úrovni 4.NP nad boční křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do		14,28000								
		5% : 285,6*0,05		14,28000								
		Mezisoučet		14,28000								
		odpočet střešní fólie z SoD : -365,68		-365,68000								

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.166d - Střechy 4.NP

Popis

Cena

„Rekonstrukce KD Slávie“

ZL č.166d - Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - připočet

470 577,02

Celkem (bez DPH)

470 577,02

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 [redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025 [redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 [redacted]

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 25021915 DIČ: CZ25021915

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: SO 01A **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu**
Rozpočet: ZL č.166d **Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			309 595,50
PSV			160 981,52
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			470 577,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	470 577,02 CZK
Základní DPH	21 %	98 821,17 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **569 398,19 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166d	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D075		KV 01.: Klempířské výrobky				309 595,50						
1	SOD pol.č.357	Nástřešní žlab měděný RŠ 670 mm , včetně čela a skrytého kotlíků a žlabových háků.	m	2,10000	4 288,48	9 005,81	0,00640	0,01344	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 7,4+7,4+30,3+30,3+22+22= celkem 119,5 m, RŠ: 669 mm, tl.0,6 mm), kotlíky 10 ks, schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.01
Tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K01 :
odpočet množství z SoD : -(22+22) -44,00000
připočet dle skutečnosti :
jižní křídlo : 15,8+7,3 23,10000
severní křídlo : 15,9+7,1 23,00000
Mezisoučet 2,10000

2	SOD pol.č.357 A	Nástřešní žlab měděný RŠ 670 mm , včetně čela a skrytého kotlíků a žlabových háků. množství z SoD pro dopočet přesunu hmot	m	44,00000	0,00	0,00	0,00640	0,28160	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	-----------------	--	---	----------	------	------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 7,4+7,4+30,3+30,3+22+22= celkem 119,5 m, RŠ: 669 mm, tl.0,6 mm), kotlíky 10 ks, schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.01
Tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K01 :
množství z SoD pro dopočet přesunu hmot : 22+22 44,00000
Mezisoučet 44,00000

3	SOD pol.č.360	Okapový plech (jedná se o podkladní plech pod okapem) měděný RŠ 1160 mm	m	3,60000	5 766,40	20 759,04	0,01108	0,03989	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
---	---------------	---	---	---------	----------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 32x2 + 23x2 + 8,4x2 + celkem 127m , RŠ: 1160 mm, tl.0,6 mm)
schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07
Tabulka klempířských výrobků :
prvek ozn. K04 :
odpočet množství z SoD : -(23+23) -46,00000
připočet dle skutečnosti :
jižní křídlo : 16,75+8,15 24,90000
severní křídlo : 16,65+8,05 24,70000
Mezisoučet 3,60000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166d	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	SOD pol.č.360 A	Okapový plech (jedná se o podkladní plech pod okapem) měděný RŠ 1160 mm položka pro výpočet přesunů hmot	m	46,00000	0,00	0,00	0,01108	0,50968	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 32x2 + 23x2 + 8,4x2 + celkem 127m , RŠ: 1160 mm, tl.0,6 mm) schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K04 : množství z SoD : 23+23												
				46,00000								
5	SOD pol.č.360 B	Okapový plech (jedná se o podkladní plech pod okapem) měděný RŠ 1000 mm doplnění okapového plechu RŠ 1160 mm	m	49,60000	4 971,00	246 561,60	0,01108	0,54957	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
výpočet ceny atyp. výrobku dle položky SoD č.360 (5766,4/1160)*1000=4971,- Kč Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K04 - doplnění podkladního plechu : jižní křídlo : 16,75+8,15 severní křídlo : 16,65+8,05 Mezisoučet												
				24,90000								
				24,70000								
				49,60000								
6	SOD pol.č.364	Oplechování RŠ 237 mm velkoformátové větrací mřížky z ocelových lamel	m	16,20000	1 569,43	25 424,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
ROZMÉR (mm)_dle výkresu (Krycí plech RŠ: 237 mm, tl.0,6 mm, 1,9 m x2 = délka celkem: 3,8 m) schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 změna oplechování - stejné lemování okolo celého otvoru nově RŠ 250 mm : Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K08 : jižní křídlo : 1,5*8 severní křídlo : 2,5*2+1,5*2 Mezisoučet odpočet množství z SoD : -3,8												
				12,00000								
				8,00000								
				20,00000								
				-3,80000								
7	SOD pol.č.364 A	Oplechování RŠ 237 mm dopočet do RŠ 250 mm, včetně přesunu hmot pro RŠ 250 mm velkoformátové větrací mřížky z ocelových lamel	m	20,00000	91,00	1 820,00	0,00150	0,03000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
výpočet ceny atyp. výrobku dle položky SoD č.364 (1659,43/237)*13=91,- Kč												

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166d	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		změna oplechování - stejné lemování okolo celého otvoru nově RŠ 250 mm : Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K08 : jižní křídlo : 1,5*8 severní křídlo : 2,5*2+1,5*2		12,00000 8,00000								
8	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,42418	4 230,00	6 024,28	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				96 617,51						
9	764031422	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 120 mm včetně spojovacích prostředků. spoj napojení podkladního pásu RŠ 1160 mm dle SoD s doplněným okapním plechem RŠ 1000 mm : nedostatečná výměra podkladního okapního plechu v tabulce klempířských prvků : řešení detailu nástřešního žlabu, podkladního plechu a doplňujících KLMP prvků nebylo dle DPS proveditelné : jižní křídlo : 15,4+6,6+0,15*2 severní křídlo : 15,3+6,4+0,15*2 nepřesnosti v zaměření 5% : 44,3*0,05	m	46,51500	516,00	24 001,74	0,00110	0,05117	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
10	764332414	Spodní lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Cu plechu rš 330 mm včetně spojovacích prostředků. střechy bočních křídel v úrovni 4.NP (viz výkresy pohledů západní, severní a jižní) : jižní křídlo : 8,4+8,6+8,3 severní křídlo : 8,4+8,6+8,2	m	50,50000	1 220,00	61 610,00	0,00201	0,10151	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
11	ZL č.59b pol.č.1	Oplechování okapů Cu, živičná krytina, rš 250 mm včetně podkladní lepenky, spojovacích prostředků a zednické výpomoci.	m	5,00000	2 050,00	10 250,00	0,00520	0,02600	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166d	Střechy v úrovni 4.NP nad boční křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

cena viz ZL č.59b - položka č.1 :

analogicky - složité provedení ukončení oplechování mezi žlabem a římsou :
náhrada položky - viz. tabulka klempířských výrobků -
odpočet prvku ozn. K03 a přípočet okapního plechu -
oplechování viz popis výše v rámci ZL č.59a.b :
dopočet chybějící výměry nad rámec ZL č.59 :

Tabulka klempířských výrobků :

odpočet množství z SoD : -(22+22) -44,00000

přípočet dle skutečnosti :

jižní křídlo : 16,6+8 24,60000

severní křídlo : 16,5+7,9 24,40000

Mezisoučet 5,00000

12	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,17867	4 230,00	755,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				64 364,01						
13	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	51,45000	168,00	8 643,60	0,00051	0,02624	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

větrací mřížka :

jižní křídlo : 16,6+8 24,60000

severní křídlo : 16,5+7,9 24,40000

Mezisoučet 49,00000

nepřesnosti v zaměření do 5% : 49*0,05 2,45000

14	765322801R00	Samostatné přirezáni a uchycení - rovné, Cembrit	m	75,60000	131,00	9 903,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		úprava nároží - systémový hřebenač cembrit :										
		jižní křídlo : 8,5*2+9				26,00000						
		severní křídlo : 8,5*2+9				26,00000						

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166d	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		lamely ve střeších : 20		20,00000								
		Mezisoučet		72,00000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 72*0,05		3,60000								
15	765322802R00	Samostatné přičezání a uchycení - šikmé, Cembrit	m	41,16000	131,00	5 391,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		úprava nároží - systémový hřebenáč cembrit :										
		jižní křídlo : 9,8*2		19,60000								
		severní křídlo : 9,8*2		19,60000								
		Mezisoučet		39,20000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 39,2*0,05		1,96000								
16	765328661RT1	Nároží Cembit, střechy ze šablon i z obdélníků hřebenáč kónický 400 x 120 mm, 3 kusy/m	m	20,42250	1 151,00	23 506,30	0,00691	0,14112	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		Dodávka a montáž hřebenáče, nárožní latě a spojovacích prostředků.										
		úprava nároží :										
		jižní křídlo : 9,65		9,65000								
		severní křídlo : 9,8		9,80000								
		Mezisoučet		19,45000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 19,45*0,05		0,97000								
17	SOD pol.č.3155	Střešní šindele (původní zavádějící název položky) - položka pro výpočet přesunu hmot Krytina vláknocement. Cembit, jednoduchá, na latě, jednoduché krytí, Betternit - Rhombus	m2	228,06000	0,00	0,00	0,01899	4,33086	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		položka pro dopočet přesunů hmot :										
		Skladba ST 09 a ST 05b :										
		boční křídla 4.NP :										
		jižní křídlo : 7,2*15,5-1*2*2		107,60000								
		severní křídlo : 7,2*15,5-1*2		109,60000								
		nepřesnosti v zaměření do 5% : 217,2*0,05		10,86000								
		Mezisoučet		228,06000								
18	SOD pol.č.3159	Střešní fólie - položka pro výpočet přesunu hmot	m2	299,88000	0,00	0,00	0,00029	0,08697	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166d	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - klempířské konstrukce, krytina, střešní fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		F tloušťka vrstvy [mm]_0										
		položka pro dopočet přesunů hmot :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :										
		bednění krovu vč. překrytí římsy : 8,5*16,8		142,80000								
		Mezisoučet		142,80000								
		nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 5% : 285,6*0,05		14,28000								
19	59660226R	Pás větrací Al 5000 x 280 mm	kus	4,00000	1 254,00	5 016,00	0,00260	0,01040	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
20	998765113	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	4,59558	2 590,00	11 902,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2025/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.166e - Střechy 4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.166e - Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - odpočet	-1 229 034,17
Celkem (bez DPH)	-1 229 034,17

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2017 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2017 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/17 

Metrostav DIZ s.r.o.

000 Praha 6
225021915

(021)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: SO 01A **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu**
Rozpočet: ZL č.166e **Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - odpočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-1 229 034,17
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-1 229 034,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 229 034,17 CZK
Základní DPH	21 %	-258 097,18 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-1 487 131,35 CZK**

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166e	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D191		ST09: BOČNÍ STŘECHY 5.NP				-1 128 689,46						
1	SOD pol.č.3159	Tepelná izolace PIR mezi krokve	m2	-257,32000	1 697,55	-436 813,57	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_140										
		vložená mezi krokve :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 4*12,9		51,60000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 4*12,9		51,60000								
		Mezisoučet		103,20000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 103,2*0,05		5,16000								
		Mezisoučet		5,16000								
		odpočet výměry z SoD : -365,68		-365,68000								
2	SOD pol.č.3160	Podkroková tepelná izolace PIR	m2	-268,32400	970,03	-260 282,33	0,00240	-0,64398	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_80										
		vložená do SDK roštu :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,2		46,36000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,2		46,36000								
		Mezisoučet		92,72000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 92,72*0,05		4,63600								
		Mezisoučet		4,63600								
		odpočet výměry z SoD : -365,68		-365,68000								
3	SOD pol.č.3161	Parozábrana	m2	-268,32400	121,25	-32 534,29	0,00022	-0,05903	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,2		46,36000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,2		46,36000								
		Mezisoučet		92,72000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 92,72*0,05		4,63600								
		Mezisoučet		4,63600								
		odpočet výměry z SoD : -365,68		-365,68000								
Díl: D20		P43: Podlaha - sklad				-35 268,57						

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166e	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
4	ZL č.85b pol.č.31	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-60,05000	34,32	-2 060,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
5	ZL č.85b pol.č.32	Deska izolační EPS 150, BACHL tl. 200 mm	m2	-60,05000	553,00	-33 207,65	0,00460	-0,27623	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: D191		ST09: BOČNÍ STŘECHY 5.NP				-1 128 689,46						
6	SOD pol.č.3162	Obklad ze sádkokartonu F90	m2	-365,68000	1 091,28	-399 059,27	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_45										
		odpočet výměry z SoD : -365,68		-365,68000								
Díl: D066		P44: Podlaha - boční střechy				-65 076,14						
7	SOD pol.č.333	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-162,54000	34,32	-5 578,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
8	SOD pol.č.334	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením ? = 0,037 tl 100mm	m2	-162,54000	366,05	-59 497,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.166f - Střechy 4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.166f - Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet	1 240 847,37
Celkem (bez DPH)	1 240 847,37

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Metrostav DIZ s.r.o.
180 00 Praha 8
CZ25021915
(021)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: SO 01A **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu**
Rozpočet: ZL č.166f **Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			372 659,87
PSV			868 187,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 240 847,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 240 847,37 CZK
Základní DPH	21 %	260 577,95 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 501 425,32 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				47 161,13						
1	763111411.KNF	SDK příčka W112 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x WHITE (A) 12,5 TI 40 mm 15 kg/m3 EI 60 Rw 51 dB	m2	6,00100	1 659,13	9 956,44	0,04183	0,25102	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		místnosti č.415a, b - kuchyňka, technická místnost : 3,6*(2,4+1,7)/2-0,7*1,97		6,00000								
		příčka bez izolace :										
2	763111426.KNF	SDK příčka W112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x RED PIANO (DF) 12,5 TI 80 mm 15 kg/m3 EI 90 Rw 59 Db	m2	19,77500	1 881,40	37 204,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		W09 tl. příčky dle PD										
		odpočet množství z SoD :										
		skladba stěny W09 - příčka oboustranně opláštěná deskou 2x12,5 mm :										
		sever : -1,5*11,03			-16,55000							
		jih : -1,5*11,6			-17,40000							
		Mezisoučet			-33,95000							
		skladba stěny W09 - příčka oboustranně opláštěná deskou 2x12,5 mm :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 1,7*(12,3+3,5)			26,86000							
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 1,7*(12,3+3,5)			26,86000							
		Mezisoučet			53,72000							
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				131 068,80						
3	763161763	SDK podkroví desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD na krokrových závěsech	m2	88,56000	1 480,00	131 068,80	0,02503	2,21666	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		SDK na systémové kci s krokrovým závěsem :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,6*12,3			44,28000							
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,6*12,3			44,28000							
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				116 477,65						
4	SOD pol.č.178	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25	m3	18,84189	5 100,00	96 093,64	2,52500	47,57577	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.										
		skladba P43, P44 :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		betonová mazanina na hydroizolaci tl.70 mm :										
		sever : 0,07*7,16*15,81		7,92397								
		jih : 0,07*7,16*15,81		7,92397								
		Mezisoučet		15,84794								
		skladba P43 :										
		betonová mazanina tl.80 mm se sítí KARI 6/100x100 mm :										
		místnost č.416 - sklad : 0,08*3,6*12,2		3,51360								
		místnosti č.415a, b - kuchyňka, technická místnost :		3,51360								
		0,08*3,6*12,2										
		Mezisoučet		7,02720								
		odpočet položky č.29 ze ZL č.85b : -4,03325		-4,03325								
5	SOD pol.č.179	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	0,46380	43 950,00	20 384,01	1,08961	0,50536	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		skladba P43 :										
		betonová mazanina tl.80 mm se sítí KARI 6/100x100 mm :										
		místnost č.416 - sklad : 3,6*12,2*4,4*1,2/1000		0,23190								
		místnosti č.415a, b - kuchyňka, technická místnost :		0,23190								
		3,6*12,2*4,4*1,2/1000										
		Mezisoučet		0,46380								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				75 950,78						
6	992112111R00	Příplatek za vnitrostaveništní přemístění sádrokartonových konstrukcí	m2	114,33600	18,80	2 149,52	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		místnosti č.415a, b - kuchyňka, technická místnost :		6,00000								
		3,6*(2,4+1,7)/2-0,7*1,97										
		příčka bez izolace :										
		Mezisoučet		6,00000								
		odpočet množství z SoD :										
		skladba stěny W09 - příčka oboustranně opláštěná deskou 2x12,5 mm :										
		sever : -1,5*11,03		-16,55000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jih : -1,5*11,6		-17,40000								
		Mezisoučet		-33,95000								
		skladba stěny W09 - příčka oboustranně opláštěná deskou 2x12,5 mm :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 1,7*(12,3+3,5)		26,86000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 1,7*(12,3+3,5)		26,86000								
		Mezisoučet		53,72000								
		SDK na systémově kci s krokrovým závěsem :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,6*12,3		44,28000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,6*12,3		44,28000								
		Mezisoučet		88,56000								
7	ZL č.80 pol.č.57	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	50,54881	1 460,00	73 801,26	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: D191		ST09: BOČNÍ STŘECHY 5.NP				2 001,51						
8	SOD pol.č.3159	Tepelná izolace PIR mezi krokve, položka pro dopočet přesunů hmot	m2	108,36000	0,00	0,00	0,00420	0,45511	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_140										
		vložená mezi krokve :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 4*12,9		51,60000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 4*12,9		51,60000								
		Mezisoučet		103,20000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 103,2*0,05		5,16000								
		Mezisoučet		5,16000								
9	SOD pol.č.3160	Podkroevní tepelná izolace PIR, položka pro dopočet přesunů hmot	m2	98,15400	0,00	0,00	0,00240	0,23557	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_80										
		vložená do SDK roštu :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,3		46,74000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,3		46,74000								
		Mezisoučet		93,48000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nepřesnosti v zaměření 5% : 93,48*0,05		4,67400								
		Mezisoučet		4,67400								
10	SOD pol.č.3161	Parozábrana, položka pro dopočet přesunů hmot	m2	98,15400	0,00	0,00	0,00022	0,02159	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,3		46,74000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,3		46,74000								
		Mezisoučet		93,48000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 93,48*0,05		4,67400								
		Mezisoučet		4,67400								
11	ZL č.85c pol.č.8	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,71228	2 810,00	2 001,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 711		Izolace proti vodě				296 010,49						
12	711191171RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše vodorovné, podkladní textilii textilie ve specifikaci	m2	264,00000	35,90	9 477,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
13	711191271RT1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, podkladní textilii textilie ve specifikaci	m2	44,40000	78,90	3 503,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
14	SOD pol.č125	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	264,00000	17,16	4 530,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.										
		skladba P43, P44 :										
		sever : 16,5*8		132,00000								
		jih : 16,5*8		132,00000								
		Mezisoučet		264,00000								
15	SOD pol.č126	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	44,40000	28,60	1 269,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		skladba P43, P44 :										
		sever : 0,5*(6,6*2+15,6*2)		22,20000								
		jih : 0,5*(6,6*2+15,6*2)		22,20000								
		Mezisoučet		44,40000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	ZL č.17b pol.č. 23	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP skladba P43, P44 : sever : 16,5*8*2 jih : 16,5*8*2 Mezisoučet	m2	528,00000	160,15	84 559,20	0,00083	0,43824	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				264,00000								
				264,00000								
				528,00000								
17	ZL č.17b pol.č. 26	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP skladba P43, P44 : sever : 0,5*(6,6*2+15,6*2)*2 jih : 0,5*(6,6*2+15,6*2)*2 Mezisoučet	m2	88,80000	188,74	16 760,11	0,00100	0,08880	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				44,40000								
				44,40000								
				88,80000								
18	SOD pol.č.127	lak penetrační asfaltový	t	0,12600	74 353,50	9 368,54	0,00001	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
19	ZL č.17b pol.č.11	Separální vrstva z geotextilie Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 264,00000*1,1 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 44,40000*1,1	m2	339,24000	48,70	16 520,99	0,00030	0,10177	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				290,40000								
				48,84000								
20	ZL č.17b pol.č.27	POLYELAST EXTRA (role/10m2) vodorovná izolace : skladba P43, P44 : sever : 16,5*8 jih : 16,5*8 svislá izolace : skladba P43, P44 : sever : 0,5*(6,6*2+15,6*2) jih : 0,5*(6,6*2+15,6*2)	m2	354,66000	197,79	70 148,20	0,00520	1,84423	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				132,00000								
				132,00000								
				22,20000								
				22,20000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		308,40000								
		Mezisoučet										
		prořez, ztrátné, přesahy 15% : 308,4*0,15		46,26000								
21	ZL č.17b pol.č.28	SKLOELAST EXTRA (role/10m2)	m2	354,66000	195,39	69 297,02	0,00540	1,91516	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		vodorovná izolace :										
		skladba P43, P44 :										
		sever : 16,5*8		132,00000								
		jih : 16,5*8		132,00000								
		svislá izolace :										
		skladba P43, P44 :										
		sever : 0,5*(6,6*2+15,6*2)		22,20000								
		jih : 0,5*(6,6*2+15,6*2)		22,20000								
		Mezisoučet		308,40000								
		Mezisoučet										
		prořez, ztrátné, přesahy 15% : 308,4*0,15		46,26000								
22	998711113	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 60 m	t	4,38821	2 410,00	10 575,59	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2025/II
Díl: 713		Izolace tepelné				534 010,48						
23	713121121R00	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé	m2	253,91800	107,50	27 296,19	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		změna skladby P43 - tepelná izolace 2x80 mm polystyren EPS 100 :										
		sever : 3,6*12,2		43,92000								
		jih : 3,6*12,2		43,92000								
		Mezisoučet		87,84000								
		změna skladby P44 - tepelná izolace 140 mm + 80 mm - desky PIR :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sever : 3,4*(15,8+3,75)		66,47000								
		jih : 3,4*(15,8+3,75)		66,47000								
		Mezisoučet		132,94000								
		tepelná izolace pozednice a římsy - minerální vata tl. 2x100 mm :										
		sever : 0,7*(16,51+7,16)		16,56900								
		jih : 0,7*(16,51+7,16)		16,56900								
		Mezisoučet		33,13800								
24	713131121	Montáž tepelné izolace stěn přichycením drátem	m2	45,24000	98,60	4 460,66	0,00053	0,02398	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		předstěna :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :		22,62000								
		1,5*(2*4+2,5+1,6+0,16+2+1,3+0,36-0,12*7)										
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :		22,62000								
		1,5*(2*4+2,5+1,6+0,16+2+1,3+0,36-0,12*7)										
25	713134211R00	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů	m2	53,72000	108,00	5 801,76	0,00002	0,00107	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		předstěna :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :		26,86000								
		1,7*(12,3+3,5)										
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 1,7*(12,3+3,5)		26,86000								
26	283768708R	Deska izolační PIR, BauderPIR T P tl. 80 mm, střešní	m2	139,58700	916,00	127 861,69	0,00240	0,33501	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		změna skladby P44 - tepelná izolace 80 mm - desky PIR :										
		sever : 3,4*(15,8+3,75)		66,47000								
		jih : 3,4*(15,8+3,75)		66,47000								
		prořez, ztrátne 5% : 132,94*0,05		6,65000								
		Mezisoučet		139,59000								
27	283768714R	Deska izolační PIR, BauderPIR T P tl. 140 mm, střešní	m2	187,19079	1 603,00	300 066,84	0,00420	0,78620	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		předstěna :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :		22,62000								
		1,5*(2*4+2,5+1,6+0,16+2+1,3+0,36-0,12*7)										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 1,5*(2*4+2,5+1,6+0,16+2+1,3+0,36-0,12*7) prořez, ztrátné 5% : 47,2758*0,05 Mezisoučet změna skladby P44 - tepelná izolace 140 mm - desky PIR : sever : 3,4*(15,8+3,75) jih : 3,4*(15,8+3,75) prořez, ztrátné 5% : 132,94*0,05 Mezisoučet		22,62000 2,36000 47,60000 66,47000 66,47000 6,65000 139,59000								
28	63153706	deska tepelně izolační minerální univerzální ?=0,036-0,037 tl 100mm tepelná izolace pozednice a římsy - minerální vata tl. 2x100 mm : sever : 0,7*(16,51+7,16)*2 jih : 0,7*(16,51+7,16)*2 ztrátné 5% : 66,276*0,05	m2	69,58980	260,00	18 093,35	0,00400	0,27836	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
29	67352219R	Fólie parotěsná PE a PES, DÖRKEN DELTA REFLEX SDK na systémové kci s krokrovým závěsem : výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,3 výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,3 ztrátné 5% : 93,48*0,05 Mezisoučet nepřesnosti v zaměření 5% : 98,154*0,05	m2	103,06170	67,10	6 915,44	0,00018	0,01855	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
30	ZL č.85b pol.č.231	deska EPS 150 pro konstrukce s běžným zatížením ?=0,035 tl 80mm změna skladby P43 - tepelná izolace 2x80 mm polystyren EPS 100 : sever : 3,4*12,2*2 jih : 3,4*12,2*2 prořez, ztrátné 5% : 165,92*0,05	m2	174,21600	222,00	38 675,95	0,00160	0,27875	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		174,21600								
31	ZL č.85c pol.č.8	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,72192	2 810,00	4 838,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 773		Podlahy teracové				4 142,60						
32	ZL č.85b pol.č.29	Náslapná vrstva - Micro teraco	m2	5,57000	676,59	3 768,61	0,04937	0,27499	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		skladba P43 :										
		místnosti č.415a - kuchyňka : 3,4*7,3		24,82000								
		místnost č.416 - sklad : 3,4*12		40,80000								
		Mezisoučet		65,62000								
		odpočet množství ze ZL č.85b pol.č.29 : -60,05		-60,05000								
33	ZL č.85c pol.č.10	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,27499	1 360,00	373,99	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		0,04937*5,57		0,27499								
Díl: 783		Nátěry				16 162,20						
34	783897111R00	Penetrace bet. povrchů vodoodpudivá Sikagard 1x	m2	16,92000	307,50	5 202,90	0,00042	0,00711	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		skladba P43 :										
		místnosti č.415a - technická místnost : 3,4*4,5+0,1*(3,6*2+4,5*2)		16,92000								
		Mezisoučet		16,92000								
35	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý Sikagard 2x	m2	17,82000	615,00	10 959,30	0,00084	0,01497	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		skladba P43 :										
		místnosti č.415a - technická místnost : 3,6*4,5+0,1*(3,6*2+4,5*2)		17,82000								
		Mezisoučet		17,82000								
Díl: 784		Malby				17 861,73						
36	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	157,62200	21,80	3 436,16	0,00026	0,04098	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		předstěna :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 1,65*(12,3+3,5)		26,07000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 1,65*(12,3+3,5)		26,07000								


Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166f	Změny skladeb konstrukcí izolace, podlahy a SDK - boční křídla 4.NP - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		52,14000								
		SDK na systémové kci s krokrovým závěsem :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,3		46,74000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,3		46,74000								
		Mezisoučet		93,48000								
		příčka tl.100 mm - EI 90 :										
		místnosti č.415a, b - kuchyňka, technická místnost :		12,00000								
		(3,6*(2,4+1,7)/2-0,7*1,97)*2										
		Mezisoučet		12,00000								
37	SOD pol.č.160	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3.80 do 5. 00 m dvě vrstvy :	m2	315,24400	45,76	14 425,57	0,00033	0,10403	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		předstěna :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo :		52,14000								
		1,65*(12,3+3,5)*2										
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo :		52,14000								
		1,65*(12,3+3,5)*2										
		Mezisoučet		104,28000								
		SDK na systémové kci s krokrovým závěsem :										
		výkres č. 01 - výkres krovu - severní křídlo : 3,8*12,3*2		93,48000								
		výkres č. 02 - výkres krovu - jižní křídlo : 3,8*12,3*2		93,48000								
		Mezisoučet		186,96000								
		příčka tl.100 mm - EI 90 :										
		místnosti č.415a, b - kuchyňka, technická místnost :		24,00400								
		(3,6*(2,4+1,7)/2-0,7*1,97)*2*2										
		Mezisoučet		24,00400								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.166g - Střechy 4.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.166g - Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZT	365 056,92
Celkem (bez DPH)	365 056,92

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025  13.10.2025
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/2025 

Metrostav DIZ s.r.o.
180 00 Praha 8
CZ25021915
(021)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **DOD č.13** **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**

Objekt: **SO 01A** **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu**

Rozpočet: **ZL č.166g** **Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZT**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 184,00
PSV			359 872,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			365 056,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	365 056,92 CZK
Základní DPH	21 %	76 661,95 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 441 718,87 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				5 184,00						
1	ZL č.33 pol.10	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	48,00000	108,00	5 184,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana :										
		4. NP jižní křídlo :										
		do kotevních plechů : 8*4		32,00000								
		Mezisoučet		32,00000								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo :										
		do kotevních plechů : 4*4		16,00000								
		Mezisoučet		16,00000								
Díl: 713		Izolace tepelné				63 385,26						
2	713131621	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,64000	269,00	5 552,16	0,00001	0,00021	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, dodávka a nanesení lepicího tmelu, dodávka a osazení desek, ukotvení desek hmoždinkami..										
		izolace vany :										
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana - 2 kusy :										
		4. NP jižní křídlo : 6,4+1,71+1,71+3,2		13,02000								
		Mezisoučet		13,02000								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo : 1,2+2,54+1,94+1,94		7,62000								
		Mezisoučet		7,62000								
3	713391193	Montáž izolace tepelné těles těsnění spojů samolepicí páskou	m	33,98000	28,70	975,23	0,00002	0,00068	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana - 2 kusy :										
		4. NP jižní křídlo : (1,6*2+0,855*2*2+2*2)*2		21,24000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		21,24000								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo : 2*2*2+1,4*2+0,97*2		12,74000								
		Mezisoučet		12,74000								
4	2837-01	Deska izolační PF, Kingspan OPTIM R tl. 50 mm,	m2	22,70400	2 501,25	56 788,38	0,00105	0,02384	0,00000	0,00000	CN GD	CN GD
		izolace vany :										
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana - 2 kusy :										
		4. NP jižní křídlo : (6,4+1,71+1,71+3,2)*1,1		14,32000								
		Mezisoučet		14,32000								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo : (1,2+2,54+1,94+1,94)*1,1		8,38000								
		Mezisoučet		8,38000								
5	ZL č.85c pol.č.8	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,02473	2 810,00	69,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				2 751,93						
6	SOD pol.č.337	Montáž antivibračních desek	m2	0,75000	171,59	128,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana :										
		4. NP jižní křídlo :										
		podložení kotevních plechů - deska tl.30 mm : 0,25*0,25*8		0,50000								
		Mezisoučet		0,50000								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo :										
		podložení kotevních plechů - deska tl.30 mm : 0,25*0,25*4		0,25000								
		Mezisoučet		0,25000								
7	27244000R06	deska akustická tl. 30 mm	m2	0,82500	3 157,20	2 604,69	0,00900	0,00743	0,00000	0,00000	RTS	RTS/II
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VTD malá vana :										
		4. NP jižní křídlo :										
		podložení kotevních plechů - deska tl.30 mm :			0,55000							
		0.25*0.25*8*1.1										
		Mezisoučet			0.55000							
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo :										
		podložení kotevních plechů - deska tl.30 mm :			0,28000							
		0.25*0.25*4*1.1										
		Mezisoučet			0.28000							
8	998714113	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová opatření s omezením mechanizace v objektech v do 24 m	t	0,00742	2 500,00	18,55	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						233 755,72						
9	ZL č.54b pol.č.1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	1 188,37000	148,50	176 472,95	0,00006	0,07130	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

ocelové lamely v rovině střechy nad vanami u nasávání

ZOTK :

výpočet pro 1m2 lamely viz ZL č.54b :

severní boční střecha nad 4.NP - 3,7 m2 - 1ks :

3*4*6,3/3,6*3,7

1,2*14*6,3/3,6*3,7

77,70000

108,78000

jižní boční střecha nad 4.NP - 1,85 m2 - 2ks :

3*4*6,3/3,6*3,7

1,2*14*6,3/3,6*3,7

77,70000

108,78000

Mezisoučet

372,96000

vany pod výdechy VZT a ZOTK :

VTD malá vana :

4. NP jižní křídlo :

plechové boky a dno plech tl.5 mm : 250,88+67,03+125,44

443,35000

sváry : 37,45

37,45000

Mezisoučet

480,80000

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		VTD velká vana : 4. NP severní křídlo : plechové boky a dno plech tl.5 mm : 59,71+99,57+76,05+76,05 sváry : 23,23 Mezisoučet		 311,38000 23,23000 334,61000								
10	ZL č.62d pol.č.1	Výroba a montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	37,36000	276,50	10 330,04	0,00006	0,00224	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		vany pod výdechy VZT a ZOTK : VTD malá vana 2 ks : 4. NP jižní křídlo : stojky L 50x50x5 mm : 9,24 kotevní plechy tl. 6 mm : 15,36 Mezisoučet VTD velká vana : 4. NP severní křídlo : stojky L 50x50x5 mm : 5,08 kotevní plechy tl. 6 mm : 15,36/2 Mezisoučet		 9,24000 15,36000 24,60000 5,08000 7,68000 12,76000								
11	13010420	Tyč ocelová L rovnoramenná S235JR, rozměr 50 x 50 x 5 mm	t	0,01685	32 600,00	549,31	1,00000	0,01685	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		vany pod výdechy VZT a ZOTK : VTD malá vana 2 ks : 4. NP jižní křídlo : stojky L 50x50x5 mm : 9,24*1,1/1000 příplatek na sváry 7% z celkové hmotnosti : 0,01016*0,07 Mezisoučet VTD velká vana : 4. NP severní křídlo : stojky L 50x50x5 mm : 5,08*1,1/1000		 0,01016 0,00071 0,01088 0,00559								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		příplatek na sváry 7% z celkové hmotnosti : 0,00559*0,07		0,00039								
		Mezisoučet		0,00598								
12	13611218	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 5mm tabule	t	0,88832	31 900,00	28 337,41	1,00000	0,88832	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana :										
		4. NP jižní křídlo :										
		plechové boky a dno plech tl.5 mm :		0,49000								
		(250,88+67,03+125,44)*1,1/1000										
		příplatek na sváry 7% z celkové hmotnosti : 0,48769*0,07		0,03000								
		Mezisoučet		0,52000								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo :										
		plechové boky a dno plech tl.5 mm :		0,34000								
		(59,71+99,57+76,05+76,05)*1,1/1000										
		příplatek na sváry 7% z celkové hmotnosti : 0,34252*0,07		0,02000								
		Mezisoučet		0,37000								
13	13611220	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 6mm tabule	t	0,02712	33 200,00	900,38	1,00000	0,02712	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana 2 ks :										
		4. NP jižní křídlo :										
		kotevní plechy tl. 6 mm : 15,36*1,1/1000		0,01690								
		příplatek na sváry 7% z celkové hmotnosti : 0,0169*0,07		0,00118								
		Mezisoučet		0,01808								
		VTD velká vana :										
		4. NP severní křídlo :										
		kotevní plechy tl. 6 mm : 15,36/2*1,1/1000		0,00845								
		příplatek na sváry 7% z celkové hmotnosti : 0,0169/2*0,07		0,00059								
		Mezisoučet		0,00904								
14	ZL č.54b pol.č.2	Tyč ocelová plochá S235JR, rozměr 150 x 5 mm	t	0,41026	31 900,00	13 087,29	1,00000	0,41026	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ocelové lamely v rovině střechy nad vanami u nasávání ZOTK :										
		výpočet pro 1m2 lamely viz ZL č.54b :										
		severní boční střecha nad 4.NP - 3,7 m2 - 1ks :		0,07770								
		3*4*6,3/3,6*3,7/1000										
		1,2*14*6,3/3,6*3,7/1000		0,10878								
		jižní boční střecha nad 4.NP - 1,85 m2 - 2ks :		0,07770								
		3*4*6,3/3,6*3,7/1000										
		1,2*14*6,3/3,6*3,7/1000		0,10878								
		prořez, ztrátne 10% : 0,37296*0,1		0,03730								
15	ZL č.54b pol.č.3	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,41609	2 880,00	4 078,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
Díl: 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					59 980,01					
16	ZL č.54b pol.č.4	Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem nečlenitým stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 21	m2	68,26657	257,00	17 544,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		1m2 roštu = 2,6 m2 upravované plochy ocelových profilů :										
		ocelové lamely v rovině střechy nad vanami u nasávání ZOTK :										
		výpočet pro 1m2 lamely viz ZL č.54b :										
		severní boční střecha nad 4.NP - 3,7 m2 - 1ks :		9,55833								
		0,31*(3*4+1,2*15)/3,6*3,7										
		jižní boční střecha nad 4.NP - 1,85 m2 - 2ks :		9,55833								
		0,31*(3*4+1,2*15)/3,6*3,7										
		Mezisoučet		19,11667								
		vany pod výdechy VZT a ZOTK :										
		VTD malá vana - 2 kusy :										


Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01A	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 4.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.166g	Střechy v úrovni 4.NP nad bočními křídly - zámečnické kce - vany a lamely výdechů ZOTK a VZ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		4. NP jižní křídlo :		27,64000								
		(6,4+1,71+1,71+3,2+0,2*0,3*8+0,2*0,2*8)*2										
		0,005*(1,6*2+0,855*2*2+2*2)*2		0,10620								
		0,006*0,2*4*8		0,03840								
		Mezisoučet		27,78460								
		4. NP severní křídlo :										
		stojky L 50x50x5 mm : 5,08		5,08000								
		kotevní plechy tl. 6 mm : 0,2*0,2*4*2+0,006*0,2*4*4		0,33920								
		plechové boky a dno plech tl.5 mm :		15,88000								
		(1,52+2,54+1,94+1,94)*2										
		0,005*(2*2+0,97*4+1,27*2+1,4*2)		0,06610								
17	ZL č.54b pol.č.5	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový základní, tloušťky do 40 µm 1m2 roštu = 2,6 m2 upravované plochy ocelových profilů :	m2	19,11667	241,00	4 607,12	0,00033	0,00631	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		ocelové lamely v rovině střechy nad vanami u nasávání ZOTK :										
		výpočet pro 1m2 lamely viz ZL č.54b :										
		severní boční střecha nad 4.NP - 3,7 m2 - 1ks :		9,55833								
		0,31*(3*4+1,2*15)/3,6*3,7										
		jižní boční střecha nad 4.NP - 1,85 m2 - 2ks :		9,55833								
		0,31*(3*4+1,2*15)/3,6*3,7										
18	ZL č.54b pol.č.6	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 40 µm Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 19,11667	m2	19,11667	254,00	4 855,63	0,00023	0,00440	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				19,11667								
19	ZL č.54b pol.č.7	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 µm, třídy III (0,632 kg Zn/m2) Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 68,26657	m2	68,26657	483,00	32 972,75	0,00066	0,04506	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				68,26657								

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.167a - Střechy 5.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.167a - Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - odpočet	-738 437,17
Celkem (bez DPH)	-738 437,17

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Metrostav DIZ s.r.o.
180 00 Praha 8
CZ25021915
(021)

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce	
Objekt:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu	
Rozpočet:	ZL č.167a	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - odpočet	
Objednatel:		IČO: DIČ:	
Zhotovitel:		IČO: DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-738 437,17
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-738 437,17
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-738 437,17 CZK
Základní DPH	21 %		-155 071,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-893 508,98 CZK
v _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele			


Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167a	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - od

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762-01		Konstrukce tesařské - latě				-271 350,21						
1	SOD pol.č.3122	Provětrávaná mezera/Latě 40x60_tl._40 ST03	m2	-55,30000	121,25	-6 705,13	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F										
2	SOD pol.č.3127	Provětrávaná mezera/Latě 40x60_tl._40 ST04	m2	-733,60000	121,25	-88 949,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F										
3	SOD pol.č.3133	Vzduchová mezera, laťování_tl._40 ST05	m2	-436,80000	363,76	-158 890,37	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F										
4	SOD pol.č.3169	Provětrávaná mezera/Latě 40x60 ST11	m2	-46,20000	363,76	-16 805,71	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_40										
Díl: 762-02		Konstrukce tesařské - kontralatě				-345 534,02						
5	SOD pol.č.3121	Kontralatě 40x60_tl._40 ST03	m2	-55,30000	363,76	-20 115,93	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F										
6	SOD pol.č.3126	Kontralatě 40x60_tl._40 ST04	m2	-733,60000	363,76	-266 854,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F										
7	SOD pol.č.3134	Kontralate_tl._40 ST05	m2	-436,80000	121,25	-52 962,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F										
8	SOD pol.č.3168	Kontralatě 40x60 ST11	m2	-46,20000	121,25	-5 601,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_40										
Díl: 762-03		Konstrukce tesařské - krokve				-121 552,94						
9	SOD pol.č.0041	krokve_tl._140 ST05	m	-480,48000	142,99	-68 703,84	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F D+M, včetně imregnace.										
10	SOD pol.č.0045	krokve_tl._140 ST06	m	-369,60000	142,99	-52 849,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F D+M, včetně imregnace.										

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.167b - Střechy 5.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.167b - Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - připočet	2 106 903,50
Celkem (bez DPH)	2 106 903,50

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o.  13.10.25 00 Praha 8 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: SO 01B **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu**
Rozpočet: ZL č.167b **Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - přípočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			2 106 903,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 106 903,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 106 903,50 CZK
Základní DPH	21 %	442 449,74 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 549 353,24 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 106 903,50						
1	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl do 160 cm2 úprava zhlaví krokvi : Skladba ST03 + Skladba ST04 - krokve : 44 Skladba ST5 - krokve : 14*2	kus	72,00000	106,00	7 632,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
2	762082230	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl přes 160 do 320 c Skladba ST5 - úžlabní krokve : 2*2	kus	4,00000	189,00	756,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
3	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 9,64720 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 12,56739 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,42011 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1,71452	m3	25,34921	1 420,00	35 995,88	0,01650	0,41826	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
4	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel skladba ST03 a skladba ST11 : nad velkým sálem a nad režii - krokve pro krytinu cembrit : 1000 Mezisoučet	kus	1 000,00000	222,00	222 000,00	0,00332	3,32000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
5	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm střechy nad stávající částí v úrovni 5.NP : skladba ST03 a skladba ST11 : nad velkým sálem a nad režii - krokve pro krytinu cembrit - připojení krokvi závitovou tyčí : 1000*2 Mezisoučet dle výkresů VTD ocelové kce krovu : Skladba ST04 a ST05 - kotvení krokvi k ocelové kci krovu - připojení krokvi závitovou tyčí :	kus	2 339,00000	48,10	112 505,90	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba ST04 - nad střední částí : 9*5*2+9*3+9*2+4*5*2+4*2+1+3		187,00000								
		skladba ST04A ST05 : nad jižním křídlem : 38*2 nad severním křídlem : 38*2 Mezisoučet		76,00000 76,00000 339,00000								
6	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	789,25000	224,00	176 792,00	0,00099	0,78136	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		Skladba ST03 + Skladba ST04 - mimo krokvi s upravovanou délkou v úžlabí : 14*(9+4)*2+(6+4)*12		484,00000								
		Skladba ST03 + Skladba ST04 - pozednice : 22*2		44,00000								
		Skladba ST5 - mimo krokvi s upravovanou délkou v úžlabí : 9*8+5*28 vynášecí krokve : 12*2,5		212,00000 30,00000								
		Mezisoučet		770,00000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2,5% : 770*0.025 Mezisoučet		19,25000 19,25000								
7	762333132	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	230,83000	306,00	70 633,98	0,00099	0,22852	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		Skladba ST03 + Skladba ST04 - krokve s upravovanou délkou v úžlabí : 13,1/2*8*2		104,80000								
		Skladba ST05 - krokve s upravovanou délkou v úžlabí : 8,6/2*7*2*2 Mezisoučet		120,40000 225,20000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2,5% : 225,2*0.025		5,63000								
8	762333133	Montáž vázaných kci krovů nepravidelných pomocí tesařských spojů z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	50,18400	432,00	21 679,49	0,00099	0,04968	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		Skladba ST05 - úžlabní krokve : 12,3*4		49,20000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2,5% : 49,2*0,02		0,98000								
9	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	352,55900	146,00	51 473,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		Skladba ST05 :										
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2		393,88000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2		-49,92000								
		Mezisoučet		343,96000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2,5% : 343,96*0,025		8,60000								
10	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	40,60149	1 620,00	65 774,41	0,02297	0,93262	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 25,34921		25,34921								
		Mezisoučet		25,34921								
		latě z SoD : 947,1108*4,6*0,06*0,04		10,45610								
		kontralatě z SoD : 947,1108*1,5*0,06*0,04		3,40960								
		prořez, ztrátné 10% : 13,8657*0,1		1,38657								
		Mezisoučet		15,25227								
11	SOD pol.č.3121	Laťování střech - kontralatě 40x60 mm, skladby ST03, 04, 05, 11 - výměry dle skutečnosti s doplněnou hmotností pro výpočet přesunů hmot	m2	951,75350	121,25	115 400,11	0,00147	1,39908	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Skladba ST03, ST04, ST11 : 13,1*31*2-9,2*8,6/2*2		733,08000								
		odpočet lamel : -(8,4+6,6)*9,9		-148,50000								
		Mezisoučet		584,58000								
		Skladba ST05 :										
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2		393,88000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2		-49,92000								
		Mezisoučet		343,96000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2,5% : 928,54*0,025		23,21350								
12	SOD pol.č.3122	Laťování střech - latě 40x60 mm, skladby ST03, 04, 05, 11 - výměry dle skutečnosti s doplněnou hmotností pro výpočet přesunů hmot	m2	951,75350	363,76	346 209,85	0,00660	6,28157	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba ST03, ST04, ST11 : 13,1*31*2-9,2*8,6/2*2		733,08000								
		odpočet lamel : -(8,4+6,6)*9,9		-148,50000								
		Mezisoučet		584,58000								
		Skladba ST05 :										
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2		393,88000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2		-49,92000								
		Mezisoučet		343,96000								
		nepravidelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2,5% : 928,54*0,025		23,21350								
13	13097004	Tyč závitová M12, DIN 975 pozinkovaná	m	720,00000	114,00	82 080,00	0,00072	0,51840	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		skladba ST03 a skladba ST11 :										
		nad velkým sálem a nad režií - krokve pro krytinu cembrit - připojení krokvi závitovou tyčí : 1000*2*0,3		600,00000								
		Mezisoučet		600,00000								
		dle výkresů VTD ocelové kce krovu :										
		Skladba ST04 a ST05 - kotvení krokvi k ocelové kci krovu - připojení krokvi závitovou tyčí :										
		skladba ST04 - nad střední částí : (9*5*2+9*3+9*2+4*5*2+4*2+1+3)*0,3		56,10000								
		skladba ST04A ST05 :										
		nad jižním křídlem : 38*2*0,3		22,80000								
		nad severním křídlem : 38*2*0,3		22,80000								
		Mezisoučet		101,70000								
		ztrátné 2,5% : 701,7*0,025		17,54000								
		zaokrouhlení na celé m : 720-719,2425		0,76000								
14	31111006	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12	100 ks	48,00000	251,00	12 048,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		skladba ST03 a skladba ST11 :										
		nad velkým sálem a nad režií - krokve pro krytinu cembrit - připojení krokvi závitovou tyčí : 1000*2*2/100		40,00000								
		Mezisoučet		40,00000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dle výkresů VTD ocelové kce krovu :										
		Skladba ST04 a ST05 - kotvení krokví k ocelové kci krovu										
		- připojení krokví závitovou tyčí :										
		skladba ST04 - nad střední částí		4,00000								
		$(9*5*2+9*3+9*2+4*5*2+4*2+1+3)*2/100=3,74 : 4$										
		skladba ST04A ST05 :										
		nad jižním křídlem 38*2*2/100 : 1,5		1,50000								
		nad severním křídlem 38*2*2/100 : 1,5		1,50000								
		Mezisoučet		7,00000								
		ztrátne 2,5% : 1		1,00000								
15	311261013R	Podložka ocelová plochá DIN 125 A-M12, otvor 13,0 mm	100 ks	48,00000	199,00	9 552,00	0,00001	0,00048	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	Indiv
		skladba ST03 a skladba ST11 :										
		nad velkým sálem a nad režii - krokve pro krytinu cembrit -		40,00000								
		připojení krokví závitovou tyčí : 1000*2*2/100										
		Mezisoučet		40,00000								
		dle výkresů VTD ocelové kce krovu :										
		Skladba ST04 a ST05 - kotvení krokví k ocelové kci krovu										
		- připojení krokví závitovou tyčí :										
		skladba ST04 - nad střední částí		4,00000								
		$(9*5*2+9*3+9*2+4*5*2+4*2+1+3)*2/100=3,74 : 4$										
		skladba ST04A ST05 :										
		nad jižním křídlem 38*2*2/100 : 1,5		1,50000								
		nad severním křídlem 38*2*2/100 : 1,5		1,50000								
		Mezisoučet		7,00000								
		ztrátne 2,5% : 1		1,00000								
16	60512132	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m	m3	12,56739	13 300,00	167 146,29	0,55000	6,91206	0,00000	0,00000	URS	2025/II
		Skladba ST03 + Skladba ST04 - mimo krokví s		5,42080								
		upravovanou délkou v úžlabí :										
		$(14*(9+4)*2+(6+4)*12)*0.14*0.08$										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Skladba ST03 + Skladba ST04 - pozednice : 22*2*0,14*0,08		0,49280								
		Skladba ST5 - mimo krokví s upravovanou délkou v úžlabí : (9*8+5*28)*0,14*0,08		2,37440								
		Skladba ST03 + Skladba ST04 - krokve s upravovanou délkou v úžlabí : 13,1/2*8*2*0,14*0,08		1,17376								
		Skladba ST05 - krokve s upravovanou délkou v úžlabí : 8,6/2*7*2*2*0,14*0,08		1,34848								
		vynášecí krokve : 12*2,5*0,14*0,08		0,33600								
		Mezisoučet		11,14624								
		nepřesnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2.5% : 11.14624*0.025		0,27866								
		Mezisoučet		0,27866								
		prořez, ztrátne 10% : 11,4249*0,1		1,14249								
17	60512137	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m	m3	1,42011	14 900,00	21 159,64	0,55000	0,78106	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		Skladba ST05 - úžlabní krokve : 12,3*4*0,16*0,16		1,25952								
		nepřesnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2.5% : 1.25952*0.025		0,03149								
		Mezisoučet		1,29101								
		prořez, ztrátne 10% : 1,29101*0,1		0,12910								
18	60512520	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	9,64720	8 180,00	78 914,10	0,55000	5,30596	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		Skladba ST05 :										
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2*0,025		9,85000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2*0,025		-1,25000								
		nepřesnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu do 2% : 8.559*0.02		0,17000								
		Mezisoučet		8,77000								
		prořez, ztrátne 10% : 8,77018*0,1		0,88000								
19	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	1,71452	9 690,00	16 613,70	0,55000	0,94299	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		Skladba ST03, ST04, ST11 :										
		laťování pod oplechování - doplnění latí : 22,6*8*2*0,06*0,04*1,1		0,95462								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167b	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, ST04, ST05A, ST08, ST11) - tesařské konstrukce - př

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		0,95462								
		Skladba ST05 :										
		laťování pod oplechování - doplnění latí :		0,71808								
		8,5*8*2*2*0,06*0,04*1,1										
		Mezisoučet		0,71808								
		nepravdelnost krovu a nepřesnosti rozměrů v DPS oproti zaměření objektu 2.5% : 1.6727*0.025		0,04182								
20	PODLOŽKA	Pružná celoplošná podložka pod kotvu pro krokve (ocelový úhelník)	kus	1 010,00000	85,00	85 850,00	0,00010	0,10100	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
		skladba ST03 a skladba ST11 :										
		nad velkým sálem a nad režií - ukotvení krokvi krokve pod krytinou cembrit thombus : 1000		1 000,00000								
		Mezisoučet		1 000,00000								
		rezerva, ztrátne 1% : 1000*0,01		10,00000								
21	ŠROUB	Šroub samořezný do betonu se šestihrannou hlavou (kotvení úhleniku do betonu)	kus	2 020,00000	24,30	49 086,00	0,00010	0,20200	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
		skladba ST03 a skladba ST11 :										
		nad velkým sálem a nad režií - krokve pro krytinu cembrit : 1000*2		2 000,00000								
		Mezisoučet		2 000,00000								
		rezerva, ztrátne 1% : 2000*0,01		20,00000								
22	ÚHELNÍK	Kotva pro krokve (ocelový úhelník - zámečnický atyp)	kus	1 010,00000	285,00	287 850,00	0,00200	2,02000	0,00000	0,00000	CN GD	Indiv
		skladba ST03 a skladba ST11 :										
		nad velkým sálem a nad režií - ukotvení krokvi krokve pod krytinou cembrit thombus : 1000		1 000,00000								
		Mezisoučet		1 000,00000								
		rezerva, ztrátne 1% : 1000*0,01		10,00000								
23	ZL č.61a pol.č.12	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	30,19504	2 310,00	69 750,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.167c - Střechy 5.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.167c - Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - odpočet	-870 986,31
Celkem (bez DPH)	-870 986,31

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025 
TDS:			TDS, datum a podpis: 13.10.2025 

Metrostav DIZ s.r.o.
00 Praha 8
5021915

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce	
Objekt:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu	
Rozpočet:	ZL č.167c	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - odpočet	
Objednatel:			IČO: DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-225 291,30
PSV			-645 695,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-870 986,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-870 986,31 CZK
Základní DPH	21 %		-182 907,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-1 053 893,44 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167c	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 765		Krytiny tvrdé				-645 695,01						
1	SOD pol.č.3125, 30	Krytina vláknocement. Cembrit, jednoduchá, na latě, jednoduché krytí, Betternit - Rhombus Střešní šindele (původní zaváděcí název položky) F tloušťka vrstvy [mm]_30 Skladba ST03, ST04, ST11 : 13,1*31*2-9,2*8,6/2*2 odpočet měděného plechu - podkladní plechy pod okapními žlaby : -1,1*22,3*2 odpočet lamel : -(8,4+6,6)*9,9 Mezisoučet Skladba ST05 : boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2 odpočet lamel : -7,8*3,2*2 odpočet měděného plechu - podkladní plechy pod okapními žlaby : -7,8*1,1*2 Mezisoučet rezerva pro nepřesnosti v zaměření do 5% : 862,32*0,05 Mezisoučet odpočet výměr z SoD : skladba ST03 : -55,3 skladba ST04 : -773,6 skladba ST05 : -436,8 skladba ST11 : -46,2 Mezisoučet	m2	-406,46400	1 487,07	-604 440,42	0,01899	-7,71875	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				733,08000								
				-49,06000								
				-148,50000								
				535,52000								
				393,88000								
				-49,92000								
				-17,16000								
				326,80000								
				43,11600								
				43,11600								
				-55,30000								
				-773,60000								
				-436,80000								
				-46,20000								
				-1 311,90000								
2	SOD pol.č.3128, 34	Střešní fólie F tloušťka vrstvy [mm]_0 Skladba ST03, ST04, ST11 : 13,1*31*2-9,2*8,6/2*2 odpočet lamel : -(8,4+6,6)*9,9 Mezisoučet Skladba ST05 :	m2	-340,24400	121,25	-41 254,59	0,00029	-0,09867	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
				733,08000								
				-148,50000								
				584,58000								

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167c	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - odpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2		393,88000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2		-49,92000								
		Mezisoučet		343,96000								
		nepřesnosti v zaměření do 5% : 862,32*0,05		43,11600								
		Mezisoučet		43,11600								
		odpočet výměr z SoD :										
		skladba ST03 : -55,3		-55,30000								
		skladba ST04 : -773,6		-773,60000								
		skladba ST05 : -436,8		-436,80000								
		skladba ST11 : -46,2		-46,20000								
		Mezisoučet		-1 311,90000								

Díl: D075	KV 01.: Klempířské výrobky					-225 291,30						
3	SOD pol.č.361	Závětná lišta měděná	m	-78,00000	2 888,35	-225 291,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

ROZMĚR (mm)_dle výkresu (délka celkem 122 m, RŠ: 490 mm, tl.0,6 mm), schema:_POVRCH.

ÚPR_ měď_ VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07

odpočet množství z SoD - nahrazeno změnou podkladního

okapního plechu : -(122-44)

-78,00000

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.167d - Střechy 5.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.167d - Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - připočet	849 654,13
Celkem (bez DPH)	849 654,13

Investor:			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.2025 [Redacted]
TDS:			TDS, datum a podpis: 15.10.2025 [Redacted]

[Redacted]
 [Redacted] DIZ s.r.o.
 00 Praha 8
 5021915
 (021)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 **Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce**
Objekt: SO 01B **Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu**
Rozpočet: ZL č.167d **Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - přípočet**

Objednatel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ **IČO:** _____
DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			646 685,01
PSV			202 969,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			849 654,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	849 654,13 CZK
Základní DPH	21 %	178 427,37 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 028 081,50 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D075		KV 01.: Klempířské výrobky				646 685,01						
1	SOD pol.č.357	Nástřešní žlab měděný pr.150 mm, RŠ 670 mm, včetně čela a skrytého kotlíku a žlabových háků ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 7,4+7,4+30,3+30,3+22+22= celkem 119,5 m, RŠ: 669 mm, tl.0,6 mm), kotlíky 10 ks, schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.01 soupis prací - odpočet : -(32*2+8,4*2) Mezisoučet prvek ozn. K01 rš.669 mm : krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : 23,3*2 krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 8,1+8,2 krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 7,8+8,2 nepřesnosti v zaměření 5% : 78,9*0,05 Mezisoučet	m	2,04500	4 288,48	8 769,94	0,01260	0,02577	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
2	SOD pol.č.357A	Nástřešní žlab měděný pr.150 mm, RŠ 670 mm, včetně čela a skrytého kotlíků a žlabových háků množství z SoD pro dopočet přesunu hmot ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 7,4+7,4+30,3+30,3+22+22= celkem 119,5 m, RŠ: 669 mm, tl.0,6 mm), kotlíky 10 ks, schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.01 Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K01 : množství z SoD pro dopočet přesunu hmot : 32*2+8,4*2 Mezisoučet	m	80,80000	0,00	0,00	0,00640	0,51712	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
3	SOD pol.č.360	Okapový plech (jedná se o podkladní plech pod okapem) měděný RŠ 1160 mm ROZMÉR (mm)_dle výkresu (délka: 32x2 + 23x2 + 8,4x2 + celkem 127m , RŠ: 1160 mm, tl.0,6 mm) schema:_POVRCH. ÚPR._měď_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 Tabulka klempířských výrobků : odpočet výměry ze SoD : -80,8 prvek ozn. K04 : hlavní objekt : 24,2*2	m	6,00000	5 766,40	34 598,40	0,01108	0,06648	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - připočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jižní křídlo : 9,6*2		19,20000								
		severní křídlo : 9,6*2		19,20000								
4	SOD pol.č.360A	Okapový plech (jedná se o podkladní plech pod okapem) měděný RŠ 1160 mm položka pro výpočet přesunů hmot	m	86,80000	0,00	0,00	0,01108	0,96174	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
ROZMĚR (mm)_dle výkresu (délka: 32x2 + 23x2 + 8,4x2 + celkem 127m , RŠ: 1160 mm, tl.0,6 mm) schema:_POVRCH. ÚPR._měd'_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.c.14.07 Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K04 : hlavní objekt : 24,2*2 48,40000 jižní křídlo : 9,6*2 19,20000 severní křídlo : 9,6*2 19,20000												
5	SOD pol.č.360B	Okapový plech (jedná se o podkladní plech pod okapem) měděný RŠ 1000 mm doplnění podkladního plechu RŠ 1160 mm	m	86,80000	4 971,00	431 482,80	0,01108	0,96174	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
výpočet ceny atyp. výrobku dle položky SoD č.360 (5766,4/1160)*1000=4971,- Kč Tabulka klempířských výrobků : prvek ozn. K04 doplnění na RŠ 2160mm : hlavní objekt : 24,2*2 48,40000 jižní křídlo : 9,6*2 19,20000 severní křídlo : 9,6*2 19,20000												
6	SOD pol.č.369	Oplechování úžlabí dle tabulky klempířských prvků RŠ 450 mm	m	25,30000	2 785,40	70 470,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
ROZMĚR (mm)_dle výkresu (délka: celkem 23 m, RŠ: 450 mm) schema:_POVRCH. ÚPR._měd'_VÝKRES/ DETAIL_D.1.1.b.1.3.6 Skladba ST05 : krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 23,00000 11,5*2 krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 23,00000 11,5*2 Mezisoučet 46,00000												

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nepřesnosti v zaměření 5% : 46*0,05		2,30000								
		Mezisoučet		2,30000								
		soupis prací - odpočet : -23		-23,00000								
7	SOD pol.č.369A	Oplechování úžlabí - dle tabulky klempířských prvků RŠ 450 mm, skutečnost RŠ 750 mm dopočet rozdílu šířky prvku + 300 mm	m	48,30000	1 857,00	89 693,10	0,00187	0,09032	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výpočet ceny atyp. výrobku dle položky SoD č.360 (2780,4/450)*300=1857,- Kč										
		Skladba ST05 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 11.5*2		23,00000								
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 11.5*2		23,00000								
		Mezisoučet		46,00000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 46*0,05		2,30000								
		Mezisoučet		2,30000								
8	SOD pol.č.369B	Oplechování úžlabí dle tabulky klempířských prvků RŠ 450 mm položka pro výpočet přesunu hmot	m	48,30000	0,00	0,00	0,00281	0,13572	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Skladba ST05 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 11.5*2		23,00000								
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 11.5*2		23,00000								
		Mezisoučet		46,00000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 46*0,05		2,30000								
		Mezisoučet		2,30000								
9	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,75890	4 230,00	11 670,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
Díl: 764		Konstrukce klempířské				44 172,18						
10	764031422	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	84,84000	516,00	43 777,44	0,00110	0,09332	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		včetně spojovacích prostředků.										
		spoj napojení podkladního pásu RŠ 1160 mm dle SoD s doplněným podkladním pásem RŠ 1000 mm :										

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

nedostatečná výměra podkladního okapního plechu v tabulce klempířských prvků :
řešení detailu nástřešního žlabu, podkladního plechu a doplňujících KLMP prvků nebylo dle DPS proveditelné :

krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : 46,40000
23,2*2
krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 8,6*2 17,20000

krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 17,20000
8,6*2
nepřesnosti v zaměření 5% : 80,8*0,05 4,04000

11	998764113	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,09332	4 230,00	394,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
----	-----------	--	---	---------	----------	--------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

Díl: 765		Krytiny tvrdé	158 796,94									
-----------------	--	----------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12	765113121	Krytina keramická okapová hrana s větrací mřížkou jednoduchou	m	77,05200	192,00	14 793,98	0,00051	0,03930	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----	---------

Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.

Skladba ST03, ST04, ST11 :

krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : 44,40000
22,2*2

Skladba ST05 :

krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 14,50000
7,3+7,2
krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 14,50000
7,3+7,2
Mezisoučet 73,40000
nepřesnosti v zaměření 5% : 73,04*0,05 3,65200

13	765322801R00	Samostatné připevnění a uchycení - rovně, Cembrit	m	240,45000	133,50	32 100,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	------------	------------

u hřebene :

Skladba ST03, ST04, ST11 :

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : (9,3+11,5)*2		41,60000								
		Skladba ST05 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : (2,4+5,9)*2		16,60000								
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : (2,4+5,8)*2		16,40000								
		Mezisoučet		74,60000								
		okolo lamel :										
		Skladba ST03, ST04, ST11 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : (8,4+6,6+9,9)*2		49,80000								
		Skladba ST05 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : (7,8+3,2)*2		22,00000								
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : (7,8+3,2)*2		22,00000								
		Mezisoučet		93,80000								
		u štítů :										
		Skladba ST03, ST04, ST11 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : 13,1*2		26,20000								
		Skladba ST05 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 8,6*2		17,20000								
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 8,6*2		17,20000								
		Mezisoučet		60,60000								
		nepřesnosti v zaměření a ostatní dořezy 5% : 229*0,05		11,45000								
14	765322802R00	Samostatné přířezání a uchycení - šikmé, Cembrit	m	96,60000	133,50	12 896,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		úžlabí :										
		jižní křídlo : 11,5*2*2		46,00000								
		severní křídlo : 11,5*2*2		46,00000								
		Mezisoučet		92,00000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 92*0,05		4,60000								
15	765328522RT1	Hřeben Cembit, univerzální větrací systém hřebenáč kónický 480 x 230 mm, 2,5 kusu/m	m	39,16500	1 359,00	53 225,24	0,00411	0,16097	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Dodávka a montáž hřebenáče, větracího pásu a spojovacích prostředků.										
		hřeben :										
		Skladba ST03, ST04, ST11 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - hlavní část budovy : 9,3+11,5		20,80000								
		Skladba ST05 :										
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - jih : 2,4+5,9		8,30000								
		krov nad stávající částí nad 5.NP - boční křídlo - sever : 2,4+5,8		8,20000								
		Mezisoučet		37,30000								
		nepřesnosti v zaměření 5% : 37,3*0,05		1,86000								
16	SOD pol.č.3125, 30	Střešní šindele (původní zavádějící název položky) - položka pro výpočet přesunu hmot Krytina vláknocement. Cembit, jednoduchá, na latě, jednoduché krytí, Betternit - Rhombus	m2	905,43600	0,00	0,00	0,01899	17,19423	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Skladba ST03, ST04, ST11 : 13,1*31*2-9,2*8,6/2*2		733,08000								
		odpočet měděného plechu - podkladní plechy pod okapními žlaby : -1,1*22,3*2		-49,06000								
		odpočet lamel : -(8,4+6,6)*9,9		-148,50000								
		Mezisoučet		535,52000								
		Skladba ST05 :										
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2		393,88000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2		-49,92000								


Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167d	Střechy 5.NP nad stávající částí (ST03, 04, 05A, 11) - klempíř.kce, krytina, fólie - přípočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odpočet měděného plechu - podkladní plechy pod okapními žlaby : -7,8*1,1*2		-17,16000								
		Mezisoučet		326,80000								
		rezerva pro nepřesnosti v zaměření do 5% : 862,32*0,05		43,11600								
17	SOD pol.č.3128, 34	Střešní fólie - položka pro výpočet přesunu hmot	m2	971,65600	0,00	0,00	0,00029	0,28178	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		F tloušťka vrstvy [mm]_0										
		Skladba ST03, ST04, ST11 : 13,1*31*2-9,2*8,6/2*2		733,08000								
		odpočet lamel : -(8,4+6,6)*9,9		-148,50000								
		Mezisoučet		584,58000								
		Skladba ST05 :										
		boční křídla 5.NP : (8,6*15,8*2-8,6*8,7/2*2)*2		393,88000								
		odpočet lamel : -7,8*3,2*2		-49,92000								
		Mezisoučet		343,96000								
		rezerva pro nepřesnosti v zaměření do 5% : 862,32*0,05		43,11600								
18	998765113	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	17,67627	2 590,00	45 781,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.167g - Střechy 5.NP

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
ZL č.167g - Střechy 5.NP nad stávající částí - skladba ST08 - povlaková krytina	108 149,11
Celkem (bez DPH)	108 149,11

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění chybějících tesařských konstrukcí, změny ve skladbách a výměrách - zejména chybně vykázané plochy střech. Doplnění a odpočet položek uvedených ve smluvním výkazu výměr.	Dopad do času: 14 dní	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: Metrostav DIZ s.r.o.  13.10.25 (021)
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

180 00 Praha 8
CZ25021915

Položkový rozpočet stavby

Stavba: DOD č.13 Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
Objekt: SO 01B Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
Rozpočet: ZL č.167g Střechy 5.NP nad stávající částí - skladba ST08 - povlaková krytina

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			108 149,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			108 149,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	108 149,11 CZK
Základní DPH	21 %	22 711,31 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **130 860,42 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	DOD č.13	Rekonstrukce KD Slávie - změny stavby, méněpráce, vícepráce
O:	SO 01B	Změny podle § 222, odst.6 - Střechy nad 5.NP stávajícího objektu
R:	ZL č.167g	Střechy 5.NP nad stávající částí - skladba ST08 - povlaková krytina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 712		Povlakové krytiny				108 149,11						
1	712472101R00	Montáž povlakové krytiny střech do 30°, fólie PVC, kotvená	m2	71,45275	634,00	45 301,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		Položení a svaření fólie, připevnění kotvicemi terčí (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.										
		podstřeší (ST08) : 6,4*11,9/2*2		76,16000								
		odpočet otvorů : -1,5*2,15*2		-6,45000								
		Mezisoučet		69,71000								
		nepřesnosti zaměření 2,5% : 69,71*0,025		1,74000								
2	283221315R	Fólie hydroizolační TPO, Sarnafil TS 77 tl. 1,8 mm, střešní	m2	82,17066	652,00	53 575,27	0,00190	0,15612	0,00000	0,00000	RTS 25/ II	RTS 25/ II
		prořez, ztrátné, přesahy, zakrytí kotev 15% :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 71,45275*1,15		82,17000								
3	56280374	teleskopická hmoždinka s aretačním šroubem pro kotvení spádové TI tl 230-340mm	kus	299,97100	29,50	8 849,14	0,00001	0,00300	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II
		4ks/m2 :										
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 71,45275*4		285,81100								
		ztrátné 5% : 278,84*0,05		13,94200								
		zaokrouhlení na celé kusy : 293-292,782		0,21800								
4	998712113	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,16812	2 520,00	423,66	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	ÚRS	2025/II

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.173 Repase a montáž nákolníku

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
Nákolník	30 006,40
Celkem (bez DPH)	30 006,40

Investor:			Investor, datum a podpis: 18.10.2021 [Redacted]
Zhotovitel: Změnový list řeší repasi dochovaného nákolníku vč. zpětného osazení na roh historické budovy.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 18.10.2021 [Redacted] DIZ s.r.o. 180 00 Praha 8 IČ 25021915, DIČ CZ25021915 (021)
TDS:			TDS, datum a podpis: 18.10.2021 [Redacted]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 06009060
 Stavba: KD SLAVIE

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 12. 7. 2023
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Cena bez DPH			30 006,40
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 28 692,50	Výše daně 6 025,43
snižená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			36 031,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 06009060
 Stavba: KD SLAVIE

Místo:
 Zadavatel:
 Zhotovitel:

Datum: 12. 7. 2023
 Projektant:
 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 006,40	36 031,83
ZL č.173	Repase a montáž nákolníku	30 006,40	36 031,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.173 - repase a montáž nákolníku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 006,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 692,50	21,00%	6 025,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

36 031,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.173 - repase a montáž nákolníku

Místo:

Datum:

03.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

30 006,40

PSV - Práce a dodávky PSV

30 006,40

772 - Podlahy z kamene

28 692,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

746,01

997 - Přesun sutě

567,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.173 - repase a montáž nákolníku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:



Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 006,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 006,40	
D	772		Podlahy z kamene				28 692,50	
1	K	R1	Nákolník repase	ks	1,000	9 602,50	9 602,50	CN GD
			"otryskání, vyspravení/doplnění kamene"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
2	K	R2	Montáž nákolníku	ks	1,000	13 915,00	13 915,00	CN GD
			"betonové lože, mechanizace a osazení"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	R3	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	5 175,00	5 175,00	CN GD
			"doprava z meziskladu do dílny a z dílny na stubu vč. vnitrostaveništního přesunu"					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				746,01	
36c.11	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,243	3 070,00	746,01	ZL č.36c, pol.č. 11
	W		"zasekání kamene do obvodové zdi"					
	W		1,2*0,45*0,45		0,243			
	W		Součet		0,243			
D	997		Přesun sutě				567,89	
15	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	0,437	183,02	80,05	SOD, pol.č. 15
4128		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,311	17,16	142,61	SOD, pol.č. 4128
			"20km"					
17	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,437	446,12	195,13	SOD, pol.č. 17
18	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,437	343,17	150,10	SOD, pol.č. 18

„Rekonstrukce KD Slávie“
ZL č.175 - Změny MaR

Popis	Cena
„Rekonstrukce KD Slávie“	
MaR_01: MaR	60 383,05
Celkem (bez DPH)	60 383,05

<u>Investor:</u>			Investor, datum a podpis: 13.10.2025 
<u>Zhotovitel:</u> Změnový list řeší doplnění monitoringu klapky ZOTK a dodatečné lakování tras kabelových žlabů.	Dopad do času: bez dopadu	Rizika: nejsou	Zhotovitel, datum a podpis: 13.10.25 
<u>TDS:</u>			TDS, datum a podpis: 13/10/25 

v DIZ s.r.o.
0/4, 180 00 Praha 8
IC 25021915, DIČ CZ25021915
(021)

REKAPITULACE STAVBY

Kód 06009060
Stavba: ZL č.175 - Změny MaR

KSO	CC-CZ
Místo	Datum: 05.09.2025
Zadavatel	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel	IČ:
	DIČ:
Projektant	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel	IČ:
	DIČ:
Podnikatel	

Cena bez DPH			60 383,05
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			60 383,05

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis	Razítko	Datum a podpis	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 06009060
Stavba: ZL č.175 - Změny MaR

Místo	Datum: 05.09.2025
Zadavatel	Projektant
Zhotovitel	Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 383,05	60 383,05
ZL č.175	Změny MaR	60 383,05	60 383,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.175 - Změny MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 383,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 383,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.175 - Změny MaR

Místo:

Datum:

05.09.2025

Zadavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	60 383,05
HSV - Práce a dodávky HSV	60 383,05
MaR_01: monitoring kouřových uzávěrů ZOTK	26 998,55
MaR_01: barevné kabelové žlaby MaR	33 384,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KD SLAVIE

Objekt:

ZL č.175 - Změny MaR

Místo:

Datum: 05.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 383,05	
D HSV Práce a dodávky HSV							60 383,05	
MaR_01: monitoring kouřových uzávěrů ZOTK							26 998,55	
1	K	M1	Vypracování uživatelských programů pro procesní stanice	ks	10,000	517,50	5 175,00	CN GD
2	K	M2	Vypracování uživatelských programů pro HMI a grafickou centrálu	ks	10,000	253,00	2 530,00	CN GD
3	K	M3	Oživení regulace, provedení potřebných zkoušek a zaškolení obsluhy	ks	10,000	218,50	2 185,00	CN GD
4	K	M4	Doplnění rozvaděčů včetně silové části, příslušenství a revizí	ks	3,000	2 955,50	8 866,50	CN GD
2613	K	MaR_0287	Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plamení 2x1 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce	m	115,000	50,17	5 769,55	SOD, pol.č. 2613
5	K	M5	Doprava	kpl	1,000	2 472,50	2 472,50	CN GD
MaR_01: barevné kabelové žlaby							33 384,50	
6	K	M6	Příplatek za provedení RAL kabelových žlabů	m	56,000	552,00	30 912,00	CN GD
7	K	M7	Doprava	kpl	1,000	2 472,50	2 472,50	CN GD

PŘÍLOHA Č. 2

Termínem uvedení stavby k provozu je nejpozději poslední den 31. měsíce, jež se počítají od termínu zahájení díla.

Termínem dokončení díla ve smyslu řádného dokončení všech prací, včetně všech vad a nedodělků, zhotovitele na díle je nejpozději poslední den **36. měsíce**, jež se počítají od termínu zahájení díla.

Objednatel a Zhotovitel se dále dohodli na vymezení následujících částí díla, tzv. uzlových bodech a závazných termínech jejich dokončení:

SO 01 Kulturní dům Slávie

Uzel	Název uzlového bodu	Termín plnění
1	Dokončení základových konstrukcí stavby	OZS + 11 měsíců
2	Dokončení hrubé stavby přístavby	OZS + 21 měsíců
3	Dokončení nových nosných prvků konstrukce – stávající objekt	OZS + 25 měsíců
4	Uzavření stavby proti klimatickým vlivům	OZS + 30 měsíců
5	Dokončení vnějších obvodových plášťů	OZS + 31 měsíců
6	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací VZT	OZS + 27 měsíců
7	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací RTCH	OZS + 27 měsíců
8	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací ZTI	OZS + 27 měsíců
9	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Silnoproud	OZS + 27 měsíců
10	Dokončení hlavních / páteřních rozvodů instalací Slaboproud a MaR	OZS + 27 měsíců
11	Dokončení EPS a ERO	OZS + 31 měsíců
12	Připravenost trafostanice pro připojení na síť eg.d	OZS + 24 měsíců
13	Připravenost výměňkové stanice pro napojení na vedení Teplárny CB RTCH	OZS + 24 měsíců

Inženýrské objekty

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
14	Dokončení HTÚ	OZS + 30 měsíců
15	Dokončení komunikací a zpevněných ploch	OZS + 31 měsíců

SO 02 Venkovní objekty

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
16	Dokončení venkovní scény	OZS + 31 měsíců
17	Dokončení úpravy nábreží	OZS + 30 měsíců

Vzorové moduly a vzorky Obvodových plášťů

Uzel	Název Uzlového bodu	Termín plnění
18	Velkoformátový vzorek reprezentativního výseku fasády (Vizuální mock-up) včetně vzorku přilehlé vekovní dlažby	OZS + 18 měsíců
19	Vzorek fasády stávajícího objektu - barevnost	OZS + 10 měsíců
20	Vzorek pohledového betonu stěny a stropu	OZS + 10 měsíců

Zkratka: OZS — od zahájení stavby